

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Lapusna**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Lapusna**
3. Obiectul achizițiilor **Repartia trotuarelor str. A. Lapusneanu,**
s. Lapusna, r-nul Hincesti. (Portiunile: Casa Cultura-Scoala muzicala,
Biserica-Piata Agricola)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari amenajare		
1	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	498.000
2	TrI1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Asfaltbeton)	t	34.860
3	TrI1AC03E3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Stilpi spalera)	t	15.600
4	TrI1AC17E2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu transport de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren	t	15.600
5	TsI50A3	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	34.860
6	RpDB28A	Inlocuit borduri prefabricate vibropresate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 50x20x4 cm. pe fundatie de beton de 20 x 10 cm	m	760.000
7	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 20-40mm, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroiere grosime 50mm (Aduas la baza existenta)	m3	28,500
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de nisip	m2	570.000
9	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare 200x100x40mm TIP CARAMIDA din beton prefabricat VIBROPRESAT asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Latima trotuarului =1500mm, lungimea 380m.l.)	m2	570.000



J. Pusu

**Repartia trotuarelor str. A. Lapusneanu,
s. Lapusna,r-nul Hincesti.(Portiunele: Casa
Cultura-Scoala muzicala,Biserica-Piata
Agricola)**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațiile de lucrări

Nº crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari amenajare				
1	RpDB37 A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	498,000		
2	TrI1AA0 1F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Asfaltbeton)	t	34,860		
3	TrI1AC0 3E3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Stilpi spalera)	t	15,600		
4	TrI1AC1 7E2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu transport de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren	t	15,600		
5	TsI50A3	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	34,860		
6	RpDB28 A	Inlocuit borduri prefabricate vibropresate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 50x20x4 cm, pe fundatie de beton de 20 x 10 cm	m	760,000		
7	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 20-40mm, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire gosime 50mm (Adaus la baza existenta)	m3	28,500		
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de nisip	m2	570,000		
9	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare 200x100x40mm TIP CARAMIDA din beton prefabricat VIBROPRESAT asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Latima trotuarului =1500mm, lungimea 380m.l.)	m2	570,000		

Total:

Cheltuieli directe

lei

Fondul social

22,50 %

Transportarea materialelor

10,00 %

Cheltuieli de regie

14,50 %

Beneficiu de deviz	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz:

L.S.

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



(Rusu Andrei)

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

L.S.

Investitor

(Primaria Lapusna)

