

**Amenajarea terenuri adiacent cu
bunuri imobile cu iluminarea si
canalizarea pluviala) din str.
Cosmonavtov, 1,2,3,4,5,6,7,8,10
or. Vulcanesti, UTA Gagauzia**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1-1
Iluminat electric exterior (139/2024-IEE)**

Valoarea de deviz 291 194,46 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	18,000	210,80 30,80	3 794,40 554,40
2	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) - vezi pozitiile de mai jos	buc	18,000	657,95 266,00	11 843,16 4 788,00
3		Stilp din beton armat SV-105-5	buc	18,000	350,00 0,00	6 300,00 0,00
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,800	7 839,10 4 566,80	6 271,28 3 653,44
5	pret furnizor	Conductor electric cu fire din aluminiu, cu izolatie din polietelena, SIP, sec.4x16 mm2	m.l.	800,000	43,00 0,00	34 400,00 0,00
6		Clema de ancorare DN-123	buc	37,000	25,00 0,00	925,00 0,00
7		Fixator de ancora CS 10.3	buc	37,000	45,00 0,00	1 665,00 0,00
8		Clema de sustinere cu consola ES	buc	8,000	95,00	760,00

1	2	3	4	5	6	7
		1500E			0,00	0,00
9		Bughel p/u banda NC 20	buc	74,000	3,00	222,00
					0,00	0,00
10		Banda inox F 204	m	74,000	13,00	962,00
					0,00	0,00
11	33-04-014-2	Montarea Corp de iluminat stradal cu modul LED	buc	31,000	252,64	7 831,76
					160,30	4 969,30
12		Consola KC2	buc	31,000	80,00	2 480,00
					0,00	0,00
13		Clema	buc	31,000	8,00	248,00
					0,00	0,00
14		Clema de ramificare conductor cu sec.1.5-35 mm2	buc	31,000	150,00	4 650,00
					0,00	0,00
15		Clema de conexiune CD35	buc	31,000	80,00	2 480,00
					0,00	0,00
16		Clema de divizare P72	buc	31,000	40,00	1 240,00
					0,00	0,00
17	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura / Stilpi din metal zincat forma conica, h=9m CC9/3, inclusiv piesa inglobata pentru fundatie FP-3 (Столбы для электропроводки во дворах. садах или площадках, готовые: металлические, высотой 5,1-10 м, включая копку ям и засыпку)	buc	5,000	6 341,73	31 708,65
					791,00	3 955,00
18	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime) (Разработка грунта в стесненных условиях, вручную (до 1 м ширины и до 2 м глубины))	m3	42,000	287,17	12 061,20
					273,00	11 466,00
19	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri Teava cu pereti dubli ПХДф75 450Н	1 km	0,120	39 843,33	4 781,20
					9 310,00	1 117,20
20	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina (Засыпка земель горизонтальными слоями 20-30 см толщиной, с поливом и	m3	42,000	62,20	2 612,40
					60,20	2 528,40

1	2	3	4	5	6	7
		уплотнением ручной трамбовкой)				
		<i>Total</i>	Lei			137 236,05
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			7 927,62
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			8 888,47
		<i>Total</i>				154 052,14
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			22 337,56
		<i>Total</i>				176 389,70
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			10 583,38
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				186 973,08 33 031,74
		2. Lucrari de montare				
21	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,170	2 241,82 1 029,00	381,11 174,93
22	pret furnizor	Conductor cu izolatie din cauciuc ПВС 3x2,5мм2	m	17,000	32,40 0,00	550,80 0,00
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,300	1 348,41 868,00	1 752,93 1 128,40
24		Cablu de forta cu fire de aluminiu de tip АПВБШП sec.4x10 мм2	m	130,000	37,00 0,00	4 810,00 0,00
25	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,000	110,30 95,90	220,60 191,80
26		Mufa terminala 4ПКВ(Н)ТП-1 (10-25)	buc	2,000	800,00 0,00	1 600,00 0,00
27	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	7,000	191,49 163,80	1 340,43 1 146,60
28	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	3,000	343,78 238,70	1 031,35 716,10
29		Consola de tip K1-1.0-1.0	buc	3,000	500,00 0,00	1 500,00 0,00
30	08-02-363-2	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2	buc	2,000	454,50 318,50	909,00 637,00
31	pret furnizor	Consola pentru doua corpuri de iluminat sub unghi de 180* de tip K2-1.0-1.0	buc	2,000	1 000,00 0,00	2 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A	buc	5,000	160,80 109,20	803,99 546,00
33		Автоматический выключатель Ip=6A ВА47-29/1/B2	buc	5,000	35,00 0,00	175,00 0,00
34	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,700	1 824,04 868,00	1 276,83 607,60
35	pret furnizor	Conductor cu izolatie din cauciuc ПВС 3x2,5мм2	m	70,000	32,40 0,00	2 268,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			20 620,04
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			1 235,62
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			1 372,82
		<i>Total</i>				23 228,48
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3 912,81
		<i>Total</i>				27 141,29
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 628,48
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				28 769,77 5 148,43
		3. Utilaj				
36		Corp de iluminat LED, cu montare pe consola, 60W, 110lm/W, 4000K, IP65	buc	38,000	700,00 0,00	26 600,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			26 600,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			319,20
		Total Utilaj Inklusiv salariu				26 919,20
		Total	Lei			242 662,05
		TVA	20 %			48 532,41
		Total deviz: Inklusiv salariu				291 194,46 38 180,17

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea terenuri adiacent cu
bunuri imobile cu iluminarea si
canalizarea pluviala) din str.
Cosmonavtov, 1,2,3,4,5,6,7,8,10
or. Vulcanesti, UTA Gagauzia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-1
Iluminat electric exterior (139/2024-IEE)**

Valoarea de deviz 291 194,46 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	289,011	70,00	20 230,77
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	21,00	70,00	1 470,00
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	56,50	70,00	3 955,00
4.	9312040019600	Sapator	h-om	178,92	70,00	12 524,40
				Total manopera		38 180,17

Materiale:

1.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,007	75 000,00	525,00
2.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,001	80 000,00	80,00
3.	101-1745	Benzina solvent	t	0,002	26 000,00	52,00
4.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,36	1,00	0,36
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	35 000,00	105,00
6.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,35	58,00	20,30
7.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,005	20,00	0,10
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,745	60,00	44,70
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,07	50,00	3,50
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,316	5,00	51,58
11.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,084	20,00	1,68
12.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,03	50,00	1,50
13.	1019852	Vopsea	kg	3,08	75,00	231,00
14.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,01	6 400,00	64,00
15.	110-9126	Placi metalice	buc	1,80	100,00	180,00
16.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,002	65 000,00	130,00
17.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,90	500,00	450,00
18.	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	1,00	350,00	350,00
19.	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,062	6 400,00	396,80
20.	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,031	6 400,00	198,40
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	500,00	2,30	1 150,00
22.	28111063020489	Stilpi din metal zincat forma conica, h=9m CC9/3	buc	5,05	5 000,00	25 250,00

23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,62	20,00	92,40
24.	446-20111	Stilp din beton armat SV-105-5	buc	18,00	350,00	6 300,00
25.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	1,734	2,00	3,47
26.	5009062	Papuci de cablu	buc	30,50	1,50	45,75
27.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,00	15,00	75,00
28.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,025	200,00	5,00
29.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,07	25,00	1,75
30.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,128	75,00	9,61
31.	5009619	Ate de cusut	kg	0,005	20,00	0,10
32.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,028	100,00	2,80
33.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	1 300,00	0,00
34.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	1,085	160,00	173,60
35.	530-0182-75	Teava cu pereti dubli ПХДф75 450Н	m	120,00	30,00	3 600,00
36.	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	2,11	16,00	33,76
37.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,36	25,00	9,00
38.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,03	378,00	11,34
39.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,23	120,00	27,60
40.	59012025018	Conductor cu izolatie din cauciuc ПБС 3x2,5мм2	m	87,00	32,40	2 818,80
41.	59012025029	Consola de tip K1-1.0-1.0	buc	3,00	500,00	1 500,00
42.	59012025030	Consola pentru doua corpuri de iluminat sub unghi de 180* de tip K2-1.0-1.0	buc	2,00	1 000,00	2 000,00
43.	59052023004	Clema de sustinere cu consola ES 1500E	buc	8,00	95,00	760,00
44.	5905202300512	Consola KC2	buc	31,00	80,00	2 480,00
45.	5905202300513	Clema	buc	31,00	8,00	248,00
46.	5905202300515	Clema de conexiune CD35	buc	31,00	80,00	2 480,00
47.	590520230056	Clema de ancorare DN-123	buc	37,00	25,00	925,00
48.	59052023006	Fixator de ancora CS 10.3	buc	37,00	45,00	1 665,00
49.	59052023007	Banda inox F 204	m	74,00	13,00	962,00
50.	59052023008	Bughel p/u banda NC 20	buc	74,00	3,00	222,00
51.	59052023016	Clema de divizare P72	buc	31,00	40,00	1 240,00
52.	5905202306134	Clema de ramificare conductor cu sec.1.5-35 mm2	buc	31,00	150,00	4 650,00
53.	591010335154	Conductor electric cu fire din aluminiu, cu izolatie din polietilena, SIP, sec.4x16 mm2	m	800,00	43,00	34 400,00
54.	60030	Cablu de forta cu fire de aluminiu de tip АПВБШП sec.4x10 мм2	m	130,00	37,00	4 810,00
55.	60038	Mufa terminala 4ПКВ(Н)Тп-1 (10-25)	buc	2,00	800,00	1 600,00
56.	66062023026	Corp de iluminat LED, cu montare pe consola, 60W, 110lm/W, 4000K, IP65	buc	38,00	700,00	26 600,00
57.	700532	Автоматический выключатель Ip=6A ВА47-29/1/B2	buc	5,00	35,00	175,00
Total materiale de constructii						129 212,90

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	4,32	100,00	432,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	4,32	200,00	864,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,374	450,00	168,30
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor	h-ut	4,32	450,00	1 944,00

		principale), 10 t				
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,692	100,00	269,20
6.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	7,808	100,00	780,80
7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,592	100,00	659,20
8.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	9,56	100,00	956,00
9.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	24,80	65,00	1 612,00
10.	031002	Autohidroascensor	h-ut	19,528	30,00	585,84
11.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	13,779	25,00	344,48
12.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,65	30,00	19,50
13.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	14,04	350,00	4 914,00
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,60	65,00	39,00
15.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,20	25,00	5,00
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,125	450,00	506,25
17.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,656	450,00	295,20
18.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	6,83	350,00	2 390,50
19.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,111	250,00	277,75
		Total utilaje de constructii				17 063,02

Total	Lei	242 662,05
TVA	20 %	48 532,41

Total deviz:

291 194,46

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea terenuri adiacent cu bunuri imobile cu iluminarea si canalizarea pluviala) din str. Cosmonavtov, 1,2,3,4,5,6,7,8,10 or. Vulcanesti, UTA Gagauzia **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			210,80 30,80
	1	Muncitor	h-om	0,4400	70,00	30,80
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	100,00	24,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	200,00	48,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	450,00	108,00
2	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) - vezi pozitiile de mai jos	buc			657,95 266,00
	1	Muncitor	h-om	3,8000	70,00	266,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	100,00	10,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	1,00	0,02
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	80 000,00	4,44
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	75 000,00	29,17
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	16,00	1,60
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	65 000,00	7,22
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	350,00	273,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	350,00	66,50
3		Stilp din beton armat SV-105-5	buc			350,00 0,00
	446-20111	Stilp din beton armat SV-105-5	buc	1,0000	350,00	350,00
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			7 839,10 4 566,80
	1	Muncitor	h-om	65,2400	70,00	4 566,80
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	450,00	369,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	100,00	976,00
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	100,00	1 195,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	30,00	732,30
5	pret furnizor	Conductor electric cu fire din aluminiu, cu izolatie din polietelena, SIP, sec.4x16 mm2	m.l.			43,00 0,00
	591010335154	Conductor electric cu fire din aluminiu, cu izolatie din polietelena, SIP, sec.4x16 mm2	m	1,0000	43,00	43,00
6		Clema de ancorare DN-123	buc			25,00 0,00
	590520230056	Clema de ancorare DN-123	buc	1,0000	25,00	25,00
7		Fixator de ancora CS 10.3	buc			45,00 0,00
	59052023006	Fixator de ancora CS 10.3	buc	1,0000	45,00	45,00
8		Clema de sustinere cu consola ES 1500E	buc			95,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	59052023004	Clema de sustinere cu consola ES 1500E	buc	1,0000	95,00	95,00
9		Bughel p/u banda NC 20	buc			3,00
						0,00
	59052023008	Bughel p/u banda NC 20	buc	1,0000	3,00	3,00
10		Banda inox F 204	m			13,00
						0,00
	59052023007	Banda inox F 204	m	1,0000	13,00	13,00
11	33-04-014-2	Montarea Corp de iluminat stradal cu modul LED	buc			252,64
						160,30
	1	Muncitor	h-om	2,2900	70,00	160,30
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	26 000,00	1,68
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,0100	16,00	0,16
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,0000	1 300,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	65,00	52,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	350,00	38,50
12		Consola KC2	buc			80,00
						0,00
	5905202300512	Consola KC2	buc	1,0000	80,00	80,00
13		Clema	buc			8,00
						0,00
	5905202300513	Clema	buc	1,0000	8,00	8,00
14		Clema de ramificare conductor cu sec.1.5-35 mm2	buc			150,00
						0,00
	5905202306134	Clema de ramificare conductor cu sec.1.5-35 mm2	buc	1,0000	150,00	150,00
15		Clema de conexiune CD35	buc			80,00
						0,00
	5905202300515	Clema de conexiune CD35	buc	1,0000	80,00	80,00
16		Clema de divizare P72	buc			40,00
						0,00
	59052023016	Clema de divizare P72	buc	1,0000	40,00	40,00
17	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura / Stilpi din metal zincat forma conica, h=9m CC9/3, inclusiv piesa inglobata pentru fundatie FP-3 (Столбы для электропроводки во дворах, садах или площадках, готовые: металлические, высотой 5,1-10 м, включая копку ям и засыпку)	buc			6 341,73
						791,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,3000	70,00	791,00
	28111063020489	Stilpi din metal zincat forma conica, h=9m CC9/3	buc	1,0100	5 000,00	5 050,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,0000	2,30	230,00
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,2000	350,00	70,00
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,1800	500,00	90,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0840	20,00	1,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	65,00	7,80
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250	450,00	101,25
18	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adancime) (Разработка грунта в стесненных условиях, вручную (до 1 м ширины и до 2 м глубины))	m3			287,17
						273,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5000	70,00	35,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,4000	70,00	238,00
	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,0014	6 400,00	9,45
	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,0007	6 400,00	4,72
19	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri Teava cu pereti dubli ПХДф75 450Н	1 km			39 843,33
						9 310,00
	1	Muncitor	h-om	133,0000	70,00	9 310,00

1	2	3	4	5	6	7
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	6 400,00	533,33
	530-0182-75	Teava cu pereti dubli ПХДф75 450Н	m	1 000,0000	30,00	30 000,00
20	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi horizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina (Засыпка земель горизонтальными слоями 20-30 см толщиной, с поливом и уплотнением ручной трамбовкой)	m3			62,20 60,20
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8600	70,00	60,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
		2. Lucrari de montare				
21	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			2 241,82 1 029,00
	1	Muncitor	h-om	14,7000	70,00	1 029,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	35 000,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	5,00	124,00
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	2,00	20,41
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	200,00	4,71
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	75,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	100,00	2,35
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	160,00	80,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	450,00	108,53
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,4800	100,00	348,24
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,4800	100,00	348,24
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400	25,00	116,06
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	250,00	60,29
22	pret furnizor	Conductor cu izolatie din cauciuc ПВС 3x2,5мм2	m			32,40 0,00
	59012025018	Conductor cu izolatie din cauciuc ПВС 3x2,5мм2	m	1,0000	32,40	32,40
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 348,41 868,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	70,00	868,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	35 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	200,00	1,69
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	75,00	0,29
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,92
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	160,00	80,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	100,00	300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	250,00	97,50
24		Cablu de forta cu fire de aluminiu de tip АПВБ6ШП sec.4x10 мм2	m			37,00 0,00
	60030	Cablu de forta cu fire de aluminiu de tip АПВБ6ШП sec.4x10 мм2	m	1,0000	37,00	37,00
25	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			110,30 95,90
	1	Muncitor	h-om	1,3700	70,00	95,90
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	75,00	0,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	120,00	6,00
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1800	25,00	4,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	100,00	0,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
26		Mufa terminala 4ПКВ(Н)Тп-1 (10-25)	buc			800,00 0,00
	60038	Mufa terminala 4ПКВ(Н)Тп-1 (10-25)	buc	1,0000	800,00	800,00
27	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor,	buc			191,49

1	2	3	4	5	6	7
		cu becuri de luminescenta				163,80
	1	Muncitor	h-om	2,3400	70,00	163,80
	1019460	Banda "TIXB-304"	kg	0,0120	20,00	0,24
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	25,00	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	120,00	1,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	25,00	21,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
28	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			343,78
						238,70
	1	Muncitor	h-om	3,4100	70,00	238,70
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	35 000,00	23,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	60,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	75,00	37,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	25,00	33,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
29		Consola de tip K1-1.0-1.0	buc			500,00
						0,00
	59012025029	Consola de tip K1-1.0-1.0	buc	1,0000	500,00	500,00
30	08-02-363-2	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2	buc			454,50
						318,50
	1	Muncitor	h-om	4,5500	70,00	318,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	35 000,00	17,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	60,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,7000	75,00	52,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	450,00	13,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,5600	25,00	39,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	250,00	7,50
31	pret furnizor	Consola pentru doua corpuri de iluminat sub unghi de 180* de tip K2-1.0-1.0	buc			1 000,00
						0,00
	59012025030	Consola pentru doua corpuri de iluminat sub unghi de 180* de tip K2-1.0-1.0	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A	buc			160,80
						109,20
	1	Muncitor	h-om	1,5600	70,00	109,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	58,00	4,06
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	60,00	2,94
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	50,00	0,30
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	75,00	2,70
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	15,00	15,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	378,00	2,27
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	120,00	1,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
33		Автоматический выключатель Ip=6А ВА47-29/1/В2	buc			35,00
						0,00
	700532	Автоматический выключатель Ip=6А ВА47-29/1/В2	buc	1,0000	35,00	35,00
34	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 824,04
						868,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	70,00	868,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite	t	0,00004	35 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	200,00	1,71
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	75,00	0,33
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	1,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,5000	160,00	80,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	450,00	175,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	100,00	300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	250,00	97,50
35	pret furnizor	Conductor cu izolatie din cauciuc ПІBC 3x2,5MM2	m			32,40
						0,00
	59012025018	Conductor cu izolatie din cauciuc ПІBC 3x2,5MM2	m	1,0000	32,40	32,40
		3. Utilaj				
36		Corp de iluminat LED, cu montare pe consola, 60W, 110lm/W, 4000K, IP65	buc			700,00
						0,00
	66062023026	Corp de iluminat LED, cu montare pe consola, 60W, 110lm/W, 4000K, IP65	buc	1,0000	700,00	700,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.