

1	2	3	4	5	6	7
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	30,300	12,19 12,19	369,31 369,31
43	RpCH31C	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica autoridicatoare de max 29 m lungime si 31 m inaltime, pentru lucrari pe verticala, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	170,000	21,19 14,39	3 601,48 2 446,40
44	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2x1.75m - 4 buc, 2x0.85m - 6 buc, 2x0.7m - 1 buc, 0.75x0.8m - 1 buc) si plasa antimoschit	m2	26,200	841,10 20,15	22 036,77 527,86
45	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.75x0.9m - 1 buc, 2x0.8m - 1 buc)	m2	4,100	1 046,42 29,01	4 290,33 118,95
46	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	15,000	66,53 12,14	997,88 182,12
47	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	12,800	56,96 13,64	729,10 174,60
48	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	64,750	31,94 25,90	2 068,34 1 677,12
49	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	19,420	62,46 30,54	1 213,06 593,03
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	19,420	3,58	69,44

