

Primaria s. Fetesti, r-nul Edinet

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Reparatia strazilor din s. Fetesti, r-nul Edinet an. 2020**

Valoarea de deviz 294 104,48 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. 1. Str. I (L=140m., b=3,0m. S=420m2) "Cojocari Mariana - Stihari Leomid" | | | | |
| 1 | DI54A | Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно) | 1 km | 48,0000 | 17,479 0,000 | 838,99 0,00 |
| 2 | RpDB23C | Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor (Оборудование и транспортные средства, для работы по содержанию и ремонту дорог и улиц: специальный автомобиль для технологической транспортировки с опрокидывающимся ковшем 5,5 - 6,5 - 8,5 т) | ora | 2,0000 | 220,000 0,000 | 440,00 0,00 |
| 3 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление | m2 | 420,0000 | 1,836 1,518 | 771,04 637,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|---|-----|----------|-------------------|-------------------------------|
| | | профиля) | | | | |
| 4 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполнены заклиниванием мелким камнем без заиливания) | m3 | 42,0000 | 395,593 23,535 | 16 614,89 988,49 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 18 664,92 |
| | | Total 1. Str. I (L=140m., b=3,0m. S=420m2) "Cojocari Mariana - Stihari Leomid" Inklusiv salariu | | | | 18 664,92 1 626,05 |
| | | 2. 2. Str.II(L=75m., b=3,0m. S=225m2 "Bondarciuc Pici - Scutaru Elena" | | | | |
| 5 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля) | m2 | 225,0000 | 1,836 1,518 | 413,05 341,55 |
| 6 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполнены заклиниванием мелким камнем без заиливания) | m3 | 22,5000 | 395,592 23,536 | 8 900,83 529,55 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 9 313,88 |
| | | Total 2. Str.II(L=75m., b=3,0m. S=225m2 "Bondarciuc Pici - Scutaru Elena" Inklusiv salariu | | | | 9 313,88 871,10 |
| | | 3. 3. Str.III(L=250m., b=3,0m. S=750m2 "Seu Ana (Moldovanu - Cioban Marin)" | | | | |
| 7 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime | m2 | 750,0000 | 1,836 | 1 376,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|----------|-------------------|-------------------------------|
| | | autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля) | | | 1,518 | 1 138,50 |
| 8 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполнены заклиниванием мелким камнем без заиливания) | m3 | 75,0000 | 395,593 23,536 | 29 669,44 1 765,17 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 31 046,29 |
| | | Total 3. Str. III (L=250m., b=3,0m. S=750m2 "Seu Ana (Moldovanu - Cioban Marin)" Inclusiv salariu | | | | 31 046,29 2 903,67 |
| | | 4. 4.Str. IV (L=210m., b=2,5m. S=525m2) "Esanu Viorel - Scutari Valerian" | | | | |
| 9 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля) | m2 | 525,0000 | 1,836 1,518 | 963,79 796,95 |
| 10 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполнены заклиниванием мелким камнем без заиливания) | m3 | 52,5000 | 395,593 23,536 | 20 768,61 1 235,62 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 21 732,40 |
| | | Total 4.Str. IV (L=210m., b=2,5m. S=525m2) "Esanu Viorel - Scutari Valerian" Inclusiv salariu | | | | 21 732,40 2 032,57 |
| | | 5. 5.Str. V (L=50m., b=3,0m. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|----------|-------------------|----------------------------------|
| | | S=150m2) "Ursan Svetlana - Radu Vasile" | | | | |
| 11 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля) | m2 | 150,0000 | 1,836 1,518 | 275,37 227,70 |
| 12 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполнены заклиниванием мелким камнем без заиливания) | m3 | 15,0000 | 395,593 23,535 | 5 933,89 353,03 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 6 209,26 |
| | | Total 5.Str. V (L=50m., b=3,0m. S=150m2) "Ursan Svetlana - Radu Vasile" Inclusiv salariu | | | | 6 209,26 580,73 |
| | | 6. 6.Str. VI (L=195m., b=3,0m. S=585m2) "Munteanu Valentina - Moara" | | | | |
| 13 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля) | m2 | 585,0000 | 1,836 1,518 | 1 073,94 888,03 |
| 14 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполнены заклиниванием мелким камнем без заиливания) | m3 | 58,5000 | 395,593 23,536 | 23 142,17 1 376,83 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 24 216,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|----------|-------------------|-------------------------------------|
| | | Total 6.Str. VI (L=195m., b=3,0m. S=585m2) "Munteanu Valentina - Moara" Inclusiv salariu | | | | 24 216,11 2 264,86 |
| | | 7. 7.Str. VII (L=300m., b=2,5m. S=750m2) "Seu Viorel - Graur Violeta" | | | | |
| 15 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля) | m2 | 750,0000 | 1,836 1,518 | 1 376,85 1 138,50 |
| 16 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания) | m3 | 75,0000 | 395,593 23,536 | 29 669,44 1 765,17 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 31 046,29 |
| | | Total 7.Str. VII (L=300m., b=2,5m. S=750m2) "Seu Viorel - Graur Violeta" Inclusiv salariu | | | | 31 046,29 2 903,67 |
| | | 8. 8.Str. VIII (L=50m., b=3m. S=150m2) "Ursan Gheorghe - Ancuta Pona" | | | | |
| 17 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля) | m2 | 150,0000 | 1,836 1,518 | 275,37 227,70 |
| 18 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием) | m3 | 15,0000 | 395,593 23,535 | 5 933,89 353,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|----------|-------------------|-------------------------------|
| | | мелким камнем без заиливания) | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 6 209,26 |
| | | Total 8.Str. VIII (L=50m., b=3m. S=150m2) "Ursan Gheorghe - Ancuta Ilona" Inklusiv salariu | | | | 6 209,26 580,73 |
| | | 9. 9.Str. IX (L=110m., b=3,0m. S=330m2) "Ghergheliinic Tamara - Magazin"Albu" | | | | |
| 19 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля) | m2 | 330,0000 | 1,836 1,518 | 605,81 500,94 |
| 20 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполнены заклиниванием мелким камнем без заиливания) | m3 | 33,0000 | 395,593 23,536 | 13 054,56 776,68 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 13 660,37 |
| | | Total 9.Str. IX (L=110m., b=3,0m. S=330m2) "Ghergheliinic Tamara - Magazin"Albu" Inklusiv salariu | | | | 13 660,37 1 277,62 |
| | | 10. 10.Str. X (L=165m., b=3,0m. S=495m2) "Plesca Valentin - Adamciuc" | | | | |
| 21 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля) | m2 | 495,0000 | 1,836 1,518 | 908,72 751,41 |
| 22 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu | m3 | 49,5000 | 395,593 23,536 | 19 581,83 1 165,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|----------|-------------------|-------------------------------------|
| | | impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполнены заклиниванием мелким камнем без заливания) | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 20 490,55 |
| | | Total 10.Str. X (L=165m., b=3,0m. S=495m2) "Plesca Valentin - Adamciuc" Inclusiv salariu | | | | 20 490,55 1 916,42 |
| | | 11. 11.Str. XI (L=135m., b=3,0m. S=405m2) "Pisari Valentina - Scutari Vasile" | | | | |
| 23 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля) | m2 | 405,0000 | 1,836 1,518 | 743,50 614,79 |
| 24 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполнены заклиниванием мелким камнем без заливания) | m3 | 40,5000 | 395,593 23,536 | 16 021,52 953,20 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 16 765,02 |
| | | Total 11.Str. XI (L=135m., b=3,0m. S=405m2) "Pisari Valentina - Scutari Vasile" Inclusiv salariu | | | | 16 765,02 1 567,99 |
| | | 12. 12.Str. XII (L=100m., b=3,0m. S=300m2) "Onea Vasile - Mina Vasile" | | | | |
| 25 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление | m2 | 300,0000 | 1,836 1,518 | 550,74 455,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|-------------------|-------------------------------|
| | | профиля) | | | | |
| 26 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполнены заклиниванием мелким камнем без заиливания) | m3 | 30,0000 | 395,593 23,536 | 11 867,78 706,07 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 12 418,52 |
| | | Total 12.Str. XII (L=100m., b=3,0m. S=300m2) "Onea Vasile - Mina Vasile" Inclusiv salariu | | | | 12 418,52 1 161,47 |

| | | | | |
|--|--|--|--------|---------------------------------|
| | | Total | Lei | 211 772,87 |
| | | Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | 4 429,55 |
| | | Total | | 216 202,42 |
| | | Total | | 216 202,42 |
| | | Cheltueli de regie | 9 % | 19 458,22 |
| | | Total | | 235 660,64 |
| | | Beneficiu de deviz | 4 % | 9 426,43 |
| | | Total | | 245 087,07 |
| | | TVA | 20 % | 49 017,41 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 294 104,48 19 686,88 |

Intocmit

Badrajan V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Badrajan V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse
Reparatia strazilor din s. Fetesti, r-nul Edinet an. 2020

Valoarea de deviz 294 104,48 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------|------|----------|-----------------------|------------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 122,0400 | 33,55 | 4 094,44 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 254,2500 | 30,36 | 7 719,03 |
| 3. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 259,3350 | 30,36 | 7 873,41 |
| | | | | | Total manopera | 19 686,88 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|---------------|---|----|----------|---------------------------------------|-------------------|
| 1. | 1212121212121 | Apa | m3 | 76,2750 | 0,60 | 45,77 |
| 2. | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm | m3 | 103,2255 | 213,00 | 21 987,04 |
| 3. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm | m3 | 619,3530 | 213,00 | 131 922,19 |
| | | | | | Total materiale de construcții | 153 955,00 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|----|---------------|---|------|----------|-------------------------------------|------------------|
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 32,1720 | 227,00 | 7 303,03 |
| 2. | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 131,1930 | 220,00 | 28 862,46 |
| 3. | 3410540003725 | Autovehicul special pentru tr. teh. cu bene basculante de 5,5-6,5-8,5 t | h-ut | 2,0000 | 220,00 | 440,00 |
| 4. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 7,6275 | 200,00 | 1 525,50 |
| | | | | | Total utilaje de construcții | 38 130,99 |

| | | |
|-------------------------------|--------|------------|
| Total | Lei | 211 772,87 |
| Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | 4 429,55 |
| Total | | 216 202,42 |
| Total | | 216 202,42 |
| Cheltueli de regie | 9 % | 19 458,22 |
| Total | | 235 660,64 |
| Beneficiu de deviz | 4 % | 9 426,43 |
| Total | | 245 087,07 |
| TVA | 20 % | 49 017,41 |

Total deviz:

294 104,48

Intocmit

Badrajan V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Badrajan V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria s. Fetesti, r-nul Edinet

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. 1. Str. I (L=140m., b=3,0m. S=420m2) "Cojocari Mariana - Stihari Leomid" | | | | |
| 1 | DI54A | Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно) | 1 km | | | 17,479 0,000 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0770 | 227,00 | 17,48 |
| 2 | RpDB23C | Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor (Оборудование и транспортные средства, для работы по содержанию и ремонту дорог и улиц: специальный автомобиль для технологической транспортировки с опрокидывающимся ковшем 5,5 - 6,5 - 8,5 т) | ora | | | 220,000 0,000 |
| | 3410540003725 | Autovehicul special pentru tr. teh. cu bene basculante de 5,5-6,5-8,5 t | h-ut | 1,0000 | 220,00 | 220,00 |
| 3 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля) | m2 | | | 1,836 1,518 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 30,36 | 1,52 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0014 | 227,00 | 0,32 |
| 4 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoaire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания) | m3 | | | 395,593 23,535 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2400 | 33,55 | 8,05 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5100 | 30,36 | 15,48 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm | m3 | 1,2180 | 213,00 | 259,43 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 213,00 | 43,24 |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,1500 | 0,60 | 0,09 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 227,00 | 9,53 |
| | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 0,2580 | 220,00 | 56,76 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire | h-ut | 0,0150 | 200,00 | 3,00 |
| | | 2. 2. Str.II(L=75m., b=3,0m. S=225m2 "Bondarciuc Ilici - Scutaru Elena" | | | | |
| 5 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля) | m2 | | | 1,836 1,518 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 30,36 | 1,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|-------------------|
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0014 | 227,00 | 0,32 |
| 6 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания) | m3 | | | 395,592 23,536 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2400 | 33,55 | 8,05 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5100 | 30,36 | 15,48 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm | m3 | 1,2180 | 213,00 | 259,43 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 213,00 | 43,24 |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,1500 | 0,60 | 0,09 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 227,00 | 9,53 |
| | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 0,2580 | 220,00 | 56,76 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 200,00 | 3,00 |
| | | 3. 3. Str.III(L=250m., b=3,0m. S=750m2 "Seu Ana (Moldovanu - Cioban Marin)" | | | | |
| 7 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля) | m2 | | | 1,836 1,518 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 30,36 | 1,52 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0014 | 227,00 | 0,32 |
| 8 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания) | m3 | | | 395,593 23,536 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2400 | 33,55 | 8,05 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5100 | 30,36 | 15,48 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm | m3 | 1,2180 | 213,00 | 259,43 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 213,00 | 43,24 |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,1500 | 0,60 | 0,09 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 227,00 | 9,53 |
| | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 0,2580 | 220,00 | 56,76 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 200,00 | 3,00 |
| | | 4. 4.Str. IV (L=210m., b=2,5m. S=525m2) "Esanu Viorel - Scutari Valerian" | | | | |
| 9 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля) | m2 | | | 1,836 1,518 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 30,36 | 1,52 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0014 | 227,00 | 0,32 |
| 10 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания) | m3 | | | 395,593 23,536 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2400 | 33,55 | 8,05 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5100 | 30,36 | 15,48 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm | m3 | 1,2180 | 213,00 | 259,43 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 213,00 | 43,24 |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,1500 | 0,60 | 0,09 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 227,00 | 9,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|-------------------|
| | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 0,2580 | 220,00 | 56,76 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 200,00 | 3,00 |
| | | 5. 5.Str. V (L=50m., b=3,0m. S=150m2) "Ursan Svetlana - Radu Vasile" | | | | |
| 11 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля) | m2 | | | 1,836 1,518 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 30,36 | 1,52 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0014 | 227,00 | 0,32 |
| 12 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания) | m3 | | | 395,593 23,535 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2400 | 33,55 | 8,05 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5100 | 30,36 | 15,48 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm | m3 | 1,2180 | 213,00 | 259,43 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 213,00 | 43,24 |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,1500 | 0,60 | 0,09 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 227,00 | 9,53 |
| | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 0,2580 | 220,00 | 56,76 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 200,00 | 3,00 |
| | | 6. 6.Str. VI (L=195m., b=3,0m. S=585m2) "Munteanu Valentina - Moara" | | | | |
| 13 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля) | m2 | | | 1,836 1,518 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 30,36 | 1,52 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0014 | 227,00 | 0,32 |
| 14 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания) | m3 | | | 395,593 23,536 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2400 | 33,55 | 8,05 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5100 | 30,36 | 15,48 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm | m3 | 1,2180 | 213,00 | 259,43 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 213,00 | 43,24 |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,1500 | 0,60 | 0,09 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 227,00 | 9,53 |
| | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 0,2580 | 220,00 | 56,76 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 200,00 | 3,00 |
| | | 7. 7.Str. VII (L=300m., b=2,5m. S=750m2) "Seu Viorel - Graur Violeta" | | | | |
| 15 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля) | m2 | | | 1,836 1,518 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 30,36 | 1,52 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0014 | 227,00 | 0,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|-------------------|
| 16 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания) | m3 | | | 395,593 23,536 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2400 | 33,55 | 8,05 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5100 | 30,36 | 15,48 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm | m3 | 1,2180 | 213,00 | 259,43 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 213,00 | 43,24 |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,1500 | 0,60 | 0,09 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 227,00 | 9,53 |
| | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 0,2580 | 220,00 | 56,76 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 200,00 | 3,00 |
| | | 8. 8.Str. VIII (L=50m., b=3m. S=150m2) "Ursan Gheorghe - Ancuta Iona" | | | | |
| 17 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля) | m2 | | | 1,836 1,518 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 30,36 | 1,52 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0014 | 227,00 | 0,32 |
| 18 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания) | m3 | | | 395,593 23,535 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2400 | 33,55 | 8,05 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5100 | 30,36 | 15,48 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm | m3 | 1,2180 | 213,00 | 259,43 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 213,00 | 43,24 |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,1500 | 0,60 | 0,09 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 227,00 | 9,53 |
| | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 0,2580 | 220,00 | 56,76 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 200,00 | 3,00 |
| | | 9. 9.Str. IX (L=110m., b=3,0m. S=330m2) "Ghergheliinic Tamara - Magazin" Albu" | | | | |
| 19 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля) | m2 | | | 1,836 1,518 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 30,36 | 1,52 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0014 | 227,00 | 0,32 |
| 20 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания) | m3 | | | 395,593 23,536 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2400 | 33,55 | 8,05 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5100 | 30,36 | 15,48 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm | m3 | 1,2180 | 213,00 | 259,43 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 213,00 | 43,24 |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,1500 | 0,60 | 0,09 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 227,00 | 9,53 |
| | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 0,2580 | 220,00 | 56,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|-------------------|
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 200,00 | 3,00 |
| | | 10. 10.Str. X (L=165m., b=3,0m. S=495m2) "Plesca Valentin - Adamciuc" | | | | |
| 21 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля) | m2 | | | 1,836 1,518 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 30,36 | 1,52 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0014 | 227,00 | 0,32 |
| 22 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания) | m3 | | | 395,593 23,536 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2400 | 33,55 | 8,05 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5100 | 30,36 | 15,48 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm | m3 | 1,2180 | 213,00 | 259,43 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 213,00 | 43,24 |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,1500 | 0,60 | 0,09 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 227,00 | 9,53 |
| | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 0,2580 | 220,00 | 56,76 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 200,00 | 3,00 |
| | | 11. 11.Str. XI (L=135m., b=3,0m. S=405m2) "Pisari Valentina - Scutari Vasile" | | | | |
| 23 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля) | m2 | | | 1,836 1,518 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 30,36 | 1,52 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0014 | 227,00 | 0,32 |
| 24 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания) | m3 | | | 395,593 23,536 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2400 | 33,55 | 8,05 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5100 | 30,36 | 15,48 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm | m3 | 1,2180 | 213,00 | 259,43 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 213,00 | 43,24 |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,1500 | 0,60 | 0,09 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 227,00 | 9,53 |
| | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 0,2580 | 220,00 | 56,76 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 200,00 | 3,00 |
| | | 12. 12.Str. XII (L=100m., b=3,0m. S=300m2) "Onea Vasile - Mina Vasile" | | | | |
| 25 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля) | m2 | | | 1,836 1,518 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 30,36 | 1,52 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0014 | 227,00 | 0,32 |
| 26 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra | m3 | | | 395,593 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|---|------|--------|--------|--------|
| | | sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innogoire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания) | | | | 23,536 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2400 | 33,55 | 8,05 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5100 | 30,36 | 15,48 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm | m3 | 1,2180 | 213,00 | 259,43 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 213,00 | 43,24 |
| | 1212121212121 | Ара | m3 | 0,1500 | 0,60 | 0,09 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 227,00 | 9,53 |
| | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 0,2580 | 220,00 | 56,76 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 200,00 | 3,00 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Badrajan V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.