

Formularul nr. 1

Obiectivul: Grădinița de copii s. Gura Galbenei, r. Cimișlia

Obiectul: Grădinița de copii s. Gura Galbenei

Devizul: Lucrări de amenajare a terenului la Grădinița de copii s. Gura Galbenei, r. Cimișlia

Caiet de sarcini

Nº	Simbol, norme și cod resurse	Denumire lucrări	u.m.	volum
1	2	3	4	5
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton	m	70,0000
2	TsE01B	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor cu denivelări de 10-20 cm. în teren mijlociu	100 m ²	5,7500
3	RpCA01A	Săpături manuale de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m. lățime și maximum 1,5 m. adâncime, cu taluz vertical pentru gropi, poligoane de fundații, șanțuri, canale, etc., executate în cantități de până la 20 mc cu maluri nesprijinite	m ³	10,4000
4	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (Uluc OL-25, 49x17x15cm)	buc	20,0000
5	DE11A	Borduri mici prefabricate din beton cu secțiunea de 10x20x8 cm., pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuare, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton de 10x20 cm.	m	260,0000
6	TsC54C	Strat de fundație din pietriș (h=10 cm)	m ³	57,5000
7	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelarea manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t. în teren necoeziv.	100 m ²	5,7500
8	DE17B	Pavaje executate din plăci de trotuare (pavaj vibropresat, tip caramidă 10x12 cm., cu grosimea de 40 mm., culoarea – sur) din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat din ciment și nisip în proporție de 1:3, rosturi cu amestec uscat de ciment și nisip, grosimea stratului de 10 cm.	m ²	575,0000