

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**  
**Благоустройство участка дороги**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		

1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Благоустройство участка дороги по ул. Штефан чел Маре (длиной 100 м, шириной 6м) в с. Башкалия</b>						
1	RCsS19G	Desfacerea trotuarelor si pavajelor executate cu borduri la trotuare, asezate pe beton (Разборка тротуаров и мостовых: бордюры на тротуарах, установленные на бетон)	m	80,000		
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	28,800		
3	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия)	m3	7,200		
4	TrI1AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	49,130		

5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	49,130		
---	---------	--	---	--------	--	--

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под бордюры	m3	3,000		
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см) *1000x300x150 mm	m	200,000		
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) *t=5 cm	m3	30,000		
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 6 см) *плитка вибропрессованная h-8 см катушка	m2	600,000		

10	TsD05A прим	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 2030 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного	100 m3	1,200		
----	----------------	---	-----------	-------	--	--

1	2	3	4	5	6	7
		грунта) уплотнение уложенной тротуарной плитки				
11	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под зуб	m3	1,800		
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radierе (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) (Установка армокаркаса для зуба)	kg	40,000		

13	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) (Устройство монолитного ж/б зуба) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	1,800			
		<i>Total</i>	lei				
		<b>Total Благоустройство участка дороги по ул. Штефан чел Маре (длиной 100 м, шириной 6м) в с. Башкалия Inclusiv salariu</b>					
		Total	lei				
		Asigurari sociale	24 %				
		Total					
		Cheltuieli de regie	14,5 %				
		Total					
1	2	3	4	5	6	7	
		Beneficiu de deviz	6 %				
		Total					
		TVA	20 %				
		<b>Total deviz:</b>					
		<b>Inclusiv salariu</b>					