

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Благоустройство участка дороги

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		

1	2	3	4	5	6	7
1. Благоустройство участка дороги по ул. Штефан чел Маре (длиной 100 м, шириной 6м) в с. Башкалия						
1	RCsS19G	Desfacerea trotuarelor si pavajelor executate cu borduri la trotuare, asezate pe beton (Разборка тротуаров и мостовых: бордюры на тротуарах, установленные на бетон)	m	80,000		
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	28,800		
3	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия)	m3	7,200		
4	TrI1AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	49,130		

5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	49,130		
---	---------	--	---	--------	--	--

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под бордюры	m3	3,000		
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см) *1000x300x150 mm	m	200,000		
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) *t=5 cm	m3	30,000		
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 6 см) *плитка вибропрессованная h-8 см катушка	m2	600,000		

10	TsD05A прим	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 2030 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного	100 m3	1,200		
----	----------------	---	-----------	-------	--	--

1	2	3	4	5	6	7
		грунта) уплотнение уложенной тротуарной плитки				
11	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под зуб	m3	1,800		
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radier (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) (Установка армокаркаса для зуба)	kg	40,000		

13	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) (Устройство монолитного ж/б зуба) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	1,800			
		<i>Total</i>	lei				
		Total Благоустройство участка дороги по ул. Штефан чел Маре (длиной 100 м, шириной 6м) в с. Башкалия Inclusiv salariu					
		Total	lei				
		Asigurari sociale	24 %				
		Total					
		Cheltuieli de regie	14,5 %				
		Total					
1	2	3	4	5	6	7	
		Beneficiu de deviz	6 %				
		Total					
		TVA	20 %				
		Total deviz:					
		Inclusiv salariu					

Obiect: «**Благоустройство участка дороги по ул. Штефан чел Маре (длиной 100м, шириной 6м) в с. Башкалия**» Investor: **Primaria s. Bascalia**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Благоустройство участка дороги по ул. Штефан чел Маре (длиной 100 м, шириной 6м) в с. Башкалия						
1	RCsS19G	Desfacerea trotuarelor si pavajelor executate cu borduri la trotuare, asezate pe beton (Разборка тротуаров и мостовых: бордюры на тротуарах, установленные на бетон)	m			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,31		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,26		
		<i>Total</i>	lei			
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,60		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775		
		<i>Total</i>	lei			
3	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,92		
		<i>Total</i>	lei			
4	Tr11AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45		
		<i>Total</i>	lei			

5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,076		
		<i>Total</i>	lei			
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под бордюры	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		
	1421102200068	Piatra spartae	m3	1,15		
	4100126202818	Apa	m3	0,10		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42		
		<i>Total</i>	lei			
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton	m			

1	2	3	4	5	6	7
		30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 cm, по бетонному основанию 30x15 cm) *1000x300x150 mm				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,52		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,17		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006		
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x300x150	m	1,005		
		<i>Total</i>	lei			
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) * t=5 cm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30		
	1411122201672	Piatra sparta	m3	1,27		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005		
		<i>Total</i>	lei			

9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 6 см) *плитка вибропрессованная h-8 см катушка	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	2661112800655,8	Placi din beton, pentru trotuare / плитка вибропрессованная h-8 см катушка	m2	1,015		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02		
		<i>Total</i>	lei			
10	TsD05A прим	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din ramint песчозив (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) уплотнение уложенной тротуарной плитки	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39		
		<i>Total</i>	lei			
11	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под зуб	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,92		
		<i>Total</i>	lei			
1	2	3	4	5		
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) (Установка армокаркаса для зуба)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15		

	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
		<i>Total</i>	lei			
13	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) (Устройство монолитного ж/б зуба) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,95		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,00		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,72		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40		
		<i>Total</i>	lei			

APROBAT:

Intocmit:

Investitor:

Primaria s. Bascalia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.