

# **Lucrari de constructie a sectoarelor Politie de Frontiera SPF "Briceni" si SPF "Soroca"**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

### Bloc administrativ. Apeduct si canalizare (marca RAC)

Valoarea de deviz 118 968,45 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                       | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4       | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                            |         |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. A1-Водопровод хоз-питьевой</b>                                                                                                                                                                                                                      |         |                                       |                                       |                        |
| 1      | SF50C                       | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 15мм)                                                                                           | КОМП Л. | 1,000                                 | 2 847,29<br>567,46                    | 2 847,290<br>567,455   |
| 2      | SD17B                       | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama). (Вентиль пожарный Ф50, Гайка соединительная гр Ф50-2шт, Гайка соедин.гм Ф50, Рукав пожарный 20м Ф51, Ствол пожарный ручной РС-50, Рычаг для открывания вентиля ) | buc     | 2,000                                 | 1 027,75<br>146,44                    | 2 055,494<br>292,880   |
| 3      | IA52A                       | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Металлический ящик на 2 крана и 2 огнетушителя)                                                                                                                                                         | buc     | 1,000                                 | 382,53<br>73,22                       | 382,526<br>73,220      |
| 4      | SD17A,f                     | Hidrant interior, pentru cladiri. Robinet de udare cu amestecator si furtun L=5.0m (Кран поливочный-смеситель ф15 в т. ч: )                                                                                                                                 | buc     | 1,000                                 | 507,84<br>153,76                      | 507,845<br>153,762     |
| 5      | SD08A                       | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, (Задвижка чугунная с обрезающим клином ф50)                                                                                                                                                 | buc     | 1,000                                 | 300,42<br>18,30                       | 300,416<br>18,305      |
| 6      | SD01A                       | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15 VALROM)                                                                                                        | buc     | 21,000                                | 42,75<br>4,76                         | 897,714<br>99,945      |
| 7      | SD01B                       | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" -                                                                                                                                                | buc     | 5,000                                 | 45,52<br>6,59                         | 227,610<br>32,949      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6               | 7                      |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------|------------------------|
|    |        | 1"(Кран для воды шаровой ф 20 VALROM)                                                                                                                                                                                                              |      |         |                 |                        |
| 8  | SA03F  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50mm                                                                                                                     | m    | 6,000   | 117,62<br>42,10 | 705,720<br>252,609     |
| 9  | SF01A  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                          | m    | 6,000   | 5,49<br>5,49    | 32,949<br>32,949       |
| 10 | SF05A  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                                       | m    | 6,000   | 2,20<br>2,20    | 13,180<br>13,180       |
| 11 | SA15B  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena 20x2,3 (Φ15) PPRC. тип3)            | m    | 70,000  | 67,78<br>23,06  | 4 744,585<br>1 614,501 |
| 12 | SA15B  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm. (Трубопровод из полипропиленовых труб 25x2,5 (Φ20) PPRC. тип3) | m    | 40,000  | 68,80<br>23,06  | 2 751,991<br>922,572   |
| 13 | SA17B  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm. (Трубопровод из полипропиленовых труб 32x3,0 (Φ25) PPRC. тип3)                   | m    | 4,000   | 24,98<br>5,86   | 99,906<br>23,430       |
| 14 | SF01C  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                                         | m    | 113,000 | 5,86<br>5,86    | 661,909<br>661,909     |
| 15 | SF02C  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                                                                               | 10 m | 11,300  | 4,03<br>4,03    | 45,506<br>45,506       |
| 16 | SF05C  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                                                   | m    | 113,000 | 1,83<br>1,83    | 206,846<br>206,846     |
| 17 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la                                                                                                                                                                                                                  | m    | 70,000  | 6,05            | 423,556                |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                | 7                               |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|---------------------------------|
|    |        | imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22 )                                                                                                                                                             |     |        | 5,86             | 410,032                         |
| 18 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32 )                                                                                                                           | m   | 43,000 | 6,11<br>5,86     | 262,756<br>251,877              |
| 19 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Переход бронзовый ф63х2")                                                    | buc | 1,000  | 52,21<br>32,58   | 52,208<br>32,583                |
| 20 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Переход бронзовый ф63х2")                                                    | buc | 1,000  | 52,21<br>32,58   | 52,208<br>32,583                |
| 21 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец ст. приварной , диаметр 50 мм)                                         | buc | 3,000  | 85,85<br>32,58   | 257,550<br>97,749               |
| 22 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец стальной свободный ф100)                                              | buc | 1,000  | 57,38<br>32,58   | 57,378<br>32,583                |
| 23 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец концевой VALROM ф63)                                                  | buc | 1,000  | 57,38<br>32,58   | 57,378<br>32,583                |
| 24 | CA03A  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Упор бетонный V=0.06м3 2шт.) | m3  | 0,120  | 677,54<br>144,61 | 81,305<br>17,353                |
|    |        | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                             | lei |        |                  | 17 725,825                      |
|    |        | <b>Total A1-Водопровод хоз-питьевой<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |     |        |                  | <b>17 725,825<br/>5 919,361</b> |
|    |        | <b>1.2. Ввод водопровода</b>                                                                                                                                                                                   |     |        |                  |                                 |
| 25 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                      | m3  | 4,200  | 75,42<br>75,42   | 316,750<br>316,750              |
| 26 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul                                  | m3  | 4,150  | 11,35<br>11,35   | 47,099<br>47,099                |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6              | 7                          |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------|----------------------------|
|    |        | provenind din teren mijlociu                                                                                                                                                                                                          |      |         |                |                            |
| 27 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, (Труба PE100PN10 SDR13,6, Ø63 (ввод) )                  | m    | 3,000   | 63,38<br>5,38  | 190,149<br>16,145          |
| 28 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, (Труба PE100PN10 SDR13,6, Ø25 (ввод) )                  | m    | 3,000   | 17,93<br>5,38  | 53,800<br>16,145           |
|    |        | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |                | 607,798                    |
|    |        | <b>Total Ввод водопровода<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |      |         |                | <b>607,798<br/>396,139</b> |
|    |        | <b>1.3. T3,T4</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |         |                |                            |
| 29 | SD01A  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15 VALROM)                                                                                  | buc  | 14,000  | 42,75<br>4,76  | 598,476<br>66,630          |
| 30 | SD01B  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран для воды шаровой ф 20 VALROM)                                                                                    | buc  | 2,000   | 45,52<br>6,59  | 91,044<br>13,180           |
| 31 | SA15A  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) ф20x2,3)     | m    | 82,000  | 65,26<br>21,97 | 5 351,020<br>1 801,212     |
| 32 | SA15B  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena PPRC-3 (PN10) d25x3,5) | m    | 26,000  | 68,80<br>23,06 | 1 788,794<br>599,672       |
| 33 | SF01C  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                            | m    | 108,000 | 5,86<br>5,86   | 632,621<br>632,621         |
| 34 | SF02C  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul                                                                                 | 10 m | 10,800  | 4,03<br>4,03   | 43,493<br>43,493           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6               | 7                               |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|---------------------------------|
|    |        | de 16 - 110 mm                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                 |                                 |
| 35 | SF05C  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                                                   | m   | 10,800 | 1,83<br>1,83    | 19,769<br>19,769                |
| 36 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22 )                                                                                                                                                               | m   | 82,000 | 6,05<br>5,86    | 496,166<br>480,323              |
| 37 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32 )                                                                                                                                                               | m   | 26,000 | 6,11<br>5,86    | 158,876<br>152,298              |
| 38 | SD04A  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Смеситель для умывальника)                                                    | buc | 8,000  | 450,41<br>60,41 | 3 603,252<br>483,252            |
| 39 | SD02A  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель с душевой сеткой на гибком шланге для душевого поддона) | buc | 4,000  | 330,74<br>42,10 | 1 322,950<br>168,406            |
| 40 | SD04A  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Смеситель для мойки)                                                          | buc | 1,000  | 450,41<br>60,41 | 450,406<br>60,407               |
| 41 | SD04A  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Смеситель для бидэ )                                                          | buc | 1,000  | 540,41<br>60,41 | 540,407<br>60,407               |
|    |        | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei |        |                 | 15 097,273                      |
|    |        | <b>Total T3,T4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                            |     |        |                 | <b>15 097,273<br/>4 581,668</b> |
|    |        | <b>1.4. C1 Канализация хоз-бытовая</b>                                                                                                                                                                                                             |     |        |                 |                                 |
| 42 | SB08E  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d100)                                                 | m   | 90,000 | 87,22<br>11,72  | 7 849,881<br>1 054,368          |
| 43 | SB08C  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat                                                                                                                                       | m   | 26,000 | 40,42<br>9,15   | 1 050,806<br>237,965            |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                | 7                  |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------|
|    |       | sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d50)                                                                                                                            |     |        |                  |                    |
| 44 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Фасонные части и средства крепления труб ППП ф100 (30%))           | buc | 27,000 | 19,49<br>13,91   | 526,338<br>375,619 |
| 45 | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Фасонные части и средства крепления труб ППП ф 50 (10%))            | buc | 8,000  | 14,25<br>10,62   | 113,967<br>84,935  |
| 46 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena d100)                                                         | buc | 8,000  | 20,55<br>10,25   | 164,386<br>82,006  |
| 47 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Curatare din polipropilena d50)                                                          | buc | 1,000  | 21,22<br>8,05    | 21,221<br>8,054    |
| 48 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Curatare din polietilena d100)                                                          | buc | 5,000  | 27,47<br>10,25   | 137,341<br>51,254  |
| 49 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Переход ф50x100)                                                                        | buc | 4,000  | 26,60<br>10,25   | 106,393<br>41,003  |
| 50 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Упор бетонный V=0.12м3 5шт.) | m3  | 0,600  | 677,54<br>144,61 | 406,523<br>86,766  |
| 51 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Manson antiincendiar-противопожарная манжета ф100)                                                                                          | buc | 8,000  | 58,58<br>21,97   | 468,672<br>175,728 |
| 52 | SB25A | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de-100 mm-Trap emaliat ф100                                                                                                                 | buc | 2,000  | 95,52<br>31,48   | 191,035<br>62,969  |
| 53 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Sifon din polietilena ф50)                                                               | buc | 4,000  | 57,10<br>8,05    | 228,402<br>32,217  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5     | 6                  | 7                               |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|---------------------------------|
| 54 | SB26A  | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Воронка водосточная тип д100мм                                                                                                                                                | buc    | 4,000 | 137,24<br>40,27    | 548,964<br>161,084              |
|    |        | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei    |       |                    | 11 813,929                      |
|    |        | <b>Total C1 Канализация хоз-бытовая<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                       |        |       |                    | <b>11 813,929<br/>2 453,968</b> |
|    |        | <b>1.5. Сантехническое оборудование</b>                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |                    |                                 |
| 55 | SC04A  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник с сифоном бутылочным)                                                  | buc    | 6,000 | 525,51<br>67,73    | 3 153,088<br>406,371            |
| 56 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P ( Унитаз "Компакт"компл.)                            | buc    | 5,000 | 1 020,94<br>153,76 | 5 104,724<br>768,810            |
| 57 | SC06A  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator din otel inoxidabil cu amestecator si cu sifon plastic) | buc    | 1,000 | 627,81<br>56,75    | 627,813<br>56,745               |
| 58 | SC02A  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Душевой поддон                                                                                                                                                                                               | buc    | 1,000 | 657,66<br>67,73    | 657,661<br>67,728               |
| 59 | SB02A1 | Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm Сифон для душевого поддона                                                                                                                                    | buc    | 1,000 | 46,57<br>9,15      | 46,566<br>9,152                 |
|    |        | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei    |       |                    | 9 589,852                       |
|    |        | <b>Total Сантехническое оборудование<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |        |       |                    | <b>9 589,852<br/>1 308,807</b>  |
|    |        | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei    |       |                    | 54 834,677                      |
|    |        | Asigurari sociale si medicale                                                                                                                                                                                                                                                      | 22,5 % |       |                    | 3 298,487                       |
|    |        | Cheltuieli de transport                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,5 %  |       |                    | 1 369,403                       |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |                    | 59 502,567                      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                  | 7                                |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|----------------------------------|
|    |        | Cheltuieli de regie                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 % |       |                    | 3 208,523                        |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                    | 3 208,523                        |
|    |        | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 % |       |                    | 1 977,588                        |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |     |       |                    | <b>64 688,679<br/>14 659,944</b> |
|    |        | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                    |                                  |
|    |        | <b>2.1. Водопровод</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                    |                                  |
| 60 | SD08A  | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos)                                                                                              | buc | 1,000 | 322,47<br>18,30    | 322,466<br>18,305                |
| 61 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 200 mm (Установка устройств электропривода )                                                                                                                                      | buc | 1,000 | 196,68<br>159,62   | 196,679<br>159,620               |
|    |        | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                    | lei |       |                    | 519,145                          |
|    |        | <b>Total Водопровод<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                    | <b>519,145<br/>177,925</b>       |
|    |        | <b>2.2. Канализация</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                    |                                  |
| 62 | SC08A  | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Антивандальная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСт)                                                                | buc | 2,000 | 1 815,91<br>161,08 | 3 631,823<br>322,168             |
| 63 | SC06A  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Антивандальная нержавеющая угловая раковина БНСт-3) | buc | 2,000 | 538,05<br>56,75    | 1 076,106<br>113,491             |
| 64 | SC02A  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Душевая кабина угловая с душевым поддоном)                                                                                                                                                     | buc | 4,000 | 1 079,96<br>67,73  | 4 319,844<br>270,914             |
| 65 | SD02A  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для душа)                                                                  | buc | 4,000 | 313,45<br>42,10    | 1 253,806<br>168,406             |
| 66 | SC10A  | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu (Bida din ceramica cu amestecator si sifon)                                                                                                                                 | buc | 1,000 | 1 935,20<br>175,73 | 1 935,197<br>175,728             |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                    |                                  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                               | 4          | 5     | 6                | 7                               |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------|---------------------------------|
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                       | lei        |       |                  | 12 216,776                      |
|    |                  | <b>Total Canalizarea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                   |            |       |                  | <b>12 216,776<br/>1 050,707</b> |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                       | lei        |       |                  | 12 735,922                      |
|    |                  | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                            | 22,5 %     |       |                  | 276,442                         |
|    |                  | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                  | 3,5 %      |       |                  | 402,755                         |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                    |            |       |                  | 13 415,119                      |
|    |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                      | 76 %       |       |                  | 933,760                         |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                    |            |       |                  | 933,760                         |
|    |                  | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                       | 3 %        |       |                  | 458,479                         |
|    |                  | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                            |            |       |                  | <b>14 807,358<br/>1 228,632</b> |
|    |                  | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                                                                   |            |       |                  |                                 |
|    |                  | <b>3.1. Водопровод</b>                                                                                                          |            |       |                  |                                 |
| 67 | Pretul<br>firmei | Водомерный узел с обводной<br>линией в том числе: счетчик<br>комбинированный ф15, манометр<br>ОБМ-100, Фильтр сетчатый<br>Ф15мм | КОМП<br>Л. | 1,000 | 2 400,00<br>0,00 | 2 400,000<br>0,000              |
| 68 | Pretul<br>firmei | Stingator cu spuma chimice ОП -5                                                                                                | buc        | 8,000 | 1 047,00<br>0,00 | 8 376,000<br>0,000              |
| 69 | Pretul<br>firmei | Дисковый поворотный затвор с<br>электроприводом ф50 типа<br>SYLAX Danfos                                                        | buc        | 1,000 | 528,00<br>0,00   | 528,000<br>0,000                |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                       | lei        |       |                  | 11 304,000                      |
|    |                  | <b>Total Водопровод<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                    |            |       |                  | <b>11 304,000</b>               |
|    |                  | <b>3.2. Canalizarea</b>                                                                                                         |            |       |                  |                                 |
| 70 | Цена<br>постав   | Антивандальная нержавеющая<br>чаша "Генуя" напольная ЗНСт                                                                       | buc        | 2,000 | 764,00<br>0,00   | 1 528,000<br>0,000              |
| 71 | Цена<br>постав   | Антивандальная нержавеющая<br>угловая раковина 6НСт-3                                                                           | buc        | 2,000 | 472,70<br>0,00   | 945,400<br>0,000                |
| 72 | Цена<br>постав   | Cabina de dus cu amestecator si sifon<br>Душевая кабина угловая с<br>душевым поддоном                                           | buc        | 4,000 | 1 243,00<br>0,00 | 4 972,000<br>0,000              |
| 73 | Цена<br>постав   | Bida din ceramica cu amestecator si<br>sifon                                                                                    | buc        | 1,000 | 662,00<br>0,00   | 662,000<br>0,000                |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                       | lei        |       |                  | 8 107,400                       |

| 1 | 2 | 3                                                     | 4     | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|-------------------------------------------------------|-------|---|---|-------------------|
|   |   |                                                       |       |   |   |                   |
|   |   | <b>Total Canalizarea<br/>Inclusiv salariu</b>         |       |   |   | <b>8 107,400</b>  |
|   |   | <i>Cheltuieli directe</i>                             | lei   |   |   | 19 411,400        |
|   |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                       | 1,2 % |   |   | 232,937           |
|   |   | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b> |       |   |   | <b>19 644,337</b> |

|  |  |                         |      |  |  |                   |
|--|--|-------------------------|------|--|--|-------------------|
|  |  | Cheltuieli directe      | lei  |  |  | 99 140,37         |
|  |  | TVA                     | 20 % |  |  | 19 828,07         |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      |  |  | <b>118 968,45</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>15 888,58</b>  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)