

**Lucrari de reparatie a
incaperilor din cadrul I.P. L.T.
"Spiru Haret", din mun.
Chisinau, str. Maria Cebotari, 53**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Reparatie**

Valoarea de deviz 1 384 769,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Vestiar exterior Baieti/Fete				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	45,0000	85,32 84,80	3 839,62 3 816,00
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	68,0000	14,66 14,31	996,88 973,08
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	25,0000	43,09 41,34	1 077,25 1 033,50
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,0000	17,30 15,90	432,50 397,50
5	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea	m2	25,0000	12,19 12,19	304,75 304,75
6	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (K=3.7, pentru grosimea peretelui de 400mm)	buc	2,0000	268,16 98,05	536,32 196,10
7	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in	m	15,0000	5,30 5,30	79,50 79,50

1	2	3	4	5	6	7
		pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp				
8	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000	22,27 15,90	334,05 238,50
9	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,3500	66,25 66,25	221,94 221,94
10	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	3,3500	26,50 26,50	88,78 88,78
11	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,3500	67,50 0,00	226,12 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 137,71
		Total Demolari Inclusiv salariu				8 137,71 7 349,65
		1.1.2. Pardoseli				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	25,0000	6,36 1,59	158,88 39,75
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,0000	83,14 37,10	2 078,50 927,50
14	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	25,0000	381,40 153,70	9 534,98 3 842,50
		<i>Total</i>	lei			11 772,36
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 772,36 4 809,75
		1.1.3. Pereti				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	70,0000	6,36 1,59	444,85 111,30

1	2	3	4	5	6	7
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	68,0000	125,08 90,10	8 505,44 6 126,80
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,0000	40,52 34,98	405,18 349,80
18	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	70,0000	405,78 116,60	28 404,34 8 162,00
		<i>Total</i>	lei			37 759,81
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 759,81 14 749,90
		1.1.4. Tavane				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,0000	6,26 1,59	156,62 39,75
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	25,0000	34,57 29,15	864,25 728,75
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,0000	6,26 1,59	156,62 39,75
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2	25,0000	52,28 29,15	1 306,90 728,75
		<i>Total</i>	lei			2 484,39
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 484,39 1 537,00
		<i>Total</i>	lei			60 154,27

1	2	3	4	5	6	7
		Total Vestiar exterior Baieti/Fete Inclusiv salariu				60 154,27 28 446,30
		1.2. Reparatii exterioare				
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din metal (usi- 2buc,)	m2	6,7000	22,26 22,26	149,14 149,14
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi exterioare profil PVC clasa A, grosimea profil minim 70mm, cu 2 deschideri, 2300x1450mm- 2 buc)	m2	6,7000	1 581,70 42,93	10 597,39 287,63
25	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane,	m	37,0000	7,77 7,42	287,49 274,54
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 150mm	m	27,0000	200,97 15,90	5 426,12 429,30
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90mm	m	10,0000	177,62 18,55	1 776,20 185,50
28	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - Glaf la parapet	m	15,0000	7,77 7,42	116,55 111,30
29	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Glaf pentru parapet 1200mm)	m	15,0000	221,45 66,25	3 321,71 993,75
		<i>Total</i>	lei			21 674,60
		Total Reparatii exterioare Inclusiv salariu				21 674,60 2 431,16
		1.3. Sala pentru sport in subsol				
		1.3.1. Demolari				
30	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare	buc	2,0000	6,36 6,36	12,72 12,72

1	2	3	4	5	6	7
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum	m2	20,5000	28,43 24,38	582,82 499,80
32	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	43,0000	43,09 41,34	1 852,87 1 777,62
33	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	43,0000	17,30 15,90	743,90 683,70
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	90,0000	14,66 14,31	1 319,40 1 287,90
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din metal (usi- 1buc,)	m2	2,3100	22,26 22,26	51,42 51,42
36	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2	22,5000	13,25 13,25	298,12 298,12
37	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	6,0000	4,24 4,24	25,44 25,44
38	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,0000	5,30 5,30	132,50 132,50
39	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,0000	22,27 15,90	556,75 397,50
40	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	4,0000	11,66 11,66	46,64 46,64
41	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,0000	5,30 5,30	5,30 5,30
42	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000	3,18 3,18	19,08 19,08
43	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe	t	5,0000	66,25 66,25	331,25 331,25

1	2	3	4	5	6	7
		verticală se considera 10 pe orizontală)				
44	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin transport până la 10 m - de pe rampa sau teren, în auto, categoria 1	t	5,0000	26,50 26,50	132,50 132,50
45	TsI50C5	Transportarea pământului cu autobuscule de 5 t la distanță de 25 km	t	5,0000	67,50 0,00	337,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 448,21
		Total Demolari Inclusiv salariu				6 448,21 5 701,49
		1.3.2. Pardoseli				
46	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	43,0000	6,35 1,59	273,26 68,37
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	43,0000	83,14 37,10	3 575,02 1 595,30
48	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoleum sportiv 10 mm grosime, inclusiv plintă 15cm, inclusiv marcajele de delimitare, culoarea și modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	48,5600	466,79 169,07	22 667,50 8 210,04
		<i>Total</i>	lei			26 515,78
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				26 515,78 9 873,71
		1.3.3. Pereti				
49	CD71A	Zidirea peretilor exteriori și interiori (fără goluri) din pietre de beton ușor fără placare pe adeziv : pentru înălțimea etajului până la 4 m (Astuparea ușii cu blocuri BCA 200mm)	m3	0,4600	1 840,22 257,04	846,50 118,24
50	CF59F	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcăsei metalice simple plane, cu	m2	3,5000	506,48 199,67	1 772,69 698,85

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	90,0000	6,36 1,59	571,95 143,10
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	90,0000	84,16 64,66	7 574,11 5 819,40
53	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2	90,0000	71,17 12,72	6 405,21 1 144,80
54	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,5000	141,14 78,76	917,44 511,93
55	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	30,0000	29,28 5,30	878,40 159,00
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,5000	18,46 10,60	1 781,87 1 022,90
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	96,5000	34,57 29,15	3 336,00 2 812,97
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,5000	6,26 1,59	604,57 153,44
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	96,5000	46,52 29,15	4 489,57 2 812,98
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact (Perete din coridor)	m2	2,3100	6,35 1,59	14,68 3,67

1	2	3	4	5	6	7
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (Perete din coridor)	m2	2,3100	84,16 64,66	194,41 149,36
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Perete din coridor)	m2	2,3100	18,47 10,60	42,66 24,49
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, (Perete din coridor)	m2	2,3100	34,57 29,15	79,85 67,33
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Perete din coridor)	m2	2,3100	33,26 7,42	76,83 17,14
65	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Perete din coridor)	m2	2,3100	207,00 64,66	478,17 149,36
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,0000	6,26 1,59	81,44 20,67
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Perete din coridor)	m2	13,0000	46,52 29,15	604,81 378,95
68	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	2,0000	116,43 26,50	232,86 53,00
		<i>Total</i>	lei			30 984,02
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 984,02 16 261,58
		1.3.4. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
69	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	22,5000	276,78 116,60	6 227,55 2 623,50
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	20,5000	6,36 1,59	130,28 32,60
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,5000	100,85 81,09	2 067,40 1 662,34
72	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si mecanisme)	m2	20,5000	38,39 16,43	786,96 336,82
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Perete din coridor)	m2	20,5000	18,46 10,60	378,53 217,30
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	20,5000	34,57 29,15	708,68 597,57
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,5000	6,26 1,59	128,43 32,60
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2	20,5000	46,52 29,15	953,74 597,58
		<i>Total</i>	lei			11 381,57
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 381,57 6 100,31
		1.3.5. Retele de canalizare				
77	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	6,0000	190,55 16,96	1 143,30 101,76

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110 x 4.9mm- verde)				
78	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110- verde)	buc	1,0000	53,89 14,84	53,89 14,84
79	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot din polipropilena PP D110- verde)	buc	3,0000	133,05 14,84	399,16 44,52
80	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu din polipropilena PP D110- verde)	buc	1,0000	233,23 14,84	233,23 14,84
81	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D110 mm x 13mm	m	6,0000	116,77 27,03	700,64 162,18
		<i>Total</i>	lei			2 530,22
		Total Retele de canalizare Inclusiv salariu				2 530,22 338,14
		1.3.6. Incalzire				
82	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)	buc	2,0000	63,25 34,45	126,50 68,90
		<i>Total</i>	lei			126,50
		Total Incalzire Inclusiv salariu				126,50 68,90
		<i>Total</i>	lei			77 986,30
		Total Sala pentru sport in subsol Inclusiv salariu				77 986,30 38 344,13
		1.4. Reparatia si mentenanta blocurilor sanitare				
		1.4.1. Demolare				
83	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	13,5000	85,33	1 151,89

1	2	3	4	5	6	7
					84,80	1 144,80
84	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	6,0000	47,70	286,20
					47,70	286,20
85	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	6,0000	19,09	114,54
					12,72	76,32
		<i>Total</i>	lei			1 552,63
		Total Demolare Inclusiv salariu				1 552,63 1 507,32
		1.4.2. Pereti				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	13,5000	6,35	85,79
					1,59	21,46
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment	m2	13,5000	83,30	1 124,55
					64,66	872,91
88	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,5000	405,78	5 477,98
					116,60	1 574,10
		<i>Total</i>	lei			6 688,32
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 688,32 2 468,47
		1.4.3. Lucrari tehnico-sanitare				
89	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m	15,0000	48,12	721,73
					16,43	246,45
90	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc	15,0000	26,22	393,36
					15,37	230,55
91	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de	10 m	1,5000	4,24	6,36

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv			4,24	6,36
92	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	15,0000	7,95 7,95	119,25 119,25
93	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc	6,0000	44,96 10,60	269,77 63,60
94	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")	buc	2,0000	41,22 10,60	82,44 21,20
95	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)	buc	2,0000	86,86 6,89	173,73 13,78
96	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m	18,0000	34,88 13,25	627,92 238,50
97	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie din polipropilena PP D50	buc	3,0000	36,54 11,66	109,62 34,98
98	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,0000	38,42 11,66	461,04 139,92
99	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel	buc	15,0000	38,26 22,79	573,90 341,85

1	2	3	4	5	6	7
		zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)				
100	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc	64,0000	69,67 9,54	4 458,79 610,56
101	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Racord flexibil, lungime 300mm, D1/2)	buc	64,0000	100,13 29,15	6 408,62 1 865,60
102	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Demontarea si montarea Sifon PVC pentru lavuar)	buc	15,0000	287,42 53,00	4 311,34 795,00
103	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Demontarea si montarea Sifon PVC pentru pisuar)	buc	9,0000	287,42 53,00	2 586,80 477,00
104	RpSC42A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezrervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic, etc., montat la inaltime sau semiinaltime (Rezervor de apa pentru WC turcesc in pardosea)	buc	25,0000	350,70 47,70	8 767,50 1 192,50
		<i>Total</i>	lei			30 072,17
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inklusiv salariu				30 072,17 6 397,10
		<i>Total</i>	lei			38 313,12
		Total Reparatia si mentenanta blocurilor sanitare Inklusiv salariu				38 313,12 10 372,89
		1.5. Reparatie incapere izolator				
		1.5.1. Demolari				
105	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	1,0000	6,36	6,36

1	2	3	4	5	6	7
					6,36	6,36
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,0000	14,66 14,31	615,72 601,02
107	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	15,0000	32,52 28,62	487,80 429,30
108	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,7500	8,48 8,48	6,36 6,36
109	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	2,0000	11,66 11,66	23,32 23,32
110	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,0000	5,30 5,30	5,30 5,30
111	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	3,18 3,18	12,72 12,72
112	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,0000	66,25 66,25	66,25 66,25
113	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	1,0000	26,50 26,50	26,50 26,50
114	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1,0000	67,50 0,00	67,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 317,83
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 317,83 1 177,13
		1.5.2. Pardoseli				
115	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,0000	52,94 12,40	794,06 186,03

1	2	3	4	5	6	7
116	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 15,9m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	15,0000	295,01 82,15	4 425,12 1 232,25
		<i>Total</i>	lei			5 219,18
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 219,18 1 418,28
		1.5.3. Pereti				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	42,0000	6,36 1,59	266,91 66,78
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	42,0000	84,16 64,66	3 534,59 2 715,72
119	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2	42,0000	71,17 12,72	2 989,10 534,24
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,0000	18,46 10,60	775,53 445,20
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	42,0000	34,57 29,15	1 451,94 1 224,30
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,0000	6,27 1,59	263,13 66,78
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip	m2	42,0000	46,52 29,15	1 954,01 1 224,30

1	2	3	4	5	6	7
		Matlatax sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	lei			11 235,21
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 235,21 6 277,32
		1.5.4. Tavane				
124	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,0000	276,78 116,60	4 151,70 1 749,00
		<i>Total</i>	lei			4 151,70
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 151,70 1 749,00
		1.5.5. Lucrari tehnico-sanitare				
125	RCsB29G	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm (K=27,1, pentru lungimea totala a forajului 3m)	buc	1,0000	1 718,79 631,97	1 718,79 631,97
126	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m	16,0000	48,12 16,43	769,86 262,88
127	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc	10,0000	26,22 15,37	262,24 153,70
128	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apă cu sfera și fluture, Fi-Fi D 20)	buc	2,0000	89,60 9,54	179,20 19,08
129	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind	buc	2,0000	69,67 9,54	139,34 19,08

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)				
130	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	2 679,34 100,70	2 679,34 100,70
131	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)	buc	1,0000	452,45 87,45	452,45 87,45
132	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m	10,0000	34,89 13,25	348,85 132,50
133	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000	38,42 11,66	230,52 69,96
134	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50)	buc	5,0000	38,26 22,79	191,31 113,95
		<i>Total</i>	lei			6 971,90
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				6 971,90 1 591,27
		1.5.6. Incalzire				
135	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m	4,0000	67,38 21,20	269,50 84,80

1	2	3	4	5	6	7
136	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri până la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă D25	buc	4,0000	27,07 10,60	108,28 42,40
137	IC38A	Piesă de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, având diametrul exterior de până la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc	6,0000	18,28 7,95	109,70 47,70
138	IC35B	Teava din polietilenă armată de înaltă densitate sau polipropilenă armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	1,0000	50,90 18,55	50,90 18,55
139	IC38A	Piesă de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, având diametrul exterior de până la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	4,0000	16,78 7,95	67,13 31,80
140	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri până la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă D20	buc	4,0000	27,07 10,60	108,28 42,40
141	IE03A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m	5,0000	12,77 4,77	63,85 23,85
142	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator având 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-15 secții)	buc	1,0000	1 267,62 132,50	1 267,62 132,50
143	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalații de încălzire	buc	1,0000	79,55 9,54	79,55 9,54

1	2	3	4	5	6	7
		central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")				
144	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	1,0000	91,65 9,54	91,65 9,54
145	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc	2,0000	44,96 10,60	89,92 21,20
146	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc	2,0000	72,06 10,60	144,12 21,20
		<i>Total</i>	lei			2 450,50
		Total Incalzire Inklusiv salariu				2 450,50 485,48
		<i>Total</i>	lei			31 346,32
		Total Reparatie incapere izolator Inklusiv salariu				31 346,32 12 698,48
		1.6. Reparatie bir. 003				
		1.6.1. Demolari				
147	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	93,0000	32,52 28,62	3 024,36 2 661,66
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	93,0000	17,30 15,90	1 608,90 1 478,70
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	123,0000	14,66 14,31	1 803,18 1 760,13
150	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2	93,0000	13,25 13,25	1 232,25 1 232,25
151	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	50,0000	5,30 5,30	265,00 265,00
152	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	50,0000	22,27 15,90	1 113,50 795,00
153	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	40,0000	47,70 47,70	1 908,00 1 908,00

1	2	3	4	5	6	7
154	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	40,0000	19,09 12,72	763,60 508,80
155	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2	35,0000	21,20 21,20	742,00 742,00
156	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	10,0000	11,66 11,66	116,60 116,60
157	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,0000	5,30 5,30	5,30 5,30
158	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	15,0000	3,18 3,18	47,70 47,70
159	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	5,0000	6,36 6,36	31,80 31,80
160	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	30,0000	36,78 24,38	1 103,26 731,40
161	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	7,5000	66,25 66,25	496,88 496,88
162	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	7,5000	26,50 26,50	198,75 198,75
163	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	7,5000	67,50 0,00	506,25 0,00
		<i>Total</i>	lei			14 967,33

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolari Inclusiv salariu				14 967,33 12 979,97
		1.6.2. Pardoseli				
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	93,0000	83,14 37,10	7 732,02 3 450,30
165	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	93,0000	52,94 12,40	4 923,15 1 153,39
166	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 42,27 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	93,0000	275,57 82,15	25 627,66 7 639,95
		<i>Total</i>	lei			38 282,83
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				38 282,83 12 243,64
		1.6.3. Pereti				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	123,0000	6,35 1,59	781,66 195,57
168	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	123,0000	84,16 64,66	10 351,29 7 953,18
169	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2	123,0000	71,17 12,72	8 753,78 1 564,56
170	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	16,0000	141,15 78,76	2 258,33 1 260,13

1	2	3	4	5	6	7
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	139,0000	18,46 10,60	2 566,63 1 473,40
172	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	70,0000	29,28 5,30	2 049,60 371,00
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	139,0000	34,57 29,15	4 805,23 4 051,85
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	139,0000	6,27 1,59	870,84 221,01
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	139,0000	46,52 29,15	6 466,83 4 051,85
		<i>Total</i>	lei			38 904,19
		Total Pereti Inclusiv salariu				38 904,19 21 142,55
		1.6.4. Tavane				
176	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	93,0000	276,78 116,60	25 740,54 10 843,80
		<i>Total</i>	lei			25 740,54
		Total Tavane Inclusiv salariu				25 740,54 10 843,80
		1.6.5. Timplarie				
177	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele din stofa in rulouri zi-noapte)	m2	15,0000	544,64 42,40	8 169,54 636,00
178	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2	20,0000	394,64 42,40	7 892,72 848,00
179	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite	buc	3,0000	116,43 26,50	349,29 79,50

1	2	3	4	5	6	7
		si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)				
		<i>Total</i>	lei			16 411,55
		Total Timplarie Inclusiv salariu				16 411,55 1 563,50
		1.6.6. Incalzire				
180	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	20,0000	32,86 32,86	657,20 657,20
181	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	20,0000	33,69 30,74	673,82 614,80
182	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc	20,0000	49,27 19,61	985,44 392,20
183	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m	40,0000	85,77 23,85	3 430,94 954,00
184	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32	buc	40,0000	27,96 10,60	1 118,40 424,00
185	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc	36,0000	24,18 11,13	870,44 400,68
186	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	5,0000	50,90 18,55	254,51 92,75

1	2	3	4	5	6	7
187	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	20,0000	16,78 7,95	335,66 159,00
188	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	10,0000	27,07 10,60	270,70 106,00
189	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	8,0000	27,07 10,60	216,56 84,80
190	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	5,0000	12,77 4,77	63,85 23,85
191	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	40,0000	15,83 5,83	633,20 233,20
192	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)	buc	5,0000	1 117,62 132,50	5 588,12 662,50
193	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	5,0000	79,55 9,54	397,74 47,70
194	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	5,0000	91,65 9,54	458,24 47,70

1	2	3	4	5	6	7
195	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR D32, PN25)	buc	10,0000	55,02 13,25	550,18 132,50
196	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc	20,0000	37,74 13,25	754,81 265,00
197	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc	10,0000	44,96 10,60	449,62 106,00
		<i>Total</i>	lei			17 709,43
		Total Incalzire Inklusiv salariu				17 709,43 5 403,88
		<i>Total</i>	lei			152 015,87
		Total Reparatie bir. 003 Inklusiv salariu				152 015,87 64 177,34
		1.7. Reparatie anticamera				
		1.7.1. Demolari				
198	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	20,0000	32,52 28,62	650,40 572,40
199	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,0000	17,30 15,90	346,00 318,00
200	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	50,6000	14,66 14,31	741,80 724,09
201	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2	20,0000	13,25 13,25	265,00 265,00
202	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	10,0000	5,30 5,30	53,00 53,00
203	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	10,0000	22,27 15,90	222,70 159,00
204	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	6,0000	47,70 47,70	286,20 286,20
205	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	6,0000	19,09 12,72	114,54 76,32

1	2	3	4	5	6	7
206	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2	4,0000	21,20 21,20	84,80 84,80
207	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	2,0000	11,66 11,66	23,32 23,32
208	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,0000	5,30 5,30	5,30 5,30
209	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000	3,18 3,18	19,08 19,08
210	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	1,0000	6,36 6,36	6,36 6,36
211	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	8,0000	36,78 24,38	294,20 195,04
212	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,0000	66,25 66,25	132,50 132,50
213	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	2,0000	26,50 26,50	53,00 53,00
214	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,0000	67,50 0,00	135,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 433,20
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 433,20 2 973,41
		1.7.2. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
215	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,0000	83,14 37,10	1 662,80 742,00
216	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,0000	52,94 12,40	1 058,74 248,04
217	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 17,78 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,0000	290,77 82,15	5 815,46 1 643,00
		<i>Total</i>	lei			8 537,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 537,00 2 633,04
		1.7.3. Pereti				
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	50,6000	6,35 1,59	321,56 80,45
219	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	50,6000	84,16 64,66	4 258,34 3 271,80
220	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2	50,6000	71,17 12,72	3 601,15 643,63
221	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,0000	141,15 78,76	705,73 393,79
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,6000	18,46 10,60	1 026,65 589,36

1	2	3	4	5	6	7
223	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	20,0000	29,28 5,30	585,60 106,00
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	55,6000	34,57 29,15	1 922,09 1 620,74
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,6000	6,26 1,59	348,33 88,40
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	55,6000	46,52 29,15	2 586,74 1 620,74
		<i>Total</i>	lei			15 356,19
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 356,19 8 414,91
		1.7.4. Tavane				
227	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,0000	276,78 116,60	5 535,60 2 332,00
		<i>Total</i>	lei			5 535,60
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 535,60 2 332,00
		1.7.5. Timplarie				
228	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2	4,0000	394,64 42,40	1 578,54 169,60
229	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	1,0000	116,43 26,50	116,43 26,50
230	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2	4,0000	394,64 42,40	1 578,54 169,60
		<i>Total</i>	lei			3 273,51

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 273,51 365,70
		1.7.6. Incalzire				
231	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,0000	32,86 32,86	131,44 131,44
232	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,0000	33,69 30,74	134,76 122,96
233	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc	4,0000	49,27 19,61	197,08 78,44
234	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m	8,0000	85,77 23,85	686,19 190,80
235	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32	buc	8,0000	27,96 10,60	223,68 84,80
236	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc	6,0000	24,18 11,13	145,07 66,78
237	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	1,0000	50,90 18,55	50,90 18,55
238	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0	buc	4,0000	16,78 7,95	67,13 31,80

1	2	3	4	5	6	7
		mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)				
239	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	2,0000	27,07 10,60	54,14 21,20
240	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	1,0000	12,77 4,77	12,77 4,77
241	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	8,0000	15,83 5,83	126,64 46,64
242	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)	buc	1,0000	1 117,62 132,50	1 117,62 132,50
243	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	1,0000	79,55 9,54	79,55 9,54
244	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	1,0000	91,65 9,54	91,65 9,54
245	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR D32, PN25)	buc	2,0000	55,02 13,25	110,04 26,50
246	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc	4,0000	37,74 13,25	150,96 53,00

1	2	3	4	5	6	7
247	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc	2,0000	44,96 10,60	89,92 21,20
		<i>Total</i>	lei			3 469,54
		Total Incalzire Inclusiv salariu				3 469,54 1 050,46
		<i>Total</i>	lei			39 605,04
		Total Reparatie anticamera Inclusiv salariu				39 605,04 17 769,52
		1.8. Reparatie birou director				
		1.8.1. Demolari				
248	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	3,0000	6,36 6,36	19,08 19,08
249	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	6,0000	11,66 11,66	69,96 69,96
250	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,0000	3,18 3,18	31,80 31,80
251	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	3,0000	6,36 6,36	19,08 19,08
252	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	24,0000	36,78 24,38	882,61 585,12
		<i>Total</i>	lei			1 022,53
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 022,53 725,04
		1.8.2. Incalzire				
253	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din	buc	12,0000	32,86 32,86	394,32 394,32

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime				
254	RpCU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	12,0000	33,69 30,74	404,29 368,88
255	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc	12,0000	49,27 19,61	591,26 235,32
256	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m	24,0000	85,77 23,85	2 058,57 572,40
257	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32	buc	24,0000	27,96 10,60	671,04 254,40
258	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc	18,0000	24,18 11,13	435,22 200,34
259	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	3,0000	50,90 18,55	152,71 55,65
260	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	12,0000	16,78 7,95	201,40 95,40
261	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1"	buc	6,0000	27,07 10,60	162,42 63,60

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20				
262	IE03A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	3,0000	12,77 4,77	38,31 14,31
263	IE03B	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	24,0000	15,83 5,83	379,92 139,92
264	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)	buc	3,0000	1 117,62 132,50	3 352,87 397,50
265	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de încălzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	3,0000	79,55 9,54	238,64 28,62
266	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de încălzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	3,0000	91,65 9,54	274,94 28,62
267	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de încălzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR D32, PN25)	buc	6,0000	55,02 13,25	330,11 79,50
268	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc	12,0000	37,74 13,25	452,89 159,00
269	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc	6,0000	44,96 10,60	269,77 63,60
		<i>Total</i>	lei			10 408,68
		Total Incalzire Inclusiv salariu				10 408,68 3 151,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11 431,21
		Total Reparatie birou director Inclusiv salariu				11 431,21 3 876,42
		1.9. Reparatie Bloc sanitar				
		1.9.1. Demolari				
270	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	22,5000	85,32 84,80	1 919,81 1 908,00
271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	22,5000	14,66 14,31	329,86 321,98
272	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	5,0000	43,09 41,34	215,45 206,70
273	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,0000	17,30 15,90	86,50 79,50
274	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2	5,0000	13,25 13,25	66,25 66,25
275	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	5,0000	5,30 5,30	26,50 26,50
276	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	5,0000	22,27 15,90	111,35 79,50
277	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	5,0000	47,70 47,70	238,50 238,50
278	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	5,0000	19,09 12,72	95,45 63,60
279	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	1,0000	11,66 11,66	11,66 11,66
280	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	1,0000	6,36 6,36	6,36 6,36
281	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a	m	8,0000	36,78 24,38	294,20 195,04

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"				
282	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	58,30 58,30	58,30 58,30
283	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	50,35 50,35	50,35 50,35
284	RpSE06A	Demontarea unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 100 l	buc	1,0000	129,85 129,85	129,85 129,85
285	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	3,0000	4,24 4,24	12,72 12,72
286	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,0000	66,25 66,25	66,25 66,25
287	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	1,0000	26,50 26,50	26,50 26,50
288	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,0000	46,44 0,00	46,44 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 792,30
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 792,30 3 547,56
		1.9.2. Pardoseli				
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	5,0000	6,36 1,59	31,78 7,95
290	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,0000	83,14 37,10	415,70 185,50
291	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe	m2	6,8000	70,62 2,12	480,19 14,42

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa)				
292	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	5,0000	381,40 153,70	1 907,00 768,50
		<i>Total</i>	lei			2 834,67
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 834,67 976,37
		1.9.3. Pereti				
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	26,0000	6,36 1,59	165,23 41,34
294	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,0000	83,30 64,66	2 165,80 1 681,16
295	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	26,0000	405,78 116,60	10 550,19 3 031,60
		<i>Total</i>	lei			12 881,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 881,22 4 754,10
		1.9.4. Tavane				
296	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,0000	276,78 116,60	1 383,90 583,00
		<i>Total</i>	lei			1 383,90
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 383,90 583,00
		1.9.5. Lucrari tehnico-sanitare				

1	2	3	4	5	6	7
297	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000	3 318,00 249,10	3 318,00 249,10
298	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	2 679,34 100,70	2 679,34 100,70
299	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)	buc	1,0000	452,45 87,45	452,45 87,45
300	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala din inox D50)	buc	1,0000	362,41 43,99	362,41 43,99
301	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul	buc	1,0000	769,56 39,75	769,56 39,75
302	SE59A	Distribuitoar automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun, modelul se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,0000	327,04 18,55	327,04 18,55
303	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m	8,0000	48,11 16,43	384,91 131,44
304	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc	7,0000	26,22 15,37	183,57 107,59

1	2	3	4	5	6	7
305	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m	0,8000	4,24 4,24	3,39 3,39
306	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, având diametrul de 3/8"-2"	m	8,0000	7,95 7,95	63,60 63,60
307	IC53B	Racord olandez U2, negru, având diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc	4,0000	44,96 10,60	179,85 42,40
308	IC53B	Racord olandez U2, negru, având diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")	buc	2,0000	41,22 10,60	82,44 21,20
309	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc	3,0000	69,67 9,54	209,00 28,62
310	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)	buc	1,0000	86,87 6,89	86,87 6,89
311	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilenă PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110)	m	4,0000	64,70 16,96	258,82 67,84
312	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilenă PP tripulsat	m	3,0000	34,88 13,25	104,65 39,75

1	2	3	4	5	6	7
		fonoabsorbant pentru canalizare D50)				
313	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Mufe antiincendiare pentru coloanele de canalizare D110)	buc	2,0000	193,80 31,80	387,60 63,60
314	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110)	buc	1,0000	53,89 14,84	53,89 14,84
315	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000	69,30 14,84	277,22 59,36
316	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,0000	38,42 11,66	192,10 58,30
317	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110)	buc	3,0000	45,53 27,56	136,59 82,68
318	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc	4,0000	38,26 22,79	153,05 91,16
		<i>Total</i>	lei			10 666,35
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inklusiv salariu				10 666,35 1 422,20
		<i>Total</i>	lei			31 558,44
		Total Reparatie Bloc sanitar Inklusiv salariu				31 558,44 11 283,23
		1.10. Reparatie bir. 302				

1	2	3	4	5	6	7
		1.10.1. Demolari				
319	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	87,0000	32,52 28,62	2 829,24 2 489,94
320	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	68,0000	17,30 15,90	1 176,40 1 081,20
321	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	108,2000	14,66 14,31	1 586,21 1 548,34
322	RpCO56C	Demontari: captuseli din Gips Carton la pereti	m2	15,0000	13,25 13,25	198,75 198,75
323	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2	87,0000	13,25 13,25	1 152,75 1 152,75
324	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	50,0000	5,30 5,30	265,00 265,00
325	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	50,0000	22,27 15,90	1 113,50 795,00
326	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	40,0000	47,70 47,70	1 908,00 1 908,00
327	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	40,0000	19,09 12,72	763,60 508,80
328	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2	20,0000	21,20 21,20	424,00 424,00
329	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	10,0000	11,66 11,66	116,60 116,60
330	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,0000	5,30 5,30	5,30 5,30
331	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	15,0000	3,18 3,18	47,70 47,70
332	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	5,0000	6,36	31,80

1	2	3	4	5	6	7
					6,36	31,80
333	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	30,0000	36,78 24,38	1 103,26 731,40
334	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	7,5000	66,25 66,25	496,88 496,88
335	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	7,5000	26,50 26,50	198,75 198,75
336	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	7,5000	67,50 0,00	506,25 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 923,99
		Total Demolari Inclusiv salariu				13 923,99 12 000,21
		1.10.2. Pardoseli				
337	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	68,0000	83,14 37,10	5 653,52 2 522,80
338	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	68,0000	52,94 12,40	3 599,72 843,34
339	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 42,27 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	93,0000	275,57 82,15	25 627,66 7 639,95
		<i>Total</i>	lei			34 880,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				34 880,90 11 006,09
		1.10.3. Pereti				
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	108,0000	6,36 1,59	686,34 171,72
341	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	108,0000	84,16 64,66	9 088,93 6 983,28
342	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2	108,0000	71,17 12,72	7 686,25 1 373,76
343	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	16,0000	141,15 78,76	2 258,33 1 260,13
344	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	124,0000	18,46 10,60	2 289,66 1 314,40
345	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	70,0000	29,28 5,30	2 049,60 371,00
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	124,0000	34,57 29,15	4 286,68 3 614,60
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	124,0000	6,26 1,59	776,86 197,16
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	124,0000	46,52 29,15	5 768,97 3 614,60
		<i>Total</i>	lei			34 891,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				34 891,62 18 900,65

1	2	3	4	5	6	7
		1.10.4. Tavane				
349	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	87,0000	276,78 116,60	24 079,86 10 144,20
		<i>Total</i>	lei			24 079,86
		Total Tavane Inclusiv salariu				24 079,86 10 144,20
		1.10.5. Timplarie				
350	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2	20,0000	394,64 42,40	7 892,72 848,00
351	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	3,0000	116,43 26,50	349,29 79,50
352	CK26A	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, 400mm	m	8,0000	67,75 19,08	541,97 152,64
		<i>Total</i>	lei			8 783,98
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 783,98 1 080,14
		1.10.6. Incalzire				
353	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	20,0000	32,86 32,86	657,20 657,20
354	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	20,0000	33,69 30,74	673,82 614,80
355	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc	20,0000	49,27 19,61	985,44 392,20
356	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	m	40,0000	85,77 23,85	3 430,94 954,00

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)				
357	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32	buc	40,0000	27,96 10,60	1 118,40 424,00
358	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc	36,0000	24,18 11,13	870,44 400,68
359	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	5,0000	50,90 18,55	254,51 92,75
360	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	20,0000	16,78 7,95	335,66 159,00
361	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	10,0000	27,07 10,60	270,70 106,00
362	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	5,0000	12,77 4,77	63,85 23,85
363	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de	m	40,0000	15,83 5,83	633,20 233,20

1	2	3	4	5	6	7
		plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
364	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)	buc	5,0000	1 117,62 132,50	5 588,12 662,50
365	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	5,0000	79,55 9,54	397,74 47,70
366	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	5,0000	91,65 9,54	458,24 47,70
367	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR D32, PN25)	buc	10,0000	55,02 13,25	550,18 132,50
368	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc	20,0000	37,74 13,25	754,81 265,00
369	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc	10,0000	44,96 10,60	449,62 106,00
		<i>Total</i>	lei			17 492,87
		Total Incalzire Inklusiv salariu				17 492,87 5 319,08
		<i>Total</i>	lei			134 053,22
		Total Reparatie bir. 302 Inklusiv salariu				134 053,22 58 450,37
		1.11. Reparatie camere pentru depozitare et. 2, 3 1.11.1. Demolari				
370	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	88,8000	14,66 14,31	1 301,81 1 270,73
371	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	16,5000	12,71 11,66	209,73 192,40

1	2	3	4	5	6	7
372	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4,0000	66,25 66,25	265,00 265,00
373	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	4,0000	26,50 26,50	106,00 106,00
374	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	4,0000	67,50 0,00	270,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 152,54
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 152,54 1 834,13
		1.11.2. Pardoseli				
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	16,5000	6,36 1,59	104,86 26,24
376	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,5000	83,14 37,10	1 371,81 612,15
377	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6 pentru material si utilaj)	m2	16,6000	51,29 6,36	851,48 105,58
378	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	25,0000	381,40 153,70	9 534,98 3 842,50
379	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	29,5000	85,08 21,20	2 509,90 625,40
		<i>Total</i>	lei			14 373,03

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				14 373,03 5 211,87
		1.11.3. Pereti				
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	88,8000	6,35 1,59	564,32 141,19
381	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	88,8000	125,08 90,10	11 107,10 8 000,88
382	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	4,7000	40,51 34,98	190,41 164,40
383	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	88,8000	84,16 64,66	7 473,13 5 741,81
384	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,0000	141,14 78,76	282,29 157,52
385	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,8000	18,46 10,60	1 676,62 962,48
386	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	10,0000	29,28 5,30	292,80 53,00
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	90,8000	34,57 29,15	3 138,95 2 646,82
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	90,8000	6,26 1,59	568,86 144,37
389	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip	m2	90,8000	46,52 29,15	4 224,38 2 646,82

1	2	3	4	5	6	7
		Matlatax sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	lei			29 518,86
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 518,86 20 659,29
		1.11.4. Tavane				
390	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	16,5000	267,18 101,23	4 408,49 1 670,30
391	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,5000	34,57 29,15	570,40 480,97
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,5000	6,26 1,59	103,37 26,24
393	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatax sau analog)	m2	16,5000	46,52 29,15	767,65 480,98
		<i>Total</i>	lei			5 849,91
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 849,91 2 658,49
		<i>Total</i>	lei			51 894,34
		Total Reparatie camere pentru depozitare et. 2, 3 Inclusiv salariu				51 894,34 30 363,78
		1.12. Timplarie scari				
394	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete din profil PVC Clasa A, minim 60mm, inclusi usa si furnitura necesara, cu umplutura din panou sandwich, 24mm)	m2	7,7000	1 657,55 42,40	12 763,15 326,48
395	IzJ13A Aplicativ	Revizuirea si schimbarea garniturii de etansare din cauciuc la ferestre PVC (100 buc),	m	1 100,0000	11,10 8,48	12 215,50 9 328,00

1	2	3	4	5	6	7
		modelul si tipul se va concretiza la fata locului				
		<i>Total</i>	lei			24 978,65
		Total Timplarie scari Inclusiv salariu				24 978,65 9 654,48
		1.13. Reparatie bir. 303				
		1.13.1. Demolari				
396	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	58,2000	14,66 14,31	853,21 832,84
397	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,0000	43,09 41,34	301,63 289,38
398	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	9,0000	32,52 28,62	292,68 257,58
399	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,0000	17,30 15,90	276,80 254,40
400	RpCO56C	Demontari: tavanelor gips -carton	m2	16,0000	13,25 13,25	212,00 212,00
401	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,0000	5,30 5,30	79,50 79,50
402	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000	22,27 15,90	334,05 238,50
403	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	8,0000	47,70 47,70	381,60 381,60
404	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	8,0000	19,09 12,72	152,72 101,76
405	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	1,0000	6,36 6,36	6,36 6,36
406	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2	4,0000	21,20 21,20	84,80 84,80
407	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea	buc	4,0000	11,66 11,66	46,64 46,64

1	2	3	4	5	6	7
		materialului pentru ulterioara lui montare)				
408	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,0000	3,18 3,18	31,80 31,80
409	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	8,0000	36,78 24,38	294,20 195,04
410	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,5000	66,25 66,25	165,62 165,62
411	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	2,5000	26,50 26,50	66,25 66,25
412	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,5000	67,50 0,00	168,75 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 748,61
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 748,61 3 244,07
		1.13.2. Pardoseli				
413	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,0000	83,14 37,10	1 330,24 593,60
414	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,0000	52,94 12,40	846,99 198,43
415	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica	m2	16,0000	304,72 82,15	4 875,53 1 314,40

1	2	3	4	5	6	7
		sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 20,6 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	lei			7 052,76
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 052,76 2 106,43
		1.13.3. Pereti				
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	58,2000	6,35 1,59	369,86 92,54
417	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	58,2000	84,16 64,66	4 897,92 3 763,21
418	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2	58,2000	71,17 12,72	4 142,04 740,30
419	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,2500	141,14 78,76	741,01 413,48
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,4500	18,46 10,60	1 171,60 672,57
421	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	26,0000	29,28 5,30	761,28 137,80
422	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	63,4500	34,57 29,15	2 193,46 1 849,56
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,4500	6,27 1,59	397,52 100,89
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	63,4500	46,52 29,15	2 951,96 1 849,57

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	lei			17 626,65
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 626,65 9 619,92
		1.13.4. Tavane				
425	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,0000	276,78 116,60	4 428,48 1 865,60
		<i>Total</i>	lei			4 428,48
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 428,48 1 865,60
		<i>Total</i>	lei			32 856,50
		Total Reparatie bir. 303 Inclusiv salariu				32 856,50 16 836,02
		1.14. Reparatie bir. 14				
		1.14.1. Demolari				
426	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	31,5000	14,66 14,31	461,78 450,76
427	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2	8,5000	13,25 13,25	112,62 112,62
428	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	5,0000	5,30 5,30	26,50 26,50
429	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	5,0000	22,27 15,90	111,35 79,50
430	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	8,0000	47,70 47,70	381,60 381,60
431	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	8,0000	19,09 12,72	152,72 101,76
432	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2	4,0000	21,20 21,20	84,80 84,80

1	2	3	4	5	6	7
433	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	2,0000	11,66 11,66	23,32 23,32
434	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	3,18 3,18	15,90 15,90
435	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	1,0000	6,36 6,36	6,36 6,36
436	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	8,0000	36,78 24,38	294,20 195,04
437	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000	66,24 66,24	33,12 33,12
438	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	0,5000	26,50 26,50	13,25 13,25
439	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	0,5000	67,50 0,00	33,75 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 751,27
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 751,27 1 524,53
		1.14.2. Pereti				
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	31,5000	6,35 1,59	200,18 50,08
441	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	31,5000	84,16 64,66	2 650,94 2 036,79

1	2	3	4	5	6	7
442	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,7500	141,14 78,76	529,29 295,34
443	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,2500	18,46 10,60	650,89 373,65
444	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	10,0000	29,28 5,30	292,80 53,00
445	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	35,2500	34,57 29,15	1 218,58 1 027,53
446	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,2500	6,26 1,59	220,84 56,05
447	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	35,2500	46,52 29,15	1 639,98 1 027,54
		<i>Total</i>	lei			7 403,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 403,50 4 919,98
		1.14.3. Tavane				
448	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,5000	276,78 116,60	2 352,62 991,09
		<i>Total</i>	lei			2 352,62
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 352,62 991,09
		<i>Total</i>	lei			11 507,39
		Total Reparatie bir. 14 Inclusiv salariu				11 507,39 7 435,60
		1.15. Reparatie camera tehnica subsol				
		1.15.1. Demolari				

1	2	3	4	5	6	7
449	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	30,0000	14,66 14,31	439,80 429,30
450	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,0000	17,30 15,90	86,50 79,50
451	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (K=3.7, pentru grosimea peretelui de 400mm)	buc	1,0000	268,17 98,06	268,17 98,06
452	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	10,0000	5,30 5,30	53,00 53,00
453	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	10,0000	22,27 15,90	222,70 159,00
454	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,5000	66,25 66,25	99,38 99,38
455	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	1,5000	26,50 26,50	39,75 39,75
456	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1,5000	67,50 0,00	101,25 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 310,55
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 310,55 957,99
		1.15.2. Pardoseli				
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	5,0000	6,36 1,59	31,78 7,95
458	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,0000	83,14 37,10	415,70 185,50
459	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	5,0000	381,40 153,70	1 907,00 768,50

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m ² (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)				
460	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	8,5000	85,08 21,20	723,20 180,20
		<i>Total</i>	lei			3 077,68
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 077,68 1 142,15
		1.15.3. Pereti				
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m ²	30,0000	6,36 1,59	190,65 47,70
462	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m ²	30,0000	125,08 90,10	3 752,40 2 703,00
463	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	40,52 34,98	202,59 174,90
464	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m ²	30,0000	84,16 64,66	2 524,70 1 939,80
465	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m ²	1,0000	141,15 78,76	141,15 78,76
466	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²	31,0000	18,46 10,60	572,41 328,60
467	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	5,0000	29,28 5,30	146,40 26,50

1	2	3	4	5	6	7
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	31,0000	34,57 29,15	1 071,67 903,65
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,0000	6,27 1,59	194,22 49,29
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	31,0000	46,52 29,15	1 442,25 903,65
		<i>Total</i>	lei			10 238,44
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 238,44 7 155,85
		1.15.4. Tavane				
471	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	7,0000	267,18 101,23	1 870,27 708,61
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	7,0000	34,57 29,15	241,99 204,05
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,0000	6,27 1,59	43,86 11,13
474	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2	7,0000	46,52 29,15	325,67 204,05
		<i>Total</i>	lei			2 481,79
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 481,79 1 127,84
		<i>Total</i>	lei			17 108,46
		Total Reparatie camera tehnica subsol Inclusiv salariu				17 108,46 10 383,83
		<i>Total</i>	lei			736 483,73

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			77 405,65
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			7 773,96
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			119 141,18
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			47 040,23
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				987 844,75 322 523,55
		2. Montare utilaj				
		2.1. Vestiar exterior Baieti/Fete				
475	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, având greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	2,0000	636,40 612,15	1 272,80 1 224,30
		<i>Total</i>	lei			1 272,80
		Total Vestiar exterior Baieti/Fete Inclusiv salariu				1 272,80 1 224,30
		2.2. Sala pentru sport in subsol				
476	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulată, cu mască, pe perete sau în nișă, având suprafața 0,31-0,90 mp (Panou pentru întrerupătoare automate 12 module IP54)	buc	1,0000	212,17 189,21	212,17 189,21
477	RpEE01B	Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, în carcasa de aminoplast, bachelită, metalică sau portelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcină 3P 32A)	buc	1,0000	39,18 20,14	39,18 20,14
478	RpEE01A	Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelită, metalică sau portelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Întrerupător automat 1P C10)	buc	2,0000	21,82 14,31	43,63 28,62
479	RpEE01A	Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25	buc	2,0000	21,82	43,63

1	2	3	4	5	6	7
		A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C16)			14,31	28,62
480	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C20)	buc	1,0000	21,81 14,31	21,81 14,31
481	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,0000	21,81 14,31	21,81 14,31
482	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	25,0000	20,39 3,71	509,85 92,75
483	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	40,0000	29,37 3,71	1 174,70 148,40
484	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-3x4mm)	m	15,0000	31,68 4,77	475,20 71,55

1	2	3	4	5	6	7
485	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	65,0000	21,55 13,25	1 401,01 861,25
486	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	15,0000	23,51 14,31	352,60 214,65
487	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	2,0000	76,84 15,90	153,68 31,80
488	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	6,0000	65,84 16,43	395,03 98,58
489	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	8,0000	207,76 14,84	1 662,08 118,72
490	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,0000	84,80 84,80	84,80 84,80
491		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	23,33 0,00	23,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 614,51
		Total Sala pentru sport in subsol Inklusiv salariu				6 614,51 2 017,71
		2.3. Reparatie incapere izolator				

1	2	3	4	5	6	7
492	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54)	buc	1,0000	212,17 189,21	212,17 189,21
493	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,0000	39,18 20,14	39,18 20,14
494	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	1,0000	21,81 14,31	21,81 14,31
495	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc	1,0000	21,81 14,31	21,81 14,31
496	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc	1,0000	21,81 14,31	21,81 14,31
497	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita,	buc	1,0000	21,81 14,31	21,81 14,31

1	2	3	4	5	6	7
		metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)				
498	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	10,0000	20,39 3,71	203,94 37,10
499	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	20,0000	29,37 3,71	587,35 74,20
500	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-3x4mm)	m	10,0000	31,68 4,77	316,80 47,70
501	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	30,0000	21,55 13,25	646,62 397,50
502	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	10,0000	23,51 14,31	235,07 143,10
503	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158 (Intreruptor cu 2 clape, tip ingropat)	buc	1,0000	76,84 15,90	76,84 15,90

1	2	3	4	5	6	7
504	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	6,0000	65,84 16,43	395,03 98,58
505	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	3,0000	207,76 14,84	623,28 44,52
506	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,0000	84,80 84,80	84,80 84,80
507		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	23,33 0,00	23,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 531,65
		Total Reparatie incapere izolator Inklusiv salariu				3 531,65 1 209,99
		2.4. Reparatie bir. 003				
		2.4.1. Retele electrice interne				
508	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 16 module IP54)	buc	1,0000	212,17 189,21	212,17 189,21
509	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 32A)	buc	1,0000	39,18 20,14	39,18 20,14
510	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la	buc	3,0000	21,82 14,31	65,45 42,93

1	2	3	4	5	6	7
		conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C10)				
511	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C16)	buc	4,0000	21,82 14,31	87,26 57,24
512	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C20)	buc	2,0000	21,82 14,31	43,63 28,62
513	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)	buc	1,0000	21,81 14,31	21,81 14,31
514	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	70,0000	20,39 3,71	1 427,59 259,70
515	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	120,0000	29,37 3,71	3 524,10 445,20
516	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi,	m	20,0000	31,68	633,61

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-3x4mm)			4,77	95,40
517	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	190,0000	21,55 13,25	4 095,24 2 517,50
518	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	20,0000	23,51 14,31	470,12 286,20
519	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158 (Intreruptor cu 2 clape, tip ingropat)	buc	2,0000	76,84 15,90	153,68 31,80
520	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	7,0000	67,98 16,43	475,86 115,01
521	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza ascunsa montata in pardosea, incorporata 3 prize 220V, 1 Priza RJ45, 1 Priza USB)	buc	1,0000	96,54 16,43	96,54 16,43
522	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet	buc	12,0000	207,76	2 493,12

1	2	3	4	5	6	7
		echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)			14,84	178,08
523	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,0000	84,80	84,80
					84,80	84,80
524		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	23,33	23,33
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			13 947,49
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				13 947,49 4 382,57
		2.4.2. Retele de tensiuni slabe				
525	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,3000	412,19	535,85
					357,22	464,39
526		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	100,0000	3,20	320,00
					0,00	0,00
527	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera)	100 m	1,0000	3 268,06	3 268,06
					630,70	630,70
528		Tub PVC cu dublu perete D16	m	100,0000	4,83	483,00
					0,00	0,00
529	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc	6,0000	53,00	318,00
					53,00	318,00
530		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	6,0000	82,50	495,00
					0,00	0,00
531		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	6,0000	7,14	42,84
					0,00	0,00
532	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,0000	412,19	412,19
					357,22	357,22
533		Cablu acustic 2x12mm2	m	100,0000	5,00	500,00
					0,00	0,00
534	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera)	100 m	1,0000	3 268,06	3 268,06
					630,70	630,70

1	2	3	4	5	6	7
535		Tub PVC cu dublu perete D16	m	100,0000	4,83 0,00	483,00 0,00
536	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (p-u tabla interactiva)	100 m	0,0600	4 948,17 1 823,17	296,89 109,39
537		Tub PVC cu dublu perete D50	m	6,0000	16,25 0,00	97,50 0,00
538	10-04-066-05	Aparataj de perete: Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc	6,0000	53,00 53,00	318,00 318,00
		<i>Total</i>	lei			10 838,39
		Total Retele de tensiuni slabe Inclusiv salariu				10 838,39 2 828,40
		<i>Total</i>	lei			24 785,88
		Total Reparatie bir. 003 Inclusiv salariu				24 785,88 7 210,97
		2.5. Reparatie anticamera				
		2.5.1. Retele electrice interne				
539	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 16 module IP54)	buc	1,0000	212,17 189,21	212,17 189,21
540	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,0000	39,18 20,14	39,18 20,14
541	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat 1P C10)	buc	1,0000	21,81 14,31	21,81 14,31

1	2	3	4	5	6	7
542	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc	1,0000	21,81 14,31	21,81 14,31
543	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc	1,0000	21,81 14,31	21,81 14,31
544	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,0000	21,81 14,31	21,81 14,31
545	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	10,0000	20,39 3,71	203,94 37,10
546	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	20,0000	29,37 3,71	587,35 74,20
547	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp	m	10,0000	31,68 4,77	316,80 47,70

1	2	3	4	5	6	7
		(Cablu din cupru VVGng LS-3x4mm)				
548	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	30,0000	21,55 13,25	646,62 397,50
549	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	10,0000	23,51 14,31	235,07 143,10
550	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	1,0000	76,84 15,90	76,84 15,90
551	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	10,0000	65,84 16,43	658,38 164,30
552	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	4,0000	207,76 14,84	831,04 59,36
553	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,0000	84,80 84,80	84,80 84,80
554		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	23,33 0,00	23,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 002,76

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				4 002,76 1 290,55
		<i>Total</i>	lei			4 002,76
		Total Reparatie anticamera Inclusiv salariu				4 002,76 1 290,55
		2.6. Reparatie birou director				
		2.6.1. Retele electrice interne				
555	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	10,0000	20,39 3,71	203,94 37,10
556	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	20,0000	29,37 3,71	587,35 74,20
557	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	30,0000	21,55 13,25	646,62 397,50
558	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	1,0000	76,84 15,90	76,84 15,90
559	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	10,0000	65,84 16,43	658,38 164,30
560	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED	buc	6,0000	207,76 14,84	1 246,56 89,04

1	2	3	4	5	6	7
		600x600 cu montare aparenta 40W)				
		<i>Total</i>	lei			3 419,69
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				3 419,69 778,04
		<i>Total</i>	lei			3 419,69
		Total Reparatie birou director Inclusiv salariu				3 419,69 778,04
		2.7. Reparatie Bloc sanitar				
		2.7.1. Lucrari tehnico-sanitare				
561	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc	1,0000	227,46 152,11	227,46 152,11
		<i>Total</i>	lei			227,46
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				227,46 152,11
		2.7.2. Retele electrice interne				
562	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	5,0000	20,39 3,71	101,97 18,55
563	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	5,0000	29,37 3,71	146,83 18,55
564	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	10,0000	21,55 13,25	215,54 132,50
565	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip	buc	1,0000	76,84	76,84

1	2	3	4	5	6	7
		1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)			15,90	15,90
566	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	2,0000	62,88 16,43	125,76 32,86
		<i>Total</i>	lei			666,94
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				666,94 218,36
		<i>Total</i>	lei			894,40
		Total Reparatie Bloc sanitar Inclusiv salariu				894,40 370,47
		2.8. Reparatie bir. 302				
		2.8.1. Retele electrice interne				
567	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 16 module IP54)	buc	1,0000	212,17 189,21	212,17 189,21
568	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 32A)	buc	1,0000	39,18 20,14	39,18 20,14
569	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	3,0000	21,82 14,31	65,45 42,93

1	2	3	4	5	6	7
570	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc	4,0000	21,82 14,31	87,26 57,24
571	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc	2,0000	21,82 14,31	43,63 28,62
572	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)	buc	1,0000	21,81 14,31	21,81 14,31
573	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	70,0000	20,39 3,71	1 427,59 259,70
574	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	120,0000	29,37 3,71	3 524,10 445,20
575	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp	m	20,0000	31,68 4,77	633,61 95,40

1	2	3	4	5	6	7
		(Cablu din cupru VVGng LS-3x4mm)				
576	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	190,0000	21,55 13,25	4 095,24 2 517,50
577	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	20,0000	23,51 14,31	470,12 286,20
578	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	2,0000	76,84 15,90	153,68 31,80
579	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	7,0000	67,98 16,43	475,86 115,01
580	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	12,0000	207,76 14,84	2 493,12 178,08
581	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,0000	84,80 84,80	84,80 84,80
582		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	23,33 0,00	23,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 850,95

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				13 850,95 4 366,14
		2.8.2. Retele de tensiuni slabe				
583	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,4000	412,17 357,22	164,87 142,89
584		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	40,0000	3,20 0,00	128,00 0,00
585	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera)	100 m	0,4000	3 265,55 630,70	1 306,22 252,28
586		Tub PVC cu dublu perete D16	m	40,0000	4,83 0,00	193,20 0,00
587	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc	2,0000	53,00 53,00	106,00 106,00
588		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	2,0000	82,50 0,00	165,00 0,00
589		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	2,0000	7,14 0,00	14,28 0,00
590	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (p-u tabla interactiva)	100 m	0,0600	4 948,17 1 823,17	296,89 109,39
591		Tub PVC cu dublu perete D50	m	6,0000	16,25 0,00	97,50 0,00
592	10-04-066-05	Aparataj de perete: Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc	6,0000	53,00 53,00	318,00 318,00
		<i>Total</i>	lei			2 789,96
		Total Retele de tensiuni slabe Inclusiv salariu				2 789,96 928,56
		<i>Total</i>	lei			16 640,91
		Total Reparatie bir. 302 Inclusiv salariu				16 640,91 5 294,70
		2.9. Reparatie camere pentru depozitare et. 2, 3				
		2.9.1. Retele electrice interne				

1	2	3	4	5	6	7
593	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	10,0000	20,39 3,71	203,94 37,10
594	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	20,0000	29,37 3,71	587,35 74,20
595	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	30,0000	21,55 13,25	646,62 397,50
596	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	2,0000	61,75 15,90	123,50 31,80
597	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	4,0000	65,84 16,43	263,35 65,72
598	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 2x18W T8)	buc	6,0000	207,76 14,84	1 246,56 89,04
599	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,0000	84,80 84,80	169,60 169,60
600		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2,0000	23,33 0,00	46,66 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 287,58

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				3 287,58 864,96
		<i>Total</i>	lei			3 287,58
		Total Reparatie camere pentru depozitare et. 2, 3 Inclusiv salariu				3 287,58 864,96
		2.10. Reparatie bir. 303				
		2.10.1. Retele electrice interne				
601	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54)	buc	1,0000	212,17 189,21	212,17 189,21
602	RpEE01B	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10- 63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,0000	39,18 20,14	39,18 20,14
603	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	1,0000	21,81 14,31	21,81 14,31
604	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc	1,0000	21,81 14,31	21,81 14,31
605	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita,	buc	1,0000	21,81 14,31	21,81 14,31

1	2	3	4	5	6	7
		metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C20)				
606	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)	buc	1,0000	21,81 14,31	21,81 14,31
607	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	15,0000	20,39 3,71	305,91 55,65
608	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	55,0000	29,37 3,71	1 615,22 204,05
609	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-3x4mm)	m	10,0000	31,68 4,77	316,80 47,70
610	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	70,0000	21,55 13,25	1 508,78 927,50
611	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul	m	10,0000	23,51 14,31	235,07 143,10

1	2	3	4	5	6	7
		peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)				
612	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	2,0000	76,84 15,90	153,68 31,80
613	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	10,0000	67,98 16,43	679,80 164,30
614	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	4,0000	207,76 14,84	831,04 59,36
615	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,0000	84,80 84,80	84,80 84,80
616		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	23,33 0,00	23,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 093,02
		Total Rețele electrice interne Inclusiv salariu				6 093,02 1 984,85
		2.10.2. Rețele de tensiuni slabe				
617	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,2000	412,15 357,20	82,43 71,44
618		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	20,0000	3,20 0,00	64,00 0,00
619	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera)	100 m	0,2000	3 265,55 630,70	653,11 126,14

1	2	3	4	5	6	7
620		Tub PVC cu dublu perete D16	m	20,0000	4,83 0,00	96,60 0,00
621	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc	2,0000	53,00 53,00	106,00 106,00
622		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	2,0000	82,50 0,00	165,00 0,00
623		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	2,0000	7,14 0,00	14,28 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 181,42
		Total Retele de tensiuni slabe Inclusiv salariu				1 181,42 303,58
		<i>Total</i>	lei			7 274,44
		Total Reparatie bir. 303 Inclusiv salariu				7 274,44 2 288,43
		2.11. Reparatie bir. 14				
		2.11.1. Retele electrice interne				
624	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc	1,0000	212,17 189,21	212,17 189,21
625	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,0000	39,18 20,14	39,18 20,14
626	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat 1P C10)	buc	1,0000	21,81 14,31	21,81 14,31
627	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in	buc	1,0000	21,81 14,31	21,81 14,31

1	2	3	4	5	6	7
		carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)				
628	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc	1,0000	21,81 14,31	21,81 14,31
629	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)	buc	1,0000	21,81 14,31	21,81 14,31
630	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	5,0000	20,39 3,71	101,97 18,55
631	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	20,0000	29,37 3,71	587,35 74,20
632	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-3x4mm)	m	10,0000	31,68 4,77	316,80 47,70
633	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata	m	25,0000	21,55	538,85

1	2	3	4	5	6	7
		de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)			13,25	331,25
634	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	10,0000	23,51 14,31	235,07 143,10
635	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158 (Intreruptor cu 2 clape, tip ingropat)	buc	1,0000	76,84 15,90	76,84 15,90
636	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	3,0000	67,98 16,43	203,94 49,29
637	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	2,0000	207,76 14,84	415,52 29,68
638	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,0000	84,80 84,80	84,80 84,80
639		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	23,33 0,00	23,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 923,06
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				2 923,06 1 061,06
		2.11.2. Retele de tensiuni slabe				

1	2	3	4	5	6	7
640	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,2000	412,15 357,20	82,43 71,44
641		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	20,0000	3,20 0,00	64,00 0,00
642	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera)	100 m	0,2000	3 265,55 630,70	653,11 126,14
643		Tub PVC cu dublu perete D16	m	20,0000	4,83 0,00	96,60 0,00
644	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc	2,0000	53,00 53,00	106,00 106,00
645		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	2,0000	82,50 0,00	165,00 0,00
646		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	2,0000	7,14 0,00	14,28 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 181,42
		Total Retele de tensiuni slabe Inclusiv salariu				1 181,42 303,58
		<i>Total</i>	lei			4 104,48
		Total Reparatie bir. 14 Inclusiv salariu				4 104,48 1 364,64
		2.12. Reparatie camera tehnica subsol				
		2.12.1. Retele electrice interne				
647	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	5,0000	20,39 3,71	101,97 18,55
648	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	10,0000	29,37 3,71	293,67 37,10

1	2	3	4	5	6	7
649	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	15,0000	21,55 13,25	323,30 198,75
650	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158 (Intreruptor cu 2 clape, tip ingropat)	buc	1,0000	61,75 15,90	61,75 15,90
651	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	2,0000	65,84 16,43	131,68 32,86
652	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 2x18W T8)	buc	1,0000	207,76 14,84	207,76 14,84
653	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,0000	84,80 84,80	84,80 84,80
654		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	23,33 0,00	23,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 228,26
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				1 228,26 402,80
		<i>Total</i>	lei			1 228,26
		Total Reparatie camera tehnica subsol Inclusiv salariu				1 228,26 402,80
		<i>Total</i>	lei			77 057,36
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			5 836,21
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			995,29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			63 755,53
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			7 382,22
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				155 026,61 24 317,56
		3. Utilaj				
		3.1. Vestiar exterior Baieti/Fete				
655		Ventilator perete d 100, 102 m3/h	buc	2,0000	550,00 0,00	1 100,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 100,00
		Total Vestiar exterior Baieti/Fete Inclusiv salariu				1 100,00
		3.2. Sala pentru sport in subsol				
656		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,0000	400,00 0,00	400,00 0,00
657		Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20,	buc	1,0000	60,00 0,00	60,00 0,00
658		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	2,0000	50,00 0,00	100,00 0,00
659		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	2,0000	62,30 0,00	124,60 0,00
660		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	83,00 0,00	83,00 0,00
661		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA	buc	1,0000	75,00 0,00	75,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			842,60
		Total Sala pentru sport in subsol Inclusiv salariu				842,60
		3.3. Reparatie incapere izolator				
662		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.		1,0000	150,00 0,00	150,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
663		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,0000	32,00 0,00	32,00 0,00
664		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	50,00 0,00	50,00 0,00
665		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	62,30 0,00	62,30 0,00
666		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	83,00 0,00	83,00 0,00
667		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20А, 30mA	buc	1,0000	75,00 0,00	75,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			452,30
		Total Reparatie incapere izolator Inklusiv salariu				452,30
		3.4. Reparatie bir. 003				
		3.4.1. Retele electrice				
668		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.		1,0000	150,00 0,00	150,00 0,00
669		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,0000	32,00 0,00	32,00 0,00
670		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	3,0000	50,00 0,00	150,00 0,00
671		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	4,0000	62,30 0,00	249,20 0,00
672		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	2,0000	83,00 0,00	166,00 0,00
673		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20А, 30mA	buc	1,0000	75,00 0,00	75,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			822,20
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				822,20
		3.4.2. Retele de tensiuni slabe				
674		Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc	6,0000	540,00 0,00	3 240,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 240,00
		Total Retele de tensiuni slabe Inclusiv salariu				3 240,00
		<i>Total</i>	lei			4 062,20
		Total Reparatie bir. 003 Inclusiv salariu				4 062,20
		3.5. Reparatie anticamera				
		3.5.1. Retele electrice interne				
675		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.		1,0000	150,00 0,00	150,00 0,00
676		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,0000	32,00 0,00	32,00 0,00
677		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	50,00 0,00	50,00 0,00
678		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	62,30 0,00	62,30 0,00
679		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	83,00 0,00	83,00 0,00
680		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30МА	buc	1,0000	75,00 0,00	75,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			452,30
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				452,30
		<i>Total</i>	lei			452,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie anticamera Inclusiv salariu				452,30
		3.6. Reparatie Bloc sanitar				
		3.6.1. Lucrari tehnico-sanitare				
681		Boiler electric 50l. 220V	buc	1,0000	1 900,00 0,00	1 900,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 900,00
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				1 900,00
		<i>Total</i>	lei			1 900,00
		Total Reparatie Bloc sanitar Inclusiv salariu				1 900,00
		3.7. Reparatie bir. 302				
		3.7.1. Retele electrice				
682		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.		1,0000	230,00 0,00	230,00 0,00
683		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,0000	32,00 0,00	32,00 0,00
684		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	3,0000	50,00 0,00	150,00 0,00
685		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	4,0000	62,30 0,00	249,20 0,00
686		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	2,0000	83,00 0,00	166,00 0,00
687		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABDT C20A, 30mA	buc	1,0000	75,00 0,00	75,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			902,20
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				902,20
		<i>Total</i>	lei			902,20
		Total Reparatie bir. 302				902,20

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.8. Reparatie bir. 303				
		3.8.1. Retele electrice				
688		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.		1,0000	366,00 0,00	366,00 0,00
689		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,0000	32,00 0,00	32,00 0,00
690		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	50,00 0,00	50,00 0,00
691		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	62,30 0,00	62,30 0,00
692		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	83,00 0,00	83,00 0,00
693		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA	buc	1,0000	75,00 0,00	75,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			668,30
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				668,30
		<i>Total</i>	lei			668,30
		Total Reparatie bir. 303 Inclusiv salariu				668,30
		3.9. Reparatie bir. 14				
		3.9.1. Retele electrice				
694		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.		1,0000	366,00 0,00	366,00 0,00
695		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,0000	32,00 0,00	32,00 0,00
696		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	50,00 0,00	50,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
697		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	62,30 0,00	62,30 0,00
698		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	83,00 0,00	83,00 0,00
699		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30mA	buc	1,0000	75,00 0,00	75,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			668,30
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				668,30
		<i>Total</i>	lei			668,30
		Total Reparatie bir. 14 Inclusiv salariu				668,30
		<i>Total</i>	lei			11 048,20
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	0,5 %			55,24
		Total Utilaj Inclusiv salariu				11 103,44

		Total	lei		1 153 974,80
		TVA	20 %		230 794,96
		Total deviz: Inclusiv salariu			1 384 769,76 346 841,11

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
incaperilor din cadrul I.P. L.T.
"Spiru Haret", din mun.
Chisinau, str. Maria Cebotari, 53**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reparatie**

Valoarea de deviz 1 384 769,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	82,3420	53,00	4 364,12
2.	7122050013400	Zidar	h-om	571,6080	53,00	30 295,23
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	337,0095	53,00	17 861,48
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 027,9084	53,00	54 479,13
5.	7123011000200	Betonist	h-om	12,2318	53,00	648,29
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	8,9625	53,00	475,02
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	107,8630	53,00	5 716,74
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	76,2000	53,00	4 038,60
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	382,7680	53,00	20 286,71
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	466,5200	53,00	24 725,57
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2720	53,00	14,42
12.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	88,0000	53,00	4 664,00
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	171,7740	53,00	9 104,02
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	227,6600	53,00	12 065,98
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	59,3000	53,00	3 142,90
16.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,1000	53,00	1 224,30
17.	7137010011510	Electromontor	h-om	16,0000	53,00	848,00
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	368,2500	53,00	19 517,25
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	466,7853	53,00	24 739,65
20.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,3234	53,00	17,14
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	24,5300	53,00	1 300,09
22.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	53,00	49,29
23.	7422010060100	Timplar	h-om	665,7821	53,00	35 286,43
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	105,9250	53,00	5 614,03
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	639,4110	53,00	33 888,78
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	223,2907	53,00	11 834,41
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	389,4249	53,00	20 639,53
		Total manopera				346 841,11

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0060	25 000,00	150,00
2.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,8032	70,00	196,22

3.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	39,1280	50,00	1 956,40
4.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	39,1280	50,00	1 956,40
5.	1019852	Vopsea	kg	0,0620	55,23	3,42
6.	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	13,0000	50,23	652,99
7.	1111000100020-5	Intrerupator cu 1 clape tip ingropat	buc	3,0000	35,14	105,42
8.	1111000100048	Strat sintetic	m2	251,3385	6,25	1 570,87
9.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,6080	66,30	40,30
10.	1411122201053	Bloc BCA	m3	0,4609	1 100,00	506,99
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	18,9816	300,00	5 694,48
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1653	300,00	49,59
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	38,5650	30,00	1 156,96
14.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	10,1765	45,00	457,94
15.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	1,0500	75,00	78,75
16.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0003	6 500,00	1,95
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 439,4000	0,25	359,85
18.	2030112939150-1	Usi interioare profil PVC clasa A, grosimea profil minim 70mm	m2	6,7000	1 500,00	10 050,00
19.	2030112951150-1	Perete din profil PVC Clasa A, minim 60mm, inclusi usa si furnitura necesara, cu umplutura din panou sandwich, 24mm	m2	7,7000	1 600,00	12 320,00
20.	2030122946766	Plinte din PVC 80mm	m	138,0700	35,00	4 832,45
21.	2051142950700	Dibluri	buc	152,0400	1,22	185,49
22.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	54,9031	0,56	30,74
23.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	63,0000	0,74	46,62
24.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	7,6840	10,00	76,84
25.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0041	0,00	0,00
26.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,0040	5,00	25,03
27.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,3220	36,50	11,76
28.	21776232	Cablu acustic 2x12mm2	m	100,0000	5,00	500,00
29.	22235165151	Boiler electric 50l. 220V	buc	1,0000	1 900,00	1 900,00
30.	2320166200729	Parchetin	l	6,2150	100,00	621,50
31.	2320322600036-1	Mastica bituminoasa	kg	11,5600	25,80	298,25
32.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,1200	68,00	76,16
33.	2413217300010	Cleme	buc	5,1000	2,50	12,75
34.	2413217300101	Clema de legatura	buc	40,7245	3,00	122,14
35.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,7440	28,54	78,31
36.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,5820	60,00	274,92
37.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	117,6900	29,50	3 471,85
38.	2416586105303-1	betonogrun	kg	127,3365	30,10	3 832,83
39.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	5,1762	41,15	213,00
40.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,4000	28,54	39,95
41.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	10,0000	50,00	500,00
42.	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog	kg	293,8400	35,62	10 466,58
43.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	8,3680	65,30	546,42
44.	24302261000001	Fuga	kg	61,1320	37,00	2 261,88
45.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,9586	61,66	59,11
46.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	21,5499	40,00	861,99

47.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	16,6500	35,60	592,74
48.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	7,3204	45,00	329,42
49.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,9900	15,45	61,65
50.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,6037	22,00	35,29
51.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	12,7319	7,45	94,85
52.	2430226102885-1	garniturii de etansare din cauciuc la ferestre PVC	m	1 155,0000	2,50	2 887,50
53.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,8840	66,00	58,34
54.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	17,0810	68,70	1 173,46
55.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	7,3204	35,00	256,21
56.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	105,0615	28,60	3 004,74
57.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	13,9649	4,12	57,54
58.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	256,2147	3,45	883,94
59.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	10,3500	6,12	63,34
60.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	663,5700	12,50	8 294,62
61.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0780	60,00	4,68
62.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	3,2000	17,25	55,20
63.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	20,8097	15,55	323,60
64.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	1,3000	45,00	58,50
65.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0500	102,50	107,62
66.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000	82,50	330,00
67.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0500	50,00	52,50
68.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	53,6831	38,00	2 039,96
69.	2521106718392-1	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 400mm	m	8,1600	45,00	367,20
70.	2521216701000	Teava din otel D40	m	14,0000	101,66	1 423,24
71.	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	737,2312	5,50	4 054,76
72.	2521216704234-1	Tub gofrat PVC D32	m	102,2438	6,58	672,77
73.	2521216710000-1	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	15,4500	31,41	485,28
74.	2521216710000-3	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	4,1200	44,83	184,70
75.	2521216710000-5	Teava PPR D32, PN 25	m	115,3600	60,12	6 935,44
76.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6120	23,60	14,44
77.	2521216717050-3	Teava PPR D20, PN20	m	39,7800	10,83	430,82
78.	2521216720160-1	Tuburi din polipropilena tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110 x 3.4 mm, SN10	m	6,1800	167,50	1 035,15
79.	2521216720160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	31,9300	20,69	660,63
80.	2521216720160-4	Tuburi din polipropilena pentru canalizare D110	m	4,1200	45,32	186,72
81.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0500	14,16	14,87
82.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	0,5060	32,00	16,19
83.	2523116716346-1	Linoleum sportiv 10 mm grosime	m2	51,2429	160,00	8 198,86
84.	2523156719400-3	Mufa PPR D 20	buc	1,5600	5,40	8,43
85.	2523156719430-3	Cot ppr d 20	buc	7,8000	3,50	27,30

86.	2523156719450-3	Teu ppr d 20	buc	8,1900	5,00	40,95
87.	2523156719460-3	Reductie PPR D 20	buc	1,5600	4,42	6,89
88.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	39,0000	14,16	552,24
89.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	71,2595	16,25	1 157,96
90.	2523156721037-1	Revizie din polipropilena PP D110	buc	2,0000	36,66	73,32
91.	2523156721037-10	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	4,0000	52,08	208,32
92.	2523156721037-11	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	23,0000	26,04	598,92
93.	2523156721037-12	Revizie din polipropilena PP D50	buc	3,0000	24,16	72,48
94.	2523156721037-2	Cot din polipropilena PP D110- verde	buc	3,0000	115,83	347,49
95.	2523156721037-3	Teu din polipropilena PP D110- verde	buc	1,0000	216,00	216,00
96.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	156,0000	1,06	165,36
97.	25351315	Ventilator perete d 100, 102 m3/h	buc	2,0000	550,00	1 100,00
98.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0302	550,00	566,61
99.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	770,4510	3,25	2 503,96
100.	2622102438000	Lavoar	buc	2,0604	1 000,00	2 060,40
101.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0605	950,00	1 007,48
102.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale pentru WC turcesc in pardosea	buc	25,2500	300,00	7 575,00
103.	2622102452900-1	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0500	410,00	430,50
104.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,0604	1 100,00	2 266,44
105.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 072,4060	2,36	14 330,87
106.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	22,1775	2,36	52,33
107.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0291	1 200,00	34,92
108.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	54,0000	10,00	540,00
109.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3 259,8180	2,17	7 073,81
110.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,7820	2,10	1 198,48
111.	2653102100831	Amestec uscat	kg	14 871,3424	2,12	31 527,24
112.	2653102100831-1	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	282,0300	2,00	564,06
113.	26531021008311	Tink	kg	5,3130	61,60	327,28
114.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	790,0251	5,10	4 029,13
115.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	810,8550	3,10	2 513,66
116.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	2,3120	36,25	83,81
117.	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	61,8000	180,00	11 124,00

118.	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate	m2	28,4917	45,25	1 289,25
119.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	243,0000	3,58	869,96
120.	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0240	1 000,00	24,00
121.	2666122800555	Element de inchidere	buc	5,5620	45,00	250,29
122.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	112,8069	180,00	20 305,25
123.	2670112204051-1	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	251,3385	160,00	40 214,16
124.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	386,9000	3,00	1 160,71
125.	2682132601626	Carton bitumat	m2	15,6000	46,52	725,71
126.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	49,9200	25,00	1 248,00
127.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	3,1200	25,00	78,00
128.	2710406311726-1	Burlan rotund prefabricat tip brass 90mm	m	10,7100	60,00	642,60
129.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 150mm	m	29,2005	70,00	2 044,04
130.	2710503808004	Fir de sudare	m	49,7789	11,02	548,56
131.	2710602000092	Armaturi	kg	1,2320	25,00	30,80
132.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	25,00	7,50
133.	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	29,0033	14,22	412,43
134.	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	66,7320	17,18	1 146,45
135.	2721204117810-1	Racord flexibil, lungime 300mm, D1/2	buc	64,6400	65,28	4 219,70
136.	2722103107001-14	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	104,6995	24,33	2 547,33
137.	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	509,8500	22,50	11 471,62
138.	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	266,2550	14,58	3 882,01
139.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	47,50	28,50
140.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	280,3500	150,00	42 052,50
141.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,5040	25,00	12,60
142.	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	241,0000	20,10	4 844,10
143.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,2480	33,00	41,18
144.	2746167335100-12	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	38,7600	37,90	1 469,01
145.	2746167335100-13	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	27,5400	40,00	1 101,60

146.	2746167335100-15	Priza ascunsa montata in pardosea, incorporata 3 prize 220V, 1 Priza RJ45, 1 Priza USB	buc	1,0200	68,00	69,36
147.	2746167335100-21	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V	buc	2,0400	35,00	71,40
148.	2811236306200-1	Grila de ventilare 250x300	buc	9,0000	85,00	765,00
149.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	133,0000	7,25	964,25
150.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	122,8500	10,00	1 228,50
151.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	8,6500	35,00	302,75
152.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	14,7735	4,52	66,78
153.	2812106308432-1	Jaluzele din stofa in rulouri zi-noapte	m2	15,0000	500,00	7 500,00
154.	2812106308432-2	Jaluzele verticale pentru birouri	m2	48,0000	350,00	16 800,00
155.	2822115700000-3	Radiator bimetal 500mm (h) - 15 sectii	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
156.	2822115700000-4	Radiator bimetal 500mm (h) - 12 sectii	buc	14,0000	950,00	13 300,00
157.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	28,2800	1,05	29,68
158.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	14,0000	1,03	14,42
159.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 662,2400	0,58	964,09
160.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,5500	11,25	28,69
161.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	570,3777	0,35	199,62
162.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	150,0000	0,45	67,50
163.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	156,0000	0,85	132,60
164.	2874115837745	Suruburi	buc	278,1000	0,66	183,55
165.	2874115840479	Piulita M12	buc	56,5600	1,02	57,68
166.	2874115881198	Saiba M 6	buc	14,0000	0,85	11,90
167.	2874115883760	Saiba M 12	buc	56,5600	1,00	56,56
168.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	40,6980	45,00	1 831,41
169.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	156,0000	1,06	165,36
170.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0500	135,00	141,75
171.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	14,0000	2,22	31,08
172.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 068,0000	0,52	555,36
173.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,3500	25,00	33,75

174.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0500	185,00	194,25
175.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0400	222,00	452,88
176.	2875114202905-1	Sifon PVC pentru lavuar	buc	15,7500	220,00	3 465,00
177.	2875114202905-2	Sifon PVC pentru pisuar	buc	9,4500	220,00	2 079,00
178.	2875114202905-3	Sifon de pardoseala din inox D50	buc	1,0500	300,00	315,00
179.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0400	178,00	363,12
180.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0500	800,00	840,00
181.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	60,3200	25,00	1 508,00
182.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	5,3310	50,00	266,55
183.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	5,5620	100,00	556,20
184.	28752740000502	Cot burlan	buc	5,1000	46,60	237,66
185.	28752740000503	Cot de capat	buc	2,5500	75,00	191,25
186.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,5500	135,00	344,25
187.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	5,5620	170,00	945,54
188.	2875274110102-1	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	60,0000	6,00	360,00
189.	2875274110102-11	Fitinguri PPR D32	buc	96,0000	9,15	878,40
190.	2875274110102-2	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	6,0000	7,50	45,00
191.	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	117,8625	5,14	605,83
192.	2875274119000-1	Racord olandez PPR D25/ 1"	buc	2,0000	57,50	115,00
193.	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	30,0000	30,40	912,00
194.	2875274119000-3	Racord olandez PPR D32/ 1 1/4"	buc	56,0000	19,25	1 078,00
195.	2875274119000-5	Racord olandez PPR 20 x 1/2"	buc	10,0000	30,40	304,00
196.	2875274119000-6	Racord Olandez PPR 20 x 1"	buc	4,0000	26,66	106,64
197.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	36,00	36,00
198.	2875274123510	Dop din fonta	buc	36,5400	35,00	1 278,90
199.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0800	40,00	163,20
200.	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	15,0000	67,90	1 018,50
201.	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	15,0000	80,00	1 200,00
202.	2875274204000-41	Bratara fixare PPR D25	buc	4,0000	2,25	9,00

203.	2875274204000-42	Bratară fixare PPR D25	buc	40,0000	2,25	90,00
204.	2875274204000-51	Bratară fixare PPR D32	buc	112,0000	3,14	351,68
205.	2875274204040-3	Colier din oțel zincat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20	buc	32,0000	9,58	306,56
206.	2875274204040-4	Colier din oțel zincat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D110	buc	3,0000	16,66	49,98
207.	2875274204040-5	Colier din oțel zincat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50	buc	24,0000	14,16	339,84
208.	2875274205100-21	Robinet PPR D32, PN25	buc	28,0000	36,50	1 022,00
209.	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparentă 40W	buc	53,0400	150,00	7 956,00
210.	2875274400501-11	Corp de iluminat LED 2x18W T8	buc	7,2800	150,00	1 092,00
211.	2875276311231	Cirlige din oțel zn pentru jgheaburi	buc	38,9340	22,00	856,55
212.	2875276313344	Diblu cu expansiune cu D= 8	buc	68,0000	0,65	44,20
213.	2875277330522-1	Mufe antiincendiare pentru coloanele de canalizare D110	buc	2,0000	150,00	300,00
214.	2913124201370	baterie de lavuar cromată cu dn=1/2"	buc	2,0000	200,00	400,00
215.	2913124202100-1	Robinet bilă de serviciu 1/2	buc	5,0270	68,33	343,49
216.	2913124202100-12	Robinet sub lavoar D 15	buc	69,4140	48,52	3 367,96
217.	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	74,4410	11,25	837,47
218.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0500	168,00	176,40
219.	2913134201755	Robinet colțar, dn=3/8"	buc	1,0500	98,60	103,53
220.	2924127356800-1	Dozator de săpun	buc	1,0200	300,00	306,00
221.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatură	buc	60,3200	10,50	633,36
222.	32112	Tablou de distribuție cu lacat, montare aparentă, IP-65 pentru 12 module.	buc	2,0000	366,00	732,00
223.	32146565522223	Intrerupător automat, modular, 1-polar, caracteristică "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	9,0000	83,00	747,00
224.	3220137315778	Decapant	kg	1,3980	68,00	95,05
225.	32434434232	Tub PVC cu dublu perete D50	m	12,0000	16,25	195,00
226.	332051735223-1	Termoizolație conducte D110 x13mm	m	6,4890	82,98	538,46
227.	35135153	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	12,0000	82,50	990,00
228.	4011106202741	Energie electrică	kw	17,0200	0,00	0,00

229.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	52,4606	0,00	0,00
230.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0600	0,00	0,00
231.	4100126202818	Apa	m3	28,6253	0,00	0,00
232.	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	10,0000	23,33	233,30
233.	434434232	Tub PVC cu dublu perete D16	m	280,0000	4,83	1 352,40
234.	438585465544	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	6,0000	32,00	192,00
235.	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	12,0000	50,00	600,00
236.	4656552223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	14,0000	62,30	872,20
237.	5001000100135-1	Freza cu carota diamanta D110	buc	0,0833	50,00	4,17
238.	5001000100135-2	Freza cu carota diamanta D80	buc	0,1843	30,00	5,53
239.	5009030	Flanse	10 buc	2,9200	25,00	73,00
240.	5009031	Scoabe	10 buc	19,5640	14,00	273,90
241.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,9610	100,00	96,10
242.	5009061	Fisa de izolatie	buc	90,3800	1,05	94,88
243.	5009070	Racordari	10 buc	5,2560	30,00	157,68
244.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4960	15,36	7,61
245.	762332	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	12,0000	7,14	85,68
246.	776232	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x51	m	180,0000	3,20	576,00
247.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	81,7910	5,00	408,94
248.	8298751352432	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,0000	400,00	400,00
249.	82987513542	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	3,0000	150,00	450,00
250.	8298751355342	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc	1,0000	230,00	230,00
251.	8546511655445	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, I _{dn} =30mA, U=230V АДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	7,0000	75,00	525,00
252.	8585465544	Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20,	buc	1,0000	60,00	60,00

253.	877678	Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc	6,0000	540,00	3 240,00
Total materiale de construcții						449 510,50

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4096	200,00	81,92
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	47,0600	15,00	705,90
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,8840	15,00	118,26
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,8753	35,00	380,64
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	30,8098	35,00	1 078,34
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,2024	600,00	121,44
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,8034	180,00	144,61
8.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	3,0060	155,00	465,93
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	205,9058	40,00	8 236,25
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	43,5553	75,00	3 266,66
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,5827	150,00	87,41
12.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	8,3550	190,00	1 587,45
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,9000	200,00	380,00
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,9932	200,00	998,64
15.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	6,3600	200,00	1 272,00
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	10,1915	130,00	1 324,89
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,6644	200,00	332,88
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	11,4000	3,00	34,20
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0884	75,00	6,63
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0139	110,00	1,53
21.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,6428	110,00	180,71
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	31,3535	95,00	2 978,58
23.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	190,00	38,00
24.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	14,3872	135,00	1 942,28
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,3267	180,00	2 398,81
26.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4096	180,00	73,72
Total utilaje de construcții						28 237,68

Total	lei	1 153 974,80
TVA	20 %	230 794,96

Total deviz:

1 384 769,76

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a incaperilor din Investitor
cadrul I.P. L.T. "Spiru Haret", din mun.
Chisinau, str. Maria Cebotari, 53

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Vestiar exterior Baieti/Fete				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			85,32
						84,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,00	42,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,00	42,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			3 839,62
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,66
						14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			996,88
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			43,09
						41,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,00	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,00	20,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,00	1,75
		<i>Total</i>	lei			1 077,25
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,30
						15,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,00	7,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			432,50
5	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea	m2			12,19
						12,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2300	53,00	12,19
		<i>Total</i>	lei			304,75
6	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (K=3.7, pentru grosimea peretelui de 400mm)	buc			268,16
						98,05
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3500	53,00	68,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	53,00	29,42
	5001000100135-1	Freza cu carota diamanta D110	buc	0,0075	50,00	1,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2400	190,00	168,72
		Total	lei			536,32
7	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,00	5,30
		Total	lei			79,50
8	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,10	3,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	130,00	1,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		Total	lei			334,05
9	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			66,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	53,00	13,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	53,00	53,00
		Total	lei			221,94
10	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			26,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	53,00	26,50
		Total	lei			88,78
11	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			67,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	180,00	67,50
		Total	lei			226,12
		1.1.2. Pardoseli				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303-1	betonogrunder	kg	0,1500	30,10	4,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			158,88
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			83,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,36	30,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	130,00	1,56
		Total	lei			2 078,50
14	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			381,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	53,00	138,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	53,00	15,37
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,58	14,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	40,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	75,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			9 534,98
		1.1.3. Pereti				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,36 ----- 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303-1	betonogrunder	kg	0,1500	30,10	4,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			444,85
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			125,08 ----- 90,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,00	74,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,36	24,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	130,00	1,04
		<i>Total</i>	lei			8 505,44
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			40,52 ----- 34,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	53,00	23,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	53,00	11,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,36	2,31
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 200,00	1,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	130,00	0,13
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			405,18
18	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			405,78 ----- 116,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	53,00	116,60
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	180,00	185,44
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	12,50	75,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	37,00	14,57
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	40,00	1,26
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	200,00	3,04
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	200,00	9,12
		<i>Total</i>	lei			28 404,34
		1.1.4. Tavane				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,26 ----- 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,50	4,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			156,62
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			34,57 ----- 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			864,25
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,26
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,50	4,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			156,62
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog)	m2			52,28
						29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 306,90
		1.2. Reparatii exterioare				
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din metal (usi- 2buc,)	m2			22,26
						22,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,00	11,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,00	11,13
		<i>Total</i>	lei			149,14
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi exterioare profil PVC clasa A, grosimea profil minim 70mm, cu 2 deschideri, 2300x1450mm- 2 buc)	m2			1 581,70
						42,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,00	38,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2030112939150-1	Usi interioare profil PVC clasa A, grosimea profil minim 70mm	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,58	2,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	22,00	3,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			10 597,39
25	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane,	m			7,77
						7,42
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	53,00	4,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,00	2,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			287,49
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 150mm	m			200,97
						15,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 150mm	m	1,0500	70,00	75,71
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	22,00	31,72
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	45,00	9,27
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	50,00	5,15
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	170,00	35,02
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	100,00	20,60
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,66	6,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			5 426,12

1	2	3	4	5	6	7
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90mm	m			177,62 18,55
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	53,00	18,55
	2710406311726-1	Burlan rotund prefabricat tip brass 90mm	m	1,0500	60,00	64,26
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	46,60	23,77
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	135,00	34,42
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,50	1,28
	2874115830000	Pilnii de curature	buc	0,2500	11,25	2,87
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	75,00	19,12
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	50,00	12,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,00	0,60
		Total	lei			1 776,20
28	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - Glaf la parapet	m			7,77 7,42
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	53,00	4,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,00	2,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		Total	lei			116,55
29	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Glaf pentru parapet 1200mm)	m			221,45 66,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	53,00	29,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	53,00	26,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	25,00	83,20
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	25,00	5,20
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	46,52	48,38
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	33,00	2,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,36	10,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	300,00	4,06
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	1 200,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		Total	lei			3 321,71
		1.3. Sala pentru sport in subsol				
		1.3.1. Demolari				
30	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare	buc			6,36 6,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	53,00	6,36
		Total	lei			12,72
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum	m2			28,43 24,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,00	12,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,00	12,19
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	100,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		Total	lei			582,82
32	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			43,09 41,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,00	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,00	20,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,00	1,75
		Total	lei			1 852,87
33	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,30 15,90

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,00	7,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			743,90
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,66
						14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			1 319,40
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din metal (usi- 1buc.)	m2			22,26
						22,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,00	11,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,00	11,13
		<i>Total</i>	lei			51,42
36	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2			13,25
						13,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,00	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,00	6,36
		<i>Total</i>	lei			298,12
37	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			4,24
						4,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	53,00	4,24
		<i>Total</i>	lei			25,44
38	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,30
						5,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,00	5,30
		<i>Total</i>	lei			132,50
39	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,27
						15,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,10	3,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	130,00	1,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			556,75
40	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			11,66
						11,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,00	11,66
		<i>Total</i>	lei			46,64
41	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			5,30
						5,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,00	5,30
		<i>Total</i>	lei			5,30
42	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,18
						3,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,00	3,18
		<i>Total</i>	lei			19,08
43	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la	t			66,25
						66,25

1	2	3	4	5	6	7
		50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	53,00	13,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	53,00	53,00
		Total	lei			331,25
44	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			26,50
						26,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	53,00	26,50
		Total	lei			132,50
45	Ts150C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			67,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	180,00	67,50
		Total	lei			337,50
		1.3.2. Pardoseli				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,35
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303-1	betonoground	kg	0,1500	30,10	4,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			273,26
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			83,14
						37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,36	30,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	130,00	1,56
		Total	lei			3 575,02
48	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoleum sportiv 10 mm grosime, inclusiv plinta 15cm, inclusiv marcajele de delimitare, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			466,79
						169,07
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	53,00	106,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	53,00	63,07
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	45,00	6,78
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	68,70	24,17
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	3,45	18,20
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	11,02	11,30
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	35,00	5,28
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	38,00	42,01
	2523116716346-1	Linoleum sportiv 10 mm grosime	m2	1,0500	160,00	168,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	150,00	1,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	95,00	19,00
		Total	lei			22 667,50
		1.3.3. Pereti				
49	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Astuparea usii cu blocuri BCA 200mm)	m3			1 840,22
						257,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	53,00	257,04
	1411122201053	Bloc BCA	m3	1,0020	1 100,00	1 102,15
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	6,12	137,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,00	0,00
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	6 500,00	4,24

1	2	3	4	5	6	7
	25213026020000	Captureala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	32,00	35,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	600,00	264,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	95,00	39,89
		Total	lei			846,50
50	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti	m2			506,48 199,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	53,00	199,67
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate	m2	1,0500	45,25	47,75
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	2,0750	14,22	29,65
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	4,2000	17,18	72,52
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,52	19,08
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	16,25	73,16
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	15,55	12,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,45	13,48
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	40,00	3,52
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,56	2,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,35	18,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	40,00	0,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	95,00	13,08
		Total	lei			1 772,69
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,36 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,1500	30,10	4,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			571,95
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			84,16 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,12	15,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	75,00	1,20
		Total	lei			7 574,11
53	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2			71,17 12,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,00	12,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,12	45,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	9,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	75,00	3,38
		Total	lei			6 405,21
54	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			141,14 78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	35,60	10,68
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,10	45,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	110,00	3,26
		Total	lei			917,44
55	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			29,28 5,30

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	53,00	4,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	20,10	20,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,58	3,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		Total	lei			878,40
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,46 10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,25	3,58
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,60	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			1 781,87
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			34,57 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
		Total	lei			3 336,00
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,26 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,50	4,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			604,57
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			46,52 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	35,62	14,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			4 489,57
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact (Perete din coridor)	m2			6,35 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303-1	betonoground	kg	0,1500	30,10	4,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			14,68
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (Perete din coridor)	m2			84,16 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,12	15,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	75,00	1,20
		Total	lei			194,41
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Perete din coridor)	m2			18,47 10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,25	3,58
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,60	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			42,66

1	2	3	4	5	6	7
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, (Perete din coridor)	m2			34,57 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
		Total	lei			79,85
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Perete din coridor)	m2			33,26 7,42
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,00	7,42
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	61,66	25,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			76,83
65	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Perete din coridor)	m2			207,00 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	61,60	141,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	110,00	0,66
		Total	lei			478,17
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,26 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,50	4,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			81,44
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Perete din coridor)	m2			46,52 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	35,62	14,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			604,81
68	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			116,43 26,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,00	24,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2811236306200-1	Grila de ventilare 250x300	buc	1,0000	85,00	85,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,36	1,18
		Total	lei			232,86
		1.3.4. Tavane				
69	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			276,78 116,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	53,00	108,65
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,52	2,08
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,00	0,60
		Total	lei			6 227,55
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,36

1	2	3	4	5	6	7
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303-1	betonogrunder	kg	0,1500	30,10	4,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			130,28
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			100,85 ----- 81,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,00	81,09
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,12	15,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	75,00	1,46
		<i>Total</i>	lei			2 067,40
72	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si mecanisme)	m2			38,39 ----- 16,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	53,00	16,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,12	15,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	40,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	75,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			786,96
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Perete din coridor)	m2			18,46 ----- 10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,25	3,58
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,60	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			378,53
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			34,57 ----- 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			708,68
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,26 ----- 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grunder	kg	0,1500	29,50	4,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			128,43
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog)	m2			46,52 ----- 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog	kg	0,4000	35,62	14,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			953,74
		1.3.5. Retele de canalizare				
77	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m			190,55 ----- 16,96

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110 x 4.9mm- verde)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	53,00	16,96
	2521216720160-1	Tuburi din polipropilena tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110 x 3.4 mm, SN10	m	1,0300	167,50	172,52
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	66,00	0,99
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			1 143,30
78	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110- verde)	buc			53,89 14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	53,00	14,84
	2523156721037-1	Revizie din polipropilena PP D110	buc	1,0000	36,66	36,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	66,00	2,31
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			53,89
79	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot din polipropilena PP D110- verde)	buc			133,05 14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	53,00	14,84
	2523156721037-2	Cot din polipropilena PP D110- verde	buc	1,0000	115,83	115,83
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	66,00	2,31
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			399,16
80	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu din polipropilena PP D110- verde)	buc			233,23 14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	53,00	14,84
	2523156721037-3	Teu din polipropilena PP D110- verde	buc	1,0000	216,00	216,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	66,00	2,31
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			233,23
81	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D110 mm x 13mm	m			116,77 27,03
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	53,00	27,03
	332051735223-1	Termoizolatie conducte D110 x13mm	m	1,0300	82,98	89,74
		<i>Total</i>	lei			700,64
		1.3.6. Incalzire				
82	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)	buc			63,25 34,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	53,00	34,45
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	45,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	65,30	0,52
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,65	2,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	95,00	23,75
		<i>Total</i>	lei			126,50
		1.4. Reparatia si mentenanta blocurilor sanitare				
		1.4.1. Demolare				
83	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			85,33 84,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,00	42,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,00	42,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,53

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 151,89
84	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			47,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,00	5,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	53,00	42,40
		<i>Total</i>	lei			286,20
85	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			19,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	53,00	7,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,10	3,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	130,00	1,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			114,54
		1.4.2. Pereti				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303-1	betonogrunder	kg	0,1500	30,10	4,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			85,79
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment	m2			83,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831-1	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	2,00	14,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	75,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			1 124,55
88	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			405,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	53,00	116,60
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	180,00	185,44
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	12,50	75,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	37,00	14,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	40,00	1,26
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	200,00	3,04
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	200,00	9,12
		<i>Total</i>	lei			5 477,98
		1.4.3. Lucrari tehnico-sanitare				
89	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m			48,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	53,00	16,43
	2521216717050-3	Teava PPR D20, PN20	m	1,0200	10,83	11,05
	2523156719430-3	Cot ppr d 20	buc	0,2000	3,50	0,70
	2523156719450-3	Teu ppr d 20	buc	0,2100	5,00	1,05
	2523156719460-3	Reductie PPR D 20	buc	0,0400	4,42	0,18
	2523156719400-3	Mufa PPR D 20	buc	0,0400	5,40	0,22
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	14,16	14,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	68,00	0,41
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	60,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	180,00	3,71
		<i>Total</i>	lei			721,73
90	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC	buc			26,22

1	2	3	4	5	6	7
		montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)				15,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	53,00	15,37
	2875274204040-3	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20	buc	1,0000	9,58	9,58
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	36,50	0,18
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,36	0,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	300,00	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
		Total	lei			393,36
91	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,24 4,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	53,00	4,24
		Total	lei			6,36
92	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,95 7,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	53,00	7,95
		Total	lei			119,25
93	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc			44,96 10,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2875274119000-5	Racord olandez PPR 20 x 1/2"	buc	1,0000	30,40	30,40
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	45,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	65,30	2,61
		Total	lei			269,77
94	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")	buc			41,22 10,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2875274119000-6	Racord Olandez PPR 20 x 1"	buc	1,0000	26,66	26,66
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	45,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	65,30	2,61
		Total	lei			82,44
95	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)	buc			86,86 6,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	53,00	6,89
	2913124202100-1	Robinet bila de serviciu 1/2	buc	1,0000	68,33	68,67
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	11,25	11,30
		Total	lei			173,73
96	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m			34,88 13,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2521216720160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,0300	20,69	21,31
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	66,00	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
		Total	lei			627,92
97	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc			36,54 11,66

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 50 mm Revizie din polipropilena PP D50				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,00	11,66
	2523156721037-12	Revizie din polipropilena PP D50	buc	1,0000	24,16	24,16
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	66,00	0,66
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			109,62
98	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			38,42 11,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,00	11,66
	2523156721037-11	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	26,04	26,04
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	66,00	0,66
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			461,04
99	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc			38,26 22,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	53,00	22,79
	2875274204040-5	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	1,0000	14,16	14,16
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	36,50	0,22
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,36	0,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	300,00	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			573,90
100	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc			69,67 9,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2913124202100-12	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,0000	48,52	48,81
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	11,25	11,32
		<i>Total</i>	lei			4 458,79
101	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Racord flexibil, lungime 300mm, D1/2)	buc			100,13 29,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2721204117810-1	Racord flexibil, lungime 300mm, D1/2	buc	1,0000	65,28	65,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	45,00	1,73
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	41,15	3,32
		<i>Total</i>	lei			6 408,62
102	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Demontarea si montarea Sifon PVC pentru lavuar)	buc			287,42 53,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	53,00	53,00
	2875114202905-1	Sifon PVC pentru lavuar	buc	1,0000	220,00	231,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,36	0,27
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	75,00	3,15
		<i>Total</i>	lei			4 311,34
103	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Demontarea si montarea Sifon PVC pentru pisuar)	buc			287,42 53,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	53,00	53,00
	2875114202905-2	Sifon PVC pentru pisuar	buc	1,0000	220,00	231,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,36	0,27
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	75,00	3,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 586,80
104	RpSC42A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic,etc., montat la inaltime sau semiinaltime (Rezervor de apa pentru WC turcesc in pardosea)	buc			350,70 47,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	53,00	47,70
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale pentru WC turcesc in pardosea	buc	1,0000	300,00	303,00
		<i>Total</i>	lei			8 767,50
		1.5. Reparatie incapere izolator				
		1.5.1. Demolari				
105	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			6,36 6,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	53,00	6,36
		<i>Total</i>	lei			6,36
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,66 14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			615,72
107	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			32,52 28,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	53,00	14,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	100,00	2,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			487,80
108	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,48 8,48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,00	8,48
		<i>Total</i>	lei			6,36
109	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			11,66 11,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,00	11,66
		<i>Total</i>	lei			23,32
110	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			5,30 5,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,00	5,30
		<i>Total</i>	lei			5,30
111	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,18 3,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,00	3,18
		<i>Total</i>	lei			12,72
112	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			66,25 66,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	53,00	13,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	53,00	53,00
		<i>Total</i>	lei			66,25

1	2	3	4	5	6	7
113	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			26,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	53,00	26,50
		Total	lei			26,50
114	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			67,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	180,00	67,50
		Total	lei			67,50
		1.5.2. Pardoseli				
115	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			52,94
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	53,00	12,40
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,17	33,37
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	40,00	3,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	75,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		Total	lei			794,06
116	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 15,9m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			295,01
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	53,00	73,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	53,00	9,01
	2670112204051-1	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	160,00	169,68
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,25	6,63
	2030122946766	Plinte din PVC 80mm	m	1,0000	35,00	35,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
		Total	lei			4 425,12
		1.5.3. Pereti				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,1500	30,10	4,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			266,91
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			84,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,12	15,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	75,00	1,20
		Total	lei			3 534,59
119	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2			71,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,00	12,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,12	45,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	9,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	75,00	3,38
		Total	lei			2 989,10

1	2	3	4	5	6	7
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,46 10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,25	3,58
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,60	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			775,53
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			34,57 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
		Total	lei			1 451,94
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,27 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,50	4,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			263,13
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			46,52 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	35,62	14,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			1 954,01
		1.5.4. Tavane				
124	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			276,78 116,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	53,00	108,65
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,52	2,08
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,00	0,60
		Total	lei			4 151,70
		1.5.5. Lucrari tehnico-sanitare				
125	RCsB29G	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm (K=27,1, pentru lungimea totala a forajului 3m)	buc			1 718,79 631,97
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3080	53,00	442,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1320	53,00	189,59
	5001000100135-2	Freza cu carota diamanta D80	buc	0,0068	30,00	5,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0201	0,00	0,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2100	190,00	1 081,29
		Total	lei			1 718,79
126	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m			48,12 16,43

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	53,00	16,43
	2521216717050-3	Teava PPR D20, PN20	m	1,0200	10,83	11,05
	2523156719430-3	Cot ppr d 20	buc	0,2000	3,50	0,70
	2523156719450-3	Teu ppr d 20	buc	0,2100	5,00	1,05
	2523156719460-3	Reductie PPR D 20	buc	0,0400	4,42	0,18
	2523156719400-3	Mufa PPR D 20	buc	0,0400	5,40	0,22
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	14,16	14,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	68,00	0,41
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	60,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	180,00	3,71
		<i>Total</i>	lei			769,86
127	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc			26,22 15,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	53,00	15,37
	2875274204040-3	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20	buc	1,0000	9,58	9,58
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	36,50	0,18
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,36	0,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	300,00	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			262,24
128	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20)	buc			89,60 9,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2913124202100-1	Robinet bila de serviciu 1/2	buc	1,0000	68,33	68,74
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	11,25	11,32
		<i>Total</i>	lei			179,20
129	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc			69,67 9,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2913124202100-12	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,0000	48,52	48,81
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	11,25	11,32
		<i>Total</i>	lei			139,34
130	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			2 679,34 100,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,00	100,70
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 000,00	1 030,20
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	222,00	226,44
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	178,00	181,56
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	23,60	7,22
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	1 100,00	1 133,22
		<i>Total</i>	lei			2 679,34
131	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)	buc			452,45 87,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,00	87,45
	2913124201370	baterie de lavuar cromata cu dn=1/2"	buc	1,0000	200,00	200,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	82,50	165,00
		<i>Total</i>	lei			452,45
132	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m			34,89 13,25

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2521216720160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,0300	20,69	21,31
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	66,00	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			348,85
133	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			38,42
						11,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,00	11,66
	2523156721037-11	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	26,04	26,04
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	66,00	0,66
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			230,52
134	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc			38,26
						22,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	53,00	22,79
	2875274204040-5	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	1,0000	14,16	14,16
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	36,50	0,22
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,36	0,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	300,00	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			191,31
		1.5.6. Incalzire				
135	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m			67,38
						21,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	53,00	21,20
	2521216710000-3	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	1,0300	44,83	46,18
		<i>Total</i>	lei			269,50
136	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc			27,07
						10,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2875274204000-41	Bratară fixare PPR D25	buc	1,0000	2,25	2,25
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,06	1,06
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,06	1,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	95,00	9,50
		<i>Total</i>	lei			108,28
137	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc			18,28
						7,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2875274110102-2	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	1,0000	7,50	7,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	68,00	0,41
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	155,00	2,32
		<i>Total</i>	lei			109,70
138	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau	m			50,90

1	2	3	4	5	6	7
		nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25				18,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,00	18,55
	2521216710000-1	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,0300	31,41	32,35
		Total	lei			50,90
139	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			16,78 7,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2875274110102-1	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	6,00	6,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	68,00	0,41
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	155,00	2,32
		Total	lei			67,13
140	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			27,07 10,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2875274204000-42	Bratara fixare PPR D25	buc	1,0000	2,25	2,25
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,06	1,06
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,06	1,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	95,00	9,50
		Total	lei			108,28
141	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			12,77 4,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	53,00	4,77
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	200,00	8,00
		Total	lei			63,85
142	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-15 sectii)	buc			1 267,62 132,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	53,00	132,50
	2822115700000-3	Radiator bimetal 500mm (h) - 15 sectii	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	45,00	1,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	65,30	5,22
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,65	2,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	95,00	23,75
		Total	lei			1 267,62
143	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			79,55 9,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	67,90	67,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	45,00	0,54
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	65,30	1,57
		Total	lei			79,55
144	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			91,65 9,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	80,00	80,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	45,00	0,54
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	65,30	1,57

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			91,65
145	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc			44,96
						10,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	30,40	30,40
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	45,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	65,30	2,61
		<i>Total</i>	lei			89,92
146	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc			72,06
						10,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2875274119000-1	Racord olandez PPR D25/ 1"	buc	1,0000	57,50	57,50
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	45,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	65,30	2,61
		<i>Total</i>	lei			144,12
		1.6. Reparatie bir. 003				
		1.6.1. Demolari				
147	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			32,52
						28,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	53,00	14,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	100,00	2,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			3 024,36
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,30
						15,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,00	7,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			1 608,90
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,66
						14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			1 803,18
150	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2			13,25
						13,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,00	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,00	6,36
		<i>Total</i>	lei			1 232,25
151	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,30
						5,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,00	5,30
		<i>Total</i>	lei			265,00
152	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,27
						15,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,10	3,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	130,00	1,95

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		Total	lei			1 113,50
153	RpCU06A	Executarea santurilor de pîna la 5 cm adîncime, în pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			47,70
						47,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,00	5,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	53,00	42,40
		Total	lei			1 908,00
154	RpCU07D	Matarea santurilor în pereti de pîna la 50 cm2, după instalatii sau consolidari	m			19,09
						12,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	53,00	7,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,10	3,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	130,00	1,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		Total	lei			763,60
155	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2			21,20
						21,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	5,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	53,00	15,90
		Total	lei			742,00
156	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			11,66
						11,66
	7137010011520	Electrician în constructii	h-om	0,2200	53,00	11,66
		Total	lei			116,60
157	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			5,30
						5,30
	7137010011520	Electrician în constructii	h-om	0,1000	53,00	5,30
		Total	lei			5,30
158	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,18
						3,18
	7137010011520	Electrician în constructii	h-om	0,0600	53,00	3,18
		Total	lei			47,70
159	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			6,36
						6,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	53,00	6,36
		Total	lei			31,80
160	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avînd diametrul de 1"-1 1/4"	m			36,78
						24,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	53,00	24,38
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	35,00	11,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	45,00	1,37
		Total	lei			1 103,26
161	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pîna la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			66,25
						66,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	53,00	13,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	53,00	53,00
		Total	lei			496,88

1	2	3	4	5	6	7
162	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			26,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	53,00	26,50
		Total	lei			198,75
163	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			67,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	180,00	67,50
		Total	lei			506,25
		1.6.2. Pardoseli				
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			83,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,36	30,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	130,00	1,56
		Total	lei			7 732,02
165	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			52,94
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	53,00	12,40
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,17	33,37
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	40,00	3,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	75,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		Total	lei			4 923,15
166	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 42,27 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			275,57
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	53,00	73,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	53,00	9,01
	2670112204051-1	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	160,00	169,68
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,25	6,63
	2030122946766	Plinte din PVC 80mm	m		35,00	15,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
		Total	lei			25 627,66
		1.6.3. Pereti				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,1500	30,10	4,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			781,66
168	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			84,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,12	15,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	75,00	1,20
		Total	lei			10 351,29
169	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			71,17

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)				12,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,00	12,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,12	45,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	9,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	75,00	3,37
		Total	lei			8 753,78
170	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			141,15 78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	35,60	10,68
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,10	45,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	110,00	3,26
		Total	lei			2 258,33
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,46 10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,25	3,57
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,60	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			2 566,63
172	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			29,28 5,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	53,00	4,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	20,10	20,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,58	3,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		Total	lei			2 049,60
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			34,57 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
		Total	lei			4 805,23
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,27 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,50	4,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			870,84
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			46,52 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog	kg	0,4000	35,62	14,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 466,83
		1.6.4. Tavane				
176	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			276,78 ----- 116,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	53,00	108,65
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,52	2,08
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			25 740,54
		1.6.5. Timplarie				
177	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele din stofa in rulouri zi-noapte)	m2			544,64 ----- 42,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	2812106308432-1	Jaluzele din stofa in rulouri zi-noapte	m2	1,0000	500,00	500,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	2,10	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,58	1,16
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,74	0,74
		<i>Total</i>	lei			8 169,54
178	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2			394,64 ----- 42,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	2812106308432-2	Jaluzele verticale pentru birouri	m2	1,0000	350,00	350,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	2,10	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,58	1,16
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,74	0,74
		<i>Total</i>	lei			7 892,72
179	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			116,43 ----- 26,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,00	24,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2811236306200-1	Grila de ventilare 250x300	buc	1,0000	85,00	85,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,36	1,18
		<i>Total</i>	lei			349,29
		1.6.6. Inalzire				
180	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			32,86 ----- 32,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,00	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,00	30,74
		<i>Total</i>	lei			657,20
181	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			33,69 ----- 30,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	53,00	22,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,36	0,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	130,00	1,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			673,82
182	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc			49,27 ----- 19,61

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	53,00	19,61
	2521216701000	Teava din otel D40	m	0,2500	101,66	25,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	68,00	1,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0490	28,54	1,40
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	25,00	0,22
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	28,54	0,71
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	25,00	0,55
		Total	lei			985,44
183	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m			85,77 23,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,00	23,85
	2521216710000-5	Teava PPR D32, PN 25	m	1,0300	60,12	61,92
		Total	lei			3 430,94
184	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32	buc			27,96 10,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2875274204000-51	Bratara fixare PPR D32	buc	1,0000	3,14	3,14
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,06	1,06
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,06	1,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	95,00	9,50
		Total	lei			1 118,40
185	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc			24,18 11,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	53,00	11,13
	2875274110102-11	Fitinguri PPR D32	buc	1,0000	9,15	9,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	68,00	0,54
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	155,00	3,26
		Total	lei			870,44
186	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m			50,90 18,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,00	18,55
	2521216710000-1	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,0300	31,41	32,35
		Total	lei			254,51
187	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			16,78 7,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2875274110102-1	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	6,00	6,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	68,00	0,41
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	155,00	2,32
		Total	lei			335,66
188	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			27,07 10,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,00	10,60

1	2	3	4	5	6	7
	2875274204000-42	Bratara fixare PPR D25	buc	1,0000	2,25	2,25
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,06	1,06
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,06	1,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	95,00	9,50
		Total	lei			270,70
189	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			27,07
						10,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2875274204000-42	Bratara fixare PPR D25	buc	1,0000	2,25	2,25
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,06	1,06
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,06	1,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	95,00	9,50
		Total	lei			216,56
190	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			12,77
						4,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	53,00	4,77
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	200,00	8,00
		Total	lei			63,85
191	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			15,83
						5,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	53,00	5,83
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	200,00	10,00
		Total	lei			633,20
192	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)	buc			1 117,62
						132,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	53,00	132,50
	2822115700000-4	Radiator bimetal 500mm (h) - 12 sectii	buc	1,0000	950,00	950,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	45,00	1,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	65,30	5,22
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,65	2,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	95,00	23,75
		Total	lei			5 588,12
193	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			79,55
						9,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	67,90	67,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	45,00	0,54
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	65,30	1,57
		Total	lei			397,74
194	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			91,65
						9,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	80,00	80,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	45,00	0,54
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	65,30	1,57
		Total	lei			458,24

1	2	3	4	5	6	7
195	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR D32, PN25)	buc			55,02 13,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2875274205100-21	Robinet PPR D32, PN25	buc	1,0000	36,50	36,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	45,00	1,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	65,30	3,92
		Total	lei			550,18
196	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc			37,74 13,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2875274119000-3	Racord olandez PPR D32/ 1 1/4"	buc	1,0000	19,25	19,25
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	45,00	0,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	45,00	1,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	65,30	3,40
		Total	lei			754,81
197	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc			44,96 10,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	30,40	30,40
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	45,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	65,30	2,61
		Total	lei			449,62
		1.7. Reparatie anticamera				
		1.7.1. Demolari				
198	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			32,52 28,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	53,00	14,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	100,00	2,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	35,00	1,40
		Total	lei			650,40
199	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,30 15,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,00	7,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,40
		Total	lei			346,00
200	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,66 14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		Total	lei			741,80
201	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2			13,25 13,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,00	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,00	6,36
		Total	lei			265,00
202	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,30 5,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,00	5,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			53,00
203	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,27
						15,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,10	3,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	130,00	1,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			222,70
204	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			47,70
						47,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,00	5,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	53,00	42,40
		<i>Total</i>	lei			286,20
205	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			19,09
						12,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	53,00	7,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,10	3,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	130,00	1,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			114,54
206	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2			21,20
						21,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	5,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	53,00	15,90
		<i>Total</i>	lei			84,80
207	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			11,66
						11,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,00	11,66
		<i>Total</i>	lei			23,32
208	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			5,30
						5,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,00	5,30
		<i>Total</i>	lei			5,30
209	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,18
						3,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,00	3,18
		<i>Total</i>	lei			19,08
210	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			6,36
						6,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	53,00	6,36
		<i>Total</i>	lei			6,36
211	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			36,78
						24,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	53,00	24,38
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	35,00	11,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	45,00	1,37

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			294,20
212	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			66,25 66,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	53,00	13,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	53,00	53,00
		<i>Total</i>	lei			132,50
213	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			26,50 26,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	53,00	26,50
		<i>Total</i>	lei			53,00
214	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			67,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	180,00	67,50
		<i>Total</i>	lei			135,00
		1.7.2. Pardoseli				
215	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			83,14 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,36	30,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	130,00	1,56
		<i>Total</i>	lei			1 662,80
216	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			52,94 12,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	53,00	12,40
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,17	33,37
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	40,00	3,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	75,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			1 058,74
217	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umiditate, plinta PVC 80mm - 17,78 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			290,77 82,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	53,00	73,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	53,00	9,01
	2670112204051-1	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umiditate	m2	1,0500	160,00	169,68
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,25	6,63
	2030122946766	Plinte din PVC 80mm	m		35,00	31,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			5 815,46
		1.7.3. Pereti				
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,35 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303-1	betonoground	kg	0,1500	30,10	4,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			321,56

1	2	3	4	5	6	7
219	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			84,16 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,12	15,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	75,00	1,20
		Total	lei			4 258,34
220	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2			71,17 12,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,00	12,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,12	45,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	9,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	75,00	3,38
		Total	lei			3 601,15
221	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			141,15 78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	35,60	10,68
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,10	45,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	110,00	3,26
		Total	lei			705,73
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,46 10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,25	3,57
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,60	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			1 026,65
223	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			29,28 5,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	53,00	4,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	20,10	20,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,58	3,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		Total	lei			585,60
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			34,57 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
		Total	lei			1 922,09
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,26 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,50	4,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			348,33

1	2	3	4	5	6	7
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			46,52 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog	kg	0,4000	35,62	14,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			2 586,74
		1.7.4. Tavane				
227	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			276,78 116,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	53,00	108,65
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,52	2,08
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,00	0,60
		Total	lei			5 535,60
		1.7.5. Timplarie				
228	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2			394,64 42,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	2812106308432-2	Jaluzele verticale pentru birouri	m2	1,0000	350,00	350,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	2,10	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,58	1,16
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,74	0,74
		Total	lei			1 578,54
229	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			116,43 26,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,00	24,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2811236306200-1	Grila de ventilare 250x300	buc	1,0000	85,00	85,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,36	1,18
		Total	lei			116,43
230	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2			394,64 42,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	2812106308432-2	Jaluzele verticale pentru birouri	m2	1,0000	350,00	350,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	2,10	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,58	1,16
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,74	0,74
		Total	lei			1 578,54
		1.7.6. Incalzire				
231	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			32,86 32,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,00	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,00	30,74
		Total	lei			131,44
232	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			33,69

1	2	3	4	5	6	7
						30,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	53,00	22,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,36	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	130,00	1,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		Total	lei			134,76
233	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc			49,27 19,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	53,00	19,61
	2521216701000	Teava din otel D40	m	0,2500	101,66	25,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	68,00	1,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0490	28,54	1,40
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	25,00	0,22
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	28,54	0,71
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	25,00	0,55
		Total	lei			197,08
234	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m			85,77 23,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,00	23,85
	2521216710000-5	Teava PPR D32, PN 25	m	1,0300	60,12	61,92
		Total	lei			686,19
235	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32	buc			27,96 10,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2875274204000-51	Bratară fixare PPR D32	buc	1,0000	3,14	3,14
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,06	1,06
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,06	1,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	95,00	9,50
		Total	lei			223,68
236	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc			24,18 11,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	53,00	11,13
	2875274110102-11	Fitinguri PPR D32	buc	1,0000	9,15	9,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	68,00	0,54
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	155,00	3,26
		Total	lei			145,07
237	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m			50,90 18,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,00	18,55
	2521216710000-1	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,0300	31,41	32,35
		Total	lei			50,90
238	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm,	buc			16,78 7,95

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2875274110102-1	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	6,00	6,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	68,00	0,41
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	155,00	2,32
		<i>Total</i>	lei			67,13
239	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			27,07 10,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2875274204000-42	Bratara fixare PPR D25	buc	1,0000	2,25	2,25
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,06	1,06
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,06	1,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	95,00	9,50
		<i>Total</i>	lei			54,14
240	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			12,77 4,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	53,00	4,77
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	200,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			12,77
241	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			15,83 5,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	53,00	5,83
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	200,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			126,64
242	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)	buc			1 117,62 132,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	53,00	132,50
	2822115700000-4	Radiator bimetal 500mm (h) - 12 sectii	buc	1,0000	950,00	950,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	45,00	1,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	65,30	5,22
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,65	2,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	95,00	23,75
		<i>Total</i>	lei			1 117,62
243	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			79,55 9,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	67,90	67,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	45,00	0,54
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	65,30	1,57
		<i>Total</i>	lei			79,55
244	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			91,65 9,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	80,00	80,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	45,00	0,54
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	65,30	1,57
		<i>Total</i>	lei			91,65

1	2	3	4	5	6	7
245	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR D32, PN25)	buc			55,02 13,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2875274205100-21	Robinet PPR D32, PN25	buc	1,0000	36,50	36,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	45,00	1,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	65,30	3,92
		Total	lei			110,04
246	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc			37,74 13,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2875274119000-3	Racord olandez PPR D32/ 1 1/4"	buc	1,0000	19,25	19,25
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	45,00	0,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	45,00	1,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	65,30	3,40
		Total	lei			150,96
247	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc			44,96 10,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	30,40	30,40
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	45,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	65,30	2,61
		Total	lei			89,92
		1.8. Reparatie birou director				
		1.8.1. Demolari				
248	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			6,36 6,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	53,00	6,36
		Total	lei			19,08
249	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			11,66 11,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,00	11,66
		Total	lei			69,96
250	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,18 3,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,00	3,18
		Total	lei			31,80
251	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			6,36 6,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	53,00	6,36
		Total	lei			19,08
252	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			36,78 24,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	53,00	24,38
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	35,00	11,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	45,00	1,37
		Total	lei			882,61
		1.8.2. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
253	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			32,86
						32,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,00	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,00	30,74
		Total	lei			394,32
254	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			33,69
						30,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	53,00	22,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,36	0,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	130,00	1,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		Total	lei			404,29
255	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc			49,27
						19,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	53,00	19,61
	2521216701000	Teava din otel D40	m	0,2500	101,66	25,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	68,00	1,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0490	28,54	1,40
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	25,00	0,22
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	28,54	0,71
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	25,00	0,55
		Total	lei			591,26
256	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m			85,77
						23,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,00	23,85
	2521216710000-5	Teava PPR D32, PN 25	m	1,0300	60,12	61,92
		Total	lei			2 058,57
257	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32	buc			27,96
						10,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2875274204000-51	Bratara fixare PPR D32	buc	1,0000	3,14	3,14
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,06	1,06
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,06	1,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	95,00	9,50
		Total	lei			671,04
258	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc			24,18
						11,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	53,00	11,13
	2875274110102-11	Fitinguri PPR D32	buc	1,0000	9,15	9,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	68,00	0,54
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	155,00	3,26
		Total	lei			435,22
259	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m			50,90
						18,55

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,00	18,55
	2521216710000-1	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,0300	31,41	32,35
		Total	lei			152,71
260	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			16,78 7,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2875274110102-1	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	6,00	6,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	68,00	0,41
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	155,00	2,32
		Total	lei			201,40
261	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			27,07 10,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2875274204000-42	Bratară fixare PPR D25	buc	1,0000	2,25	2,25
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,06	1,06
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,06	1,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	95,00	9,50
		Total	lei			162,42
262	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			12,77 4,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	53,00	4,77
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	200,00	8,00
		Total	lei			38,31
263	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			15,83 5,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	53,00	5,83
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	200,00	10,00
		Total	lei			379,92
264	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)	buc			1 117,62 132,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	53,00	132,50
	2822115700000-4	Radiator bimetal 500mm (h) - 12 sectii	buc	1,0000	950,00	950,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	45,00	1,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	65,30	5,22
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,65	2,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	95,00	23,75
		Total	lei			3 352,87
265	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			79,55 9,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	67,90	67,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	45,00	0,54
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	65,30	1,57
		Total	lei			238,64
266	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind	buc			91,65

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")				9,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	80,00	80,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	45,00	0,54
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	65,30	1,57
		<i>Total</i>	lei			274,94
267	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR D32, PN25)	buc			55,02 13,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2875274205100-21	Robinet PPR D32, PN25	buc	1,0000	36,50	36,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	45,00	1,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	65,30	3,92
		<i>Total</i>	lei			330,11
268	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc			37,74 13,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2875274119000-3	Racord olandez PPR D32/ 1 1/4"	buc	1,0000	19,25	19,25
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	45,00	0,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	45,00	1,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	65,30	3,40
		<i>Total</i>	lei			452,89
269	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc			44,96 10,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	30,40	30,40
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	45,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	65,30	2,61
		<i>Total</i>	lei			269,77
		1.9. Reparatie Bloc sanitar				
		1.9.1. Demolari				
270	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			85,32 84,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,00	42,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,00	42,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			1 919,81
271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,66 14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			329,86
272	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			43,09 41,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,00	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,00	20,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,00	1,75
		<i>Total</i>	lei			215,45
273	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,30 15,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,00	7,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,40
		Total	lei			86,50
274	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2			13,25
						13,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,00	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,00	6,36
		Total	lei			66,25
275	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,30
						5,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,00	5,30
		Total	lei			26,50
276	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,27
						15,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,10	3,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	130,00	1,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		Total	lei			111,35
277	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			47,70
						47,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,00	5,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	53,00	42,40
		Total	lei			238,50
278	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			19,09
						12,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	53,00	7,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,10	3,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	130,00	1,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		Total	lei			95,45
279	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			11,66
						11,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,00	11,66
		Total	lei			11,66
280	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			6,36
						6,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	53,00	6,36
		Total	lei			6,36
281	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			36,78
						24,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	53,00	24,38
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	35,00	11,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	45,00	1,37
		Total	lei			294,20
282	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			58,30
						58,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	53,00	58,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			58,30
283	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			50,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,00	50,35
		<i>Total</i>	lei			50,35
284	RpSE06A	Demontarea unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 100 l	buc			129,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500	53,00	129,85
		<i>Total</i>	lei			129,85
285	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			4,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	53,00	4,24
		<i>Total</i>	lei			12,72
286	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			66,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	53,00	13,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	53,00	53,00
		<i>Total</i>	lei			66,25
287	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			26,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	53,00	26,50
		<i>Total</i>	lei			26,50
288	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			46,44
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	180,00	46,44
		<i>Total</i>	lei			46,44
		1.9.2. Pardoseli				
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303-1	betonogrund	kg	0,1500	30,10	4,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			31,78
290	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			83,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,36	30,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	130,00	1,56
		<i>Total</i>	lei			415,70
291	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa)	m2			70,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,00	2,12
	2320322600036-1	Mastica bituminoasa	kg	1,7000	25,80	43,86
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	36,25	12,33
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	10,00	11,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	35,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	75,00	0,98
		Total	lei			480,19
292	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			381,40 153,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	53,00	138,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	53,00	15,37
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,58	14,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	40,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	75,00	0,90
		Total	lei			1 907,00
		1.9.3. Pereti				
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,36 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303-1	betonogrunder	kg	0,1500	30,10	4,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			165,23
294	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,30 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831-1	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	2,00	14,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	75,00	1,20
		Total	lei			2 165,80
295	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			405,78 116,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	53,00	116,60
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	180,00	185,44
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	12,50	75,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	37,00	14,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	40,00	1,26
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	200,00	3,04
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	200,00	9,12
		Total	lei			10 550,19
		1.9.4. Tavane				
296	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			276,78 116,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	53,00	108,65
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,52	2,08
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,00	0,60
		Total	lei			1 383,90
		1.9.5. Lucrari tehnico-sanitare				
297	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv	buc			3 318,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				249,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	53,00	249,10
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	950,00	1 007,48
	2622102452900-1	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	410,00	430,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	168,00	176,40
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	98,60	103,53
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	135,00	141,75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	14,16	14,87
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	102,50	107,62
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	185,00	194,25
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	800,00	840,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	50,00	52,50
		Total	lei			3 318,00
298	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			2 679,34 100,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,00	100,70
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 000,00	1 030,20
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	222,00	226,44
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	178,00	181,56
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	23,60	7,22
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	1 100,00	1 133,22
		Total	lei			2 679,34
299	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)	buc			452,45 87,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,00	87,45
	2913124201370	baterie de lavuar cromata cu dn=1/2"	buc	1,0000	200,00	200,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	82,50	165,00
		Total	lei			452,45
300	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala din inox D50)	buc			362,41 43,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	53,00	43,99
	2875114202905-3	Sifon de pardoseala din inox D50	buc	1,0000	300,00	315,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,36	0,27
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	75,00	3,15
		Total	lei			362,41
301	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul	buc			769,56 39,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	53,00	39,75
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	550,00	566,61
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	40,00	163,20
		Total	lei			769,56
302	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun, modelul se va coordona cu beneficiarul)	buc			327,04 18,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	53,00	18,55
	2924127356800-1	Dozator de sapun	buc	1,0000	300,00	306,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,22	2,49
		Total	lei			327,04
303	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m			48,11 16,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	53,00	16,43
	2521216717050-3	Teava PPR D20, PN20	m	1,0200	10,83	11,05
	2523156719430-3	Cot ppr d 20	buc	0,2000	3,50	0,70
	2523156719450-3	Teu ppr d 20	buc	0,2100	5,00	1,05
	2523156719460-3	Reductie PPR D 20	buc	0,0400	4,42	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719400-3	Mufa PPR D 20	buc	0,0400	5,40	0,22
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	14,16	14,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	68,00	0,41
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	60,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	180,00	3,71
		<i>Total</i>	lei			384,91
304	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc			26,22 15,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	53,00	15,37
	2875274204040-3	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20	buc	1,0000	9,58	9,58
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	36,50	0,18
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,36	0,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	300,00	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			183,57
305	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,24 4,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	53,00	4,24
		<i>Total</i>	lei			3,39
306	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,95 7,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	53,00	7,95
		<i>Total</i>	lei			63,60
307	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc			44,96 10,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2875274119000-5	Racord olandez PPR 20 x 1/2"	buc	1,0000	30,40	30,40
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	45,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	65,30	2,61
		<i>Total</i>	lei			179,85
308	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")	buc			41,22 10,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2875274119000-6	Racord Olandez PPR 20 x 1"	buc	1,0000	26,66	26,66
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	45,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	65,30	2,61
		<i>Total</i>	lei			82,44
309	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc			69,67 9,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2913124202100-12	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,0000	48,52	48,81
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	11,25	11,32
		<i>Total</i>	lei			209,00
310	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)	buc			86,87 6,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	53,00	6,89

1	2	3	4	5	6	7
	2913124202100-1	Robinet bila de serviciu 1/2	buc	1,0000	68,33	68,67
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	11,25	11,31
		Total	lei			86,87
311	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110)	m			64,70 16,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	53,00	16,96
	2521216720160-4	Tuburi din polipropilena pentru canalizare D110	m	1,0300	45,32	46,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	66,00	0,99
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08
		Total	lei			258,82
312	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m			34,88 13,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2521216720160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,0300	20,69	21,31
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	66,00	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
		Total	lei			104,65
313	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Mufe antiincendiare pentru coloanele de canalizare D110)	buc			193,80 31,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	53,00	31,80
	2875277330522-1	Mufe antiincendiare pentru coloanele de canalizare D110	buc	1,0000	150,00	150,00
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	1 000,00	12,00
		Total	lei			387,60
314	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110)	buc			53,89 14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	53,00	14,84
	2523156721037-1	Revizie din polipropilena PP D110	buc	1,0000	36,66	36,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	66,00	2,31
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08
		Total	lei			53,89
315	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			69,30 14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	53,00	14,84
	2523156721037-10	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	1,0000	52,08	52,08
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	66,00	2,31
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08
		Total	lei			277,22
316	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			38,42 11,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,00	11,66
	2523156721037-11	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	26,04	26,04
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	66,00	0,66
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
		Total	lei			192,10
317	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" (Colier din otel zincat cu	buc			45,53 27,56

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	53,00	27,56
	2875274204040-4	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110	buc	1,0000	16,66	16,66
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	36,50	0,22
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,36	0,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	300,00	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			136,59
318	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc			38,26 ----- 22,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	53,00	22,79
	2875274204040-5	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	1,0000	14,16	14,16
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	36,50	0,22
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,36	0,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	300,00	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			153,05
		1.10. Reparatie bir. 302				
		1.10.1. Demolari				
319	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			32,52 ----- 28,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	53,00	14,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	100,00	2,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			2 829,24
320	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,30 ----- 15,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,00	7,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			1 176,40
321	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,66 ----- 14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortar si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			1 586,21
322	RpCO56C	Demontari: captuseli din Gips Carton la pereti	m2			13,25 ----- 13,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,00	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,00	6,36
		<i>Total</i>	lei			198,75
323	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2			13,25 ----- 13,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,00	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,00	6,36
		<i>Total</i>	lei			1 152,75
324	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,30 ----- 5,30

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,00	5,30
		Total	lei			265,00
325	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,27
						15,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,10	3,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	130,00	1,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		Total	lei			1 113,50
326	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			47,70
						47,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,00	5,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	53,00	42,40
		Total	lei			1 908,00
327	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			19,09
						12,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	53,00	7,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,10	3,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	130,00	1,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		Total	lei			763,60
328	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2			21,20
						21,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	5,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	53,00	15,90
		Total	lei			424,00
329	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			11,66
						11,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,00	11,66
		Total	lei			116,60
330	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			5,30
						5,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,00	5,30
		Total	lei			5,30
331	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,18
						3,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,00	3,18
		Total	lei			47,70
332	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			6,36
						6,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	53,00	6,36
		Total	lei			31,80
333	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			36,78
						24,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	53,00	24,38
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	35,00	11,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	45,00	1,37

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 103,26
334	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			66,25 66,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	53,00	13,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	53,00	53,00
		<i>Total</i>	lei			496,88
335	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			26,50 26,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	53,00	26,50
		<i>Total</i>	lei			198,75
336	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			67,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	180,00	67,50
		<i>Total</i>	lei			506,25
		1.10.2. Pardoseli				
337	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			83,14 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,36	30,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	130,00	1,56
		<i>Total</i>	lei			5 653,52
338	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			52,94 12,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	53,00	12,40
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,17	33,37
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	40,00	3,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	75,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			3 599,72
339	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 42,27 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			275,57 82,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	53,00	73,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	53,00	9,01
	2670112204051-1	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	160,00	169,68
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,25	6,63
	2030122946766	Plinte din PVC 80mm	m		35,00	15,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			25 627,66
		1.10.3. Pereti				
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,36 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303-1	betonogrunder	kg	0,1500	30,10	4,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			686,34

1	2	3	4	5	6	7
341	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			84,16 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,12	15,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	75,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			9 088,93
342	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2			71,17 12,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,00	12,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,12	45,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	9,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	75,00	3,38
		<i>Total</i>	lei			7 686,25
343	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			141,15 78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	35,60	10,68
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,10	45,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	110,00	3,26
		<i>Total</i>	lei			2 258,33
344	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,46 10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,25	3,58
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,60	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 289,66
345	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			29,28 5,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	53,00	4,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	20,10	20,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,58	3,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			2 049,60
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			34,57 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			4 286,68
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,26 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,50	4,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			776,86

1	2	3	4	5	6	7
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			46,52 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog	kg	0,4000	35,62	14,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			5 768,97
		1.10.4. Tavane				
349	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			276,78 116,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	53,00	108,65
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,52	2,08
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,00	0,60
		Total	lei			24 079,86
		1.10.5. Timplarie				
350	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2			394,64 42,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	2812106308432-2	Jaluzele verticale pentru birouri	m2	1,0000	350,00	350,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	2,10	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,58	1,16
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,74	0,74
		Total	lei			7 892,72
351	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			116,43 26,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,00	24,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2811236306200-1	Grila de ventilare 250x300	buc	1,0000	85,00	85,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,36	1,18
		Total	lei			349,29
352	CK26A	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, 400mm	m			67,75 19,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	53,00	14,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2521106718392-1	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 400mm	m	1,0000	45,00	45,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,58	2,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		Total	lei			541,97
		1.10.6. Incalzire				
353	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			32,86 32,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,00	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,00	30,74
		Total	lei			657,20
354	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			33,69 30,74

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	53,00	22,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,36	0,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	130,00	1,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			673,82
355	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc			49,27 19,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	53,00	19,61
	2521216701000	Teava din otel D40	m	0,2500	101,66	25,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	68,00	1,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0490	28,54	1,40
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	25,00	0,22
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	28,54	0,71
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	25,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			985,44
356	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m			85,77 23,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,00	23,85
	2521216710000-5	Teava PPR D32, PN 25	m	1,0300	60,12	61,92
		<i>Total</i>	lei			3 430,94
357	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D32	buc			27,96 10,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2875274204000-51	Bratară fixare PPR D32	buc	1,0000	3,14	3,14
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,06	1,06
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,06	1,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	95,00	9,50
		<i>Total</i>	lei			1 118,40
358	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc			24,18 11,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	53,00	11,13
	2875274110102-11	Fitinguri PPR D32	buc	1,0000	9,15	9,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	68,00	0,54
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	155,00	3,26
		<i>Total</i>	lei			870,44
359	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m			50,90 18,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,00	18,55
	2521216710000-1	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,0300	31,41	32,35
		<i>Total</i>	lei			254,51
360	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			16,78 7,95

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2875274110102-1	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	6,00	6,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	68,00	0,41
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	155,00	2,32
		Total	lei			335,66
361	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			27,07 10,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2875274204000-42	Bratara fixare PPR D25	buc	1,0000	2,25	2,25
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,06	1,06
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,06	1,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	95,00	9,50
		Total	lei			270,70
362	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			12,77 4,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	53,00	4,77
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	200,00	8,00
		Total	lei			63,85
363	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			15,83 5,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	53,00	5,83
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	200,00	10,00
		Total	lei			633,20
364	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)	buc			1 117,62 132,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	53,00	132,50
	2822115700000-4	Radiator bimetal 500mm (h) - 12 sectii	buc	1,0000	950,00	950,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	45,00	1,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	65,30	5,22
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,65	2,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	95,00	23,75
		Total	lei			5 588,12
365	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			79,55 9,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	67,90	67,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	45,00	0,54
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	65,30	1,57
		Total	lei			397,74
366	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			91,65 9,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	80,00	80,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	45,00	0,54
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	65,30	1,57
		Total	lei			458,24
367	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind	buc			55,02

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR D32, PN25)				13,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2875274205100-21	Robinet PPR D32, PN25	buc	1,0000	36,50	36,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	45,00	1,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	65,30	3,92
		<i>Total</i>	lei			550,18
368	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc			37,74
						13,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2875274119000-3	Racord olandez PPR D32/ 1 1/4"	buc	1,0000	19,25	19,25
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	45,00	0,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	45,00	1,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	65,30	3,40
		<i>Total</i>	lei			754,81
369	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc			44,96
						10,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	30,40	30,40
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	45,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	65,30	2,61
		<i>Total</i>	lei			449,62
		1.11. Reparatie camere pentru depozitare et. 2, 3				
		1.11.1. Demolari				
370	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,66
						14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			1 301,81
371	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,71
						11,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	53,00	5,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	53,00	5,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		<i>Total</i>	lei			209,73
372	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			66,25
						66,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	53,00	13,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	53,00	53,00
		<i>Total</i>	lei			265,00
373	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			26,50
						26,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	53,00	26,50
		<i>Total</i>	lei			106,00
374	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			67,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	180,00	67,50
		<i>Total</i>	lei			270,00
		1.11.2. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,36 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303-1	betonoground	kg	0,1500	30,10	4,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			104,86
376	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			83,14 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,36	30,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	130,00	1,56
		Total	lei			1 371,81
377	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6 pentru material si utilaj)	m2			51,29 6,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	5,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	1,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,36	30,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	40,00	0,72
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	130,00	1,17
		Total	lei			851,48
378	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			381,40 153,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	53,00	138,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	53,00	15,37
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,58	14,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	40,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	75,00	0,90
		Total	lei			9 534,98
379	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			85,08 21,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	53,00	15,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,19
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,12	1,51
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,25	1,57
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,45	1,62
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	200,00	10,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	75,00	0,07
		Total	lei			2 509,90
		1.11.3. Pereti				
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,35 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303-1	betonoground	kg	0,1500	30,10	4,51

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			564,32
381	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			125,08 90,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,00	74,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,36	24,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	130,00	1,04
		Total	lei			11 107,10
382	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			40,51 34,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	53,00	23,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	53,00	11,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,36	2,31
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 200,00	1,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	130,00	0,13
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		Total	lei			190,41
383	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			84,16 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,12	15,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	75,00	1,20
		Total	lei			7 473,13
384	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			141,14 78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	35,60	10,68
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,10	45,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	110,00	3,26
		Total	lei			282,29
385	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,46 10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,25	3,58
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,60	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			1 676,62
386	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			29,28 5,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	53,00	4,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	20,10	20,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,58	3,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		Total	lei			292,80

1	2	3	4	5	6	7
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			34,57 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			3 138,95
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,26 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,50	4,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			568,86
389	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			46,52 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	35,62	14,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 224,38
		1.11.4. Tavane				
390	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			267,18 101,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	53,00	101,23
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate	m2	1,0500	45,25	47,75
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	14,22	13,13
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	2,2000	17,18	37,98
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	16,25	38,38
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	15,55	11,84
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,45	2,03
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	40,00	3,52
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,56	0,93
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,35	5,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	40,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	95,00	4,51
		<i>Total</i>	lei			4 408,49
391	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			34,57 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			570,40
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,26 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,50	4,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			103,37
393	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2			46,52 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	35,62	14,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			767,65
		1.12. Timplarie scari				
394	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete din profil PVC Clasa A, minim 60mm, inclusi usa si furnitura necesara, cu umplutura din panou sandwich, 24mm)	m2			1 657,55 42,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	53,00	40,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	53,00	2,12
	2030112951150-1	Perete din profil PVC Clasa A, minim 60mm, inclusi usa si furnitura necesara, cu umplutura din panou sandwich, 24mm	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,58	2,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	60,00	9,60
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0560	22,00	1,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			12 763,15
395	IzJ13A Aplicativ	Revizuirea si schimbarea garniturii de etansare din cauciuc la ferestre PVC (100 buc), modelul si tipul se va concretiza la fata locului	m			11,10 8,48
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	53,00	4,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2430226102885-1	garniturii de etansare din cauciuc la ferestre PVC	m	1,0500	2,50	2,62
		<i>Total</i>	lei			12 215,50
		1.13. Reparatie bir. 303				
		1.13.1. Demolari				
396	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,66 14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			853,21
397	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			43,09 41,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,00	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,00	20,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,00	1,75
		<i>Total</i>	lei			301,63
398	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			32,52 28,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	53,00	14,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	100,00	2,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			292,68
399	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,30 15,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,00	7,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,40
		Total	lei			276,80
400	RpCO56C	Demontari: tavanelor gips -carton	m2			13,25
						13,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,00	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,00	6,36
		Total	lei			212,00
401	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,30
						5,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,00	5,30
		Total	lei			79,50
402	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,27
						15,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,10	3,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	130,00	1,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		Total	lei			334,05
403	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			47,70
						47,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,00	5,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	53,00	42,40
		Total	lei			381,60
404	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			19,09
						12,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	53,00	7,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,10	3,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	130,00	1,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		Total	lei			152,72
405	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			6,36
						6,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	53,00	6,36
		Total	lei			6,36
406	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2			21,20
						21,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	5,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	53,00	15,90
		Total	lei			84,80
407	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			11,66
						11,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,00	11,66
		Total	lei			46,64
408	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,18
						3,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,00	3,18
		Total	lei			31,80
409	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin	m			36,78

1	2	3	4	5	6	7
		insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"				24,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	53,00	24,38
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	35,00	11,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	45,00	1,37
		Total	lei			294,20
410	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			66,25 66,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	53,00	13,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	53,00	53,00
		Total	lei			165,62
411	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			26,50 26,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	53,00	26,50
		Total	lei			66,25
412	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			67,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	180,00	67,50
		Total	lei			168,75
		1.13.2. Pardoseli				
413	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			83,14 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,36	30,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	130,00	1,56
		Total	lei			1 330,24
414	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			52,94 12,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	53,00	12,40
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,17	33,37
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	40,00	3,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	75,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		Total	lei			846,99
415	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 20,6 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			304,72 82,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	53,00	73,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	53,00	9,01
	2670112204051-1	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	160,00	169,68
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,25	6,63
	2030122946766	Plinte din PVC 80mm	m		35,00	45,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
		Total	lei			4 875,53
		1.13.3. Pereti				
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,35

1	2	3	4	5	6	7
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303-1	betonogrunder	kg	0,1500	30,10	4,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			369,86
417	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			84,16 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,12	15,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	75,00	1,20
		Total	lei			4 897,92
418	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2			71,17 12,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,00	12,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,12	45,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	9,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	75,00	3,38
		Total	lei			4 142,04
419	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			141,14 78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrunder, Grundmitteli)	kg	0,3000	35,60	10,68
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,10	45,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	110,00	3,26
		Total	lei			741,01
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,46 10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,25	3,57
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,60	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			1 171,60
421	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			29,28 5,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	53,00	4,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	20,10	20,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,58	3,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		Total	lei			761,28
422	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			34,57 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
		Total	lei			2 193,46
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,27 1,59

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,50	4,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			397,52
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			46,52 ----- 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	35,62	14,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 951,96
		1.13.4. Tavane				
425	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			276,78 ----- 116,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	53,00	108,65
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,52	2,08
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			4 428,48
		1.14. Reparatie bir. 14				
		1.14.1. Demolari				
426	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,66 ----- 14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			461,78
427	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2			13,25 ----- 13,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,00	6,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,00	6,36
		<i>Total</i>	lei			112,62
428	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,30 ----- 5,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,00	5,30
		<i>Total</i>	lei			26,50
429	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,27 ----- 15,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,10	3,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	130,00	1,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			111,35
430	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			47,70 ----- 47,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,00	5,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	53,00	42,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			381,60
431	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			19,09
						12,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	53,00	7,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,10	3,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	130,00	1,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			152,72
432	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2			21,20
						21,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	5,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	53,00	15,90
		<i>Total</i>	lei			84,80
433	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			11,66
						11,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,00	11,66
		<i>Total</i>	lei			23,32
434	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,18
						3,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,00	3,18
		<i>Total</i>	lei			15,90
435	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			6,36
						6,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	53,00	6,36
		<i>Total</i>	lei			6,36
436	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			36,78
						24,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	53,00	24,38
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	35,00	11,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	45,00	1,37
		<i>Total</i>	lei			294,20
437	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			66,24
						66,24
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	53,00	13,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	53,00	53,00
		<i>Total</i>	lei			33,12
438	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria I	t			26,50
						26,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	53,00	26,50
		<i>Total</i>	lei			13,25
439	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			67,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	180,00	67,50
		<i>Total</i>	lei			33,75
		1.14.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,35 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303-1	betonoground	kg	0,1500	30,10	4,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			200,18
441	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			84,16 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,12	15,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	75,00	1,20
		Total	lei			2 650,94
442	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			141,14 78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	35,60	10,68
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,10	45,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	110,00	3,26
		Total	lei			529,29
443	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,46 10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,25	3,58
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,60	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			650,89
444	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			29,28 5,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	53,00	4,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	20,10	20,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,58	3,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		Total	lei			292,80
445	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			34,57 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
		Total	lei			1 218,58
446	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,26 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,50	4,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			220,84
447	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			46,52 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	35,62	14,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 639,98
		1.14.3. Tavane				
448	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			276,78
						116,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	53,00	108,65
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,52	2,08
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			2 352,62
		1.15. Reparatie camera tehnica subsol				
		1.15.1. Demolari				
449	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,66
						14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			439,80
450	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,30
						15,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,00	7,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			86,50
451	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (K=3.7, pentru grosimea peretelui de 400mm)	buc			268,17
						98,06
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3500	53,00	68,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	53,00	29,42
	5001000100135-1	Freza cu carota diamanta D110	buc	0,0075	50,00	1,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2400	190,00	168,72
		<i>Total</i>	lei			268,17
452	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,30
						5,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,00	5,30
		<i>Total</i>	lei			53,00
453	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,27
						15,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,10	3,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	130,00	1,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			222,70

1	2	3	4	5	6	7
454	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			66,25 66,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	53,00	13,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	53,00	53,00
		Total	lei			99,38
455	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			26,50 26,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	53,00	26,50
		Total	lei			39,75
456	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			67,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	180,00	67,50
		Total	lei			101,25
		1.15.2. Pardoseli				
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,36 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303-1	betonoground	kg	0,1500	30,10	4,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			31,78
458	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			83,14 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,36	30,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	130,00	1,56
		Total	lei			415,70
459	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			381,40 153,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	53,00	138,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	53,00	15,37
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,58	14,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	40,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	75,00	0,90
		Total	lei			1 907,00
460	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			85,08 21,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	53,00	15,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,12	1,51
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,25	1,58
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,45	1,62
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	200,00	10,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	75,00	0,08
		Total	lei			723,20

1	2	3	4	5	6	7
		1.15.3. Pereti				
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,36 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303-1	betonogruud	kg	0,1500	30,10	4,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			190,65
462	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			125,08 90,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,00	74,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,36	24,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	130,00	1,04
		Total	lei			3 752,40
463	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			40,52 34,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	53,00	23,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	53,00	11,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,36	2,31
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 200,00	1,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	130,00	0,13
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		Total	lei			202,59
464	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			84,16 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,12	15,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	75,00	1,20
		Total	lei			2 524,70
465	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			141,15 78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	35,60	10,68
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,10	45,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	110,00	3,26
		Total	lei			141,15
466	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,46 10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,25	3,57
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,60	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			572,41
467	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			29,28 5,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	53,00	4,77

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	20,10	20,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,58	3,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		Total	lei			146,40
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			34,57 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
		Total	lei			1 071,67
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,27 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,50	4,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			194,22
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			46,52 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	35,62	14,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			1 442,25
		1.15.4. Tavane				
471	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			267,18 101,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	53,00	101,23
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate	m2	1,0500	45,25	47,75
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	14,22	13,13
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	2,2000	17,18	37,98
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	16,25	38,38
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	15,55	11,84
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,45	2,03
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	40,00	3,52
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,56	0,93
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,35	5,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	40,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	95,00	4,51
		Total	lei			1 870,27
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			34,57 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,04
		Total	lei			241,99
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,27 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,50	4,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			43,86

1	2	3	4	5	6	7
474	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2			46,52 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	35,62	14,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			325,67
		2. Montare utilaj				
		2.1. Vestiar exterior Baieti/Fete				
475	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			636,40 612,15
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	53,00	612,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	190,00	19,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,00	5,25
		<i>Total</i>	lei			1 272,80
		2.2. Sala pentru sport in subsol				
476	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc			212,17 189,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	53,00	189,21
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,02	8,24
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	1,05	4,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	2,10	1,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			212,17
477	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 32A)	buc			39,18 20,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	53,00	20,14
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,22	2,44
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,22	4,44
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,03	2,06
		<i>Total</i>	lei			39,18
478	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			21,82 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
		<i>Total</i>	lei			43,63
479	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de	buc			21,82 14,31

1	2	3	4	5	6	7
		aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C16)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
		<i>Total</i>	lei			43,63
480	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C20)	buc			21,81 <hr/> 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
		<i>Total</i>	lei			21,81
481	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			21,81 <hr/> 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
		<i>Total</i>	lei			21,81
482	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			20,39 <hr/> 3,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2722103107001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,58	16,52
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			509,85
483	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,37 <hr/> 3,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2722103107001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	22,50	25,49
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			1 174,70
484	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			31,68 <hr/> 4,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	53,00	4,77
	2722103107001-14	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	24,33	26,81
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	3,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			475,20
485	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata	m			21,55 <hr/> 13,25

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	53,00	13,25
	252121670423355 44	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	5,50	5,92
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	5,14	0,81
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	10,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			1 401,01
486	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			23,51 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	53,00	14,31
	2521216704234-1	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	6,58	7,08
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	5,14	0,54
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	10,00	1,57
		<i>Total</i>	lei			352,60
487	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			76,84 15,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,00	15,90
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	50,23	50,23
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	17,25	3,45
		<i>Total</i>	lei			153,68
488	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			65,84 16,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,00	16,43
	2746167335100-12	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	37,90	38,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,22	2,44
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
		<i>Total</i>	lei			395,03
489	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			207,76 14,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	53,00	14,84
	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	150,00	156,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,50	10,92
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,00
		<i>Total</i>	lei			1 662,08
490	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			84,80 84,80
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	53,00	84,80
		<i>Total</i>	lei			84,80
491		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			23,33 0,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	23,33	23,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			23,33
		2.3. Reparatie incapere izolator				
492	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP54)	buc			212,17 ----- 189,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	53,00	189,21
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,02	8,24
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	1,05	4,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	2,10	1,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			212,17
493	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			39,18 ----- 20,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	53,00	20,14
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,22	2,44
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,22	4,44
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,03	2,06
		<i>Total</i>	lei			39,18
494	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			21,81 ----- 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
		<i>Total</i>	lei			21,81
495	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			21,81 ----- 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
		<i>Total</i>	lei			21,81
496	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc			21,81 ----- 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			21,81
497	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			21,81 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
		<i>Total</i>	lei			21,81
498	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			20,39 3,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2722103107001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,58	16,52
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			203,94
499	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,37 3,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2722103107001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	22,50	25,49
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			587,35
500	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			31,68 4,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	53,00	4,77
	2722103107001-14	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	24,33	26,81
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	3,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			316,80
501	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			21,55 13,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	53,00	13,25
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	5,50	5,92
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	5,14	0,81
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	10,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			646,62
502	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			23,51 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	53,00	14,31
	2521216704234-1	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	6,58	7,08
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	5,14	0,54
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	10,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			235,07

1	2	3	4	5	6	7
503	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			76,84
						15,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,00	15,90
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	50,23	50,23
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	17,25	3,45
		Total	lei			76,84
504	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			65,84
						16,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,00	16,43
	2746167335100-12	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	37,90	38,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,22	2,44
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
		Total	lei			395,03
505	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			207,76
						14,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	53,00	14,84
	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	150,00	156,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,50	10,92
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,00
		Total	lei			623,28
506	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			84,80
						84,80
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	53,00	84,80
		Total	lei			84,80
507		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			23,33
						0,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	23,33	23,33
		Total	lei			23,33
		2.4. Reparatie bir. 003				
		2.4.1. Rețele electrice interne				
508	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 16 module IP54)	buc			212,17
						189,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	53,00	189,21
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,02	8,24
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	1,05	4,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	2,10	1,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		Total	lei			212,17
509	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,	buc			39,18
						20,14

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 32A)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	53,00	20,14
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,22	2,44
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,22	4,44
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,03	2,06
		Total	lei			39,18
510	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C10)	buc			21,82 <hr/> 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,11
		Total	lei			65,45
511	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C16)	buc			21,82 <hr/> 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
		Total	lei			87,26
512	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C20)	buc			21,82 <hr/> 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
		Total	lei			43,63
513	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)	buc			21,81 <hr/> 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
		Total	lei			21,81
514	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16	m			20,39 <hr/> 3,71

1	2	3	4	5	6	7
		mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,58	16,52
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,00	0,16
		Total	lei			1 427,59
515	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,37 3,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	22,50	25,49
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,00	0,16
		Total	lei			3 524,10
516	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			31,68 4,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	53,00	4,77
	2722103107001-14	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	24,33	26,81
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	3,00	0,10
		Total	lei			633,61
517	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			21,55 13,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	53,00	13,25
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	5,50	5,92
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	5,14	0,81
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	10,00	1,58
		Total	lei			4 095,24
518	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			23,51 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	53,00	14,31
	2521216704234-1	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	6,58	7,08
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	5,14	0,54
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	10,00	1,58
		Total	lei			470,12
519	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			76,84 15,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,00	15,90
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	50,23	50,23
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	17,25	3,45
		Total	lei			153,68
520	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			67,98 16,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,00	16,43

1	2	3	4	5	6	7
	2746167335100-13	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	40,00	40,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,22	2,44
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
		Total	lei			475,86
521	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza ascunsa montata in pardosea, incorporata 3 prize 220V, 1 Priza RJ45, 1 Priza USB)	buc			96,54 16,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,00	16,43
	2746167335100-15	Priza ascunsa montata in pardosea, incorporata 3 prize 220V, 1 Priza RJ45, 1 Priza USB	buc	1,0200	68,00	69,36
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,22	2,44
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
		Total	lei			96,54
522	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			207,76 14,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	53,00	14,84
	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	150,00	156,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,50	10,92
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,00
		Total	lei			2 493,12
523	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			84,80 84,80
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	53,00	84,80
		Total	lei			84,80
524		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			23,33 0,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	23,33	23,33
		Total	lei			23,33
		2.4.2. Rețele de tensiuni slabe				
525	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			412,19 357,22
	1	Muncitor	h-om	6,7400	53,00	357,22
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,23	1,11
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,05	12,81
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,36	2,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
		Total	lei			535,85
526		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m			3,20 0,00
	776232	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x51	m	1,0000	3,20	3,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			320,00
527	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera)	100 m			3 268,06 630,70
	1	Muncitor	h-om	23,8000	53,00	630,70
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,00	67,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	66,30	13,26
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	14,00	93,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,05	18,90
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	30,00	54,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	135,00	653,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	180,00	19,80
		<i>Total</i>	lei			3 268,06
528		Tub PVC cu dublu perete D16	m			4,83 0,00
	434434232	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1,0000	4,83	4,83
		<i>Total</i>	lei			483,00
529	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc			53,00 53,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	53,00	53,00
		<i>Total</i>	lei			318,00
530		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc			82,50 0,00
	35135153	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	1,0000	82,50	82,50
		<i>Total</i>	lei			495,00
531		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc			7,14 0,00
	762332	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1,0000	7,14	7,14
		<i>Total</i>	lei			42,84
532	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			412,19 357,22
	1	Muncitor	h-om	6,7400	53,00	357,22
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,23	1,10
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,05	12,81
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,36	2,46
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			412,19
533		Cablu acustic 2x12mm ²	m			5,00 0,00
	21776232	Cablu acustic 2x12mm ²	m	1,0000	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			500,00
534	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera)	100 m			3 268,06 630,70

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	23,8000	53,00	630,70
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,00	67,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	66,30	13,26
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	14,00	93,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,05	18,90
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	30,00	54,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	135,00	653,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	180,00	19,80
		Total	lei			3 268,06
535		Tub PVC cu dublu perete D16	m			4,83
						0,00
	434434232	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1,0000	4,83	4,83
		Total	lei			483,00
536	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (p-u tabla interactiva)	100 m			4 948,17
						1 823,17
	1	Muncitor	h-om	34,4000	53,00	1 823,17
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	41,67
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,00	67,17
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	66,30	26,50
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	14,00	93,83
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,05	18,83
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	30,00	54,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	200,00	66,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	15,00	352,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	135,00	939,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	180,00	59,33
		Total	lei			296,89
537		Tub PVC cu dublu perete D50	m			16,25
						0,00
	32434434232	Tub PVC cu dublu perete D50	m	1,0000	16,25	16,25
		Total	lei			97,50
538	10-04-066-05	Aparataj de perete: Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc			53,00
						53,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	53,00	53,00
		Total	lei			318,00
		2.5. Reparatie anticamera				
		2.5.1. Rețele electrice interne				
539	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 16 module IP54)	buc			212,17
						189,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	53,00	189,21
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,02	8,24
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	1,05	4,24

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	2,10	1,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			212,17
540	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			39,18 <hr/> 20,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	53,00	20,14
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,22	2,44
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,22	4,44
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,03	2,06
		<i>Total</i>	lei			39,18
541	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C10)	buc			21,81 <hr/> 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
		<i>Total</i>	lei			21,81
542	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C16)	buc			21,81 <hr/> 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
		<i>Total</i>	lei			21,81
543	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C20)	buc			21,81 <hr/> 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
		<i>Total</i>	lei			21,81
544	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			21,81 <hr/> 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
		Total	lei			21,81
545	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			20,39 3,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2722103107001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,58	16,52
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,00	0,16
		Total	lei			203,94
546	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,37 3,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2722103107001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	22,50	25,49
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,00	0,16
		Total	lei			587,35
547	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			31,68 4,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	53,00	4,77
	2722103107001-14	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	24,33	26,81
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	3,00	0,10
		Total	lei			316,80
548	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			21,55 13,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	53,00	13,25
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	5,50	5,92
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	5,14	0,81
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	10,00	1,58
		Total	lei			646,62
549	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			23,51 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	53,00	14,31
	2521216704234-1	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	6,58	7,08
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	5,14	0,54
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	10,00	1,58
		Total	lei			235,07
550	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			76,84 15,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,00	15,90
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	50,23	50,23
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	17,25	3,45
		Total	lei			76,84
551	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate	buc			65,84 16,43

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,00	16,43
	2746167335100-12	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	37,90	38,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,22	2,44
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
		<i>Total</i>	lei			658,38
552	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			207,76 ----- 14,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	53,00	14,84
	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	150,00	156,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,50	10,92
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,00
		<i>Total</i>	lei			831,04
553	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			84,80 ----- 84,80
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	53,00	84,80
		<i>Total</i>	lei			84,80
554		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			23,33 ----- 0,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	23,33	23,33
		<i>Total</i>	lei			23,33
		2.6. Reparatie birou director				
		2.6.1. Retele electrice interne				
555	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			20,39 ----- 3,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2722103107001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,58	16,52
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			203,94
556	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,37 ----- 3,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2722103107001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	22,50	25,49
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			587,35
557	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			21,55 ----- 13,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	53,00	13,25
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	5,50	5,92
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	5,14	0,81

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	10,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			646,62
558	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			76,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,00	15,90
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	50,23	50,23
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	17,25	3,45
		<i>Total</i>	lei			76,84
559	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			65,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,00	16,43
	2746167335100-12	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	37,90	38,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,22	2,44
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
		<i>Total</i>	lei			658,38
560	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			207,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	53,00	14,84
	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	150,00	156,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,50	10,92
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,00
		<i>Total</i>	lei			1 246,56
		2.7. Reparatie Bloc sanitar				
		2.7.1. Lucrari tehnico-sanitare				
561	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc			227,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	53,00	77,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	53,00	21,20
	7214070021500	Lacatus intertinare si reparatii	h-om	0,9300	53,00	49,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	36,00	36,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	0,00	0,00
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	25,00	7,50
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	47,50	28,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,36	2,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	300,00	0,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	45,00	0,18
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	41,15	0,21
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			227,46
		2.7.2. Rețele electrice interne				
562	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			20,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	53,00	3,71

1	2	3	4	5	6	7
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,58	16,52
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,00	0,16
		Total	lei			101,97
563	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,37 3,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	22,50	25,49
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,00	0,16
		Total	lei			146,83
564	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			21,55 13,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	53,00	13,25
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	5,50	5,92
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	5,14	0,81
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	10,00	1,58
		Total	lei			215,54
565	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			76,84 15,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,00	15,90
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	50,23	50,23
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	17,25	3,45
		Total	lei			76,84
566	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			62,88 16,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,00	16,43
	2746167335100-21	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,22	2,44
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
		Total	lei			125,76
		2.8. Reparatie bir. 302				
		2.8.1. Rețele electrice interne				
567	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 16 module IP54)	buc			212,17 189,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	53,00	189,21
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,02	8,24
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	1,05	4,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	2,10	1,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		Total	lei			212,17

1	2	3	4	5	6	7
568	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 32A)	buc			39,18 20,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	53,00	20,14
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,22	2,44
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,22	4,44
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,03	2,06
		Total	lei			39,18
569	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C10)	buc			21,82 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,11
		Total	lei			65,45
570	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C16)	buc			21,82 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
		Total	lei			87,26
571	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C20)	buc			21,82 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
		Total	lei			43,63
572	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)	buc			21,81 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
		Total	lei			21,81

1	2	3	4	5	6	7
573	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			20,39 3,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2722103107001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,58	16,52
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,00	0,16
		Total	lei			1 427,59
574	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,37 3,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2722103107001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	22,50	25,49
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,00	0,16
		Total	lei			3 524,10
575	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			31,68 4,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	53,00	4,77
	2722103107001-14	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	24,33	26,81
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	3,00	0,10
		Total	lei			633,61
576	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			21,55 13,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	53,00	13,25
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	5,50	5,92
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	5,14	0,81
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	10,00	1,58
		Total	lei			4 095,24
577	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			23,51 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	53,00	14,31
	2521216704234-1	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	6,58	7,08
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	5,14	0,54
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	10,00	1,58
		Total	lei			470,12
578	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			76,84 15,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,00	15,90
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	50,23	50,23
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	17,25	3,45
		Total	lei			153,68
579	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact	buc			67,98 16,43

1	2	3	4	5	6	7
		de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,00	16,43
	2746167335100-13	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	40,00	40,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,22	2,44
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
		<i>Total</i>	lei			475,86
580	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			207,76 14,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	53,00	14,84
	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	150,00	156,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,50	10,92
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,00
		<i>Total</i>	lei			2 493,12
581	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			84,80 84,80
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	53,00	84,80
		<i>Total</i>	lei			84,80
582		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			23,33 0,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	23,33	23,33
		<i>Total</i>	lei			23,33
		2.8.2. Rețele de tensiuni slabe				
583	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			412,17 357,22
	1	Muncitor	h-om	6,7400	53,00	357,22
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,23	1,10
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,05	12,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭІІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,36	2,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			164,87
584		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m			3,20 0,00
	776232	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x51	m	1,0000	3,20	3,20
		<i>Total</i>	lei			128,00
585	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera)	100 m			3 265,55 630,70
	1	Muncitor	h-om	23,8000	53,00	630,70
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,00	67,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	66,30	13,25
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	14,00	93,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,05	18,90

1	2	3	4	5	6	7
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	30,00	54,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	135,00	653,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	180,00	19,80
		<i>Total</i>	lei			1 306,22
586		Tub PVC cu dublu perete D16	m			4,83
						0,00
	434434232	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1,0000	4,83	4,83
		<i>Total</i>	lei			193,20
587	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc			53,00
						53,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	53,00	53,00
		<i>Total</i>	lei			106,00
588		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc			82,50
						0,00
	35135153	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	1,0000	82,50	82,50
		<i>Total</i>	lei			165,00
589		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc			7,14
						0,00
	762332	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1,0000	7,14	7,14
		<i>Total</i>	lei			14,28
590	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (p-u tabla interactiva)	100 m			4 948,17
						1 823,17
	1	Muncitor	h-om	34,4000	53,00	1 823,17
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	41,67
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,00	67,17
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	66,30	26,50
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	14,00	93,83
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,05	18,83
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	30,00	54,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	200,00	66,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	15,00	352,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	135,00	939,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	180,00	59,33
		<i>Total</i>	lei			296,89
591		Tub PVC cu dublu perete D50	m			16,25
						0,00
	32434434232	Tub PVC cu dublu perete D50	m	1,0000	16,25	16,25
		<i>Total</i>	lei			97,50
592	10-04-066-05	Aparataj de perete: Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc			53,00
						53,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	53,00	53,00
		<i>Total</i>	lei			318,00
		2.9. Reparatie camere pentru depozitare et. 2, 3				
		2.9.1. Rețele electrice interne				

1	2	3	4	5	6	7
593	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			20,39 3,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2722103107001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,58	16,52
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,00	0,16
		Total	lei			203,94
594	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,37 3,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2722103107001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	22,50	25,49
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,00	0,16
		Total	lei			587,35
595	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			21,55 13,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	53,00	13,25
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	5,50	5,92
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	5,14	0,81
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	10,00	1,58
		Total	lei			646,62
596	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			61,75 15,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,00	15,90
	1111000100020-5	Intrerupator cu 1 clape tip ingropat	buc	1,0000	35,14	35,14
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	17,25	3,45
		Total	lei			123,50
597	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			65,84 16,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,00	16,43
	2746167335100-12	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	37,90	38,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,22	2,44
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
		Total	lei			263,35
598	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 2x18W T8)	buc			207,76 14,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	53,00	14,84
	2875274400501-11	Corp de iluminat LED 2x18W T8	buc	1,0000	150,00	156,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,50	10,92
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,00
		Total	lei			1 246,56
599	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			84,80

1	2	3	4	5	6	7
						84,80
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	53,00	84,80
		<i>Total</i>	lei			169,60
600		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			23,33
						0,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	23,33	23,33
		<i>Total</i>	lei			46,66
		2.10. Reparatie bir. 303				
		2.10.1. Retele electrice interne				
601	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc			212,17
						189,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	53,00	189,21
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,02	8,24
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	1,05	4,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	2,10	1,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			212,17
602	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			39,18
						20,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	53,00	20,14
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,22	2,44
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,22	4,44
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,03	2,06
		<i>Total</i>	lei			39,18
603	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			21,81
						14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
		<i>Total</i>	lei			21,81
604	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			21,81
						14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
		<i>Total</i>	lei			21,81

1	2	3	4	5	6	7
605	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C20)	buc			21,81 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
		Total	lei			21,81
606	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)	buc			21,81 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
		Total	lei			21,81
607	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			20,39 3,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2722103107001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,58	16,52
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,00	0,16
		Total	lei			305,91
608	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,37 3,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2722103107001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	22,50	25,49
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,00	0,17
		Total	lei			1 615,22
609	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			31,68 4,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	53,00	4,77
	2722103107001-14	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	24,33	26,81
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	3,00	0,10
		Total	lei			316,80
610	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			21,55 13,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	53,00	13,25
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	5,50	5,92
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	5,14	0,81
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	10,00	1,58
		Total	lei			1 508,78
611	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-	m			23,51

1	2	3	4	5	6	7
		PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)				14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	53,00	14,31
	2521216704234-1	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	6,58	7,08
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	5,14	0,54
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	10,00	1,58
		Total	lei			235,07
612	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			76,84 15,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,00	15,90
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	50,23	50,23
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	17,25	3,45
		Total	lei			153,68
613	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			67,98 16,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,00	16,43
	2746167335100-13	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	40,00	40,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,22	2,44
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
		Total	lei			679,80
614	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			207,76 14,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	53,00	14,84
	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	150,00	156,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,50	10,92
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,00
		Total	lei			831,04
615	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			84,80 84,80
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	53,00	84,80
		Total	lei			84,80
616		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			23,33 0,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	23,33	23,33
		Total	lei			23,33
		2.10.2. Retele de tensiuni slabe				
617	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			412,15 357,20
	1	Muncitor	h-om	6,7400	53,00	357,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,23	1,10
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,05	12,80

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,36	2,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			82,43
618		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m			3,20
						0,00
	776232	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x51	m	1,0000	3,20	3,20
		<i>Total</i>	lei			64,00
619	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera)	100 m			3 265,55
						630,70
	1	Muncitor	h-om	23,8000	53,00	630,70
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,00	67,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	66,30	13,25
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	14,00	93,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,05	18,90
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	30,00	54,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	135,00	653,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	180,00	19,80
		<i>Total</i>	lei			653,11
620		Tub PVC cu dublu perete D16	m			4,83
						0,00
	434434232	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1,0000	4,83	4,83
		<i>Total</i>	lei			96,60
621	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc			53,00
						53,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	53,00	53,00
		<i>Total</i>	lei			106,00
622		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc			82,50
						0,00
	35135153	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	1,0000	82,50	82,50
		<i>Total</i>	lei			165,00
623		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc			7,14
						0,00
	762332	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1,0000	7,14	7,14
		<i>Total</i>	lei			14,28
		2.11. Reparatie bir. 14				
		2.11.1. Retele electrice interne				
624	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc			212,17
						189,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	53,00	189,21
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,02	8,24
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	1,00	8,08

1	2	3	4	5	6	7
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	1,05	4,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	2,10	1,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			212,17
625	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			39,18 <hr/> 20,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	53,00	20,14
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,22	2,44
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,22	4,44
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,03	2,06
		<i>Total</i>	lei			39,18
626	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C10)	buc			21,81 <hr/> 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
		<i>Total</i>	lei			21,81
627	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C16)	buc			21,81 <hr/> 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
		<i>Total</i>	lei			21,81
628	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C20)	buc			21,81 <hr/> 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
		<i>Total</i>	lei			21,81
629	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A)	buc			21,81 <hr/> 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
		<i>Total</i>	lei			21,81
630	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			20,39 3,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2722103107001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,58	16,52
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			101,97
631	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,37 3,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2722103107001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	22,50	25,49
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			587,35
632	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			31,68 4,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	53,00	4,77
	2722103107001-14	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	24,33	26,81
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	3,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			316,80
633	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			21,55 13,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	53,00	13,25
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	5,50	5,92
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	5,14	0,81
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	10,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			538,85
634	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			23,51 14,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	53,00	14,31
	2521216704234-1	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	6,58	7,08
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	5,14	0,54
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	10,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			235,07
635	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			76,84 15,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,00	15,90
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	50,23	50,23
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	17,25	3,45
		<i>Total</i>	lei			76,84
636	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc			67,98 16,43

1	2	3	4	5	6	7
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,00	16,43
	2746167335100-13	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	40,00	40,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,22	2,44
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
		<i>Total</i>	lei			203,94
637	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			207,76 <hr/> 14,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	53,00	14,84
	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	150,00	156,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,50	10,92
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,00
		<i>Total</i>	lei			415,52
638	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			84,80 <hr/> 84,80
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	53,00	84,80
		<i>Total</i>	lei			84,80
639		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			23,33 <hr/> 0,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	23,33	23,33
		<i>Total</i>	lei			23,33
		2.11.2. Rețele de tensiuni slabe				
640	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			412,15 <hr/> 357,20
	1	Muncitor	h-om	6,7400	53,00	357,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,23	1,10
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,05	12,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,36	2,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			82,43
641		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m			3,20 <hr/> 0,00
	776232	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x51	m	1,0000	3,20	3,20
		<i>Total</i>	lei			64,00
642	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera)	100 m			3 265,55 <hr/> 630,70
	1	Muncitor	h-om	23,8000	53,00	630,70
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,00	67,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	66,30	13,25

1	2	3	4	5	6	7
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	14,00	93,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,05	18,90
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	30,00	54,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	135,00	653,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	180,00	19,80
		<i>Total</i>	lei			653,11
643		Tub PVC cu dublu perete D16	m			4,83
						0,00
	434434232	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1,0000	4,83	4,83
		<i>Total</i>	lei			96,60
644	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc			53,00
						53,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	53,00	53,00
		<i>Total</i>	lei			106,00
645		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc			82,50
						0,00
	35135153	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	1,0000	82,50	82,50
		<i>Total</i>	lei			165,00
646		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc			7,14
						0,00
	762332	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1,0000	7,14	7,14
		<i>Total</i>	lei			14,28
		2.12. Reparatie camera tehnica subsol				
		2.12.1. Retele electrice interne				
647	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			20,39
						3,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2722103107001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,58	16,52
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			101,97
648	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,37
						3,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2722103107001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	22,50	25,49
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			293,67
649	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			21,55
						13,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	53,00	13,25
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	5,50	5,92
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	5,14	0,81

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	10,00	1,57
		<i>Total</i>	lei			323,30
650	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			61,75
						15,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,00	15,90
	1111000100020-5	Intrerupator cu 1 clape tip ingropat	buc	1,0000	35,14	35,14
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	17,25	3,45
		<i>Total</i>	lei			61,75
651	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			65,84
						16,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,00	16,43
	2746167335100-12	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	37,90	38,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,25	7,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,22	2,44
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
		<i>Total</i>	lei			131,68
652	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 2x18W T8)	buc			207,76
						14,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	53,00	14,84
	2875274400501-11	Corp de iluminat LED 2x18W T8	buc	1,0000	150,00	156,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,50	10,92
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,00
		<i>Total</i>	lei			207,76
653	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			84,80
						84,80
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	53,00	84,80
		<i>Total</i>	lei			84,80
654		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			23,33
						0,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	23,33	23,33
		<i>Total</i>	lei			23,33
		3. Utilaj				
		3.1. Vestiar exterior Baieti/Fete				
655		Ventilator perete d 100, 102 m3/h	buc			550,00
						0,00
	25351315	Ventilator perete d 100, 102 m3/h	buc	1,0000	550,00	550,00
		<i>Total</i>	lei			1 100,00
		3.2. Sala pentru sport in subsol				
656		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc			400,00
						0,00
	8298751352432	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,0000	400,00	400,00
		<i>Total</i>	lei			400,00

1	2	3	4	5	6	7
657		Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20,	buc			60,00 0,00
	8585465544	Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20,	buc	1,0000	60,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			60,00
658		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			50,00 0,00
	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			100,00
659		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			62,30 0,00
	4656522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	62,30	62,30
		<i>Total</i>	lei			124,60
660		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			83,00 0,00
	32146565522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	83,00	83,00
		<i>Total</i>	lei			83,00
661		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA	buc			75,00 0,00
	8546511655445	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	75,00	75,00
		<i>Total</i>	lei			75,00
		3.3. Reparatie incapere izolator				
662		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.				150,00 0,00
	82987513542	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,0000	150,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			150,00
663		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc			32,00 0,00
	438585465544	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,0000	32,00	32,00
		<i>Total</i>	lei			32,00
664		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			50,00 0,00
	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			50,00
665		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			62,30 0,00
	4656522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	62,30	62,30
		<i>Total</i>	lei			62,30
666		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			83,00 0,00
	32146565522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	83,00	83,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			83,00
667		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc			75,00 0,00
	8546511655445	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	75,00	75,00
		<i>Total</i>	lei			75,00
		3.4. Reparatie bir. 003				
		3.4.1. Retele electrice				
668		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.				150,00 0,00
	82987513542	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,0000	150,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			150,00
669		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc			32,00 0,00
	438585465544	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,0000	32,00	32,00
		<i>Total</i>	lei			32,00
670		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			50,00 0,00
	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			150,00
671		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			62,30 0,00
	4656552223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	62,30	62,30
		<i>Total</i>	lei			249,20
672		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			83,00 0,00
	3214656552223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	83,00	83,00
		<i>Total</i>	lei			166,00
673		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc			75,00 0,00
	8546511655445	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	75,00	75,00
		<i>Total</i>	lei			75,00
		3.4.2. Retele de tensiuni slabe				
674		Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc			540,00 0,00
	877678	Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc	1,0000	540,00	540,00
		<i>Total</i>	lei			3 240,00
		3.5. Reparatie anticamera				
		3.5.1. Retele electrice interne				
675		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.				150,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	82987513542	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,0000	150,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			150,00
676		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc			32,00
						0,00
	438585465544	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,0000	32,00	32,00
		<i>Total</i>	lei			32,00
677		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			50,00
						0,00
	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			50,00
678		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			62,30
						0,00
	4656522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	62,30	62,30
		<i>Total</i>	lei			62,30
679		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			83,00
						0,00
	3214656522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	83,00	83,00
		<i>Total</i>	lei			83,00
680		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30mA	buc			75,00
						0,00
	8546511655445	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	75,00	75,00
		<i>Total</i>	lei			75,00
		3.6. Reparatie Bloc sanitar				
		3.6.1. Lucrari tehnico-sanitare				
681		Boiler electric 50l. 220V	buc			1 900,00
						0,00
	22235165151	Boiler electric 50l. 220V	buc	1,0000	1 900,00	1 900,00
		<i>Total</i>	lei			1 900,00
		3.7. Reparatie bir. 302				
		3.7.1. Retele electrice				
682		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.				230,00
						0,00
	8298751355342	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc	1,0000	230,00	230,00
		<i>Total</i>	lei			230,00
683		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc			32,00
						0,00
	438585465544	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,0000	32,00	32,00
		<i>Total</i>	lei			32,00
684		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			50,00
						0,00
	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			150,00
685		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			62,30
						0,00
	46565522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	62,30	62,30
		<i>Total</i>	lei			249,20
686		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			83,00
						0,00
	32146565522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	83,00	83,00
		<i>Total</i>	lei			166,00
687		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc			75,00
						0,00
	8546511655445	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	75,00	75,00
		<i>Total</i>	lei			75,00
		3.8. Reparatie bir. 303				
		3.8.1. Retele electrice				
688		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.				366,00
						0,00
	32112	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,0000	366,00	366,00
		<i>Total</i>	lei			366,00
689		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc			32,00
						0,00
	438585465544	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,0000	32,00	32,00
		<i>Total</i>	lei			32,00
690		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			50,00
						0,00
	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			50,00
691		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			62,30
						0,00
	46565522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	62,30	62,30
		<i>Total</i>	lei			62,30
692		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			83,00
						0,00
	32146565522223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	83,00	83,00
		<i>Total</i>	lei			83,00
693		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc			75,00
						0,00
	8546511655445	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	75,00	75,00
		<i>Total</i>	lei			75,00

1	2	3	4	5	6	7
		3.9. Reparatie bir. 14				
		3.9.1. Retele electrice				
694		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.				366,00 0,00
	32112	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,0000	366,00	366,00
		<i>Total</i>	lei			366,00
695		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc			32,00 0,00
	438585465544	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,0000	32,00	32,00
		<i>Total</i>	lei			32,00
696		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			50,00 0,00
	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			50,00
697		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			62,30 0,00
	4656552223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	62,30	62,30
		<i>Total</i>	lei			62,30
698		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			83,00 0,00
	3214656552223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	83,00	83,00
		<i>Total</i>	lei			83,00
699		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30MA	buc			75,00 0,00
	8546511655445	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30MA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	75,00	75,00
		<i>Total</i>	lei			75,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.