

**Reparatia fasadei si instalarea  
sistemului de scurgere a apei  
pluviale a cladirii gimnaziale din  
sat Cristesti, r-nul Nisporeni**  
(denumirea obiectivului)

WinCmera  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL №

### Reparatia fasadei si instalarea sistemului de scurgere a apei pluviale a cladirii gimnaziale din sat Cristesti, r-nul Nisporeni

Valoarea de deviz 651 923,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

#### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,200	90,00	378,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om.	67,350	90,00	6 061,55
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	546,011	90,00	49 140,99
4.	7123010010200	Betonist	h-om	32,960	90,00	2 966,40
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om.	1,484	90,00	133,56
6.	7124010010700	Dulgher	h-om.	399,000	90,00	35 910,00
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,225	90,00	110,25
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	874,651	90,00	78 718,56
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	20,300	90,00	1 827,00
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om.	53,706	90,00	4 833,54
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	76,670	90,00	6 900,30
12.	7422010060100	Timplar	h-om.	2,826	90,00	254,34
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,665	90,00	149,85
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,810	90,00	1 782,90
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	16,200	90,00	1 457,95
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,900	90,00	441,00
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	193,242	90,00	17 391,78
<b>Total manopera</b>						<b>208 457,97</b>

#### Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,374	520,00	714,73
2.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,193	334,00	732,46
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,750	5,00	8,75
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,053	0,00	0,00
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,160	0,00	0,00
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,160	0,00	0,00

7.	2010237318750	Distantieri	buc	11,130	5,00	55,65
8.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,064	0,00	0,00
9.	2413217300010	Cleme	buc	36,108	40,00	1 444,32
10.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,250	13,34	70,03
11.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,000	29,00	406,00
12.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	185,733	31,23	5 800,45
13.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 808,102	3,40	6 147,55
14.	2482106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 260,128	4,08	9 221,32
15.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3	m2	60,033	65,00	3 902,14
16.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	506,766	8,17	4 140,28
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	470,252	2,50	1 175,63
18.	2652102100713	Var pasta	m3	0,016	1 600,00	25,96
19.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,100	4,31	9,05
20.	26531021008311	Tink	kg	1 029,365	24,17	24 879,75
21.	2666122800555	Element de inchidere	buc	17,778	42,50	755,56
22.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	17,500	5,00	87,50
23.	2682132601626	Carton bitumat	m2	17,846	9,50	169,54
24.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	423,634	202,17	85 646,17
25.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	67,600	22,00	1 487,20
26.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	5,408	20,00	108,16
27.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	75,827	106,00	8 037,64
28.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	93,333	96,00	8 960,01
29.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,185	14,60	2,71
30.	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	0,00	0,00
31.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,371	20,00	7,42
32.	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	31,400	5,57	174,90
33.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,622	20,00	32,45
34.	2873122004100	Plase sudate	kg	37,471	17,50	655,74
35.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,596	25,00	39,90
36.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	18,054	40,00	722,16
37.	2874115837745	Suruburi	buc	888,890	0,50	444,44
38.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	448,844 3 167,360	1,00 4,09	448,84 12 954,50
39.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	26,943	45,00	1 212,43
40.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	17,778	150,00	2 666,67
41.	28752740000502	Cot burlan	buc	36,108	95,00	3 430,26
42.	28752740000503	Cot de capat	buc	18,054	85,00	1 534,59
43.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	18,054	45,00	812,43
44.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	17,778	117,00	2 080,00
45.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	124,445	47,50	5 911,12
46.	4100116202818	Apa	m3	2,237	18,62	41,66
47.	4100126202818	Apa	m3	1,790	18,62	33,33
48.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	24,128	5,00	120,64
49.	Cornier din aluminiu la coltur	Cornier din aluminiu la colturile glafurilor exterioare (ferestre)	m	278,000	5,00	1 390,00
50.	Diblu 6x80	Diblu 6x80	buc	100,000	1,48	148,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>198 850,04</b>

#### Utilaje de construcții:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut.	2 394,000	1,00	2 394,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	11,829	5,00	59,14
3.	2922140006703	Macara fereastră	h-ut.	0,350	5,00	1,75
4.	2922140007000	Macara	h-ut.	0,022	150,00	3,34

5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut.	28,425	10,00	284,25
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	5,284	25,00	132,09
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	9,399	10,00	93,99
8.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut.	0,280	65,00	18,20
9.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,192	500,00	96,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>3 082,76</b>

Сумма по смете	lei	410 390,77
Asigurarea sociala si medicala	24 %	50 029,91
Cheltuieli de transport	5 %	9 942,50
Total		470 363,19
Cheltuieli de regie	10 %	47 036,32
Total		517 399,50
Beneficiu de deviz	5 %	25 869,98
Total		543 269,48
TVA	20 %	108 653,90
Всего с учётом НДС	lei	651 923,38

**Total deviz:**

**651 923,3  
8**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectGimnaziul Cristesti din s.Cristesti, rl.Nisporeni  
Reparatia fasadei si instalarea sistemului de scurgere a apei  
pluviale a cladirii gimnaziale din sat Cristesti, r-nul Nisporeni

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**  
**Reparatia fasadei si instalarea sistemului de scurgere a apei pluviale a cladirii**  
**gimnaziale din sat Cristesti, r-nul Nisporeni**  
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=12.5	m			273,36 27,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,3000	90,00	27,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	96,00	103,82
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	47,50	68,50
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	42,50	8,76
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,63
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	117,00	24,10
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	150,00	30,90
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	25,00	0,50
		Total	lei			23 591,05
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			269,08 31,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,3500	90,00	31,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	106,00	113,53
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	95,00	48,45
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00	11,47
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	40,00	20,40
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	40,00	10,20
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	85,00	21,68
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0150	25,00	0,38
		Total	lei			19 050,58
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			25,28 24,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	90,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,50
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	18,62	0,93
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut.	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			884,84
4	pret de piata	Diblu 6x80	buc			1,48 0,00
	Diblu 6x80	Diblu 6x80	buc	1,0000	1,48	1,48
		Total	lei			148,00
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			195,60 153,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	1,4000	90,00	126,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3000	90,00	27,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	520,00	15,60
	4100116202818	Apa	m3	0,0070	18,62	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut.	0,0080	65,00	0,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 846,01
6	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			23,59 4,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,0400	90,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0050	90,00	0,45
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,50	17,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,60	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,0006	150,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			875,11
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,95 2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,0300	90,00	2,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,34	2,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			173,28
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,15 49,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	90,00	49,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,00	11,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,31	0,26
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	18,62	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 245,10
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			72,08 67,50
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,7500	90,00	67,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,00	0,00
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,00	0,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut.	4,5000	1,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			38 343,90
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			112,50 112,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	90,00	22,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	90,00	90,00
		<i>Total</i>	lei			281,25
11	RpCU09C2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime	t			180,00 180,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4000	90,00	36,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	90,00	144,00
		<i>Total</i>	lei			270,00
12	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3			99,90 99,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	90,00	99,90
		<i>Total</i>	lei			149,85
13	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autocamion la distanta de 2 km	t			32,00 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,0640	500,00	32,00
		<i>Total</i>	lei			96,00

1	2	3	4	5	6	7
14	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			1 337,87 ----- 1 336,50
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	90,00	927,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	90,00	409,50
	4100116202818	Apa	m3	0,0200	18,62	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,2000	5,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			4 281,19
15	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala. (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr. 100mm (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica = 0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa A (SM SR EN 1350-1+A1) sau mai bine)	m2			503,57 ----- 207,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	1,8920	90,00	170,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	0,4180	90,00	37,62
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,40	13,74
	2482106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,08	20,60
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	202,17	218,49
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,17	9,08
	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	4,09	33,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut.	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,0210	10,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			197 399,12
16	CK26D	Cornier din aluminiu cu plasa (in colturile cladirii, de exclus suruburi)	m			14,82 ----- 9,00
	7422010060100	Timplar	h-om.	0,0900	90,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	90,00	0,90
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	5,57	5,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			465,35
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,01 ----- 10,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om.	0,1200	90,00	10,80
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	31,23	12,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			9 412,10
18	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			346,98 ----- 6,30
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,0700	90,00	6,30
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	334,00	340,68
		<i>Total</i>	lei			399,03
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			165,47 ----- 109,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	90,00	109,80
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	24,17	55,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	18,62	0,07
		<i>Total</i>	lei			64 862,47
20		Cornier din aluminiu la colturile glafurilor exterioare (ferestre)	m			5,00 ----- 0,00
	Cornier din aluminiu la coltur	Cornier din aluminiu la colturile glafurilor exterioare (ferestre)	m	1,0000	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 390,00
21	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vatr minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr. 30 mm (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica =0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compesiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa A (sm sr en 13501-1+A1) sau mai bine)	m2			389,64 ----- 263,07
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	2,3940	90,00	215,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	0,5290	90,00	47,61
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,40	13,74
	2482106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,08	20,60
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3	m2	1,0700	65,00	70,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,2700	8,17	10,48
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0034	25,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut.	0,3000	10,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,0210	10,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			21 644,23
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,01 ----- 10,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om.	0,1200	90,00	10,80
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	31,23	12,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 333,78
23	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			346,98 ----- 6,30
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,0700	90,00	6,30
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	334,00	340,68
		<i>Total</i>	lei			346,98
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			165,47 ----- 109,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	90,00	109,80
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	24,17	55,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	18,62	0,07
		<i>Total</i>	lei			9 191,61
25	CE23B	Sort de scurgere la fundatii (soclu) 50x200	m			129,04 ----- 85,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,5000	90,00	45,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,3500	90,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	90,00	9,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	22,00	28,60
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	20,00	2,08
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	9,50	3,26
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	20,00	0,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	2,50	4,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	520,00	3,24
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	1 600,00	0,50
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	18,62	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			6 709,93

**INTOCMIT**  
Antreprenor

**APROBAT:**  
Investitor

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

# Reparatia fasadei si instalarea sistemului de scurgere a apei pluviale a cladirii gimnaziale din sat Cristesti, r-nul Nisporeni

(denumirea obiectului)

## DEVIZ LOCAL №

### Reparatia fasadei si instalarea sistemului de scurgere a apei pluviale a cladirii gimnaziale din sat Cristesti, r-nul Nisporeni

**Valoarea de deviz 651 923,38 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=12.5	m	86,300	273,36 27,00	23 591,05 2 330,10
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	70,800	269,08 31,50	19 050,58 2 230,20
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	35,000	25,28 24,30	884,84 850,50
4	pret de piata	Diblu 6x80	buc	100,000	1,48 0,00	148,00 0,00
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,000	195,60 153,00	6 846,01 5 355,00
6	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	37,100	23,59 4,05	875,11 150,25
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,000	4,95 2,70	173,28 94,50
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	35,000	64,15 49,50	2 245,10 1 732,50

		manual				
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	532,000	72,08 67,50	38 343,90 35 910,00
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,500	112,50 112,50	281,25 281,25
11	RpCU09C2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime	t	1,500	180,00 180,00	270,00 270,00
12	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	1,500	99,90 99,90	149,85 149,85
13	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autocamion la distanta de 2 km	t	3,000	32,00 0,00	96,00 0,00
14	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	3,200	1 337,87 1 336,50	4 281,19 4 276,80
15	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala. (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr. 100mm (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica = 0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa A (SM SR EN 1350-1+A1) sau mai bine)	m2	392,000	503,57 207,90	197 399,12 81 496,80
16	CK26D	Cornier din aluminiu cu plasa (in colturile cladirii, de exclus suruburi)	m	31,400	14,82 9,00	465,35 282,60
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	392,000	24,01 10,80	9 412,10 4 233,60
18	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,150	346,98 6,30	399,03 7,25
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m2	392,000	165,47	64 862,47 43 041,60

		amestec "TINC" la pereti			109,80	
20		Cornier din aluminiu la colturile glafurilor exterioare (ferestre)	m	278,000	5,00 0,00	1 390,00 0,00
21	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vatr minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr. 30 mm (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica =0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa A (sm sr en 13501-1+A1) sau mai bine)	m2	55,550	389,64 263,07	21 644,23 14 613,54
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	55,550	24,01 10,80	1 333,78 599,94
23	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,000	346,98 6,30	346,98 6,30
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	55,550	165,47 109,80	9 191,61 6 099,39
25	CE23B	Sort de scurgere la fundatii (soclu) 50x200	m	52,000	129,04 85,50	6 709,93 4 446,00
Сумма по смете			lei		410 390,77	
Asigurarea sociala si medicala			24 %		50 029,91	
Cheltuieli de transport			5 %		9 942,50	
Total					470 363,19	
Cheltuieli de regie			10 %		47 036,32	
Total					517 399,50	
Beneficiu de deviz			5 %		25 869,98	
Total					543 269,48	
TVA			20 %		108 653,90	

**Total deviz:**  
Inclusiv salariu

**651 923,38**  
**208 457,97**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)