

**SRL PROFAIR VA ASIGURA DESERVIREA TEHNICĂ A CLIMATIZOARELOR
PENTRU ANUL 2019, AFLATE LA GARANȚIE PÂNĂ LA 31.12.2019**

Tabelul nr. 1

Cantitatea și adresa amplasării climatizoarelor de tip split

Nr. d/o	Localitatea și denumirea subdiviziunii		Adresa	Numărul climatizoarelor
1	Bălți	SÎT și CCA	str. I. Franco, 44a	5
2	Cahul	CM	bd. Republicii, 24g	14
3	Chișinău		str. A.Pușkin, 42	20
		CM № 3	str. Sadoveanu, 17	2
4	Ceadâr-Lunga	CM	str. Lenin, 9b	3
5	Cimișlia	CM	str. Alexandru cel Bun, 133	7
6	Hîncești	CM	str. Chișinăului, 12a	2
7	Ocnita	CM	str. M. Viteazul, 72b	5
8	Strășeni	CM	str. Eminescu, 51	7
9	Vulcănești	CM	str. Lenin, 93b	3
TOTAL:				68

Tabelul nr. 2

Cantitatea și adresa amplasării climatizoarelor de tip canal

Nr. d/o	Localitatea și denumirea subdiviziunii		Adresa	Numărul climatizoarelor
1	Bălți	SÎT și CCA	str. I. Franco, 44a	3
2	Cahul	CM	bd. Republicii, 24g	2
3	Chișinău		str. A.Pușkin, 42	6
		CM № 3	str. Sadoveanu, 17	2
4	Ceadâr-Lunga	CM	str. Lenin, 9b	2
5	Cimișlia	CM	str. Alexandru cel Bun, 133	6
6	Hîncești	CM	str. Chișinăului, 12a	2
7	Ocnita	CM	str. M. Viteazul, 72b	8
8	Strășeni	CM	str. Eminescu, 51	2
9	Vulcănești	CM	str. Lenin, 93b	2
TOTAL:				35

**Lista lucrărilor obligatorii, care necesită a fi efectuate
în timpul deservirii tehnice a climatizoarelor**

1. Verificarea vizuală la prezența deteriorărilor mecanice și electrice.
2. Verificarea presiunii circuitului frigorific al climatizorului în regimurile de încălzire și răcire.
3. Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire.
4. Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acționare a lor.
5. Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare.
6. Dezasamblarea/asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului.
7. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior.
8. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior.
9. Curățarea grilei de admisie a aerului și a filtrelor de aer.

10. Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior.
11. Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri.
12. Verificarea funcționării sistemului de drenare.
13. Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicele) ventilatoarelor.
14. Verificarea componentelor electrice: releu, aparat de reglare, elemente de urgență.
15. Verificarea tensiunii electrice.
16. Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate).
17. Diagnostica blocurilor electronice.
18. Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate.
19. Consultarea și instruirea personalului privind regulile de bază în exploatarea climatizoarelor și întreținerea lor.

Cerințe suplimentare

1. Deservirea tehnică a climatizoarelor se va efectua odată pe an, în lunile aprilie- mai.
2. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, **SRL PROFAIR** va oferi garanție la lucrările efectuate pe o perioadă de 6 luni.
3. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, **SRL PROFAIR** va oferi un act cu concluzii tehnice pentru toate climatizoarele deservite.
4. Dacă, după efectuarea cerințelor din punctele 2 și 3 din lista serviciilor indicate, parametrii verificați nu vor corespunde normelor, se va alcătui un act de diagnostică, unde vor fi indicate defectele depistate și cauza apariției lor. Deservirea tehnică a acestor climatizoare nu se va efectua. Actul de diagnostică va fi semnat de reprezentantul Beneficiarului. Prețul unui act de diagnostică va fi nu mai mare decât prețul deservirii tehnice a unui climatizor.
5. Deservirea tehnică a acestor climatizoare se va efectua după reparația lor.
6. Termenul-limită de efectuare a deservirii tehnice a climatizoarelor va fi 20 zile, din momentul primirii comenzii de la reprezentantul Beneficiarului.
7. În caz că țeava de drenare nu este PEX-AL, ea va fi înlocuită cu țeavă PEX-AL Ø16 sau Ø20.
8. **SRL PROFAIR** a inclus în prețul Ofertei toate cheltuielile legate de folosirea autoturului, a alpiștilor și a serviciilor de transport.

Ofertant

(semnatura autorizata)