

**Inlouiarea invelisului la caile de
acces al blocul curativ al IMSP
SR Causeni Ana si Alexanru**

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontari		
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	57,500
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite cu incarcare in roaba	m3	3,400
3	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	5,610
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	4,147
5	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	86,000
6	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare. Transportarea pavelor demontate si depozitarea	t	10,600
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,500
8	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t	49,500
		Capitolul 2. Constructii		
9	RpCP25C	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale,	buc	4,000

1	2	3	4	5
		din placute metalice 20x20 cm. Ridicarea pridvorului la cote initiale 4 puncte		
10	RpCB03B1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250), fundatie la picioare pridvorului Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,025	m3	0,640
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 8x20 cm de folosit resursa beton	m	71,000
12	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,304
13	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3	17,209
14	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	34,419
15	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA16	t	8,910
16	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala BA 16	m2	229,460
17	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat . Placile de troaruare au valoare 0 lei, se paveaza cu placile demontate in poz. 5	m2	86,000
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 8x20 cm de folosit resursa beton. Bordura cu valoare 0 lei , se vor monta bordurile demantate in poz 1	m	40,000