

**Lucrari de constructie a
copertinelor din constructii
metalice usor demontabile, mun.
Balti, str. Pacii, 55/A**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2
Echipament electric de forta / Iluminat electric interior.

Valoarea de deviz 87 882,08 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 / Panou de distributie PDP-1, PDP-2, PDI-1, PDI-2	buc	4,00	777,99 268,69	3 111,96 1 074,78
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,00	287,41 162,02	287,41 162,02
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	3,00	214,59 120,51	643,78 361,53
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	18,00	178,57 89,95	3 214,25 1 619,09
5	08-01-082-1	Cleme in asortiment Шина РЕ и N	100 buc	0,08	18 958,62 2 710,00	1 516,69 216,80
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,96	1 018,95 714,98	4 035,05 2 831,34
7		Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x2.5мм2	m	254,00	23,33 0,00	5 925,82 0,00
8		Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m	142,00	9,60 0,00	1 363,20 0,00
9	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	1,04	1 449,02 1 055,18	1 506,98 1 097,39


10		Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 5х6мм2	m	50,00	48,75 0,00	2 437,50 0,00
11		Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 5х4мм2	m	50,00	32,50 0,00	1 625,00 0,00
12		Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 5х2,5мм2	m	4,00	19,96 0,00	79,84 0,00
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm	100 m	4,00	2 386,79 1 372,31	9 547,15 5 489,23
14		Tub tehnic de protectie din PVC, ϕ 25mm	m	4,00	6,90 0,00	27,60 0,00
15		Tub tehnic de protectie din PVC, ϕ 20mm	m	254,00	5,50 0,00	1 397,00 0,00
16		Tub tehnic de protectie din PVC, ϕ 16mm	m	142,00	4,75 0,00	674,50 0,00
17		Suport de fixare CF ϕ 25 mm	buc	8,00	1,63 0,00	13,04 0,00
18		Suport de fixare CF ϕ 20 mm	buc	559,00	1,38 0,00	771,42 0,00
19		Suport de fixare CF ϕ 16 mm	buc	312,00	1,25 0,00	390,00 0,00
20		Teava cu unghi la 90*, tip CIG ϕ 25 mm	buc	4,00	5,42 0,00	21,68 0,00
21		Teava cu unghi la 90*, tip CIG ϕ 20 mm	buc	60,00	3,75 0,00	225,00 0,00
22		Teava cu unghi la 90*, tip CIG ϕ 16 mm	buc	60,00	2,92 0,00	175,20 0,00
23		Teava de cuplare, tip CIG ϕ 20 mm	buc	140,00	7,25 0,00	1 015,00 0,00
24		Teava de cuplare, tip CIG ϕ 16 mm	buc	80,00	6,00 0,00	480,00 0,00
25	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente / Plafoniera ДПО 1307 LED 36W IP65	100 buc	0,11	57 639,91 6 688,55	6 340,39 735,74
26	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa / Intrerupator bipolar pentru montare incorporata IP44, Inom=10A, Unom=250V, BC10-2	100 buc	0,04	6 445,25 1 891,25	257,81 75,65
27	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa / Intrerupator monopolar pentru montare incorporata IP44, Inom=10A, Unom=250V, BC10-2	100 buc	0,03	5 910,67 1 856,67	177,32 55,70
28	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc	2,00	130,16 115,32	260,32 230,64

29		Cutii (doze) pentru distributia circuitelor, montare incorporata, IP20	buc	2,00	7,50 0,00	15,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			47 535,91
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	22,5 %			3 138,73
		<i>Transport</i>	8 %			2 284,82
		<i>TOTAL</i>				52 959,46
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			10 601,93
		<i>TOTAL</i>				63 561,39
		<i>Beneficiu</i>	6 %			3 813,68
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inklusiv salariu				67 375,07 13 949,91
		2. Capitolul 2. Utilaj				
30		Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, III _{PH} -243-1 IP54 - PDP-1	buc	1,00	500,00 0,00	500,00 0,00
31		Intrerupator de sarcina IP20, BH32-3P-32A	buc	1,00	115,00 0,00	115,00 0,00
32		Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) BA47-29/3/C25A	buc	1,00	55,00 0,00	55,00 0,00
33		Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) BA47-29/3/C10A	buc	1,00	55,00 0,00	55,00 0,00
34		Intrerupator automat IP20, ABДТ 32/2/16/30	buc	8,00	300,00 0,00	2 400,00 0,00
35		Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, III _{PH} -183-1 IP54 - PDP-2	buc	1,00	450,00 0,00	450,00 0,00
36		Intrerupator de sarcina IP20, BH32-3P-32A	buc	1,00	115,00 0,00	115,00 0,00
37		Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) BA47-29/3/C16A	buc	1,00	50,00 0,00	50,00 0,00
38		Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) BA47-29/3/C10A	buc	1,00	55,00 0,00	55,00 0,00
39		Intrerupator automat IP20, ABДТ 32/2/16/30	buc	3,00	300,00 0,00	900,00 0,00
40		Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, III _{PH} -123-1 IP54 - PDI-1	buc	1,00	420,00 0,00	420,00 0,00
41		Intrerupator de sarcina IP20, BH32-3P-20A	buc	1,00	110,00	110,00

					0,00	0,00
42		Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) BA47-29/1/B6A	buc	2,00	35,00 0,00	70,00 0,00
43		Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, III _{PH} -123-1 IP54 - PDI-2	buc	1,00	420,00 0,00	420,00 0,00
44		Intrerupator de sarcina IP20, BH32-3P-20A	buc	1,00	110,00 0,00	110,00 0,00
45		Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) BA47-29/1/B6A	buc	1,00	35,00 0,00	35,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 860,00
		Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu				5 860,00

		Total	Lei	73 235,07
		TVA	20 %	14 647,01
		87 882,08		
		Total deviz: Inclisiv salariu		13 949,91

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)