

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6 Forme mici

Valoarea de deviz 295 326 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Forme mici				
		1.1. Banci (80 buc)				
1	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg	buc	80,000	11,556 11,556	924,480 924,480
2		Banca de parc	buc	80,000	1 260,000 0,000	100 800,000 0,000
		Total Banci (80 buc)				101 724,480
		Inclusiv salariu				924,480
		1.2. Urne (10 buc)				
3	TsH91B	Instalarea urne	buc	10,000	322,150 252,520	3 221,500 2 525,200
4		Urne	buc	10,000	600,000 0,000	6 000,000 0,000
		Total Urne (10 buc)				9 221,500
		Inclusiv salariu				2 525,200
		1.3. Tomboane pentru gunoi (2 buc)				
5	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3	3,500	945,960 158,360	3 310,860 554,260
6	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	3,900	1 963,443 231,120	7 657,428 901,368
		Total Tomboane pentru gunoi (2 buc)				10 968,288
						1 455,628

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.4. Porti pentru fotbal tip 1 (2 buc)				
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,560	50,921 50,921	79,437 79,437
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	1,560	1 128,721 164,780	1 760,805 257,057
9	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d120 mm - 520 kg, teava d40 mm - 27.6 kg, plasa de capron - 50 m2	buc	2,000	7 205,108 1 250,616	14 410,216 2 501,232
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,548	720,951 275,622	395,081 151,041
		Total Porti pentru fotbal tip 1 (2 buc) Inclusiv salariu				16 645,539 2 988,767
		1.5. Porti pentru mini-fotbal tip-2 (2 buc)				
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,560	50,921 50,921	79,437 79,437

1	2	3	4	5	6	7
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	1,560	1 128,721 164,780	1 760,805 257,057
13	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d120 mm - 286.4 kg, teava d40 mm - 27.6 kg, plasa de capron - 20.6 m2	buc	2,000	5 569,908 1 250,616	11 139,816 2 501,232
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,314	721,010 275,611	226,397 86,542
		Total Porti pentru mini-fotbal tip-2 (2 buc) Inclusiv salariu				13 206,455 2 924,268
		1.6. Utilaj pentru volei (1 buc)				
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,000	50,932 50,932	101,864 101,864
16	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,160	7,711 7,711	8,945 8,945
17	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,160	32,157 31,657	37,302 36,722

1	2	3	4	5	6	7
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,100	394,210 42,370	39,421 4,237
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa	m3	0,640	1 128,931 164,780	722,516 105,459
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,200	69,146 51,360	221,268 164,352
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg -Piesa de gaj din tabla de otel 200 x 8 mm; L=200 (2 buc)	kg	5,020	27,017 8,986	135,623 45,111
22	TsH38B	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din lemn fara scaun, la teren volei - Norme: teava d=159 * 6 mm - 140.4 kg, plasa pentru volei - 1 buc	buc	1,000	3 335,235 475,508	3 335,235 475,508
23	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal -Norme: teava d=159 * 6 mm - 140.4 kg, plasa pentru volei - 1 buc	buc	1,000	5 337,508 1 250,616	5 337,508 1 250,616
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t	0,145	721,234 275,690	104,579 39,975
		Total Utilaj pentru volei (1 buc) Inclusiv salariu				10 044,261 2 232,789
		1.7. Bara orizontala (1 buc)				
25	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	1,720	50,937 50,937	87,612 87,612

1	2	3	4	5	6	7
		sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
26	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,180	7,690 7,690	9,074 9,074
27	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,180	32,164 31,664	37,954 37,364
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,200	394,210 42,370	78,842 8,474
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa	m3	0,400	1 128,392 164,780	451,357 65,912
30	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,000	68,965 51,360	275,860 205,440
31	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg -Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.04 kg, teava d=76 x 4 - 234.4 kg	kg	244,440	26,877 8,988	6 569,800 2 197,010
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm	t	0,244	720,959 275,570	175,914 67,239

1	2	3	4	5	6	7
		si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021				
		Total Bara orizontala (1 buc) Inclusiv salariu				7 686,413 2 678,125
		1.8. Perete de gimnastica (1 buc)				
33	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,020	50,940 50,940	51,959 51,959
34	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	0,320	7,756 7,756	2,482 2,482
35	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,320	32,200 31,700	10,304 10,144
36	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,060	394,700 42,083	23,682 2,525
37	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	0,100	1 211,580 164,780	121,158 16,478
38	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,000	71,865 51,360	71,865 51,360
39	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200/2 buc - 115.1 kg, teava d=76*4 - 110.8 kg, teava	kg	445,500	26,877 8,988	11 973,714 4 004,154

1	2	3	4	5	6	7
		d=50*3.5 - 219.6 kg				
40	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t	0,446	720,969 275,610	321,552 122,922
		Total Perete de gimnastica (1 buc) Inclusiv salariu				12 576,716 4 262,024
		1.9. Rucohod (1 buc)				
41	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,870	50,925 50,925	95,230 95,230
42	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,570	7,715 7,715	12,112 12,112
43	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,570	32,178 31,678	50,519 49,734
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,100	394,210 42,370	39,421 4,237
45	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	0,200	1 211,580 164,780	242,316 32,956
46	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	2,000	68,965 51,360	137,930 102,720

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.0 kg, teava d=76*4 - 76.0 kg, teava d=50*3.5 - 14.65 kg, teava 32*32 - 13.9 kg	kg	114,500	26,883 8,988	3 078,106 1 029,126
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t	0,115	721,183 275,783	82,936 31,715
		Total Rucohod (1 buc) Inclusiv salariu				3 738,570 1 357,830
		1.10. Utilaj pentru gimnastica (1 buc)				
49	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,300	50,932 50,932	66,212 66,212
50	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	0,780	7,682 7,682	5,992 5,992
51	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,780	32,162 31,662	25,086 24,696
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,100	394,210 42,370	39,421 4,237

1	2	3	4	5	6	7
53	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	0,100	1 211,580 164,780	121,158 16,478
54	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,880	68,435 51,360	197,092 147,917
55	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.0 kg, teava d=76*4 - 85.2 kg, teava patrata 32*32 - 21.6 kg	kg	116,800	26,877 8,988	3 139,232 1 049,798
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t	0,117	720,761 275,453	84,329 32,228
		Total Utilaj pentru gimnastica (1 buc) Inclusiv salariu				3 678,522 1 347,558
		1.11. Utilaj pentru baschet (2 buc)				
57	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,800	50,932 50,932	193,542 193,542
58	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gamezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,050	7,704 7,704	15,793 15,793

1	2	3	4	5	6	7
59	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,050	32,172 31,672	65,953 64,928
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,400	394,212 42,372	157,685 16,949
61	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	3,500	1 211,859 164,780	4 241,505 576,730
62	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,100	68,679 51,360	281,584 210,576
63	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet - Stilpi din metal la terenul de baschet: teava d=159*6 - 208.8 kg, teava patrata 40*25*2 - 86 kg, inel pu baschet - 2 buc, plasa pu baschet - 2 buc	buc	2,000	5 246,382 2 103,192	10 492,764 4 206,384
64	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t	0,295	720,953 275,661	212,681 81,320
65	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Panou pu baschet din lemn	m3	0,284	3 650,370 96,299	1 036,705 27,349
66	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,284	216,366 36,320	61,448 10,315

1	2	3	4	5	6	7
67	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele - Vopsirea panourilor	m2	9,500	38,890 23,540	369,455 223,630
		Total Utilaj pentru baschet (2 buc) Inklusiv salariu				17 129,115 5 627,516
		Total Forme mici Inklusiv salariu				206 619,859 28 324,185
		2. Utilaj pentru terenuri sportive				
68		Plasa pentru poarta de fotbal d=5 mm	m2	70,600	80,000 0,000	5 648,000 0,000
69		Plasa pentru volei	buc	2,000	1 500,000 0,000	3 000,000 0,000
70		Inel pentru baschet d=200 mm	buc	2,000	1 150,000 0,000	2 300,000 0,000
71		Container pentru gunoi	buc	2,000	1 200,000 0,000	2 400,000 0,000
		Total Utilaj pentru terenuri sportive Inklusiv salariu				13 348,000

		Total	lei	219 965
		Asigurari socisle si medicale	22,50 %	6 372
		Cheltuieli de transport	3,00 %	5 641
		Cheltuieli directe	100,00 +	231 978
		Cheltuieli de regie	3,00 %	6 959
		Total	100,00 +	238 937
		Beneficiu de deviz	3,00 %	7 168
		Total	100,00 +	246 105
		TVA	20,00 %	49 221
		Total deviz: Inklusiv salariu		295 326 28 320

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)