

**Intretinerea periodica si reparatii la  
drumul local L 672 R32 drum de  
acces spre s.Pelinei**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 01-01-2009

**Valoarea de deviz 3 537 666,21 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |           |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                       | Pe unitate de măsură   | Total     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5                                     | 6                      | 7         |
|        |                             | <b>1.</b><br><b>1.1. Drum de acces spre s.Pelinei , km 0.00 pina 0.112 - de la 0.136 pina 0.239</b><br><b>1.1.1. Lucrari de terasament.</b>                                                                                                                                                                                                                           |        |                                       |                        |           |
| 1      | TsC04B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | 1,2300                                | 592,772                | 729,109   |
| 2      | TsI51A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)                                                                                                                                                                                                           | t      | 227,2200                              | 14,850                 | 3 374,195 |
| 3      | TsC51C                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории) ( Terasamentul se exclude)                                                                                                                                                                                                                 | 100 m3 | 1,2300                                | 266,368                | 327,633   |
| 4      | TsD08A1                     | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-                                                                                                                                             | 100 m3 | 2,7800                                | 2 541,787              | 7 066,167 |

| 1 | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5        | 6       | 7                       |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-------------------------|
|   |          | se cu pamint necoeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом)                                                                                                                                             |        |          |         |                         |
|   |          | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei    |          |         | 11 497,104              |
|   |          | Total Lucrari de terasament. Inklusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |         | 11 497,104<br>753,089   |
|   |          | 1.1.2. Demolarea imbracamintei rutiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |                         |
| 5 | DI118    | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 139,8400 | 37,693  | 5 270,970               |
| 6 | TsC04C1  | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. III (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, III категории) | 100 m3 | 1,4000   | 700,084 | 980,117                 |
| 7 | TsI51A3  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                                                             | t      | 223,5600 | 16,885  | 3 774,815               |
| 8 | TsC51C   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории) ( Terasamentul se exclude)                                                                                                                                                                                                                   | 100 m3 | 1,4000   | 266,344 | 372,881                 |
|   |          | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei    |          |         | 10 398,783              |
|   |          | Total Demolarea imbracamintei rutiere. Inklusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         | 10 398,783<br>1 744,358 |
|   |          | 1.1.3. Reamenajarea gratelor si capacelor la fintini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |         |                         |
| 9 | RpAcF34A | Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 5,0000   | 165,359 | 826,796                 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5        | 6         | 7                         |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------------------|
|    |        | sau mutarii lor (Разборка сточных отверстий с сифоном и резервуаром, для их ликвидации или перемещения)                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |           |                           |
| 10 | DI119  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 1,2000   | 3 505,754 | 4 206,905                 |
| 11 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка круглых или квадратных крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III A и B) | buc | 5,0000   | 8 496,352 | 42 481,758                |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |          |           | 47 515,459                |
|    |        | Total Reamenajarea graterelor si capacelor la fintini. Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |           | 47 515,459<br>1 769,755   |
|    |        | 1.1.4. Amenanjarea bordurei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           |                           |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-31,5 LA 30 (Слой основания из щебня ) h=10cm                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3  | 14,2000  | 913,782   | 12 975,701                |
| 13 | DE10E  | Borduri prefabricate din beton, Br 100x30x15 cm , pe fundatie de beton C 12/16 (Бордюры бетонные заводские, по бетонному основанию C 12/16 )                                                                                                                                                                                                                       | m   | 384,0000 | 489,540   | 187 983,207               |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |          |           | 200 958,908               |
|    |        | Total Amenanjarea bordurei Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           | 200 958,908<br>23 381,875 |
|    |        | 1.1.5. Amenanjarea sistemului rutier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |           |                           |
| 14 | DI110  | Amenajarea stratului de egalizare din balast ( strat de structura in covata drumului din material demolat ) h mediu = 10cm (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)                                                                                                                                                                              | m3  | 102,1200 | 50,369    | 5 143,723                 |
| 15 | DA12B  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( strat de                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 246,8500 | 1 116,989 | 275 728,668               |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5          | 6          | 7           |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|-------------|
|    |       | ranforsare din piatra split fr. 8-63 LA 30 (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)<br>hmediu = 23cm                                                                                                                                                                      |    |            |            |             |
| 16 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast ( strat drenant din amestec de agregatecu D mai mare 63 mm si d=0 GA80 , conform SR-EN 13242 + A 1 2008 ) (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси) 2008) h=20cm                                                                                                                               | m3 | 166,9800   | 782,369    | 130 640,039 |
| 17 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( strat de fundatie din piatra split fr. mare 31.5-63 LA 30 conform SM -EN 13242 -A1) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)<br>h=16cm | m3 | 178,0200   | 1 116,989  | 198 846,375 |
| 18 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra split fr. 8-31.5mm LA30 ) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)<br>h=14cm                                                    | m3 | 153,2000   | 1 116,989  | 171 122,684 |
| 19 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)<br>S=2210m2, 0.6l/m2 bitum                                                                                                                                                            | t  | 1,3260     | 13 577,590 | 18 003,884  |
| 20 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное                                                                                                                                                                               | m2 | 2 210,0000 | 311,266    | 687 897,845 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5          | 6          | 7                           |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-----------------------------|
|    |         | горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)<br>( beton asfaltic deschiscu criblura BAD 22.4 SR EN 13108 )                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |            |                             |
| 21 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)<br>S-2210m2, 0.31l/m2 bitum                                                                                                                                                                                  | t      | 0,6630     | 13 577,590 | 9 001,942                   |
| 22 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) ( beton cu criblura BA 16SR EN 13108) h=4cm                                                                                                         | m2     | 2 210,0000 | 227,243    | 502 206,192                 |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |            |            | 1 998 591,352               |
|    |         | Total Amenajarea sistemului rutier Inklusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |            | 1 998 591,352<br>53 557,186 |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |            |            | 2 268 961,606               |
|    |         | Total Drum de acces spre s.Pelinei , km 0.00 pina 0.112 - de la 0.136 pina 0.239 Inklusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |            | 2 268 961,606<br>81 206,263 |
|    |         | 1.2. Amenajarea intrarilor in curti.<br>1.2.1. Terasamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |            |                             |
| 23 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) ( incarcarea) | 100 m3 | 1,4800     | 1 464,772  | 2 167,863                   |
| 24 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)                                                                                                                                                                                                                                                    | t      | 267,6000   | 32,000     | 8 563,200                   |
| 25 | TsC51C  | Lucrari la descarcarea pamintului in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100    | 1,4800     | 266,343    | 394,188                     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5       | 6         | 7                  |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|--------------------|
|    |         | depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории) (terasamentul se exclude)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     |         |           |                    |
| 26 | TsE05C  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт III категории) la 30m                                                     | 100m2  | 4,2500  | 243,360   | 1 034,280          |
| 27 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом) | 100 m3 | 1,2800  | 2 541,787 | 3 253,487          |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei    |         |           | 15 413,018         |
|    |         | Total Terasamente. Inklusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |           | 15 413,018 376,247 |
|    |         | 1.2.2. Carosabil Tip I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |           |                    |
| 28 | DI110   | Amenajarea stratului drenant ( amestic de agregate cu D mai mare 63mm, conform SR-EN ) (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси) H=10cm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 42,0000 | 782,369   | 32 859,501         |
| 29 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split fr.8-63mm, LA/30, , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)                                                                                                                                                                       | m3     | 84,9600 | 1 116,989 | 94 899,353         |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5        | 6              | 7                                   |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|-------------------------------------|
|    |       | (H=20cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |                |                                     |
| 30 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) S=424m2, 0.6l /m2 bitum                                                                                               | t      | 0,2540   | 13 576,36<br>2 | 3 448,396                           |
| 31 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica ( beton asfaltic cu clibitura BA 16 conform SR EN 13108 ) (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, механизированно) | m2     | 424,0000 | 261,405        | 110 835,576                         |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei    |          |                | 242 042,826                         |
|    |       | <b>Total Carosabil Tip I. Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                | <b>242 042,826<br/>7 028,379</b>    |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei    |          |                | 257 455,844                         |
|    |       | <b>Total Amenajarea intrarilor in curti. Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                | <b>257 455,844<br/>7 404,626</b>    |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei    |          |                | 2 526 417,450                       |
|    |       | <b>Total Раздел Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                | <b>2 526 417,450<br/>88 610,889</b> |
|    |       | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei    |          |                | 2 526 417,47                        |
|    |       | Соц мед страх                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 %   |          |                | 21 266,61                           |
|    |       | Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                | 2 547 684,08                        |
|    |       | Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,1 % |          |                | 257 316,09                          |
|    |       | Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                | 2 805 000,17                        |
|    |       | прибыль                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,1 %  |          |                | 143 055,01                          |
|    |       | итого                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                | 2 948 055,18                        |
|    |       | НДС                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 %   |          |                | 589 611,03                          |
|    |       | <b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                | <b>3 537 666,21</b>                 |

Digitally signed by Voinschi Victor  
Date: 2022.11.07 16:58:19 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Intocmit

S.R.L. Voinkoff Group

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Consilium Raional Cahul

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Deviz local de resurse № 01-01-2009

Valoarea de deviz 3 537 666,21 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 01-01-2009: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |                       |      |          |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 593,6580 | 84,97 | 50 443,121       |
| 2. | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 268,5400 | 84,97 | 22 817,844       |
| 3. | 7129090010600 | Drenor-canalist       | h-om | 17,0000  | 84,97 | 1 444,490        |
| 4. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 93,1610  | 84,97 | 7 915,890        |
| 5. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 70,4901  | 84,97 | 5 989,544        |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>88 610,88</b> |

### Materiale:

|     |                 |                                                               |     |                      |                |                      |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------|----------------------|
| 1.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari          | t   | 361,6420             | 2 051,01       | 741 731,358          |
| 2.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte       | t   | 207,7400             | 2 251,01       | 467 624,817          |
| 3.  | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm          | m3  | 134,5952             | 611,01         | 82 239,013           |
| 4.  | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm          | m3  | 808,2335             | 611,01         | 493 838,750          |
| 5.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                                 | m3  | 16,3506              | 611,01         | 9 990,379            |
| 6.  | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                 | t   | 14,5320              | 0,00           | 0,000                |
| 7.  | 1421102200467   | Balast                                                        | m3  | 124,5864<br>254,9556 | 0,00<br>600,00 | 0,000<br>152 973,360 |
| 8.  | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm             | m3  | 3,8400               | 200,00         | 768,000              |
| 9.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm             | m3  | 0,6565               | 200,00         | 131,300              |
| 10. | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                         | m3  | 0,0444               | 8 600,00       | 381,840              |
| 11. | 23203226000401  | Bitum                                                         | t   | 2,3103               | 13 065,43      | 30 185,062           |
| 12. | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                | kg  | 1 344,0000           | 3,00           | 4 032,000            |
| 13. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                 | kg  | 181,8000             | 3,00           | 545,400              |
| 14. | 2661126420769   | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm                             | buc | 5,1005               | 5 000,00       | 25 502,500           |
| 15. | 2663102100000   | Beton                                                         | m3  | 1,2240               | 2 600,00       | 3 182,400            |
| 16. | 2663102100001   | Beton clasa...(pt.informatie)                                 | m3  | 20,3520              | 2 600,00       | 52 915,200           |
| 17. | 2666122800284   | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 | m   | 385,9200             | 280,00         | 108 057,600          |
| 18. | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                               | kg  | 66,4540              | 40,00          | 2 658,160            |
| 19. | 2875274200000   | Capac cu rama                                                 | buc | 5,0500               | 3 000,00       | 15 150,000           |
| 20. | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.      | m3  | 121,2315             | 10,00          | 1 212,315            |
| 21. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                 | m3  | 2,4808               | 10,00          | 24,808               |
| 22. | 4100126202818   | Apa                                                           | m3  | 1,4200               | 10,00          | 14,200               |

|  |  |                                       |  |  |  |                     |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|---------------------|
|  |  | <b>Total materiale de construcții</b> |  |  |  | <b>2 193 158,46</b> |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|---------------------|

**Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                    |      |          |        |                   |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-------------------|
| 1.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 5,9640   | 200,00 | 1 192,800         |
| 2.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,9820   | 200,00 | 596,400           |
| 3.  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 0,5290   | 600,00 | 317,400           |
| 4.  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                     | h-ut | 0,6729   | 400,00 | 269,160           |
| 5.  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 39,2352  | 780,00 | 30 603,456        |
| 6.  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                | h-ut | 47,1548  | 611,01 | 28 812,054        |
| 7.  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 203,0322 | 611,01 | 124 054,704       |
| 8.  | 2952240004118 | Compactor 18 t                                                                     | h-ut | 8,4931   | 611,01 | 5 189,369         |
| 9.  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                       | h-ut | 31,9704  | 845,75 | 27 038,966        |
| 10. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 3,3300   | 651,01 | 2 167,863         |
| 11. | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc                         | h-ut | 3,3448   | 511,01 | 1 709,226         |
| 12. | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat                                                      | h-ut | 1,9298   | 100,00 | 192,980           |
| 13. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 1,7262   | 550,00 | 949,410           |
| 14. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                      | h-ut | 1,8500   | 288,16 | 533,096           |
| 15. | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp                                                            | h-ut | 1,9298   | 400,00 | 771,920           |
| 16. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                  | h-ut | 17,1264  | 500,00 | 8 563,200         |
| 17. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                 | h-ut | 12,9982  | 550,00 | 7 149,010         |
| 18. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                      | h-ut | 12,9631  | 350,00 | 4 537,085         |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |          |        | <b>244 648,13</b> |

|                   |        |              |
|-------------------|--------|--------------|
| Total             | Lei    | 2 526 417,47 |
| Соц мед страх     | 24 %   | 21 266,61    |
| Итого             |        | 2 547 684,08 |
| Накладные расходы | 10,1 % | 257 316,09   |
| Итого             |        | 2 805 000,17 |
| прибыль           | 5,1 %  | 143 055,01   |
| итого             |        | 2 948 055,18 |
| НДС               | 20 %   | 589 611,03   |

**Total deviz:**

**3 537 666,21**

Intocmit

S.R.L. Voinkoff Group  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consilium Raional Cahul  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Digitally signed by Voinschi Victor  
Date: 2022.11.07 17:00:39 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Obiect Intretinerea periodica si reparatii la  
drumul local L 672 R32 drum de acces spre  
s.Pelinei**

**Investitor Consiliu Raional Cahul**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |           |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|-----------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5                                      | 6                    | 7         |
|        |                             | <b>1. Раздел</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                        |                      |           |
|        |                             | <b>1.1. Drum de acces spre s.Pelinei , km 0.00 pina 0.112 - de la 0.136 pina 0.239</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                        |                      |           |
|        |                             | <b>1.1.1. Lucrari de terasament.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                        |                      |           |
| 1      | TsC04B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 592,772   |
|        | 2952260003502               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,1600                                 | 511,01               | 592,77    |
| 2      | TsI51A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t      |                                        |                      | 14,850    |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0270                                 | 550,00               | 14,85     |
| 3      | TsC51C                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории) ( Terasamentul se exclude)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 266,368   |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3800                                 | 84,97                | 32,29     |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0050                                 | 611,01               | 3,08      |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4200                                 | 550,00               | 231,00    |
| 4      | TsD08A1                     | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом) | 100 m3 |                                        |                      | 2 541,787 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 3,0200                                 | 84,97                | 256,61    |
|        | 2952240004003               | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 3,7400                                 | 611,01               | 2 285,18  |
|        |                             | <b>1.1.2. Demolarea imbracamintei rutiere.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                        |                      |           |
| 5      | DI118                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     |                                        |                      | 37,693    |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,1430                                 | 84,97                | 12,15     |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0239                                 | 780,00               | 18,64     |
|        | 2952260003544               | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0138                                 | 100,00               | 1,38      |
|        | 2952500005607               | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0138                                 | 400,00               | 5,52      |
| 6      | TsC04C1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. III (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, III категории)                                                                              | 100 m3 |                                        |                      | 700,084   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5       | 6        | 7         |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|
|    | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,3700  | 511,01   | 700,08    |
| 7  | TsI51A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                                                        | t      |         |          | 16,885    |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0307  | 550,00   | 16,89     |
| 8  | TsC51C        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории) ( Terasamentul se exclude)                                                                                                                                                                                                              | 100 m3 |         |          | 266,344   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,3800  | 84,97    | 32,29     |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0050  | 611,01   | 3,06      |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,4200  | 550,00   | 231,00    |
|    |               | <b>1.1.3. Reamenajarea gratelor si capacelor la fintini.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |          |           |
| 9  | RpAcF34A      | Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor (Разборка сточных отверстий с сифоном и резервуаром, для их ликвидации или перемещения)                                                                                                                                                                                | buc    |         |          | 165,359   |
|    | 7129090010600 | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,2000  | 84,97    | 101,96    |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,2200  | 288,16   | 63,40     |
| 10 | DI119         | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)                                                                                                                                                                                                                                           | m3     |         |          | 3 505,754 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 3,1900  | 84,97    | 271,05    |
|    | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,0200  | 2 600,00 | 2 652,00  |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0370  | 8 600,00 | 318,20    |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,4280  | 600,00   | 264,50    |
| 11 | AcE08C        | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка круглых или квадратных крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III A и B) | buc    |         |          | 8 496,352 |
|    | 7129090010600 | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 2,2000  | 84,97    | 186,93    |
|    | 2875274200000 | Capac cu rama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc    | 1,0000  | 3 000,00 | 3 030,00  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 36,0000 | 3,00     | 109,08    |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,1300  | 200,00   | 26,26     |
|    | 2661126420769 | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0100  | 5 000,00 | 5 100,50  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0350  | 10,00    | 0,35      |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1500  | 288,16   | 43,22     |
|    |               | <b>1.1.4. Amenajarea bordurei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |          |           |
| 12 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-31,5 LA 30 (Слой основания из щебня ) h=10cm                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     |         |          | 913,782   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,9900  | 84,97    | 84,12     |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,1500  | 611,01   | 702,66    |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,1000  | 10,00    | 1,00      |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,2100  | 200,00   | 42,00     |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4200  | 200,00   | 84,00     |
| 13 | DE10E         | Borduri prefabricate din beton, Br 100x30x15 cm , pe fundatie de beton C 12/16 (Бордюры бетонные заводские, по бетонному основанию C 12/16 )                                                                                                                                                                                                                       | m      |         |          | 489,540   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,1700  | 84,97    | 14,44     |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,5100  | 84,97    | 43,33     |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0530  | 2 600,00 | 137,80    |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 3,5000  | 3,00     | 10,50     |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0100  | 200,00   | 2,00      |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0060  | 10,00    | 0,06      |
|    | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m      | 1,0050  | 280,00   | 281,40    |
|    |               | <b>1.1.5. Amenajarea sistemului rutier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          |           |
| 14 | DI110         | Amenajarea stratului de egalizare din balast ( strat de structura in covata drumului din material demolat ) h mediu = 10cm (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)                                                                                                                                                                              | m3     |         |          | 50,369    |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,1500  | 84,97    | 12,75     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6         | 7          |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|------------|
|    | 1421102200467  | Balast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,2200 | 0,00      | 0,00       |
|    | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0700 | 10,00     | 0,70       |
|    | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0216 | 780,00    | 16,85      |
|    | 2952240004118  | Compactor 18 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0273 | 611,01    | 16,68      |
|    | 3410540005603  | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0097 | 350,00    | 3,40       |
| 15 | DA12B          | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innororire (strat de ranforsare din piatră split fr. 8-63 LA 30 (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) hmediu = 23cm                           | m3   |        |           | 1 116,989  |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000 | 84,97     | 50,98      |
|    | 1411122201646  | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,2030 | 611,01    | 124,04     |
|    | 1411122201672  | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,2190 | 611,01    | 744,82     |
|    | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1500 | 10,00     | 1,50       |
|    | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0420 | 780,00    | 32,76      |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2580 | 611,01    | 157,64     |
|    | 3410540005603  | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150 | 350,00    | 5,25       |
| 16 | DI110          | Amenajarea stratului de egalizare din balast (strat drenant din amestec de agregate cu D mai mare 63 mm și d=0 GA80, conform SR-EN 13242 + A 1 2008) (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси) 2008) h=20cm                                                                                                                              | m3   |        |           | 782,369    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 84,97     | 12,75      |
|    | 1421102200467  | Balast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,2200 | 600,00    | 732,00     |
|    | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0700 | 10,00     | 0,70       |
|    | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0216 | 780,00    | 16,85      |
|    | 2952240004118  | Compactor 18 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0273 | 611,01    | 16,68      |
|    | 3410540005603  | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0097 | 350,00    | 3,39       |
| 17 | DA12B          | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innororire (strat de fundație din piatră split fr. mare 31.5-63 LA 30 conform SM - EN 13242 -A1) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=16cm | m3   |        |           | 1 116,989  |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000 | 84,97     | 50,98      |
|    | 1411122201646  | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,2030 | 611,01    | 124,04     |
|    | 1411122201672  | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,2190 | 611,01    | 744,82     |
|    | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1500 | 10,00     | 1,50       |
|    | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0420 | 780,00    | 32,76      |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2580 | 611,01    | 157,64     |
|    | 3410540005603  | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150 | 350,00    | 5,25       |
| 18 | DA12B          | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innororire (piatră split fr. 8-31.5mm LA30) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm                                                      | m3   |        |           | 1 116,989  |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000 | 84,97     | 50,98      |
|    | 1411122201646  | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,2030 | 611,01    | 124,04     |
|    | 1411122201672  | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,2190 | 611,01    | 744,82     |
|    | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1500 | 10,00     | 1,50       |
|    | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0420 | 780,00    | 32,76      |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2580 | 611,01    | 157,64     |
|    | 3410540005603  | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150 | 350,00    | 5,25       |
| 19 | DI107          | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) S=2210m2, 0.6l/m2 bitum                                                                                                                                                            | t    |        |           | 13 577,590 |
|    | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    | 1,0300 | 13 065,43 | 13 457,59  |
|    | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000 | 400,00    | 120,00     |
| 20 | DB19G          | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |           | 311,266    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                 | 5      | 6         | 7          |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|------------|
|    |                 | asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) ( beton asfaltic deschiscu criblura BAD 22.4 SR EN 13108 )                                                                                                                                                                                                |                   |        |           |            |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om              | 0,0600 | 84,97     | 5,10       |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t                 | 0,1410 | 2 051,01  | 289,19     |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t                 | 0,0030 | 0,00      | 0,00       |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg                | 0,0160 | 40,00     | 0,64       |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut              | 0,0079 | 611,01    | 4,83       |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut              | 0,0079 | 611,01    | 4,83       |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut              | 0,0079 | 845,75    | 6,68       |
| 21 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) S-2210m2, 0.31l/m2 bitum                                                                                                                                                                                                  | t                 |        |           | 13 577,590 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t                 | 1,0300 | 13 065,43 | 13 457,59  |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut              | 0,3000 | 400,00    | 120,00     |
| 22 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) ( beton cu criblura BA 16SR EN 13108) h=4cm                                                                                                                      | m2                |        |           | 227,243    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om              | 0,0500 | 84,97     | 4,25       |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t                 | 0,0940 | 2 251,01  | 211,59     |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t                 | 0,0030 | 0,00      | 0,00       |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg                | 0,0110 | 40,00     | 0,44       |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut              | 0,0053 | 611,01    | 3,24       |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut              | 0,0053 | 611,01    | 3,24       |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut              | 0,0053 | 845,75    | 4,48       |
|    |                 | <b>1.2. Amenajarea intrarilor in curti.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |        |           |            |
|    |                 | <b>1.2.1. Terasamente.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |        |           |            |
| 23 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) ( incarcarea)                 | 100 m3            |        |           | 1 464,772  |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut              | 2,2500 | 651,01    | 1 464,77   |
| 24 | TsI50A2         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)                                                                                                                                                                                                                                                                 | t                 |        |           | 32,000     |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut              | 0,0640 | 500,00    | 32,00      |
| 25 | TsC51C          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории) ( terasamentul se exclude)                                                                                                                                                                                                                                            | 100 m3            |        |           | 266,343    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om              | 0,3800 | 84,97     | 32,29      |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3                | 0,0050 | 611,01    | 3,05       |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut              | 0,4200 | 550,00    | 231,00     |
| 26 | TsE05C          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт III категории) la 30m | 100m <sup>2</sup> |        |           | 243,360    |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut              | 0,3120 | 780,00    | 243,36     |
| 27 | TsD08A1         | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopulsat de 10,1-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 m3            |        |           | 2 541,787  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6         | 7          |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|------------|
|    |                 | t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом) |      |        |           |            |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,0200 | 84,97     | 256,61     |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 3,7400 | 611,01    | 2 285,18   |
|    |                 | <b>1.2.2. Carosabil Tip I.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |           |            |
| 28 | DI110           | Amenajarea stratului drenant ( amestec de agregate cu D mai mare 63mm, conform SR-EN ) (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси) H=10cm                                                                                                                                                                                                  | m3   |        |           | 782,369    |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 84,97     | 12,75      |
|    | 1421102200467   | Balast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,2200 | 600,00    | 732,00     |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0700 | 10,00     | 0,70       |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0216 | 780,00    | 16,85      |
|    | 2952240004118   | Compactor 18 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0273 | 611,01    | 16,68      |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0097 | 350,00    | 3,40       |
| 29 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split fr.8-63mm, LA/30, , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) (H=20cm)                                                                   | m3   |        |           | 1 116,989  |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000 | 84,97     | 50,98      |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,2030 | 611,01    | 124,04     |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,2190 | 611,01    | 744,82     |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumsuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1500 | 10,00     | 1,50       |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0420 | 780,00    | 32,76      |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2580 | 611,01    | 157,64     |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150 | 350,00    | 5,25       |
| 30 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) S=424m2, 0.6l /m2 bitum                                                                                                                                                            | t    |        |           | 13 576,362 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    | 1,0300 | 13 065,43 | 13 456,36  |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000 | 400,00    | 120,00     |
| 31 | DB19F           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica ( beton asfaltic cu clibitura BA 16 conform SR EN 13108 ) (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, механизированно)                                                              | m2   |        |           | 261,405    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0600 | 84,97     | 5,10       |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t    | 0,1180 | 2 051,01  | 242,02     |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t    | 0,0030 | 0,00      | 0,00       |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0160 | 40,00     | 0,64       |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0066 | 611,01    | 4,03       |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0066 | 611,01    | 4,03       |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0066 | 845,75    | 5,58       |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**S.R.L. Voinkoff Group**

Digitally signed by Voinschi Victor

Date: 2022.11.07 17:01:43 EET

Reason: MoldSign Signature

L.S. Location: Moldova



**Investitor**

**Consiliu Raional Cahul**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.