

**Constructia str.Livadarilor din
or.Codru, reparatia
str.Izvoarelor, str-la 1 Izvoarelor
din or.Codru**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4

Canalizare de pluviale.Str.Livadarilor,str.Izvoarului (Sectorului N1)

Valoarea de deviz 3 993 835,97 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Canalizare de pluviale.(Sectorului N1)				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	58,67	789,23 0,00	46 303,95 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	181,00	85,61 85,61	15 496,06 15 496,06
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	184,00	55,27 55,27	10 170,56 10 170,56
4	TsC18A1 K=0,85	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	26,16	571,25 0,00	14 944,00 0,00
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	26,16	866,25 0,00	22 661,10 0,00
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	4 447,00	11,67 0,00	51 877,60 0,00
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului	m3	723,00	12,88	9 314,84

1	2	3	4	5	6	7
		afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			12,88	9 314,84
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	723,00	32,17 31,17	23 258,91 22 535,91
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	28,93	348,76 0,00	10 089,60 0,00
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	28,93	834,10 366,56	24 130,55 10 604,45
11	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	270,00	209,85 25,35	56 659,93 6 844,93
12	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1 448,00	209,85 25,35	303 865,12 36 709,12
13	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	2 411,00	27,31 17,30	65 851,60 41 705,48
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,38	834,16 366,39	316,98 139,23
Total Lucrari de terasament						654 940,80
Incluziv salariu						153 520,58
		1.2. Tevi				
15	AcA08B k=1,3 κ 3-re	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(Tevi tip PVC GOFROT CL4 D-	m	276,00	193,59 21,07	53 429,99 5 815,49

1	2	3	4	5	6	7
		315MM)				
16	AcA08Bk =1,9 κ 3-Te	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Tevi tipPVC GOFRAT CL4 D-630 MM)	m	60,00	1 044,92 30,80	62 695,50 1 847,76
17	AcA08Bk =2.2 κ 3-Te	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Tevi tip PVC GOFRAT CL4 D-800MM)	m	835,00	1 692,13 35,66	1 412 926,7 3 29 774,83
18	AcA08Bk =2.4 κ 3-Te	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Tevi tip PVC GOFRAT CL4 D-1000MM)	m	18,00	2 662,03 38,91	47 916,54 700,29
Total Tevi						1 576 968,76
Incluziv salariu						38 138,37
		1.3. Caminului de vitizare(19 buc)				
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,20	1 860,33 576,29	2 232,40 691,55
20	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (2,12-0,50=1,62m3)-Rigola	m3	1,62	1 226,43 253,01	1 986,82 409,87
21	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	22,06	1 180,00 401,47	26 030,89 8 856,43
22	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	9,79	1 382,24 334,98	13 532,09 3 279,50
23	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 100) (Pregatirea)	m3	6,35	1 192,51 221,29	7 572,47 1 405,22
24	AcE13B2	Elemente din beton armat prefabricat KIQO-1	buc	36,00	80,00	2 880,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
25	AcE13B2	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KIQ7-3)	buc	22,00	160,00 0,00	3 520,00 0,00
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KIQ7-9)	buc	8,00	260,00 0,00	2 080,00 0,00
27	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIQ11-10-1)	buc	2,00	295,00 0,00	590,00 0,00
28	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KIQ11-15-1)	buc	13,00	765,00 0,00	9 945,00 0,00
29	AcE15B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m,(KIQ11-20-1)	buc	4,00	1 525,00 0,00	6 100,00 0,00
30	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KIQ11-10)	buc	2,00	365,00 0,00	730,00 0,00
31	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KIQ11-15)	put	13,00	910,00 0,00	11 830,00 0,00
32	AcE15B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m,(KIQ11-20)	buc	4,00	1 565,00 0,00	6 260,00 0,00
33	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIQ10-9)	buc	2,00	415,00 0,00	830,00 0,00
34	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KIQ15-9)	buc	28,00	702,00 0,00	19 656,00 0,00
35	AcE15B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m,(KIQ-20-9)	buc	8,00	1 560,00 0,00	12 480,00 0,00
36	AcE14B1	Capac cu rama tip "Greu"	buc	15,00	1 510,00 0,00	22 650,00 0,00
37	AcE14B1	Capac cu rama tip "Usor "	buc	4,00	960,00 0,00	3 840,00 0,00
38	AcE14B1	Scoaba d16 A-1	kg	17,10	13,00 0,00	222,30 0,00
39	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor	t	0,02	341,00	6,82

1	2	3	4	5	6	7
		metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Vopsirea scoab)			166,00	3,32
40	AcE14B1	Piese imbinare MC	kg	483,72	13,00 0,00	6 288,36 0,00
41	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Vopsirea piese imbinare)	t	0,48	340,73 158,44	163,55 76,05
42	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	0,68	433,50 80,56	294,78 54,78
43	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	5,70	102,22 5,16	582,66 29,41
44	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Tencuieli interioare camine)	m2	123,12	52,18 47,40	6 423,82 5 835,92
Total Caminului de vitizare(19 buc)						168 727,96
Incluziv salariu						20 642,05
		1.4. (Tencuieli interioare camine)(36 buc)				
45	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	15,34	1 629,04 576,42	24 989,52 8 842,30
46	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m,(KIIII3-10)	buc	36,00	330,00 0,00	11 880,00 0,00
47	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m,(KII10-96)	buc	33,00	420,00 0,00	13 860,00 0,00
48	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare	buc	3,00	362,00	1 086,00

1	2	3	4	5	6	7
		(inelare) cu diametrul 1.0 m,(KII10-6)			0,00	0,00
49	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KII10-3)	buc	5,00	230,00 0,00	1 150,00 0,00
50	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KII10A)	buc	36,00	375,00 0,00	13 500,00 0,00
51	AcE14B1	Gratar de tip "ДБ"	buc	36,00	1 750,00 0,00	63 000,00 0,00
52	AcE14B1	Piese imbinare MC	kg	270,00	13,00 0,00	3 510,00 0,00
53	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ((Vopsirea piese imbinare)	t	0,27	340,04 158,56	91,81 42,81
54	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Tencuieli interioare camine)	m2	123,12	52,18 47,40	6 423,82 5 835,92
Total (Tencuieli interioare camine)(36 buc)						139 491,15
Incluziv salariu						14 721,03
		1.5. Caminului de acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc" N1-1buc				
55	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Piatra fr. 20...40 M100)	m3	0,73	412,70 40,99	301,27 29,92
56	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Camin tip "Bloc" Beton cl. B20)	m3	3,79	1 186,55 215,66	4 497,01 817,36
57	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si	m2	29,20	95,40 66,78	2 785,79 1 949,89

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
58	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Устройство набетонки из монолитного бетона М300)	m3	0,20	1 333,00 249,00	266,60 49,80
59	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(Umplutura de beton M300)	m3	0,60	1 369,72 132,30	821,83 79,38
60	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	119,84	16,48 3,01	1 974,96 360,34
61	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	21,53	17,29 3,81	372,20 82,06
62	CF15B3	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, pentru grund-(Tencuieli interioare caminului)	m2	13,00	121,41 111,99	1 578,29 1 455,89
63	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(Strat hidroizolant)	m2	14,60	15,63 2,50	228,15 36,57
64	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Gratar de tip "ДБ")	buc	10,00	1 540,16 65,16	15 401,56 651,56
Total Caminului de acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc" N1-1buc Incluziv salariu						
		1.6. Caminului de acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc" N2-1buc				28 227,66
65	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Piatra fr. 20...40 M100)	m3	0,73	412,70 40,99	301,27 29,92

1	2	3	4	5	6	7
66	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Camin tip "Bloc" Beton cl. B20)	m3	3,79	1 186,55 215,66	4 497,01 817,36
67	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	29,20	95,40 66,78	2 785,79 1 949,89
68	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,20	1 327,75 249,00	265,55 49,80
69	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(Beton M350)	m3	0,60	1 415,47 132,30	849,28 79,38
70	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	119,84	16,48 3,01	1 974,96 360,34
71	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pna la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	21,53	17,29 3,81	372,20 82,06
72	CF15B3	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, pentru grund-(Tencuieli interioare)	m2	13,00	121,41 111,99	1 578,29 1 455,89
73	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)((Strat hidroizolant camine)	m2	14,60	15,63 2,50	228,15 36,57
74	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Gratar de tip "ДБ")	buc	10,00	1 540,16 65,16	15 401,56 651,56
Total Caminului de acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc" N2-1buc						28 254,06

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						5 512,77
		1.7. Caminului de acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc" N3-1buc				
75	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Piatra fr. 20...40 M100)	m3	0,73	412,70 40,99	301,27 29,92
76	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Camin tip "Bloc" Beton cl. B20)	m3	3,83	1 188,48 215,48	4 551,88 825,28
77	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	31,40	96,75 66,78	3 037,83 2 096,80
78	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplutura de beton M300)	m3	0,20	1 327,75 249,00	265,55 49,80
79	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(Beton M350)	m3	0,70	1 451,19 132,40	1 015,83 92,68
80	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	128,84	16,48 3,01	2 123,34 387,54
81	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	23,47	17,28 3,81	405,59 89,40
82	CF15B3	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, pentru grund-(Tencuieli interioare caminului)	m2	14,54	120,93 111,98	1 758,30 1 628,25
83	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(Strat hidroizolant	m2	15,68	15,58 2,49	244,36 39,07

1	2	3	4	5	6	7
		caminului)				
84	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Gratar de tip "ДБ")	buc	11,00	1 540,16 65,16	16 941,71 716,71
Total Caminului de acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc" N3-1buc						30 645,66
Incluziv salariu						5 955,45
		1.8. Caminului de acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc" N4-1buc				
85	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Piatra fr. 20...40 M100)	m3	0,73	412,70 40,99	301,27 29,92
86	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Camin tip "Bloc" Beton cl. B20)	m3	3,79	1 186,55 215,66	4 497,01 817,36
87	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu arietala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	29,20	95,40 66,78	2 785,79 1 949,89
88	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplutura de beton M300)	m3	0,20	1 327,75 249,00	265,55 49,80
89	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(Beton M350)	m3	0,60	1 415,47 132,30	849,28 79,38
90	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	119,84	16,48 3,01	1 974,96 360,34
91	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	21,53	17,29 3,81	372,20 82,06
92	CF15B3	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, pentru grund-(Tencuieli	m2	13,00	121,41 111,99	1 578,29 1 455,89

1	2	3	4	5	6	7
		interioare caminului)				
93	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(Strat hidroizolant caminului)	m2	14,60	15,63 2,50	228,15 36,57
94	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Gratar de tip "ДБ")	buc	10,00	1 540,16 65,16	15 401,56 651,56
Total Caminului de acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc" N4-1buc						28 254,06
Incluziv salariu						5 512,77
		1.9. Caminului de acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc" N5-1buc				
95	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Piatra fr. 20...40 M100)	m3	0,73	412,70 40,99	301,27 29,92
96	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Camin tip "Bloc" Beton cl. B20)	m3	3,83	1 188,48 215,48	4 551,88 825,28
97	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	31,40	96,75 66,78	3 037,83 2 096,80
98	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplutura de beton M300)	m3	0,20	1 327,75 249,00	265,55 49,80
99	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(Beton M350)	m3	0,70	1 451,19 132,40	1 015,83 92,68
100	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	128,84	16,48 3,01	2 123,34 387,54

1	2	3	4	5	6	7
101	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	23,47	17,28 3,81	405,59 89,40
102	CF15B3	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe curbe. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fără ciment, pentru grund-(Tencuieli interioare caminului)	m2	14,54	120,93 111,98	1 758,30 1 628,25
103	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(Strat hidroizolant caminului)	m2	15,68	15,58 2,49	244,36 39,07
104	AcE06A	Montarea grătarelor cu ramă din fontă la gurile de scurgere (Gratar de tip "ДБ")	buc	11,00	1 540,16 65,16	16 941,71 716,71
Total Caminului de acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc" N5-1buc						30 645,66
Incluziv salariu						5 955,45
		1.10. Caminului de acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc" N6-1buc				
105	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă (Piatră fr. 20...40 M100)	m3	0,90	411,60 41,10	370,44 36,99
106	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Camin tip "Bloc" Beton cl. B20)	m3	4,74	1 187,89 215,55	5 630,60 1 021,70
107	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cușinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	36,00	96,84 66,78	3 486,31 2 403,97
108	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa,	m3	0,20	1 327,75 249,00	265,55 49,80

1	2	3	4	5	6	7
		turnare cu mijloace clasice (Устройство набетонки из монолитного бетона М200)				
109	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Umplutura de beton M300)	m3	0,70	1 451,19 132,40	1 015,83 92,68
110	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	147,20	16,48 3,01	2 425,80 442,67
111	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	27,20	17,28 3,81	470,08 103,65
112	CF15B3	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, pentru grund--(Tencuieli interioare caminului)	m2	12,61	121,08 111,98	1 526,76 1 412,01
113	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)((Strat hidroizolant caminului)	m2	14,40	15,62 2,48	225,00 35,74
114	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Gratar de tip "ДБ")	buc	13,00	1 540,16 65,16	20 022,03 847,03
Total Caminului de acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc" N6- 1buc						35 438,40
Incluziv salariu						6 446,24
		1.11. Canal scurgere				
115	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg.	100 m3	4,25	789,02 0,00	3 353,35 0,00
116	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Canal scurjie cl.B20)	100m2	6,70	27 272,18 6 795,06	182 723,60 45 526,90

1	2	3	4	5	6	7
117	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Suport B15)	m3	2,10	1 335,12 253,03	2 803,76 531,36
118	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Dinti N2 de betonB15)	m3	17,10	1 335,59 253,03	22 838,51 4 326,81
119	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Dinti N3 de betonB15)	m3	3,00	1 336,46 253,03	4 009,39 759,09
120	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple-Deformat.	m2	32,94	85,98 13,85	2 832,09 456,09
121	IzF04F	Placi de impermeabilizare cu bitum	m2	32,94	15,63 2,50	514,69 82,29
Total Canal scurgere						219 075,39
Incluziv salariu						51 682,54
		1.12. Camine				
122	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,75	387,00 41,00	290,25 30,75
123	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa --(camin M-250)	m3	1,42	1 198,24 221,34	1 701,50 314,30
124	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	13,00	98,46 66,78	1 279,94 868,10
Total Camine						3 271,69
Incluziv salariu						1 213,15
		1.13. Cap de podet				
125	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,23	786,74 0,00	180,95 0,00
126	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de	m3	0,34	342,26	116,37

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta--			48,88	16,62
127	Dl122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Cap - П10.14)	m3	1,25	5 846,32 332,48	7 307,90 415,60
128	Dl123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Ст 4л (п))	m3	2,00	5 532,77 502,88	11 065,55 1 005,75
129	AcE02A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare si la canalele din beton armat monolit, avind adincimea de 2-4 m (Beton pentru rigol кл.B20)	m3	0,54	1 210,65 205,00	653,75 110,70
130	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	151,00	17,28 3,81	2 609,99 575,70
131	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	29,50	16,49 3,02	486,48 89,08
132	Dl121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri- (Обмазочная гидроизоляция)	m2	20,70	62,08 23,43	1 285,01 485,01
133	Dl120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri -	m2	0,96	203,70 48,05	195,55 46,13
134	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,07	365,71 0,00	25,60 0,00
135	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,07	837,43 368,14	58,62 25,77
136	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompatat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,16	420,00 0,00	67,20 0,00
Total Cap de podet						24 052,97
Incluziv salariu						2 770,36

1	2	3	4	5	6	7
Total Canalizare de pluviale.(Sectorului N1)						2 967 994,22
Incluziv salariu						317 583,53
Total		lei				2 967 994,22
Asigurarea sociala si medicala		22,50 %				71 456,29
Transport		4,00 %				97 989,77
Cheltuieli de regie		4,00 %				125 497,61
Beneficiu de deviz		2,00 %				65 258,76
TVA		20,00 %				665 639,32

Total deviz: **3 993 835,97**
Incluziv salariu **317 583,53**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)