

Deviz local de resurse

Schimbarea usilor

Valoarea de deviz 20 885,18 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	11,7311	36,61	429,476
2.	7422010060100	Timplar	h-om	3,7647	36,61	137,826
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2856	36,61	47,066
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,7347	36,61	136,728
Total manopera						751,10

Materiale:

1.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare Sticla culoare mata	m2	12,1200	850,47	10 307,696
2.	2030112939150-1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare culoare gri	m2	3,9500	810,35	3 200,883
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,0350	42,50	341,488
4.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,8123	36,00	101,243
5.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,6420	1,50	14,463
6.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	64,2800	0,10	6,428
7.	4011106202741	Energie electrica	kw	16,0700	1,75	28,123
Total materiale de construcții						14 000,33

Utilaje de construcții:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3214	10,00	3,214
Total utilaje de construcții						3,21

Прямые затраты	Lei	14 754,64
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	169,00
Transportarea materialelor	2,50 %	350,01
Total	100,00 +	15 273,65
Cheltueli de regie	7,50 %	1 145,52
Total	100,00 +	16 419,17
Beneficiu de deviz	6,00 %	985,15
Total	100,00 +	17 404,32
TVA	20,00 %	3 480,86

Total deviz:

20 885,18

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)