

# CAIET DE SARCINI

## PENTRU PROCEDURA DE LICITAȚIE PUBLICĂ

**1. Denumerea beneficiarului de stat: Autoritatea Națională de Integritate**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție : Autoritatea Națională de Integritate**

**3. Obiectul achizițiilor Reparația și Resistemizarea încăperilor amplasate la etajul 1-2, inclusiv fațada (D+P+1E), din str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 26, mun. Chișinău”**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                           | Unitatea de masura | Volum      |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4                  | 5          |
|        |                             | <b>1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                                                                 |                    |            |
|        |                             | <b>1.1. Cota - 3.200</b>                                                                                                                                                                                                      |                    |            |
| 1      | RpIB12A apl                 | Demontari convectoare cu masca ( demontarea radiatoarelor )                                                                                                                                                                   | buc                | 38,0000    |
| 2      | RpIC18A                     | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m                  | 252,8000   |
| 3      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                           | m2                 | 56,9400    |
| 4      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                      | m2                 | 2,0500     |
|        |                             | <b>1.2. Cota 0.000</b>                                                                                                                                                                                                        |                    |            |
| 5      | RpIB12A apl                 | Demontari convectoare cu masca ( demontarea radiatoarelor )                                                                                                                                                                   | buc                | 38,0000    |
| 6      | RpIC18A                     | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m                  | 252,8000   |
| 7      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                           | m2                 | 11,9000    |
| 8      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                      | m2                 | 144,8000   |
| 9      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                               | m2                 | 1 167,4000 |
| 10     | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor                                                                           | m3                 | 10,4000    |
| 11     | RpCO56C                     | Demontari: captuseli din lemn, asbociment,                                                                                                                                                                                    | m2                 | 430,8000   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5        |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|    |             | PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.( tavane suspendate din gips-carton )                                                                                                                                 |     |          |
| 12 | RpCM33A     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                            | m2  | 76,8000  |
| 13 | RpSC06A     | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                     | buc | 2,0000   |
| 14 | RpSC05A     | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                        | buc | 2,0000   |
|    |             | <b>1.3. Cota + 2.500</b>                                                                                                                                                                                                       |     |          |
| 15 | RpIB12A apl | Demontari convectoare cu masca ( demontarea radiatoarelor )                                                                                                                                                                    | buc | 6,0000   |
| 16 | RpIC18A     | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m   | 73,6000  |
| 17 | RpCO56A     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                            | m2  | 3,7800   |
| 18 | RpCO56A     | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                       | m2  | 7,0000   |
| 19 | RpCJ35A     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                | m2  | 130,9000 |
| 20 | RpCO56C     | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.( tavane suspendate din gips-carton )                                                                                      | m2  | 64,1000  |
|    |             | <b>1.4. Cota + 5.000</b>                                                                                                                                                                                                       |     |          |
| 21 | RpIB12A apl | Demontari convectoare cu masca ( demontarea radiatoarelor )                                                                                                                                                                    | buc | 38,0000  |
| 22 | RpIC18A     | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m   | 252,8000 |
| 23 | RpCO56A     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                            | m2  | 75,4800  |
| 24 | RpCO56A     | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                       | m2  | 131,6300 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5          |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 25 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                            | m2  | 1 167,4000 |
| 26 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor                                                                                        | m3  | 26,7000    |
| 27 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.( tavane suspendate din gips-carton )                                                                                                  | m2  | 466,9800   |
| 28 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                        | m2  | 76,8000    |
| 29 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                 | buc | 2,0000     |
| 30 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                    | buc | 2,0000     |
|    |         | <b>2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |            |
| 31 | CD72A   | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m                                                                       | m2  | 127,7500   |
|    |         | <b>3. Usi si ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |            |
|    |         | <b>3.1. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |            |
| 32 | CK23B   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv cu instalarea grilelor de ventilare ( profil cu 5 camere, sticla LOW-e ) | m2  | 21,0800    |
| 33 | CK23C   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp inclusiv frilele de ventilare ( profil cu 5 camere, sticla LOW-e )                        | m2  | 236,2700   |
| 34 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                            | m   | 140,9500   |
| 35 | CK26D   | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                 | m   | 140,9500   |
| 36 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2                                                                                                                                            | m   | 446,7500   |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5        |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|    |           | cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                                                                                                                     |    |          |
| 37 | CK18C apl | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier obisnuit din aluminiu pentru reparatia taluzurilor ferestrei)                                                                                                                                    | m  | 446,7500 |
| 38 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2 | 89,3500  |
| 39 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2 | 89,3500  |
| 40 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2 | 89,3500  |
| 41 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2 | 89,3500  |
| 42 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2 | 89,3500  |
|    |           | <b>3.2. Usi exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                              |    |          |
| 43 | CK21A     | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv       | m2 | 11,4800  |
| 44 | CK25A     | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv    | m2 | 2,4200   |
| 45 | CK25D     | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 6,3000   |
| 46 | CK13A     | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-                                                                                                                                                                                                        | m2 | 48,0000  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5        |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|    |         | un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv                                                                                                                                           |    |          |
| 47 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                     | m  | 94,1500  |
| 48 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2 | 18,8300  |
| 49 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2 | 18,8300  |
| 50 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2 | 18,8300  |
| 51 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2 | 18,8300  |
| 52 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2 | 18,8300  |
|    |         | <b>3.3. Usi interioare</b>                                                                                                                                                                                                                              |    |          |
| 53 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m                                                      | m2 | 133,2000 |
| 54 | CK25D   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 19,3600  |
| 55 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                     | m  | 388,8500 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                         | 4  | 5           |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 56 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.              | m2 | 38,9000     |
| 57 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj          | m2 | 38,9000     |
| 58 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                  | m2 | 38,9000     |
| 59 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                               | m2 | 38,9000     |
| 60 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                               | m2 | 38,9000     |
|    |         | <b>3.4. Vitralii</b>                                                                                                                                                      |    |             |
| 61 | CK27C   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi                                                          | m2 | 75,2400     |
|    |         | <b>4. Lucrari de finisare</b><br><b>4.1. Cota 0.000</b><br><b>4.1.1. Pereti</b>                                                                                           |    |             |
| 62 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane          | m2 | 1 169,2000  |
| 63 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj          | m2 | 1 169,2000  |
| 64 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.              | m2 | 1 169,2000  |
| 65 | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in | m2 | -1 169,2000 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5          |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
|    |       | plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm ( se scade la art. CF50, K-2)                                                                                                                                                       |    |            |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                 | m2 | 1 169,2000 |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                    | m2 | 1 169,2000 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                 | m2 | 1 169,2000 |
| 69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                 | m2 | 1 169,2000 |
| 70 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                                          | m2 | 80,0000    |
|    |       | <b>4.1.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                        |    |            |
| 71 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                             | m2 | 408,5000   |
| 72 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                                       | m2 | 101,9000   |
| 73 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                         | m2 | 101,9000   |
| 74 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2 ) | m2 | -101,9000  |
| 75 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                    | m2 | 101,9000   |
| 76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                 | m2 | 101,9000   |
| 77 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,                                                                                                                                           | m2 | 101,9000   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5        |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|    |         | aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |
|    |         | <b>4.1.3. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |
|    |         | <b>4.1.3.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |
| 78 | CE30C   | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime OSB - 3                                                                                                                                                                                                     | m2 | 408,5000 |
| 79 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                                                                                                                                               | m2 | 408,5000 |
|    |         | <b>4.1.3.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |
| 80 | IzF04B  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( K=2, in 2 straturi ) | m2 | 101,9000 |
| 81 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice ( устройство стяжки из полистиролбетона )                                                                                                                          | m3 | 5,1000   |
| 82 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 101,9000 |
| 83 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                                               | m2 | 101,9000 |
|    |         | <b>4.2. Cota + 2.500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |
|    |         | <b>4.2.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |
| 84 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                    | m2 | 134,9000 |
| 85 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv                                                                                                                                                                                       | m2 | 134,9000 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5          |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
|    |         | stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                              |    |            |
| 86 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                    | m2 | 134,9000   |
| 87 | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm ( se scade la art. CF50, K-2) | m2 | -134,9000  |
| 88 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                     | m2 | 134,9000   |
| 89 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                        | m2 | 134,9000   |
| 90 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                     | m2 | 134,9000   |
| 91 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                     | m2 | 134,9000   |
|    |         | <b>4.2.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |            |
| 92 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                 | m2 | 64,2000    |
|    |         | <b>4.2.3. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |            |
|    |         | <b>4.2.3.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                           |    |            |
| 93 | CE30C   | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime OSB – 3                                                                                                                 | m2 | 64,2000    |
| 94 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                                                           | m2 | 64,2000    |
|    |         | <b>4.3. Cota + 5.000</b>                                                                                                                                                                                                                        |    |            |
|    |         | <b>4.3.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |            |
| 95 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau                                                                                                             | m2 | 1 167,6000 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5           |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
|     |       | caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                    |    |             |
| 96  | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                | m2 | 1 167,6000  |
| 97  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                    | m2 | 1 167,6000  |
| 98  | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm ( se scade la art. CF50, K-2) | m2 | -1 167,6000 |
| 99  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                     | m2 | 1 167,6000  |
| 100 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                        | m2 | 1 167,6000  |
| 101 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                     | m2 | 1 167,6000  |
| 102 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                     | m2 | 1 167,6000  |
| 103 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                                                              | m2 | 175,5000    |
|     |       | <b>4.3.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |             |
| 104 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                 | m2 | 429,3000    |
| 105 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                                                           | m2 | 26,1000     |
| 106 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                             | m2 | 26,1000     |
| 107 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2 )                     | m2 | -26,1000    |
| 108 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                        | m2 | 26,1000     |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                     | m2 | 26,1000     |
| 110 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de                                                                                                                                                                                                      | m2 | 26,1000     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5        |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|     |         | copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |
|     |         | <b>4.3.3. Podele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |
|     |         | <b>4.3.3.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |
| 111 | CE30C   | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime OSB - 3                                                                                                                                                                                                       | m2 | 429,3000 |
| 112 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                                                                                                                                                 | m2 | 429,6000 |
|     |         | <b>4.3.3.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |
| 113 | IzF04B  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( K=2, in 2 straturi ) | m2 | 26,1000  |
| 114 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice ( устройство стяжки из полистиролбетона )                                                                                                                           | m3 | 1,3100   |
| 115 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 26,1000  |
| 116 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                                                 | m2 | 26,1000  |