

# **Lucrari de constructie a scarii de acces la cheiul riului Nistru din str.Soltuz,mun Soroca**

(denumirea obiectivului)

## **DEVIZ LOCAL №** **Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 821 676,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,90	1 536,50 0,00	1 382,85 0,00
2	TsA20D	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren foarte tare	m3	5,00	225,45 225,45	1 127,25 1 127,25
3	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	50,00	128,37 69,19	6 418,35 3 459,60
4	CD02A	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul, pe santier, in fundatii	m3	90,00	809,28 282,53	72 835,02 25 428,06
5	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3	67,44	1 323,54 213,34	89 259,62 14 387,78
6	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D12 AIII)	kg	44,40	28,96 3,06	4 181,24 441,28





1	2	3	4	5	6	7
7	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	12,50	1 332,66 328,66	16 658,20 4 108,27
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,00	362,74 57,08	1 088,23 171,25
9	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	3,00	1 162,35 334,43	3 487,05 1 003,28
10	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,40	1 536,50 0,00	614,60 0,00
11	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	3,00	186,24 186,24	558,73 558,73
12	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	30,00	161,19 57,66	4 835,55 1 729,80
13	CC02E2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	640,00	27,35 1,73	17 507,07 1 107,07
14	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250)	m3	40,00	1 488,25 460,13	59 529,92 18 405,07
15	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra,	m2	210,00	816,40 386,32	171 444,65 81 127,62




*reșping*



1	2	3	4	5	6	7
		pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv				
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	20,00	363,58 57,08	7 271,67 1 141,67
17	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	300,00	68,94 12,11	20 682,18 3 632,58
18	CN21D	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intaritor de tip poliamidic	m2	20,00	112,72 78,42	2 254,35 1 568,35
19	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	6,00	2 459,85 415,15	14 759,11 2 490,91
20	TsH91B	Instalarea urne	buc	6,00	742,49 340,19	4 454,96 2 041,16
21	TsH38A	Confectionarea si montarea foisorului cu dimensiuni 5.0x5.0 m din lemn , cu invelitoare din tigla (toate materialele pentru montare incluse in costul foisorului)	buc	1,00	7 418,77 1 684,83	7 418,77 1 684,83
22	33-04-014-1	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi cu incandescenta	buc	6,00	95,98 74,38	575,89 446,29
23	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	30,00	16,26 0,51	487,72 15,22
24	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc	30,00	63,12 20,76	1 893,53 622,73
25	TsH95A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea pina la 1 m	100 buc	0,30	336,13 46,13	100,84 13,84

Прямые затраты	lei	510 827,36
Asigurarea medicala	24,00 %	40 011,04
Total	100,00 +	550 838,40
Transportarea materialelor	4,00 %	13 329,09
Total	100,00 +	564 167,49



Cheltuieli de regie	14,50 %	81 804,29
Total	100,00 +	645 971,77
Beneficiu de deviz	6,00 %	38 758,31
Total	100,00 +	684 730,08
TVA	20,00 %	136 946,02

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**821 676,10**  
**166 712,66**

Intocmit

*Reșino*

(SRL "Aldicons")

(funcția, semnătură)

Verificat

( )

(funcția, semnătură)

