

**Centrul de plasament temporar
pentru persoane cu dizabilități
(adulte), com. Bădiceni mun. Soroca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reparații capitale în dormitoare și băi

Valoarea de deviz 1 454 433,78 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Grupa Nr.1				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,600	12,71 12,71	45,74 45,74
2	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12.5 mm placi vata minerala gr.100 mm, 30 kg/m3 Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	60,170	278,95 81,17	16 784,64 4 883,80
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	115,840	2,69 0,91	311,43 105,12
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	115,840	21,40 16,64	2 478,78 1 927,29
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	115,840	2,69 0,91	311,43 105,12
6	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,100	29,15 2,12	32,06 2,33
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	56,380	25,03	1 411,02

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			16,64	938,02
8	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	59,460	31,14 19,66	1 851,41 1 169,13
9	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei	m2	96,270	10,49 9,68	1 009,86 931,88
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2	96,270	4,96 0,91	477,86 87,36
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	96,270	50,08 36,90	4 821,65 3 552,83
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,270	14,29 6,05	1 375,27 582,43
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	96,270	21,40 16,64	2 060,03 1 601,71
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,270	2,69 0,91	258,81 87,36
15	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,800	29,14 2,11	23,31 1,69
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	45,380	25,03 16,64	1 135,72 755,01
17	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	50,890	31,14 19,66	1 584,56 1 000,61
18	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a	m2	8,120	27,53	223,54

1	2	3	4	5	6	7
		corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta			17,55	142,47
19	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	20,000	4,64 3,33	92,74 66,55
20	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9.5 mm Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	77,520	110,47 57,78	8 563,66 4 478,91
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	77,520	2,69 0,91	208,42 70,36
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	77,520	21,40 16,64	1 658,79 1 289,74
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	77,520	2,69 0,91	208,42 70,36
24	CK18B	Montarea baghetelor la tavan	m	84,300	20,60 15,73	1 736,37 1 326,04
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	77,520	25,03 16,64	1 940,09 1 289,74
26	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2400 cu framuga	m2	8,640	1 244,29 24,50	10 750,66 211,69
27	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1500x2400	m2	3,600	1 249,02 27,53	4 496,47 99,10

1	2	3	4	5	6	7
28	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	82,010	14,44 13,91	1 183,82 1 141,16
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	82,010	49,08 21,17	4 024,79 1 736,56
30	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum comercial heterogen gr. 2.5 mm, grosimea stratului de uzura 0.6 mm Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	79,700	159,84 33,28	12 739,13 2 652,02
31	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (39.6 m.l.)	m2	11,880	78,27 44,95	929,84 534,03
32	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (17,1 m.l.) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	1,030	217,85 113,95	224,39 117,37
33	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	56,700	12,25 7,87	694,63 445,95
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	12,910	21,40 16,64	276,24 214,77
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	12,910	2,69 0,91	34,69 11,71
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,910	25,03 16,64	323,12 214,81
37	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	30,64 30,64	61,27 61,27
38	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	25,650	24,28 23,59	622,73 605,18

1	2	3	4	5	6	7
39	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	25,650	93,83 7,08	2 406,73 181,56
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	25,650	229,64 87,72	5 890,18 2 250,12
41	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	2,000	737,72 61,27	1 475,44 122,55
42	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	316,78 53,21	633,56 106,42
43	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	4,000	3,55 3,55	14,20 14,20
44	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	4,000	13,30 9,07	53,21 36,30
45	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	17,55 17,55	35,10 35,10
46	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	2,000	9,31 8,47	18,63 16,94
		Total Grupa Nr.1 Inclusiv salariu				97 494,44 37 320,41
		1.2. Grupa Nr.2				
47	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12.5 mm placi	m2	59,300	278,95 81,17	16 541,94 4 813,20

1	2	3	4	5	6	7
		vata minerala gr.100 mm, 30 kg/m3 Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005				
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	114,100	2,69 0,91	306,76 103,55
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	114,100	21,40 16,64	2 441,54 1 898,34
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	114,100	2,69 0,91	306,76 103,55
51	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	1,100	29,15 2,12	32,06 2,33
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,460	25,03 16,64	1 362,98 906,08
53	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	59,640	31,14 19,66	1 857,05 1 172,67
54	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei	m2	95,400	10,49 9,68	1 000,74 923,47
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	95,400	4,96 0,91	473,57 86,58
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,400	50,08 36,91	4 778,09 3 520,74
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,400	14,29 6,05	1 362,86 577,17
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	95,400	21,40 16,64	2 041,39 1 587,21
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	95,400	2,69	256,48

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			0,91	86,58
60	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,800	29,14 2,11	23,31 1,69
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	42,860	25,03 16,64	1 072,65 713,08
62	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	52,540	31,14 19,66	1 635,97 1 033,07
63	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	8,120	27,53 17,55	223,54 142,47
64	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	20,000	4,64 3,33	92,74 66,55
65	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9.5 mm Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	77,730	110,47 57,78	8 586,84 4 491,04
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	77,730	2,69 0,91	208,97 70,54
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	77,730	21,40 16,64	1 663,29 1 293,24
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	77,730	2,69 0,91	208,97 70,54
69	CK18B	Montarea baghetelor la tavan	m	84,500	20,60 15,73	1 740,62 1 329,18
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	77,730	25,03 16,64	1 945,36 1 293,25

1	2	3	4	5	6	7
71	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2400 cu framuga	m2	8,640	1 244,29 24,50	10 750,66 211,69
72	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	82,230	14,44 13,92	1 187,01 1 144,24
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	82,230	49,08 21,17	4 035,75 1 741,22
74	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum comercial heterogen gr. 2.5 mm, grosimea stratului de uzura 0.6 mm Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	79,400	159,84 33,28	12 691,10 2 642,04
75	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (39.6 m.l.)	m2	11,880	78,27 44,95	929,84 534,03
76	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (17,1 m.l.) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	1,030	217,85 113,95	224,39 117,37
77	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	56,700	12,25 7,87	694,63 445,95
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	12,910	21,40 16,64	276,24 214,77
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	12,910	2,69 0,91	34,69 11,71
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	12,910	25,03 16,64	323,12 214,81

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
81	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	30,64 30,64	61,27 61,27
82	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	2,000	737,72 61,27	1 475,44 122,55
83	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	316,78 53,21	633,56 106,42
84	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	4,000	3,55 3,55	14,20 14,20
85	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	4,000	13,30 9,07	53,21 36,30
86	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	17,55 17,55	35,10 35,10
87	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	2,000	9,31 8,47	18,63 16,94
		Total Grupa Nr.2 Inclusiv salariu				83 603,32 33 956,73
		1.3. Grupa Nr.3				
88	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,600	12,71 12,71	45,74 45,74
89	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12.5 mm placi vata minerala gr.100 mm, 30 kg/m3 Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	60,170	278,95 81,17	16 784,64 4 883,80

1	2	3	4	5	6	7
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	115,840	2,69 0,91	311,43 105,12
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	115,840	21,40 16,64	2 478,78 1 927,29
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	115,840	2,69 0,91	311,43 105,12
93	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	1,100	29,15 2,12	32,06 2,33
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,380	25,03 16,64	1 411,02 938,02
95	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	59,460	31,14 19,66	1 851,41 1 169,13
96	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei	m2	96,270	10,49 9,68	1 009,86 931,88
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	96,270	4,96 0,91	477,86 87,36
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	96,270	50,08 36,90	4 821,65 3 552,83
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,270	14,29 6,05	1 375,27 582,43
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	96,270	21,40 16,64	2 060,03 1 601,71
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,270	2,69 0,91	258,81 87,36
102	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	0,800	29,14 2,11	23,31 1,69

1	2	3	4	5	6	7
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	45,380	25,03 16,64	1 135,72 755,01
104	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	50,890	31,14 19,66	1 584,56 1 000,61
105	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	8,120	27,53 17,55	223,54 142,47
106	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	20,000	4,64 3,33	92,74 66,55
107	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9.5 mm Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	77,520	110,47 57,78	8 563,66 4 478,91
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	77,520	2,69 0,91	208,42 70,36
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	77,520	21,40 16,64	1 658,79 1 289,74
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	77,520	2,69 0,91	208,42 70,36
111	CK18B	Montarea baghetelor la tavan	m	84,300	20,60 15,73	1 736,37 1 326,04
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	77,520	25,03 16,64	1 940,09 1 289,74
113	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	8,640	1 244,29 24,50	10 750,66 211,69

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2400 cu framuga				
114	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1500x2400	m2	3,600	1 249,02 27,53	4 496,47 99,10
115	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	82,010	14,44 13,91	1 183,82 1 141,16
116	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	82,010	49,08 21,17	4 024,79 1 736,56
117	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum comercial heterogen gr. 2.5 mm, grosimea stratului de uzura 0.6 mm Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	79,700	159,84 33,28	12 739,13 2 652,02
118	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (39.6 m.l.)	m2	11,880	78,27 44,95	929,84 534,03
119	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (17,1 m.l.) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	1,030	217,85 113,95	224,39 117,37
120	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	56,700	12,25 7,87	694,63 445,95
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	12,910	21,40 16,64	276,24 214,77
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,910	2,69	34,69

1	2	3	4	5	6	7
		a glafurilor			0,91	11,71
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,910	25,03 16,64	323,12 214,81
124	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	35,48 35,48	70,95 70,95
125	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	30,64 30,64	61,27 61,27
126	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,800	24,28 23,59	262,21 254,82
127	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	10,800	93,83 7,08	1 013,35 76,44
128	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,800	229,64 87,72	2 480,12 947,43
129	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	2,000	737,72 61,27	1 475,44 122,55
130	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	316,78 53,21	633,56 106,42
131	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc	2,000	1 241,68 151,57	2 483,36 303,15

1	2	3	4	5	6	7
132	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	4,000	3,55 3,55	14,20 14,20
133	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	4,000	13,30 9,07	53,21 36,30
134	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	17,55 17,55	35,10 35,10
135	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	2,000	9,31 8,47	18,63 16,94
		Total Grupa Nr.3 Inclusiv salariu				94 884,79 35 936,34
		1.4. Grupa Nr.4				
136	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12.5 mm placi vata minerala gr.100 mm, 30 kg/m3 Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	59,300	278,95 81,17	16 541,94 4 813,20
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	114,100	2,69 0,91	306,76 103,55
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	114,100	21,40 16,64	2 441,54 1 898,34
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	114,100	2,69 0,91	306,76 103,55
140	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,100	29,15 2,12	32,06 2,33
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,460	25,03 16,64	1 362,98 906,08
142	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu	m2	59,640	31,14 19,66	1 857,05 1 172,67

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos				
143	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei	m2	95,400	10,49 9,68	1 000,74 923,47
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	95,400	4,96 0,91	473,57 86,58
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,400	50,08 36,91	4 778,09 3 520,74
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,400	14,29 6,05	1 362,86 577,17
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	95,400	21,40 16,64	2 041,39 1 587,21
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,400	2,69 0,91	256,48 86,58
149	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	0,800	29,14 2,11	23,31 1,69
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	42,860	25,03 16,64	1 072,65 713,08
151	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	52,540	31,14 19,66	1 635,97 1 033,07
152	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	8,120	27,53 17,55	223,54 142,47
153	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu	m	20,000	4,64 3,33	92,74 66,55

1	2	3	4	5	6	7
		un strat peste vopseaua existenta				
154	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9.5 mm Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	77,730	110,47 57,78	8 586,84 4 491,04
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	77,730	2,69 0,91	208,97 70,54
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	77,730	21,40 16,64	1 663,29 1 293,24
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	77,730	2,69 0,91	208,97 70,54
158	CK18B	Montarea baghetelor la tavan	m	84,500	20,60 15,73	1 740,62 1 329,18
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	77,730	25,03 16,64	1 945,36 1 293,25
160	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2400 cu framuga	m2	8,640	1 244,29 24,50	10 750,66 211,69
161	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	82,230	14,44 13,92	1 187,01 1 144,24
162	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	82,230	49,08 21,17	4 035,75 1 741,22
163	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum comercial heterogen gr. 2.5 mm, grosimea stratului de uzura 0.6 mm	m2	79,400	159,84 33,28	12 691,10 2 642,04

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015				
164	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (39.6 m.l.)	m2	11,880	78,27 44,95	929,84 534,03
165	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (17.1 m.l.) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	1,030	234,95 131,05	242,00 134,98
166	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	56,700	12,25 7,87	694,63 445,95
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	12,910	21,40 16,64	276,24 214,77
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	12,910	2,69 0,91	34,69 11,71
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,910	25,03 16,64	323,12 214,81
170	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	30,64 30,64	61,27 61,27
171	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	2,000	737,72 61,27	1 475,44 122,55
172	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	316,78 53,21	633,56 106,42
173	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	4,000	3,55 3,55	14,20 14,20

1	2	3	4	5	6	7
174	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	4,000	13,30 9,07	53,21 36,30
175	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	17,55 17,55	35,10 35,10
176	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	2,000	9,31 8,47	18,63 16,94
		Total Grupa Nr.4 Inclusiv salariu				83 620,93 33 974,34
		1.5. Grupa Nr. 5				
177	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,200	12,71 12,71	91,48 91,48
178	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12.5 mm placi vata minerala gr.100 mm, 30 kg/m3 Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	74,560	278,95 81,17	20 798,78 6 051,78
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	145,060	2,69 0,91	390,00 131,65
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	145,060	21,40 16,64	3 104,03 2 413,44
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	145,060	2,69 0,91	390,00 131,65
182	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,200	29,15 2,12	34,98 2,54
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	68,860	25,03 16,64	1 723,35 1 145,66
184	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	76,200	31,14 19,66	2 372,66 1 498,28

1	2	3	4	5	6	7
185	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei	m2	103,440	10,49 9,68	1 085,10 1 001,31
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2	103,440	4,96 0,91	513,47 93,87
187	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	103,440	50,08 36,91	5 180,78 3 817,46
188	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	103,440	14,29 6,05	1 477,71 625,81
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	103,440	21,40 16,64	2 213,44 1 720,99
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	103,440	2,69 0,91	278,09 93,87
191	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,900	29,16 2,12	26,24 1,91
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	44,590	25,03 16,64	1 115,96 741,88
193	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	58,850	31,14 19,66	1 832,48 1 157,15
194	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	8,120	27,53 17,55	223,54 142,47
195	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	20,000	4,64 3,33	92,74 66,55

1	2	3	4	5	6	7
196	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9.5 mm Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	90,120	110,47 57,78	9 955,56 5 206,90
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	90,120	2,69 0,91	242,31 81,80
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	90,120	21,40 16,64	1 928,41 1 499,37
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	90,120	2,69 0,91	242,31 81,80
200	CK18B	Montarea baghetelor la tavan	m	102,300	20,60 15,73	2 107,09 1 609,18
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,120	25,03 16,64	2 255,42 1 499,37
202	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2400 cu framuga	m2	8,640	1 244,29 24,50	10 750,66 211,69
203	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1500x2400	m2	7,200	1 249,02 27,53	8 992,92 198,20
204	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	95,000	14,44 13,91	1 371,34 1 321,92
205	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	95,000	49,08 21,18	4 662,41 2 011,63

1	2	3	4	5	6	7
206	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum comercial heterogen gr. 2.5 mm, grosimea stratului de uzura 0.6 mm Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	91,400	159,84 33,28	14 609,31 3 041,34
207	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (50.4 m.l.)	m2	15,120	78,27 44,95	1 183,40 679,66
208	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (22.8 m.l.) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	1,400	234,91 131,05	328,88 183,47
209	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	73,200	12,25 7,87	896,63 575,72
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	16,520	21,40 16,64	353,50 274,85
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	16,520	2,69 0,91	44,43 15,00
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,520	25,03 16,64	413,44 274,85
213	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	30,64 30,64	61,27 61,27
214	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	2,000	737,72 61,27	1 475,44 122,55
215	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de	buc	2,000	316,78 53,21	633,56 106,42

1	2	3	4	5	6	7
		inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
216	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	5,000	3,55 3,55	17,75 17,75
217	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	5,000	13,32 9,08	66,61 45,38
218	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	17,55 17,55	35,10 35,10
219	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	2,000	9,31 8,47	18,63 16,94
		Total Grupa Nr. 5 Inclusiv salariu				105 591,21 40 101,91
		1.6. Grupa Nr.6				
220	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6,900	40,22 39,93	277,50 275,52
221	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	6,580	12,71 12,71	83,62 83,62
222	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12.5 mm placi vata minerala gr.100 mm, 30 kg/m3 Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	65,100	278,95 81,17	18 159,87 5 283,95
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	125,700	2,69 0,91	337,94 114,07
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	125,700	21,40 16,64	2 689,76 2 091,33
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	125,700	2,69 0,91	337,94 114,07
226	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,900	29,16 2,12	26,24 1,91

1	2	3	4	5	6	7
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,800	25,03 16,64	1 396,51 928,37
228	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	69,900	31,14 19,66	2 176,53 1 374,41
229	CD65J	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la umpluturi de carcase, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,880	1 702,20 199,03	1 497,94 175,15
230	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	8,800	54,75 36,30	481,81 319,44
231	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei	m2	197,300	10,49 9,68	2 069,67 1 909,86
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	197,300	4,96 0,91	979,40 179,05
233	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	197,300	50,08 36,91	9 881,72 7 281,36
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	197,300	14,29 6,05	2 818,56 1 193,66
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	197,300	21,40 16,64	4 221,87 3 282,58
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	197,300	2,69	530,44

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			0,91	179,05
237	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,800	29,14 2,12	52,46 3,81
238	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	89,080	25,03 16,64	2 229,38 1 482,07
239	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	108,220	31,14 19,66	3 369,69 2 127,88
240	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	9,400	27,53 17,55	258,79 164,93
241	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	17,000	4,64 3,33	78,83 56,57
242	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2400 cu framuga	m2	8,640	1 244,29 24,50	10 750,66 211,69
243	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1500x2400	m2	3,600	1 249,02 27,53	4 496,47 99,10
244	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9.5 mm Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	126,560	110,47 57,78	13 981,10 7 312,33

1	2	3	4	5	6	7
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	128,660	2,69 0,91	345,91 116,77
246	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,100	59,47 46,28	124,89 97,19
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	128,660	21,40 16,64	2 753,10 2 140,58
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	128,660	2,69 0,91	345,91 116,77
249	CK18B	Montarea baghetelor la tavan	m	129,800	20,60 15,73	2 673,67 2 041,75
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	128,660	25,03 16,64	3 219,96 2 140,58
251	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	130,830	14,44 13,92	1 888,56 1 820,50
252	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	130,830	49,08 21,17	6 420,88 2 770,32
253	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum comercial heterogen gr. 2.5 mm, grosimea stratului de uzura 0.6 mm Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	127,610	159,84 33,27	20 396,91 4 246,22
254	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (48.7 m.l.)	m2	14,600	78,27 44,95	1 142,73 656,30
255	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu	m2	1,700	234,92 131,05	399,36 222,79

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: glafuri (22.8 m.l.) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005				
256	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	89,100	12,25 7,86	1 091,43 700,77
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	16,300	21,40 16,64	348,79 271,19
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	16,300	2,69 0,91	43,82 14,79
259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,300	25,03 16,64	407,94 271,19
260	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	7,020	48,48 48,40	340,30 339,76
261	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	7,020	73,07 51,43	512,97 361,01
262	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	7,020	214,38 74,11	1 504,94 520,27
263	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	30,64 30,64	61,27 61,27
264	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	2,000	737,72 61,27	1 475,44 122,55
265	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau	buc	2,000	316,78	633,56

1	2	3	4	5	6	7
		spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			53,21	106,42
266	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	6,000	3,55 3,55	21,30 21,30
267	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	6,000	13,30 9,07	79,81 54,45
268	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	17,55 17,55	35,10 35,10
269	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	2,000	9,31 8,47	18,63 16,94
		Total Grupa Nr.6 Inclusiv salariu				129 471,88 55 512,56
		1.7. Grupa Nr.7				
270	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton Hidrofob 12.5 mm Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	26,800	116,34 57,78	3 117,86 1 548,44
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,800	2,69 0,91	72,05 24,32
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	26,800	21,40 16,64	573,47 445,88
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,800	2,69 0,91	72,05 24,32
274	CK18B	Montarea baghetelor la tavan	m	25,100	20,60 15,73	516,98 394,82
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,800	25,03 16,64	670,73 445,88
276	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de	buc	2,000	30,64	61,27

1	2	3	4	5	6	7
		faianta, inclusiv accesoriile			30,64	61,27
277	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	2,000	737,72 61,27	1 475,44 122,55
278	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	316,78 53,21	633,56 106,42
		Total Grupa Nr.7 Inclusiv salariu				7 193,41 3 173,90
		1.8. Grupa Nr.8				
279	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6,900	40,22 39,93	277,50 275,52
280	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,600	12,71 12,71	45,74 45,74
281	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12.5 mm placi vata minerala gr.100 mm, 30 kg/m3 Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	65,100	278,95 81,17	18 159,87 5 283,95
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	125,700	2,69 0,91	337,94 114,07
283	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	125,700	21,40 16,64	2 689,76 2 091,33
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	125,700	2,69 0,91	337,94 114,07
285	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	0,900	29,16 2,12	26,24 1,91
286	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	55,800	25,03 16,64	1 396,51 928,37

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
287	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	69,900	31,14 19,66	2 176,53 1 374,41
288	CD65J	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la umpluturi de carcase, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,880	1 702,20 199,03	1 497,94 175,15
289	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	8,800	54,75 36,30	481,81 319,44
290	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei	m2	199,250	10,49 9,68	2 090,13 1 928,74
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	199,250	4,96 0,91	989,08 180,83
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	199,250	50,08 36,90	9 979,38 7 353,32
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	199,250	14,29 6,05	2 846,42 1 205,46
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	199,250	21,40 16,64	4 263,62 3 315,04
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	199,250	2,69 0,91	535,69 180,83
296	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroful, etc.	kg	1,800	29,14 2,12	52,46 3,81
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	90,150	25,03	2 256,18

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti			16,64	1 499,89
298	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	109,100	31,14 19,66	3 397,12 2 145,18
299	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	9,400	27,53 17,55	258,79 164,93
300	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	17,000	4,64 3,33	78,83 56,57
301	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2400 cu framuga	m2	8,640	1 244,29 24,50	10 750,66 211,69
302	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1500x2400	m2	3,600	1 249,02 27,53	4 496,47 99,10
303	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9.5 mm Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	126,560	110,47 57,78	13 981,10 7 312,33
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	128,660	2,69 0,91	345,91 116,77
305	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	2,100	59,47 46,28	124,89 97,19

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
306	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	128,660	21,40 16,64	2 753,10 2 140,58
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	128,660	2,69 0,91	345,91 116,77
308	CK18B	Montarea baghetelor la tavan	m	130,500	20,60 15,73	2 688,11 2 052,76
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	128,660	25,03 16,64	3 219,96 2 140,58
310	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	130,830	14,44 13,92	1 888,56 1 820,50
311	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	130,830	49,08 21,17	6 420,88 2 770,32
312	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum comercial heterogen gr. 2.5 mm, grosimea stratului de uzura 0.6 mm Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	127,610	159,84 33,27	20 396,91 4 246,22
313	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (39.6 m.l.)	m2	14,600	78,27 44,95	1 142,73 656,30
314	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (28.5 m.l.) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	1,710	234,93 131,06	401,73 224,12
315	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	89,100	12,25	1 091,43

1	2	3	4	5	6	7
					7,86	700,77
316	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	16,310	21,40 16,64	348,98 271,34
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	16,310	2,69 0,91	43,83 14,79
318	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,310	25,03 16,64	408,17 271,34
319	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	30,64 30,64	61,27 61,27
320	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	2,000	737,72 61,27	1 475,44 122,55
321	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	316,78 53,21	633,56 106,42
322	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	6,000	3,55 3,55	21,30 21,30
323	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	6,000	13,30 9,07	79,81 54,45
324	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	17,55 17,55	35,10 35,10
325	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	2,000	9,31 8,47	18,63 16,94
		Total Grupa Nr.8 Inclusiv salariu				127 349,92 54 440,06
		1.9. Grupa Nr.9				
326	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din	m2	6,900	40,22	277,50

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau BCA de 6-8 cm grosime			39,93	275,52
327	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,600	12,71 12,71	45,74 45,74
328	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12.5 mm placi vata minerala gr.100 mm, 30 kg/m3 Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	58,700	278,95 81,17	16 374,59 4 764,50
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	114,140	2,69 0,91	306,86 103,58
330	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	114,140	21,40 16,64	2 442,39 1 899,00
331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	114,140	2,69 0,91	306,86 103,58
332	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,900	29,16 2,12	26,24 1,91
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,240	25,03 16,64	1 257,34 835,87
334	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	63,900	31,14 19,66	1 989,68 1 256,43
335	CD65J	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la umpluturi de carcase, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,880	1 702,20 199,03	1 497,94 175,15
336	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	8,800	54,75 36,30	481,81 319,44

1	2	3	4	5	6	7
337	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei	m2	176,000	10,49 9,68	1 846,24 1 703,68
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2	176,000	4,96 0,91	873,67 159,72
339	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	176,000	50,08 36,91	8 814,92 6 495,28
340	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	176,000	14,29 6,05	2 514,29 1 064,80
341	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	176,000	21,40 16,64	3 766,09 2 928,20
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	176,000	2,69 0,91	473,18 159,72
343	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,800	29,14 2,12	52,46 3,81
344	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	82,330	25,03 16,64	2 060,47 1 369,78
345	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	93,670	31,14 19,66	2 916,66 1 841,80
346	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	12,700	27,53 17,54	349,64 222,82
347	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	26,000	4,64 3,33	120,57 86,52

1	2	3	4	5	6	7
348	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2400 cu framuga	m2	8,640	1 244,29 24,50	10 750,66 211,69
349	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1500x2400	m2	3,600	1 249,02 27,53	4 496,47 99,10
350	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9.5 mm Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	112,600	110,47 57,78	12 438,93 6 505,75
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	114,700	2,69 0,91	308,37 104,09
352	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,100	59,47 46,28	124,89 97,19
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	114,700	21,40 16,64	2 454,39 1 908,32
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	114,700	2,69 0,91	308,37 104,09
355	CK18B	Montarea baghetelor la tavan	m	120,000	20,60 15,73	2 471,72 1 887,60
356	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	114,700	25,03 16,64	2 870,58 1 908,32
357	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	118,200	14,44 13,92	1 706,25 1 644,76

1	2	3	4	5	6	7
358	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	118,200	49,08 21,18	5 800,93 2 502,89
359	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum comercial heterogen gr. 2.5 mm, grosimea stratului de uzura 0.6 mm Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	114,940	159,84 33,27	18 371,70 3 824,62
360	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (47.8 m.l.)	m2	14,340	78,27 44,95	1 122,36 644,60
361	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (28.5 m.l.) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	1,710	234,93 131,06	401,73 224,12
362	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	89,900	12,25 7,86	1 101,27 707,06
363	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	16,050	21,40 16,64	343,46 267,05
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	16,050	2,69 0,91	43,14 14,55
365	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,050	25,03 16,64	401,69 267,05
366	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	30,64 30,64	61,27 61,27
367	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn,	buc	2,000	737,72 61,27	1 475,44 122,55

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, etc)=1,020				
368	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	316,78 53,21	633,56 106,42
369	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	35,48 35,48	70,95 70,95
370	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau seminaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc	2,000	1 241,68 151,57	2 483,36 303,15
371	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	4,000	3,55 3,55	14,20 14,20
372	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	4,000	13,30 9,07	53,21 36,30
373	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	17,55 17,55	35,10 35,10
374	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	2,000	9,31 8,47	18,63 16,94
		Total Grupa Nr.9 Inclusiv salariu				119 157,77 49 506,58
		1.10. Grupa Nr.10				
375	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6,900	40,22 39,93	277,50 275,52
376	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	6,510	12,70 12,70	82,70 82,70
377	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu	m2	58,310	278,95 81,17	16 265,78 4 732,82

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12.5 mm placi vata minerala gr.100 mm, 30 kg/m3 Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005				
378	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	113,260	2,69 0,91	304,50 102,79
379	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	113,260	21,40 16,64	2 423,56 1 884,36
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	113,260	2,69 0,91	304,50 102,79
381	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,900	29,16 2,12	26,24 1,91
382	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,660	25,03 16,64	1 242,83 826,22
383	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	63,600	31,14 19,66	1 980,36 1 250,54
384	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei	m2	173,200	10,49 9,68	1 816,87 1 676,58
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	173,200	4,96 0,91	859,77 157,18
386	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	173,200	50,08 36,91	8 674,69 6 391,95
387	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	173,200	14,29 6,05	2 474,29 1 047,86
388	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	173,200	21,40 16,64	3 706,17 2 881,61

1	2	3	4	5	6	7
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	173,200	2,69 0,91	465,65 157,18
390	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	1,800	29,14 2,12	52,46 3,81
391	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	82,650	25,03 16,64	2 068,47 1 375,10
392	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	90,550	31,14 19,66	2 819,52 1 780,45
393	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	10,680	27,53 17,54	294,02 187,37
394	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	26,000	4,64 3,33	120,57 86,52
395	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2400 cu framuga	m2	8,640	1 244,29 24,50	10 750,66 211,69
396	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1500x2400	m2	3,600	1 249,02 27,53	4 496,47 99,10
397	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9.5 mm Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	109,800	110,47 57,78	12 129,61 6 343,97

1	2	3	4	5	6	7
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	111,900	2,69 0,91	300,85 101,55
399	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,100	59,47 46,28	124,89 97,19
400	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	111,900	21,40 16,64	2 394,47 1 861,74
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	111,900	2,69 0,91	300,85 101,55
402	CK18B	Montarea baghetelor la tavan	m	120,000	20,60 15,73	2 471,72 1 887,60
403	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	111,900	25,03 16,64	2 800,50 1 861,74
404	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	114,760	14,44 13,92	1 656,61 1 596,90
405	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	114,760	49,08 21,17	5 632,20 2 430,04
406	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum comercial heterogen gr. 2.5 mm, grosimea stratului de uzura 0.6 mm Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	110,640	159,84 33,28	17 684,42 3 681,55
407	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (39.6 m.l.)	m2	14,640	78,27 44,95	1 145,84 658,09
408	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila	m2	1,710	234,93 131,06	401,73 224,12

1	2	3	4	5	6	7
		pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (28.5 m.l.) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005				
409	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	89,300	12,25 7,86	1 093,84 702,34
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	16,350	21,40 16,64	349,88 272,04
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	16,350	2,69 0,91	43,98 14,85
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,350	25,03 16,64	409,22 272,04
413	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	30,64 30,64	61,27 61,27
414	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	2,000	737,72 61,27	1 475,44 122,55
415	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	316,78 53,21	633,56 106,42
416	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	4,000	3,55 3,55	14,20 14,20
417	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	4,000	13,30 9,07	53,21 36,30
418	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	17,55 17,55	35,10 35,10
419	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	2,000	9,31 8,47	18,63 16,94

1	2	3	4	5	6	7
		Total Grupa Nr.10 Inclusiv salariu				112 739,60 47 816,14
		<i>Total</i>	lei			961 107,27
		<i>Asigurare sociala</i>	24,00 %			94 017,35
		<i>Transport materiale</i>	3,00 %			17 021,23
		<i>Total</i>	100,00 +			1 072 145,85
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			42 885,83
		<i>Total</i>	100,00 +			1 115 031,68
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			22 300,63
		<i>Total</i>	100,00 +			1 137 332,31
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 137 332,31 391 738,97
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Grupa Nr.1				
420	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,920	902,72 844,90	830,50 777,31
421		Труба ПВХ d=20 mm	m	68,000	1,80 0,00	122,40 0,00
422		Труба ПВХ d=25 mm	m	24,000	3,01 0,00	72,24 0,00
423	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,920	212,72 199,15	195,70 183,22
424		Кабель силовой ВВГнг - 3x1,5 mm2	m	68,000	9,36 0,00	636,48 0,00
425		Кабель силовой ВВГнг - 3x2,5 mm2	m	24,000	14,07 0,00	337,68 0,00
426	08-03-591-3	Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa	100 buc	0,030	2 721,33 2 698,00	81,64 80,94
427		Intrerupator monopolar interior	buc	3,000	16,67 0,00	50,01 0,00
428	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 266,00 1 164,00	12,66 11,64

1	2	3	4	5	6	7
429		Intrerupator bipolar interior	buc	1,000	16,67 0,00	16,67 0,00
430	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 456,00 1 353,00	14,56 13,53
431		Priza unitara	buc	1,000	22,50 0,00	22,50 0,00
432		Cutie ответвит.	buc	2,000	6,67 0,00	13,34 0,00
433		Cutie pentru prize si intrerupatoare Y196	buc	5,000	1,25 0,00	6,25 0,00
434	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 18W 4000K IP54	100 buc	0,150	3 149,20 3 134,67	472,38 470,20
435		Corp de iluminat LED 18W 4000K IP54	buc	15,000	185,82 0,00	2 787,30 0,00
436	08-03-573-4	Cutie din plastic exterior pentru 4 module	buc	1,000	84,49 84,14	84,49 84,14
437	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	1,000	65,15 55,38	65,15 55,38
438	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	1,000	65,15 55,38	65,15 55,38
439	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AD12/2P/16A/30mA	buc	1,000	65,15 55,38	65,15 55,38
		Total Grupa Nr.1 Inclusiv salariu				5 952,25 1 787,12
		2.2. Grupa Nr.2				
440	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,920	902,72 844,90	830,50 777,31
441		Труба ПБХ d=20 mm	m	68,000	1,80 0,00	122,40 0,00
442		Труба ПБХ d=25 mm	m	24,000	3,01 0,00	72,24 0,00
443	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m	0,920	212,72 199,15	195,70 183,22

1	2	3	4	5	6	7
		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2				
444		Кабель силовой ВВГнг - 3x1,5 mm2	m	68,000	9,36 0,00	636,48 0,00
445		Кабель силовой ВВГнг - 3x2,5 mm2	m	24,000	14,07 0,00	337,68 0,00
446	08-03-591-3	Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa	100 buc	0,030	2 721,33 2 698,00	81,64 80,94
447		Intrerupator monopolar interior	buc	3,000	16,67 0,00	50,01 0,00
448	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 266,00 1 164,00	12,66 11,64
449		Intrerupator bipolar interior	buc	1,000	16,67 0,00	16,67 0,00
450	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 456,00 1 353,00	14,56 13,53
451		Priza unitara	buc	1,000	22,50 0,00	22,50 0,00
452		Cutie ответвит.	buc	2,000	6,67 0,00	13,34 0,00
453		Cutie pentru prize si intrerupatoare Y196	buc	5,000	1,25 0,00	6,25 0,00
454	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 18W 4000K IP54	100 buc	0,150	3 149,20 3 134,67	472,38 470,20
455		Corp de iluminat LED 18W 4000K IP54	buc	15,000	185,82 0,00	2 787,30 0,00
456	08-03-573-4	Cutie din plastic exterior pentru 4 module	buc	1,000	84,49 84,14	84,49 84,14
457	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	1,000	65,15 55,38	65,15 55,38
458	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	1,000	65,15 55,38	65,15 55,38
459	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	1,000	65,15 55,38	65,15 55,38

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, AD12/2P/16A/30mA				
		Total Grupa Nr.2 Inclusiv salariu				5 952,25 1 787,12
		2.3. Grupa Nr.3				
460	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,920	902,72 844,90	830,50 777,31
461		Труба ПВХ d=20 mm	m	68,000	1,80 0,00	122,40 0,00
462		Труба ПВХ d=25 mm	m	24,000	3,01 0,00	72,24 0,00
463	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,920	212,72 199,15	195,70 183,22
464		Кабель силовой ВВГнг - 3x1,5 mm2	m	68,000	9,36 0,00	636,48 0,00
465		Кабель силовой ВВГнг - 3x2,5 mm2	m	24,000	14,07 0,00	337,68 0,00
466	08-03-591-3	Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa	100 buc	0,030	2 721,33 2 698,00	81,64 80,94
467		Intrerupator monopolar interior	buc	3,000	16,67 0,00	50,01 0,00
468	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 266,00 1 164,00	12,66 11,64
469		Intrerupator bipolar interior	buc	1,000	16,67 0,00	16,67 0,00
470	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 456,00 1 353,00	14,56 13,53
471		Priza unitara	buc	1,000	22,50 0,00	22,50 0,00
472		Cutie ответвит.	buc	2,000	6,67 0,00	13,34 0,00
473		Cutie pentru prize si intrerupatoare Y196	buc	5,000	1,25 0,00	6,25 0,00
474	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu	100 buc	0,150	3 149,20 3 134,67	472,38 470,20

1	2	3	4	5	6	7
		normale, monolampa LED 18W 4000K IP54				
475		Corp de iluminat LED 18W 4000K IP54	buc	15,000	185,82 0,00	2 787,30 0,00
476	08-03-573- 4	Cutie din plastic exterior pentru 4 module	buc	1,000	84,49 84,14	84,49 84,14
477	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	1,000	65,15 55,38	65,15 55,38
478	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	1,000	65,15 55,38	65,15 55,38
479	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AD12/2P/16A/30mA	buc	1,000	65,15 55,38	65,15 55,38
		Total Grupa Nr.3 Inclusiv salariu				5 952,25 1 787,12
		2.4. Grupa Nr.4				
480	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,920	902,72 844,90	830,50 777,31
481		Труба ПВХ d=20 mm	m	68,000	1,80 0,00	122,40 0,00
482		Труба ПВХ d=25 mm	m	24,000	3,01 0,00	72,24 0,00
483	08-02-412- 1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,920	212,72 199,15	195,70 183,22
484		Кабель силовой ВВГнг - 3x1,5 mm2	m	68,000	9,36 0,00	636,48 0,00
485		Кабель силовой ВВГнг - 3x2,5 mm2	m	24,000	14,07 0,00	337,68 0,00
486	08-03-591- 3	Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa	100 buc	0,030	2 721,33 2 698,00	81,64 80,94
487		Intrerupator monopolar interior	buc	3,000	16,67 0,00	50,01 0,00
488	08-03-591- 5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 266,00 1 164,00	12,66 11,64

1	2	3	4	5	6	7
489		Intrerupator bipolar interior	buc	1,000	16,67 0,00	16,67 0,00
490	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 456,00 1 353,00	14,56 13,53
491		Priza unitara	buc	1,000	22,50 0,00	22,50 0,00
492		Cutie ответвит.	buc	2,000	6,67 0,00	13,34 0,00
493		Cutie pentru prize si intrerupatoare Y196	buc	5,000	1,25 0,00	6,25 0,00
494	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 18W 4000K IP54	100 buc	0,150	3 149,20 3 134,67	472,38 470,20
495		Corp de iluminat LED 18W 4000K IP54	buc	15,000	185,82 0,00	2 787,30 0,00
496	08-03-573-4	Cutie din plastic exterior pentru 4 module	buc	1,000	84,49 84,14	84,49 84,14
497	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	1,000	65,15 55,38	65,15 55,38
498	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	1,000	65,15 55,38	65,15 55,38
499	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AD12/2P/16A/30mA	buc	1,000	65,15 55,38	65,15 55,38
		Total Grupa Nr.4 Inclusiv salariu				5 952,25 1 787,12
		2.5. Grupa Nr.5				
500	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000	902,71 844,90	902,71 844,90
501		Труба ПБХ d=20 mm	m	70,000	1,80 0,00	126,00 0,00
502		Труба ПБХ d=25 mm	m	30,000	3,01 0,00	90,30 0,00
503	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi	100 m	1,000	212,72	212,72

1	2	3	4	5	6	7
	1	si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2			199,16	199,16
504		Кабель силовой ВВГнг - 3x1,5 mm2	m	70,000	9,36 0,00	655,20 0,00
505		Кабель силовой ВВГнг - 3x2,5 mm2	m	30,000	14,07 0,00	422,10 0,00
506	08-03-591- 3	Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa	100 buc	0,040	2 721,50 2 698,00	108,86 107,92
507		Intrerupator monopolar interior	buc	4,000	16,67 0,00	66,68 0,00
508	08-03-591- 5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 266,00 1 164,00	12,66 11,64
509		Intrerupator bipolar interior	buc	1,000	16,67 0,00	16,67 0,00
510	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 456,50 1 352,50	29,13 27,05
511		Priza unitara	buc	2,000	22,50 0,00	45,00 0,00
512		Cutie ответвит.	buc	2,000	6,67 0,00	13,34 0,00
513		Cutie pentru prize si intrerupatoare Y196	buc	7,000	1,25 0,00	8,75 0,00
514	08-03-593- 6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 18W 4000K IP54	100 buc	0,190	3 149,26 3 134,63	598,36 595,58
515		Corp de iluminat LED 18W 4000K IP54	buc	19,000	185,82 0,00	3 530,58 0,00
516	08-03-573- 4	Cutie din plastic exterior pentru 4 module	buc	1,000	84,49 84,14	84,49 84,14
517	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	1,000	65,15 55,38	65,15 55,38
518	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	1,000	65,15 55,38	65,15 55,38
519	08-03-526-	Automat mono-, bi-, tripolar,	buc	1,000	65,15	65,15

1	2	3	4	5	6	7
	1	montat pe constructii pe perete sau coloana, AD12/2P/16A/30mA			55,38	55,38
		Total Grupa Nr.5 Inclusiv salariu				7 119,00 2 036,53
		2.6. Grupa Nr.6				
520	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,460	902,71 844,90	1 317,96 1 233,55
521		Труба ПБХ d=20 mm	m	106,000	1,80 0,00	190,80 0,00
522		Труба ПБХ d=25 mm	m	40,000	3,01 0,00	120,40 0,00
523	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,460	212,72 199,16	310,57 290,78
524		Кабель силовой ВВГнг - 3x1,5 mm2	m	106,000	9,36 0,00	992,16 0,00
525		Кабель силовой ВВГнг - 3x2,5 mm2	m	40,000	14,07 0,00	562,80 0,00
526	08-03-591-3	Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa	100 buc	0,050	2 721,60 2 698,00	136,08 134,90
527		Intrerupator monopolar interior	buc	5,000	16,67 0,00	83,35 0,00
528	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 266,00 1 164,00	12,66 11,64
529		Intrerupator bipolar interior	buc	1,000	16,67 0,00	16,67 0,00
530	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 456,50 1 352,50	29,13 27,05
531		Priza unitara	buc	2,000	22,50 0,00	45,00 0,00
532		Cutie ответвит.	buc	2,000	6,67 0,00	13,34 0,00
533		Cutie pentru prize si intrerupatoare Y196	buc	8,000	1,25 0,00	10,00 0,00
534	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru	100 buc	0,220	3 149,14 3 134,64	692,81 689,62

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 18W 4000K IP54				
535		Corp de iluminat LED 18W 4000K IP54	buc	22,000	185,82 0,00	4 088,04 0,00
536	08-03-573-4	Cutie din plastic exterior pentru 4 module	buc	1,000	84,49 84,14	84,49 84,14
537	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	1,000	65,15 55,38	65,15 55,38
538	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	1,000	65,15 55,38	65,15 55,38
539	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AD12/2P/16A/30mA	buc	1,000	65,15 55,38	65,15 55,38
		Total Grupa Nr.6 Inclusiv salariu				8 901,71 2 637,82
		2.7. Grupa Nr.7				
		Total Grupa Nr.7 Inclusiv salariu				0,00
		2.8. Grupa Nr.8				
540	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,460	902,71 844,90	1 317,96 1 233,55
541		Труба ПВХ d=20 mm	m	106,000	1,80 0,00	190,80 0,00
542		Труба ПВХ d=25 mm	m	40,000	3,01 0,00	120,40 0,00
543	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,460	212,72 199,16	310,57 290,78
544		Кабель силовой ВВГнг - 3x1,5 mm2	m	106,000	9,36 0,00	992,16 0,00
545		Кабель силовой ВВГнг - 3x2,5 mm2	m	40,000	14,07 0,00	562,80 0,00
546	08-03-591-3	Intreruptor cu o clapa la instalatie	100 buc	0,050	2 721,60	136,08

1	2	3	4	5	6	7
		inchisa			2 698,00	134,90
547		Intrerupator monopolar interior	buc	5,000	16,67 0,00	83,35 0,00
548	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 266,00 1 164,00	12,66 11,64
549		Intrerupator bipolar interior	buc	1,000	16,67 0,00	16,67 0,00
550	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 456,50 1 352,50	29,13 27,05
551		Priza unitara	buc	2,000	22,50 0,00	45,00 0,00
552		Cutie ответвит.	buc	2,000	6,67 0,00	13,34 0,00
553		Cutie pentru prize si intrerupatoare Y196	buc	8,000	1,25 0,00	10,00 0,00
554	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 18W 4000K IP54	100 buc	0,220	3 149,14 3 134,64	692,81 689,62
555		Corp de iluminat LED 18W 4000K IP54	buc	22,000	185,82 0,00	4 088,04 0,00
556	08-03-573-4	Cutie din plastic exterior pentru 4 module	buc	1,000	84,49 84,14	84,49 84,14
557	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	1,000	65,15 55,38	65,15 55,38
558	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	1,000	65,15 55,38	65,15 55,38
559	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AD12/2P/16A/30mA	buc	1,000	65,15 55,38	65,15 55,38
		Total Grupa Nr.8 Inclusiv salariu				8 901,71 2 637,82
		2.9. Grupa Nr.9				
560	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,150	902,71 844,90	1 038,12 971,63

1	2	3	4	5	6	7
561		Труба ПВХ d=20 mm	m	75,000	1,80 0,00	135,00 0,00
562		Труба ПВХ d=25 mm	m	40,000	3,01 0,00	120,40 0,00
563	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,150	212,73 199,17	244,64 229,05
564		Кабель силовой ВВГнг - 3x1,5 mm2	m	75,000	9,36 0,00	702,00 0,00
565		Кабель силовой ВВГнг - 3x2,5 mm2	m	40,000	14,07 0,00	562,80 0,00
566	08-03-591-3	Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa	100 buc	0,050	2 721,60 2 698,00	136,08 134,90
567		Intrerupator monopolar interior	buc	5,000	16,67 0,00	83,35 0,00
568	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 266,00 1 164,00	12,66 11,64
569		Intrerupator bipolar interior	buc	1,000	16,67 0,00	16,67 0,00
570	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 456,50 1 352,50	29,13 27,05
571		Priza unitara	buc	2,000	22,50 0,00	45,00 0,00
572		Cutie ответвит.	buc	3,000	6,67 0,00	20,01 0,00
573		Cutie pentru prize si intrerupatoare Y196	buc	8,000	1,25 0,00	10,00 0,00
574	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 18W 4000K IP54	100 buc	0,180	3 149,11 3 134,67	566,84 564,24
575		Corp de iluminat LED 18W 4000K IP54	buc	18,000	185,82 0,00	3 344,76 0,00
576	08-03-573-4	Cutie din plastic exterior pentru 4 module	buc	1,000	84,49 84,14	84,49 84,14
577	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	1,000	65,15 55,38	65,15 55,38

1	2	3	4	5	6	7
578	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	1,000	65,15 55,38	65,15 55,38
579	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AD12/2P/16A/30mA	buc	2,000	65,15 55,38	130,30 110,76
		Total Grupa Nr.9 Inclusiv salariu				7 412,55 2 244,17
		2.10. Grupa Nr.10				
580	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,150	902,71 844,90	1 038,12 971,63
581		Труба ПБХ d=20 mm	m	75,000	1,80 0,00	135,00 0,00
582		Труба ПБХ d=25 mm	m	40,000	3,01 0,00	120,40 0,00
583	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,150	212,73 199,17	244,64 229,05
584		Кабель силовой ВВГнг - 3x1,5 mm2	m	75,000	9,36 0,00	702,00 0,00
585		Кабель силовой ВВГнг - 3x2,5 mm2	m	40,000	14,07 0,00	562,80 0,00
586	08-03-591-3	Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa	100 buc	0,050	2 721,60 2 698,00	136,08 134,90
587		Intrerupator monopolar interior	buc	5,000	16,67 0,00	83,35 0,00
588	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 266,00 1 164,00	12,66 11,64
589		Intrerupator bipolar interior	buc	1,000	16,67 0,00	16,67 0,00
590	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 456,50 1 352,50	29,13 27,05
591		Priza unitara	buc	2,000	22,50 0,00	45,00 0,00
592		Cutie ответвит.	buc	3,000	6,67 0,00	20,01 0,00
593		Cutie pentru prize si	buc	8,000	1,25	10,00

1	2	3	4	5	6	7
		intrerupatoare Y196			0,00	0,00
594	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 18W 4000K IP54	100 buc	0,180	3 149,11 3 134,67	566,84 564,24
595		Corp de iluminat LED 18W 4000K IP54	buc	18,000	185,82 0,00	3 344,76 0,00
596	08-03-573-4	Cutie din plastic exterior pentru 4 module	buc	1,000	84,49 84,14	84,49 84,14
597	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	1,000	65,15 55,38	65,15 55,38
598	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	1,000	65,15 55,38	65,15 55,38
599	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AD12/2P/16A/30mA	buc	2,000	65,15 55,38	130,30 110,76
		Total Grupa Nr.10 Inclusiv salariu				7 412,55 2 244,17
		<i>Total</i>	lei			63 556,52
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			4 547,76
		<i>Transport materiale</i>	3,00 %			1 337,14
		<i>Total</i>	100,00 +			69 441,42
		<i>Cheltuieli de regie</i>	20,00 %			3 789,80
		<i>Total</i>	100,00 +			73 231,22
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			1 464,62
		<i>Total</i>	100,00 +			74 695,84
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				74 695,84 18 948,99

		Total	lei	1 212 028,15
		TVA	20,00 %	242 405,63
		Total deviz: Inclisiv salariu		1 454 433,78 410 687,96

Intocmit

SRL "NICANAS"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)