

**Constructia platformelor moderne
pentru colectarea deseurilor menajere
in or. Cricova mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 485 957 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea platformei pentru colectarea deseurilor menajere 1.1. Str. Lucefarul-Marimi platformei Lungime -6.6 m, Latime 1.5 m 1.1.1. Demolari				
1	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	2,0000	70,950 70,950	141,900 141,900
2	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4	m3	2,0000	84,702 82,302	169,404 164,604
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,2000	105,006 105,006	336,019 336,019
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	3,2000	28,547 0,000	91,350 0,000
		<i>Total</i>	Lei			738,673
		Total Demolari Inclusiv salariu				738,673 642,523
		1.1.2. Amenajarea platformei				
5	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator	100m2	0,0900	1 478,233	133,041

1	2	3	4	5	6	7
		sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv			854,233	76,881
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=10 cm	m3	0,9900	733,003 93,654	725,673 92,717
7	DE17B	Pavaje gr.4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	9,9000	383,605 98,762	3 797,688 977,748
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	17,0000	187,908 28,380	3 194,430 482,460
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 150x150-150 mm	kg	15,0000	26,180 2,838	392,707 42,570
10	CA01B2	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,5300	1 749,534 364,209	927,253 193,031
		<i>Total</i>	Lei			9 170,792
		Total Amenajarea platformei Inklusiv salariu				9 170,792 1 865,407
		<i>Total</i>	Lei			9 909,465
		Total Str. Lucefarul-Marimi platformei Lungime -6.6 m, Latime 1.5 m Inklusiv salariu				9 909,465 2 507,930
		1.2. Str. Minerilor 2 (Biblioteca)				
		1.2.1. Demolari				
11	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,5000	353,832 323,532	530,748 485,298
12	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	2,0000	70,950 70,950	141,900 141,900
13	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi	m3	2,0000	84,702 82,302	169,404 164,604

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate la 1/4				
14	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,0000	105,006 105,006	315,018 315,018
15	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	3,0000	28,550 0,000	85,650 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 242,720
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 242,720 1 106,820
		1.2.2. Amenajarea platformei				
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 150x150-150 mm	kg	35,0000	26,180 2,838	916,317 99,330
17	CA01B2	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,8000	1 749,470 364,210	1 399,576 291,368
		<i>Total</i>	Lei			2 315,893
		Total Amenajarea platformei Inclusiv salariu				2 315,893 390,698
		<i>Total</i>	Lei			3 558,613
		Total Str. Minerilor 2 (Biblioteca) Inclusiv salariu				3 558,613 1 497,518
		1.3. Str. Scoala de Arte.				
		1.3.1. Demolari				
18	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,5000	353,832 323,532	530,748 485,298
19	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	2,0000	70,950 70,950	141,900 141,900
20	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4	m3	2,0000	84,702 82,302	169,404 164,604
21	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,0000	105,006 105,006	315,018 315,018
22	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	3,0000	28,550 0,000	85,650 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 242,720
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 242,720 1 106,820
		1.3.2. Amenajarea platformei				
23	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 150x150-150 mm	kg	75,0000	<u>26,181</u> 2,838	<u>1 963,538</u> 212,850
24	CA01B2	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,8000	<u>1 749,470</u> 364,210	<u>3 149,046</u> 655,578
		<i>Total</i>	Lei			5 112,584
		Total Amenajarea platformei Inclusiv salariu				5 112,584 868,428
		<i>Total</i>	Lei			6 355,304
		Total Str. Scoala de Arte. Inclusiv salariu				6 355,304 1 975,248
		<i>Total</i>	Lei			19 823,382
		<i>CAS</i>	24 %			1 435,367
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			666,995
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			1 096,287
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			690,661
		Total Amenajarea platformei pentru colectarea deseurilor menajere Inclusiv salariu				23 712,692 5 980,696
		2. Utilaj				
		2.1. Str. Chisinaului-104-106.Total 1 buc- QATRO. Conform schitelor tehnice				
25	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 6.8mL x 1.4 ml-1 buc; Material: Profil metal- gr.3 mm, foi de metal- gr. 2mm, material copozit.	buc	1,0000	<u>55 416,660</u> 0,000	<u>55 416,660</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			55 416,660
		Total Str. Chisinaului-104-106.Total 1 buc- QATRO. Conform schitelor tehnice Inclusiv salariu				55 416,660
		2.2. Str. Luceafarul-Marimi platformei Lungime -6.6 m, Latime 1.5				

1	2	3	4	5	6	7
		m				
26	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 6.8mL x 1.4 ml-1 buc; Material: Profil metal- gr.3 mm, foi de metal- gr. 2mm, material copozit.	buc	1,0000	<u>55 416,660</u> 0,000	<u>55 416,660</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			55 416,660
		Total Str. Luceafarul-Marimi platformei Lungime -6.6 m, Latime 1.5 m Inclusiv salariu				55 416,660
		2.3. str. Milescu Spataru 7 (Ungurenu)- TRIPLU. Conform schitelor tehnice				
27	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 5.1mL x 1.4 ml-1 buc; Material: Profil metal- gr.3 mm, foi de metal- gr. 2mm, material copozit	buc	1,0000	<u>43 750,000</u> 0,000	<u>43 750,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			43 750,000
		Total str. Milescu Spataru 7 (Ungurenu)- TRIPLU. Conform schitelor tehnice Inclusiv salariu				43 750,000
		2.4. Str. Creanga.Total 2 buc- TRIPLU. Conform schitelor tehnice				
28	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 5.1mL x 1.4 ml-1 buc; Material: Profil metal- gr.3 mm, foi de metal- gr. 2mm, material copozit	buc	2,0000	<u>43 750,000</u> 0,000	<u>87 500,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			87 500,000
		Total Str. Creanga.Total 2 buc- TRIPLU. Conform schitelor tehnice Inclusiv salariu				87 500,000
		2.5. Str. Dacia -10.Total 2 buc- QATRO. Conform schitelor tehnice				
29	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 6.8mL x 1.4 ml-1 buc; Material: Profil metal- gr.3 mm, foi de metal- gr. 2mm, material copozit.	buc	2,0000	<u>55 416,660</u> 0,000	<u>110 833,320</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			110 833,320
		Total Str. Dacia -10.Total 2 buc- QATRO. Conform schitelor tehnice				110 833,320

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2.6. Gradinita 33.Total 1 buc-DUBLU. Conform schitelor tehnice				
30	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 3.4mL x 1.4 ml-1 buc; Material: Profil metal- gr.3 mm, foi de metal-gr. 2mm, material compozit	buc	1,0000	<u>28 333,330</u> 0,000	<u>28 333,330</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			28 333,330
		Total Gradinita 33.Total 1 buc-DUBLU. Conform schitelor tehnice Inclusiv salariu				28 333,330
		<i>Total</i>	Lei			381 249,970
		Total Utilaj Inclusiv salariu				381 249,970

		Total	Lei	404 964
		TVA	20 %	80 993
		Total deviz: Inclusiv salariu		<u>485 957</u> 5 982

Intocmit

Ermurache Nicolai

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția platformelor
moderne pentru colectarea
deseurilor menajere în or.
Cricova mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 485 957 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	18,3505	94,60	1 735,957
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,1250	94,60	295,625
3.	7129020012800	Pavator	h-om	13,0828	94,60	1 237,633
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,7648	94,60	2 248,149
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5850	94,60	433,741
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3128	94,60	29,591
Total manopera						5 982

Materiale:

1.	025	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 6.8mL x 1.4 ml	buc	4,0000	55 416,66	221 666,640
2.	026	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 5.1mL x 1.4 ml	buc	3,0000	43 750,00	131 250,000
3.	027	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 3.4mL x 1.4 ml	buc	1,0000	28 333,33	28 333,330
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1385	500,00	569,250
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,1441	500,00	1 072,050
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0510	450,00	22,950
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,3350	450,00	1 050,750
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0495	450,00	22,275
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,7524	450,00	338,580
10.	2010237318750	Distantieri	buc	37,5000	0,10	3,750
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	17,3400	2,50	43,350
12.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	15,8400	2,50	39,600
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	879,5300	2,50	2 198,825
14.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	261,3600	2,50	653,400

15.	26611128006557	Placi din beton, pentru trotuare - Pavaje gr. 4 cm	m2	10,0485	170,83	1 716,585
16.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,8160	1 583,33	1 291,997
17.	26661228003258	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x10 x20 cm -B 5	m	17,0850	79,16	1 352,449
18.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,6250	14,50	9,062
19.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,2500	21,50	26,875
20.	2873122004100	Plase sudate	kg	126,2500	22,50	2 840,625
21.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,1980	250,00	49,500
22.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,6900	24,00	16,560
23.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,7957	24,00	19,097
24.	4100126202818	Apa	m3	0,0990	24,00	2,376
Total materiale de construcții						394 590

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4158	125,00	51,975
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2079	45,00	9,355
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8700	45,00	39,150
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4500	20,00	9,000
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0750	500,00	37,500
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	0,1080	500,00	54,000
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8700	45,00	39,150
8.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,5253	500,00	262,650
Total utilaje de construcții						502

Total	Lei	404 964
TVA	20 %	80 993

Total deviz:

485 957

Intocmit

Ermurache Nicolai

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia platformelor moderne
pentru colectarea deseurilor menajere in or.
Cricova mun. Chisinau**

Investitor Primaria or. Cricova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea platformei pentru colectarea deseurilor menajere				
		1.1. Str. Luceafarul-Marimi platformei Lungime -6.6 m, Latime 1.5 m				
		1.1.1. Demolari				
1	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			70,950 70,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
2	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4	m3			84,702 82,302
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	94,60	82,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	24,00	2,40
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			105,006 105,006
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			28,547 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	500,00	28,55
		1.1.2. Amenajarea platformei				
5	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 478,233 854,233
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,23
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	24,00	24,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	500,00	600,00
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=10 cm	m3			733,003 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
7	DE17B	Pavaje gr.4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			383,605 98,762
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	94,60	95,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	94,60	2,99

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,50	66,00
	26611128006557	Placi din beton, pentru trotuare - Pavaje gr. 4 cm	m2	1,0150	170,83	173,39
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	450,00	2,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	450,00	34,20
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			187,908 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 583,33	76,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	450,00	1,35
	26661228003258	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x10 x20 cm -B 5	m	1,0050	79,16	79,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	24,00	0,07
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 150x150-150 mm	kg			26,180 2,838
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,50	22,73
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
10	CA01B2	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 749,534 364,209
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281,0000	2,50	702,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	450,00	335,72
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	500,00	342,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	24,00	4,56
		1.2. Str. Minerilor 2 (Biblioteca)				
		1.2.1. Demolari				
11	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			353,832 323,532
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	94,60	198,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	94,60	124,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	45,00	13,05
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	45,00	13,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	20,00	3,00
12	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			70,950 70,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
13	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4	m3			84,702 82,302
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	94,60	82,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	24,00	2,40
14	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			105,006 105,006
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
15	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			28,550 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	500,00	28,55
		1.2.2. Amenajarea platformei				

1	2	3	4	5	6	7
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 150x150-150 mm	kg			26,180 2,838
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,50	22,73
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
17	CA01B2	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 749,470 364,210
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281,0000	2,50	702,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	450,00	335,70
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	500,00	342,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	24,00	4,56
		1.3. Str. Scoala de Arte.				
		1.3.1. Demolari				
18	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			353,832 323,532
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	94,60	198,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	94,60	124,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	45,00	13,05
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	45,00	13,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,00
19	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			70,950 70,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
20	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4	m3			84,702 82,302
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	94,60	82,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	24,00	2,40
21	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			105,006 105,006
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
22	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			28,550 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	500,00	28,55
		1.3.2. Amenajarea platformei				
23	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 150x150-150 mm	kg			26,181 2,838
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,50	22,73
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
24	CA01B2	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 749,470 364,210
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281,0000	2,50	702,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	450,00	335,70
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	500,00	342,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	24,00	4,56

1	2	3	4	5	6	7
		2. Utilaj				
		2.1. Str. Chisinaului-104-106.Total 1 buc- QATRO. Conform schitelor tehnice				
25	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 6.8mL x 1.4 ml-1 buc; Material: Profil metal- gr.3 mm, foi de metal-gr. 2mm, material copozit.	buc			55 416,660 0,000
	025	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 6.8mL x 1.4 ml	buc	1,0000	55 416,66	55 416,66
		2.2. Str. Luceafarul-Marimi platformei Lungime -6.6 m, Latime 1.5 m				
26	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 6.8mL x 1.4 ml-1 buc; Material: Profil metal- gr.3 mm, foi de metal-gr. 2mm, material copozit.	buc			55 416,660 0,000
	025	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 6.8mL x 1.4 ml	buc	1,0000	55 416,66	55 416,66
		2.3. str. Milescu Spataru 7 (Ungurenu)- TRIPLU. Conform schitelor tehnice				
27	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 5.1mL x 1.4 ml-1 buc; Material: Profil metal- gr.3 mm, foi de metal-gr. 2mm, material copozit	buc			43 750,000 0,000
	026	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 5.1mL x 1.4 ml	buc	1,0000	43 750,00	43 750,00
		2.4. Str. Creanga.Total 2 buc- TRIPLU. Conform schitelor tehnice				
28	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 5.1mL x 1.4 ml-1 buc; Material: Profil metal- gr.3 mm, foi de metal-gr. 2mm, material copozit	buc			43 750,000 0,000
	026	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 5.1mL x 1.4 ml	buc	1,0000	43 750,00	43 750,00
		2.5. Str. Dacia -10.Total 2 buc- QATRO. Conform schitelor tehnice				
29	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 6.8mL x 1.4 ml-1 buc; Material: Profil metal- gr.3 mm, foi de metal-gr. 2mm, material copozit.	buc			55 416,660 0,000
	025	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 6.8mL x 1.4 ml	buc	1,0000	55 416,66	55 416,66
		2.6. Gradinita 33.Total 1 buc- DUBLU. Conform schitelor tehnice				
30	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 3.4mL x 1.4 ml-1 buc; Material: Profil metal- gr.3 mm, foi de metal-gr. 2mm, material copozit	buc			28 333,330 0,000
	027	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 3.4mL x 1.4 ml	buc	1,0000	28 333,33	28 333,33

APROBAT:

Intocmit
Ermurache Nicolai

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

GRAFIC DE EXECUTAREA LUCRĂRILOR**”Construcția platformelor moderne pentru colectarea deșeurilor menajere în or. Cricova mun. Chișinău (repetat),,
(denumirea obiectului)**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	iunie				iulie				august			
		Săptămîni											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare de șantier												
2.	Categoria de lucrări: - Demolari Str. Luceafarul-Marimi platformei Lungime -6.6 m, Latime 1.5 m; Amenajarea platformei - Demolari la Str. Minerilor 2 (Biblioteca) Amenajarea platformei - Demolari la Str. Scoala de Arte; Amenajarea platformei;												
3.	Categoria de lucrări: - Containere de sortare a deșeurilor la Str. Luceafarul-Marimi platformei Lungime -6.6 m, Latime 1.5; - Containere de sortare a deșeurilor str. Milescu Spataru 7 (Ungurenu)- TRIPLU. Conform schitelor tehnice; - Containere de sortare a deșeurilor Str. Creanga.Total 2 buc-TRIPLU.												
4.	Categoria de lucrări: - Containere de sortare a deșeurilor, Str. Dacia -10.Total 2 buc-QATRO. Conform schitelor tehnice; - Containere de sortare a deșeurilor Gradinita 33.Total 1 buc-DUBLU.												

Data completării: 14.05.2026Nume: ERMURACHE NicolaiFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei: SRL ”Sergorp-Prim”

**Declarație
DE CALITATE SI GARANȚIE**

Beneficiar: **Primăria or. Cricova.**

Obiectul : ” **Construcția platformelor moderne pentru colectarea deșeurilor menajere în or. Cricova mun. Chișinău (repetat)**”

Data: **14.05.2026**

Prezentul certificat atesta calitatea lucrărilor ce le vom executa.

Declarăm garanția lucrărilor pe o perioadă de **5 (cinci) ani**, de la data semnării actului de finisarea lucrărilor executate.

În perioada de garanție, înlăturarea defecțiunilor se va face din contul nostru, în caz că vom fi selectați câștigători ai obiectului, cu ieșirea la fața locului în termen de 24 de ore după primirea informației despre defecțiune, iar în termen de 2 zile se va lichida defecțiunile pentru a evita pericolul ce poate afecta sănătatea persoanelor.

Cu stimă,
Ofertant/candidat
SRL Sergorp Prim
Nicolai Ermurache
(semnătura autorizată)