

Reparatia partiala a incaperilor (sala spectatori, scena, sala multifunctionala) a cladirii

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (EEF/IEI)

Valoarea de deviz 1 004 983,868 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare 1.1. Tablou de evidenta si anclansare automata a rezervei BZUM DDE-3 AAR				
1	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200?1000. (Tablou de anclansare automata a rezervei, IP44 BZUM DDE-3)	buc	1,000	483,990 268,730	483,990 268,730
	1	Muncitor	h-om	3,490		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,290		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,150		
2	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete (Anclansare automata a rezervei AAR)	buc	1,000	281,210 268,730	281,210 268,730
	1	Muncitor	h-om	3,490		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,260		
3	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #250A, 3P (BA 88-35))	buc	2,000	360,368 212,520	720,736 425,040
	1	Muncitor	h-om	5,520		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,862		

1	2	3	4	5	6	7
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,084		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080		
4	08-03-530-7	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana (Demaror electromagnetic 400V, Ubobina # 400V, Icontact # 265 A (?T?-5265))	buc	2,000	542,978 385,770	1 085,956 771,540
	1	Muncitor	h-om	10,020		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,152		
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,144		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080		
5	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune (Transformatoare de current, IP # 00, U # 0,66kV, I # 250,/5A, Clasa de precizie # 0,5 (ТТН-А))	buc	2,000	361,530 187,110	723,060 374,220
	1	Muncitor	h-om	4,860		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,780		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,000		
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,082		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,078		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,048		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,078		
6	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze. (Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare prin intermediul transformatoarelor de curent, Unom # 3x240/415V, I # 5 (10)A ; 50Hz.dotat cu Modem ?i Antena (ZMG-405 CR))	buc	1,000	66,990 66,990	66,990 66,990
	1	Muncitor	h-om	0,870		
7	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #63A, 3P (BA 47-100))	buc	2,000	323,560 178,640	647,120 357,280
	1	Muncitor	h-om	4,640		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,760		
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19	kg	0,072		

1	2	3	4	5	6	7
		mm inclusiv				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080		
8	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Descarcatoare de supratensiune , Uc #230/400V, 3P+N (OIIH-04 kV))	buc	2,000	93,730 87,010	187,460 174,020
	1	Muncitor	h-om	2,260		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,280		
9	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.	buc	2,000	88,600 86,240	177,200 172,480
	1	Muncitor	h-om	2,240		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,040		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004		
10		Sina PE	buc	1,000	18,000 0,000	18,000 0,000
	10	Sina PE	buc	1,000		
11		Sina N	buc	1,000	20,000 0,000	20,000 0,000
	11	Sina N	buc	1,000		
Total Tablou de evidenta si anclansare automata a rezervei BZUM DDE-3 AAR						4 411,722
Inclusiv salariu						2 879,030
		1.2. Tablou de distributie general TDG				
12	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000. (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 54 (IIQMII-5))	buc	1,000	276,890 268,730	276,890 268,730
	1	Muncitor	h-om	3,490		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170		
13	08-03-521-16	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A. (Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 400A, 3P (BP32-37))	buc	1,000	612,740 329,560	612,740 329,560
	1	Muncitor	h-om	4,280		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,540		
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200		

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,132		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,060		
14	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Intrruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #160A, 3P (BA 88-35))	buc	1,000	360,368 212,520	360,368 212,520
	1	Muncitor	h-om	2,760		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,431		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,042		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040		
15	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Intrruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #125A, 3P (BA 88-33))	buc	1,000	360,368 212,520	360,368 212,520
	1	Muncitor	h-om	2,760		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,431		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,042		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040		
16	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intrruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #50A, 3P (BA 88-33))	buc	1,000	323,560 178,640	323,560 178,640
	1	Muncitor	h-om	2,320		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040		
17	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intrruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #32A, 3P tip C (BA47-29))	buc	2,000	323,560 178,640	647,120 357,280
	1	Muncitor	h-om	4,640		

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,760		
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080		
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #25A, 3P tip C (BA47-29))	buc	1,000	247,232 120,120	247,232 120,120
	1	Muncitor	h-om	1,560		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040		
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #16A, 3P tip C (BA47-29))	buc	1,000	247,232 120,120	247,232 120,120
	1	Muncitor	h-om	1,560		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040		
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #16A, 1P tip C (BA47-29))	buc	1,000	247,232 120,120	247,232 120,120
	1	Muncitor	h-om	1,560		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040		
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #10A, 1P tip C (BA47-29))	buc	1,000	247,232 120,120	247,232 120,120

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,560		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040		
22	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.	buc	2,000	88,600 86,240	177,200 172,480
	1	Muncitor	h-om	2,240		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,040		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004		
23		Sina PE	buc	1,000	18,000 0,000	18,000 0,000
	10	Sina PE	buc	1,000		
24		Sina N	buc	1,000	20,000 0,000	20,000 0,000
	11	Sina N	buc	1,000		
Total Tablou de distributie general TDG						3 785,174
Inclusiv salariu						2 212,210
		1.3. Раздел				
Total Раздел						0,000
Inclusiv salariu						0,000
		1.4. Tablou de distributie general TDG 2				
25	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600. (Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 41 (ИПН-П-36))	buc	1,000	186,800 178,640	186,800 178,640
	1	Muncitor	h-om	2,320		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170		
26	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P (BH-32))	buc	1,000	323,560 178,640	323,560 178,640

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,320		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040		
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom # 16A (Idif # 30mA), 2P, tip #C# (АВДТ-32))	buc	8,000	247,232 120,120	1 977,856 960,960
	1	Muncitor	h-om	12,480		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,392		
	5009062	Papuci de cablu	buc	48,800		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,096		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,320		
28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,000	88,600 86,240	177,200 172,480
	1	Muncitor	h-om	2,240		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,040		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004		
29		Sina PE	buc	1,000	18,000 0,000	18,000 0,000
	10	Sina PE	buc	1,000		
30		Sina N	buc	1,000	20,000 0,000	20,000 0,000
	11	Sina N	buc	1,000		
Total Tablou de distributie general TDG 2						2 703,416
Inclusiv salariu						1 490,720
		1.5. Tablou de distributie general TDG 3				
31	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000. (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 54 (ИИМП-5))	buc	1,000	276,890 268,730	276,890 268,730

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	3,490		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170		
32	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A. (Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 250A, 3P (BP32-35))	buc	1,000	372,270 216,370	372,270 216,370
	1	Muncitor	h-om	2,810		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,530		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,060		
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom # 16A (Idif # 30mA), 2P, tip #C# (ABДТ-32))	buc	8,000	247,232 120,120	1 977,856 960,960
	1	Muncitor	h-om	12,480		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,392		
	5009062	Papuci de cablu	buc	48,800		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,096		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,320		
34	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #32A, 3P tip C (BA47-29))	buc	9,000	323,560 178,640	2 912,040 1 607,760
	1	Muncitor	h-om	20,880		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,420		
	5009062	Papuci de cablu	buc	54,900		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,324		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,360		
35	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.	buc	2,000	88,600 86,240	177,200 172,480
	1	Muncitor	h-om	2,240		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,040		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004		

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004		
36		Sina PE	buc	1,000	18,000 0,000	18,000 0,000
	10	Sina PE	buc	1,000		
37		Sina N	buc	1,000	20,000 0,000	20,000 0,000
	11	Sina N	buc	1,000		
Total Tablou de distributie general TDG 3						5 754,256
Inclusiv salariu						3 226,300
		1.6. Раздел				
Total Раздел						0,000
Inclusiv salariu						0,000
		1.7. Tablou de distributie general TDG 2				
38	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600. (Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 41 (ЩРН-П-12))	buc	1,000	186,800 178,640	186,800 178,640
	1	Muncitor	h-om	2,320		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170		
39	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P (BH-32))	buc	1,000	323,560 178,640	323,560 178,640
	1	Muncitor	h-om	2,320		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040		
40	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #6A, 1P tip C (BA47-29))	buc	5,000	247,232 120,120	1 236,160 600,600
	1	Muncitor	h-om	7,800		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,245		
	5009062	Papuci de cablu	buc	30,500		

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,060		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,200		
41	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.	buc	2,000	88,600 86,240	177,200 172,480
	1	Muncitor	h-om	2,240		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,040		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004		
42		Sina PE	buc	1,000	18,000 0,000	18,000 0,000
	10	Sina PE	buc	1,000		
43		Sina N	buc	1,000	20,000 0,000	20,000 0,000
	11	Sina N	buc	1,000		
Total Tablou de distributie general TDG 2						1 961,720
Inclusiv salariu						1 130,360
		1.8. Tablou de distributie iluminat # TDI 3				
44	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600. (Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 41 (ИПН-П-16))	buc	1,000	186,800 178,640	186,800 178,640
	1	Muncitor	h-om	2,320		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170		
45	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P (BH-32))	buc	1,000	323,560 178,640	323,560 178,640
	1	Muncitor	h-om	2,320		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040		
46	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc	3,000	247,232	741,696

1	2	3	4	5	6	7
		curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #10A, 1P tip C (BA47-29))			120,120	360,360
	1	Muncitor	h-om	4,680		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,147		
	5009062	Papuci de cablu	buc	18,300		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120		
47	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #6A, 1P tip C (BA47-29))	buc	4,000	247,232 120,120	988,928 480,480
	1	Muncitor	h-om	6,240		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,196		
	5009062	Papuci de cablu	buc	24,400		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,048		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,160		
48	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.	buc	2,000	88,600 86,240	177,200 172,480
	1	Muncitor	h-om	2,240		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,040		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004		
49		Sina PE	buc	1,000	18,000 0,000	18,000 0,000
	10	Sina PE	buc	1,000		
50		Sina N	buc	1,000	20,000 0,000	20,000 0,000
	11	Sina N	buc	1,000		
Total Tablou de distributie iluminat # TDI 3						2 456,184
Inclusiv salariu						1 370,600
		1.9. Tablou de distributie iluminat # TDI 4				

1	2	3	4	5	6	7
51	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600. (Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 41 (ИПН-II-16))	buc	1,000	186,800 178,640	186,800 178,640
	1	Muncitor	h-om	2,320		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170		
52	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intrruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P (BH-32))	buc	1,000	323,560 178,640	323,560 178,640
	1	Muncitor	h-om	2,320		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040		
53	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intrruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #10A, 1P tip C (BA47-29))	buc	2,000	275,232 120,120	550,464 240,240
	1	Muncitor	h-om	3,120		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,098		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002		
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080		
54	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intrruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #6A, 1P tip C (BA47-29))	buc	1,000	247,232 120,120	247,232 120,120
	1	Muncitor	h-om	1,560		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040		
55	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat	buc	2,000	88,600 86,240	177,200 172,480

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,240		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,040		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004		
56		Sina PE	buc	1,000	18,000 0,000	18,000 0,000
	10	Sina PE	buc	1,000		
57		Sina N	buc	1,000	20,000 0,000	20,000 0,000
	11	Sina N	buc	1,000		
Total Tablou de distributie iluminat # TDI 4						1 523,256
Inclusiv salariu						890,120
		1.10. Tablou de distributie iluminat evacuare # TDIE				
58	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600. (Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 55 (KMPIH-24))	buc	1,000	186,800 178,640	186,800 178,640
	1	Muncitor	h-om	2,320		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170		
59	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intrruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P (BH-32))	buc	1,000	323,560 178,640	323,560 178,640
	1	Muncitor	h-om	2,320		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040		
60	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intrruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #6A, 1P tip C (BA47-29))	buc	10,000	247,232 120,120	2 472,320 1 201,200
	1	Muncitor	h-om	15,600		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,490		

1	2	3	4	5	6	7
	5009062	Papuci de cablu	buc	61,000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,120		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,400		
61	10-02-016-06	Centrala Electrica Portabila (UPS) 3 kVA, 220 V	buc	1,000	1 201,040 777,700	1 201,040 777,700
	1	Muncitor	h-om	10,100		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000		
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000		
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,030		
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,000		
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,300		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,000		
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020		
	5	Masa utilajului	t	0,001		
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,000		
	5009264	Tub de policlorvinila	kg	0,080		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ННОС40"	kg	0,060		
	5440089123	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020		
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,440		
62	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.	buc	2,000	88,600 86,240	177,200 172,480
	1	Muncitor	h-om	2,240		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,040		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004		
63		Sina PE	buc	1,000	18,000 0,000	18,000 0,000
	10	Sina PE	buc	1,000		
64		Sina N	buc	1,000	20,000 0,000	20,000 0,000
	11	Sina N	buc	1,000		
Total Tablou de distributie iluminat evacuare # TDIE						4 398,920

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						2 508,660
		1.11. Tablou de distributie ventilare de evacuare # TDVE				
65	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600. (Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 54 (ИПН-П-36))	buc	1,000	186,800 178,640	186,800 178,640
	1	Muncitor	h-om	2,320		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170		
66	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 100A, 3P (BH-32))	buc	1,000	323,560 178,640	323,560 178,640
	1	Muncitor	h-om	2,320		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040		
67	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #32A, 3P tip D (BA47-29))	buc	1,000	379,560 178,640	379,560 178,640
	1	Muncitor	h-om	2,320		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040		
68	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #6A, 1P tip C (BA47-29))	buc	1,000	247,232 120,120	247,232 120,120
	1	Muncitor	h-om	1,560		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19	kg	0,012		

1	2	3	4	5	6	7
		mm inclusiv				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040		
69	08-03-530-5	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A. (Demaror electromagnetic 400V, Ubobina # 400V, Icontact # 50 A (КМИ-35012))	buc	1,000	450,300 297,220	450,300 297,220
	1	Muncitor	h-om	3,860		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,530		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,048		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040		
70	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A. (Demaror electromagnetic 230V, Ubobina # 230V, Icontact # 9 A (КМИ-10911))	buc	1,000	265,714 244,090	265,714 244,090
	1	Muncitor	h-om	3,170		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,373		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040		
71	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2. (Comutator cu cama (ПКП63-13))	buc	1,000	125,890 87,010	125,890 87,010
	1	Muncitor	h-om	1,130		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,060		
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,020		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040		
72	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.	buc	2,000	88,600 86,240	177,200 172,480
	1	Muncitor	h-om	2,240		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,040		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004		
73		Sina PE	buc	1,000	18,000	18,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
	10	Sina PE	buc	1,000		
74		Sina N	buc	1,000	20,000 0,000	20,000 0,000
	11	Sina N	buc	1,000		
Total Tablou de distributie ventilare de evacuare # TDVE						2 194,256
Inclusiv salariu						1 456,840
		1.12. Tablou de distributie ventilare - TDV				
75	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000. (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 54 (ИҚМП-5))	buc	1,000	276,890 268,730	276,890 268,730
	1	Muncitor	h-om	3,490		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170		
76	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #200A, 3P (BA 88-35))	buc	1,000	360,368 212,520	360,368 212,520
	1	Muncitor	h-om	2,760		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,431		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,042		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040		
77	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Declansator PH 47)	buc	1,000	247,232 120,120	247,232 120,120
	1	Muncitor	h-om	1,560		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040		
78	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intrerupator	buc	2,000	247,232 120,120	494,464 240,240

1	2	3	4	5	6	7
		automat magneto-termic 400V, Ireg # 2.5 - 4 A (ППК32-4))				
	1	Muncitor	h-om	3,120		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,098		
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080		
79	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreupator automat magneto-termic 230V, Ireg # 0.4 - 10 A (S-ET10E))	buc	3,000	247,232 120,120	741,696 360,360
	1	Muncitor	h-om	4,680		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,147		
	5009062	Papuci de cablu	buc	18,300		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120		
80	08-03-530-5	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A. (Demaror electromagnetic 400V, Ubobina # 400V, Icontact # 65 A (КМН-46512))	buc	2,000	450,300 297,220	900,600 594,440
	1	Muncitor	h-om	7,720		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,060		
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,096		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080		
81	08-03-530-5	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A. (Demaror electromagnetic 400V, Ubobina # 400V, Icontact # 12 A (КМН-11211))	buc	2,000	450,300 297,220	900,600 594,440
	1	Muncitor	h-om	7,720		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,060		
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,096		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080		
82	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie	buc	3,000	265,714	797,142

1	2	3	4	5	6	7
		pe perete sau coloana, curent pina la 40 A. (Demaror electromagnetic 230V, Ubobina # 230V, Icontact # 12 A (КМИ-11211))			244,090	732,270
	1	Muncitor	h-om	9,510		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,119		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120		
83	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #50A, 3P tip C (BA47-29))	buc	2,000	323,560 178,640	647,120 357,280
	1	Muncitor	h-om	4,640		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,760		
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080		
84	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #16A, 3P tip C (BA47-29))	buc	10,000	247,232 120,120	2 472,320 1 201,200
	1	Muncitor	h-om	15,600		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,490		
	5009062	Papuci de cablu	buc	61,000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,120		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,400		
85	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #10A, 1P tip C (BA47-29))	buc	1,000	247,232 120,120	247,232 120,120
	1	Muncitor	h-om	1,560		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040		

1	2	3	4	5	6	7
86	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2. (Comutator cu cama (ПКП63-13))	buc	2,000	125,890 87,010	251,780 174,020
	1	Muncitor	h-om	2,260		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,120		
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,040		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,080		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,080		
87	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2. (Comutator cu cama (ПКП10-12))	buc	3,000	125,890 87,010	377,670 261,030
	1	Muncitor	h-om	3,390		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,180		
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,060		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,120		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,120		
88	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2. (Buton Start / Stop)	buc	5,000	125,890 87,010	629,450 435,050
	1	Muncitor	h-om	5,650		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,300		
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,200		
89		Buton Start / Stop	buc	5,000	4,000 0,000	20,000 0,000
	89	Buton Start / Stop	buc	5,000		
90	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.	buc	2,000	88,600 86,240	177,200 172,480
	1	Muncitor	h-om	2,240		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,040		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004		

1	2	3	4	5	6	7
91		Sina PE	buc	1,000	18,000 0,000	18,000 0,000
	10	Sina PE	buc	1,000		
92		Sina N	buc	1,000	20,000 0,000	20,000 0,000
	11	Sina N	buc	1,000		
Total Tablou de distributie ventilare - TDV						9 579,764
Inclusiv salariu						5 844,300
		1.13. Prize, intrerupatoare, doze				
93	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,280	3 257,700 2 933,700	912,156 821,436
	1	Muncitor	h-om	10,668		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,001		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,420		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	28,560		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,118		
94		Priza dubla cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP44, Inom =16A, U - 250V.	buc	28,000	120,000 0,000	3 360,000 0,000
	94	Priza dubla cu contact de protectie ?i oburatoare, montare incorporata, IP44, Inom # 16A, U # 250V.	buc	28,000		
95	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600?600. (Bloc cu prize Scame E2 5P 1x32A 380V +1x16A 230V IP44)	buc	10,000	186,800 178,640	1 868,000 1 786,400
	1	Muncitor	h-om	23,200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,700		
96		Bloc cu prize Scame E2 5P 1x32A 380V +1x16A 230V IP44	buc	10,000	1 870,000 0,000	18 700,000 0,000
	96	Bloc cu prize Scame E2 5P 1x32A 380V +1x16A 230V IP44	buc	10,000		
97	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,140	2 683,400 2 479,400	375,676 347,116
	1	Muncitor	h-om	4,508		

1	2	3	4	5	6	7
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	14,280		
98		Interruptor monopolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom # 10A, U # 250V.	buc	6,000	65,000 0,000	390,000 0,000
	98	Interruptor monopolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom # 10A, U # 250V.	buc	6,000		
99		Interruptor monopolar cap-scara pentru instalare incorporata IP 20, Inom # 10A, U # 250V.	buc	8,000	65,000 0,000	520,000 0,000
	99	Interruptor monopolar cap-scara pentru instalare incorporata IP 20, Inom # 10A, U # 250V.	buc	8,000		
100	08-03-591-5	Interruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,130	2 729,600 2 525,600	354,848 328,328
	1	Muncitor	h-om	4,264		
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	13,260		
101		Interruptor bipolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom # 10A, U # 250V	buc	11,000	65,000 0,000	715,000 0,000
	101	Interruptor bipolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom # 10A, U # 250V	buc	11,000		
102		Interruptor bipolar cap-scara pentru instalare incorporata IP 20, Inom # 10A, U # 250V.	buc	2,000	65,000 0,000	130,000 0,000
	102	Interruptor bipolar cap-scara pentru instalare incorporata IP 20, Inom # 10A, U # 250V.	buc	2,000		
103	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie (Cutii pentru incorporarea in perete a prizelor si intreruptoarelor)	buc	70,000	63,532 58,520	4 447,240 4 096,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	53,200		
	2746167300900	Cutii pentru incorporarea in perete a prizelor si intreruptoarelor	buc	70,000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,210		
104	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie (Cutii (doze) pentru distributia circuitelor, montare in tencuiala)	buc	1,000	63,532 58,520	63,532 58,520
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,760		
	28112311009	Cutii (doze) pentru distributia circuitelor, montare in tencuiala	buc	1,000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,003		
105	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare),	buc	3,000	125,890 87,010	377,670 261,030

1	2	3	4	5	6	7
		cantitate extremitati conectate pina la: 2. (Buton Start / Stop)				
	1	Muncitor	h-om	3,390		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,180		
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,060		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,120		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,120		
106		Buton Start / Stop	buc	3,000	4,000 0,000	12,000 0,000
	106	Buton Start / Stop	buc	3,000		
Total Prize, intrerupatoare, doze						32 226,122
Inclusiv salariu						7 699,230
		1.14. Plafoniere				
107	08-03- 594-1	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1.	100 buc	0,810	6 776,000 6 776,000	5 488,560 5 488,560
	1	Muncitor	h-om	71,280		
108		Plafoniera Horoz NEHIR-36, 36 W IP65	buc	23,000	150,000 0,000	3 450,000 0,000
	108	Plafoniera Horoz NEHIR-36, 36 W IP65	buc	23,000		
109		Plafoniera ARTOS TEB (grad de protectie IP 65) 15 W	buc	11,000	180,000 0,000	1 980,000 0,000
	109	Plafoniera ARTOS TEB (grad de protectie IP 65) 15 W	buc	11,000		
110		LED exterior Horoz HAZEL-32 SMD LED 6400 K, 2240 lm, 32 W, IP 20	buc	47,000	225,000 0,000	10 575,000 0,000
	110	LED exterior Horoz HAZEL-32 SMD LED 6400 K, 2240 lm, 32 W, IP 20	buc	47,000		
111	08-03- 594-17	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.	100 buc	0,200	12 736,600 12 628,000	2 547,320 2 525,600
	1	Muncitor	h-om	32,800		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,011		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,020		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20- 30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,084		

1	2	3	4	5	6	7
112		Plafoniera LTT Armstrong 1200x600, 4000K, 4500 lm, 40 W, IP 40	buc	20,000	550,000 0,000	11 000,000 0,000
	112	Plafoniera LTT Armstrong 1200x600, 4000K, 4500 lm, 40 W, IP 40	buc	20,000		
113	08-03-593-10	Corpuri de iluminat pentru lampi incandescente - Indicatori de iluminat de perete.	100 buc	0,080	8 393,400 7 561,400	671,472 604,912
	1	Muncitor	h-om	7,856		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,326		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,017		
114		Projector LED ORNO TOS LED SMD 4000 K, 2200 lm, 30 W, IP65	buc	2,000	460,000 0,000	920,000 0,000
	114	Projector LED ORNO TOS LED SMD 4000 K, 2200 lm, 30 W, IP65	buc	2,000		
115		Indicator Exit CCA 5043-1 4.8 W, IP65 3h	buc	5,000	300,000 0,000	1 500,000 0,000
	115	Indicator Exit CCA 5043-1 4.8 W, IP65 3h	buc	5,000		
116		Aplica LED cu senzor de miscare, LAIXIAOBEI, 24 W, IP 65	buc	1,000	450,000 0,000	450,000 0,000
	116	Aplica LED cu senzor de miscare, LAIXIAOBEI, 24 W, IP 65 3h	buc	1,000		
Total Plafoniere						38 582,352
Inclusiv salariu						8 619,072
		1.15. Cabluri / Accesorii				
117	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m	52,500	965,863 954,800	50 707,800 50 127,000
	1	Muncitor	h-om	651,000		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,437		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,215		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,504		
118		Cablu cu conductoare din cupru BBΓHΓ-LS 3 x 1,5 mm2	m	2 365,00 0	11,000 0,000	26 015,000 0,000
	118	Cablu cu conductoare din cupru BBΓHΓ-LS 3 x 1,5 mm2	m	2 365,000		
119		Cablu cu conductoare din cupru BBΓHΓ-LS 3 x 2,5 mm2	m	955,000	15,000 0,000	14 325,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	119	Cablu cu conductoare din cupru BBГHГ-LS 3 x 2,5 mm2	m	955,000		
120		Cablu cu conductoare din cupru BBГHГ-LS 4 x 2,5 mm2	m	150,000	21,000 0,000	3 150,000 0,000
	120	Cablu cu conductoare din cupru BBГHГ-LS 4 x 2,5 mm2	m	150,000		
121		Cablu cu conductoare din cupru BBГHГ-LS 5 x 2,5 mm2	m	720,000	24,000 0,000	17 280,000 0,000
	121	Cablu cu conductoare din cupru BBГHГ-LS 5 x 2,5 mm2	m	720,000		
122		Cablu cu conductoare din cupru BBГHГ-LS 5 x 4 mm2	m	260,000	48,000 0,000	12 480,000 0,000
	122	Cablu cu conductoare din cupru BBГHГ-LS 5 x 4 mm2	m	260,000		
123		Cablu cu conductoare din cupru BBГHГ-LS 5 x 6 mm2	m	560,000	76,000 0,000	42 560,000 0,000
	123	Cablu cu conductoare din cupru BBГHГ-LS 5 x 6 mm2	m	560,000		
124		Cablu cu conductoare din cupru KBBГHГ-FRLS 2 x 1.5 mm2	m	220,000	9,000 0,000	1 980,000 0,000
	124	Cablu cu conductoare din cupru KBBГHГ-FRLS 2 x 1.5 mm2	m	220,000		
125		Cablu cu conductoare din cupru BBГHГ-FRLS 3 x 2,5 mm2	m	20,000	20,000 0,000	400,000 0,000
	125	Cablu cu conductoare din cupru BBГHГ-FRLS 3 x 2,5 mm2	m	20,000		
126	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	2,700	1 419,989 1 409,100	3 833,970 3 804,570
	1	Muncitor	h-om	49,410		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,022		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,011		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,026		
127		Cablu cu conductoare din cupru BBГHГ-LS 4 x 16 mm2	m	150,000	170,000 0,000	25 500,000 0,000
	127	Cablu cu conductoare din cupru BBГHГ-LS 4 x 16 mm2	m	150,000		
128		Cablu cu conductoare din cupru BBГHГ-FRLS 5 x 16 mm2	m	20,000	200,000 0,000	4 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	128	Cablu cu conductoare din cupru BBГHГ-FRLS 5 x 16 mm2	m	20,000		
129		Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГHГ-LS 5 x 70 mm2	m	100,000	120,000 0,000	12 000,000 0,000
	129	Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГHГ-LS 5 x 70 mm2	m	100,000		
130	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,200	1 799,400 1 786,400	359,880 357,280
	1	Muncitor	h-om	4,640		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,001		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,002		
131		Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГHГ-LS 5 x 120 mm2	m	20,000	210,000 0,000	4 200,000 0,000
	131	Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГHГ-LS 5 x 120 mm2	m	20,000		
132	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg.	100 m	0,200	2 230,600 2 217,600	446,120 443,520
	1	Muncitor	h-om	5,760		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,001		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,002		
133		Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГHГ-LS 5 x 240 mm2	m	20,000	400,000 0,000	8 000,000 0,000
	133	Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГHГ-LS 5 x 240 mm2	m	20,000		
134	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	14,000	850,136 388,850	11 901,900 5 443,900
	1	Muncitor	h-om	70,700		
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,006		
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,029		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,140		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,034		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,042		
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	51,940		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,042		
135		Manson terminal 4KHTП-1 2,5-16	m	4,000	700,000 0,000	2 800,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	135	Manson terminal 4KHTn-1 2,5-16	m	4,000		
136		Manson terminal 5KHTn-1 2,5-16	m	2,000	700,000 0,000	1 400,000 0,000
	136	Manson terminal 5KHTn-1 2,5-16	m	2,000		
137		Manson terminal 5KHTn-1 70-120	m	6,000	700,000 0,000	4 200,000 0,000
	137	Manson terminal 5KHTn-1 70-120	m	6,000		
138		Manson terminal 5KHTn-1 150-240	m	2,000	1 000,000 0,000	2 000,000 0,000
	138	Manson terminal 5KHTn-1 150-240	m	2,000		
Total Cabluri / Accesorii						249 539,670
Inclusiv salariu						60 176,270
		1.16. Tub tehnic de protectie				
139	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	43,700	2 309,878 1 832,600	100 941,664 80 084,620
	1	Muncitor	h-om	1 040,060		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,092		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	585,580		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	786,600		
	5009070	Racordari	10 buc	78,660		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	211,508		
140		Tub tehnic de protectie din PVC, D # 16 mm	m	2 565,00 0	2,300 0,000	5 899,500 0,000
	140	Tub tehnic de protectie din PVC, D # 16 mm	m	2 565,000		
141		Tub tehnic de protectie din PVC, D # 20 mm	m	955,000	2,900 0,000	2 769,500 0,000
	141	Tub tehnic de protectie din PVC, III # 20 mm	m	955,000		
142		Tub tehnic de protectie din PVC, D # 25 mm	m	850,000	4,700 0,000	3 995,000 0,000
	142	Tub tehnic de protectie din PVC, D # 25 mm	m	850,000		
143	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	10,900	3 217,383 2 648,800	35 069,472 28 871,920
	1	Muncitor	h-om	374,960		

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,023		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	146,060		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	196,200		
	5009070	Racordari	10 buc	19,620		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	75,864		
144		Tub tehnic de protectie din PVC, D # 32 mm	m	820,000	5,800 0,000	4 756,000 0,000
	144	Tub tehnic de protectie din PVC, D # 32 mm	m	820,000		
145		Tub tehnic de protectie din PVC, D # 40 mm	m	170,000	7,000 0,000	1 190,000 0,000
	145	Tub tehnic de protectie din PVC, D # 40 mm	m	170,000		
146		Tub tehnic de protectie din PVC, D # 50 mm	m	100,000	17,000 0,000	1 700,000 0,000
	146	Tub tehnic de protectie din PVC, D # 50 mm	m	100,000		
Total Tub tehnic de protectie						156 321,136
Inclusiv salariu						108 956,540
Cheltuieli directe			lei			515 437,948
CAS			24,00 %			50 030,460
Cheltuieli de transport			7,00 %			20 113,226
Cheltuieli de regie			45,00 %			93 807,113
Beneficiul de deviz			4,00 %			27 175,550
Total Lucrari de montare						706 564,297
Inclusiv salariu						208 460,252
		2. Utilaj				
		2.1. Tablou de evidenta si anclansare automata a rezervei BZUM DDE-3 AAR				
147		Tablou de anclansare automata a rezervei, IP44 BZUM DDE-3	buc	1,000	0,000 0,000	0,000 0,000
	147	Tablou de anclansare automata a rezervei, IP44 BZUM DDE-3	buc	1,000		
148		Anclansare automata a rezervei AAR	buc	1,000	12 000,000 0,000	12 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	148	Anclansare automata a rezervei AAR	buc	1,000		
149		Intreruptor automat IP 20, Inom #250A, 3P (BA 88-35)	buc	2,000	3 400,000 0,000	6 800,000 0,000
	149	Intreruptor automat IP 20, Inom #250A, 3P (BA 88-35)	buc	2,000		
150		Demaror electromagnetic 400V 265A КТИ-5265	buc	2,000	4 600,000 0,000	9 200,000 0,000
	150	Demaror electromagnetic 400V 265A КТИ-5265	buc	2,000		
151		Transformatoare de current, IP # 00, U # 0,66kV, I # 250,/5A, Clasa de precizie # 0,5 (ТТИ-A)	buc	2,000	300,000 0,000	600,000 0,000
	151	Transformatoare de current, IP # 00, U # 0,66kV, I # 250,/5A, Clasa de precizie # 0,5 (ТТИ-A)	buc	2,000		
152		Contor de evidenta a energiei electrice ZMG-405 CR	buc	1,000	10 000,000 0,000	10 000,000 0,000
	152	Contor de evidenta a energiei electrice ZMG-405 CR	buc	1,000		
153		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom 63A, 3P (BA 47-100)	buc	2,000	340,000 0,000	680,000 0,000
	153	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom 63A, 3P (BA 47-100)	buc	2,000		
154		Descarcatoare de supratensiune , Uc #230/400V, 3P+N (ОПН-04 kV)	buc	2,000	1 700,000 0,000	3 400,000 0,000
	154	Descarcatoare de supratensiune , Uc #230/400V, 3P+N (ОПН-04 kV)63A, 3P (BA 47-100)	buc	2,000		
Total Tablou de evidenta si anclansare automata a rezervei BZUM DDE-3 AAR						42 680,000
Inclusiv salariu						0,000
		2.2. Tablou de distributie general TDG				
155		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 54 (ИҚМПИ-5)	buc	1,000	5 000,000 0,000	5 000,000 0,000
	155	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 54 (ИҚМПИ-5)	buc	1,000		
156		Intreruptor de sarcina IP 20, 400A, 3P,	buc	1,000	800,000	800,000

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						0,000
		2.3. Раздел				
Total Раздел						0,000
Inclusiv salariu						0,000
		2.4. Tablou de distributie puter # TDP 2				
165		Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 41 (ЩРН-П-36)	buc	1,000	800,000 0,000	800,000 0,000
	165	Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 41 (ЩРН-П-36)	buc	1,000		
166		Intreruptor de sarcina IP 20, 63A, 3P (BH-32)	buc	1,000	250,000 0,000	250,000 0,000
	166	Intreruptor de sarcina IP 20, 63A, 3P (BH-32)	buc	1,000		
167		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, tip #C# ABДТ32/2P/16/30	buc	8,000	250,000 0,000	2 000,000 0,000
	167	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, tip #C# ABДТ32/2P/16/30	buc	8,000		
Total Tablou de distributie puter # TDP 2						3 050,000
Inclusiv salariu						0,000
		2.5. Tablou de distributie puter # TDP 3				
168		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 54 (ЩМПИ-5)	buc	1,000	2 300,000 0,000	2 300,000 0,000
	168	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 54 (ЩМПИ-5)	buc	1,000		
169		Intreruptor de sarcina IP 20, 250A, 3P, BP32-35	buc	1,000	110,000 0,000	110,000 0,000
	169	Intreruptor de sarcina IP 20, 250A, 3P, BP32-35	buc	1,000		
170		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, tip #C# ABДТ32/2P/16/30	buc	8,000	260,000 0,000	2 080,000 0,000
	170	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, tip #C# ABДТ32/2P/16/30	buc	8,000		

1	2	3	4	5	6	7
171		Intreruptor automat IP 20, 32A, 3P tip C BA47-29	buc	9,000	260,000 0,000	2 340,000 0,000
	171	Intreruptor automat IP 20, 32A, 3P tip C BA47-29	buc	9,000		
Total Tablou de distributie puter # TDP 3						6 830,000
Inclusiv salariu						0,000
		2.6. Раздел				
Total Раздел						0,000
Inclusiv salariu						0,000
		2.7. Tablou de distributie iluminat # TDI 2				
172		Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 41 (ИПН-П-12)	buc	1,000	200,000 0,000	200,000 0,000
	172	Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 41 (ИПН-П-12)	buc	1,000		
173		Intreruptor de sarcina IP 20, 32A, 3P (BH-32)	buc	1,000	120,000 0,000	120,000 0,000
	173	Intreruptor de sarcina IP 20, 32A, 3P (BH-32)	buc	1,000		
174		Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip C BA47-29	buc	5,000	120,000 0,000	600,000 0,000
	174	Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip C BA47-29	buc	5,000		
Total Tablou de distributie iluminat # TDI 2						920,000
Inclusiv salariu						0,000
		2.8. Tablou de distributie iluminat # TDI 3				
175		Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 41 (ИПН-П-16)	buc	1,000	500,000 0,000	500,000 0,000
	175	Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 41 (ИПН-П-16)	buc	1,000		
176		Intreruptor de sarcina IP 20, 32A, 3P (BH-32)	buc	1,000	200,000 0,000	200,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	176	Intreruptor de sarcina IP 20, 32A, 3P (BH-32)	buc	1,000		
177		Intreruptor automat IP 20, 10A, 1P tip C BA47-29	buc	3,000	50,000 0,000	150,000 0,000
	177	Intreruptor automat IP 20, 10A, 1P tip C BA47-29	buc	3,000		
178		Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip C BA47-29	buc	4,000	60,000 0,000	240,000 0,000
	178	Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip C BA47-29	buc	4,000		
Total Tablou de distributie iluminat # TDI 3						1 090,000
Inclusiv salariu						0,000
		2.9. Tablou de distributie iluminat # TDI 4				
179		Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 41 (ЩРН-II-16)	buc	1,000	440,000 0,000	440,000 0,000
	179	Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 41 (ЩРН-II-16)	buc	1,000		
180		Intreruptor de sarcina IP 20, 32A, 3P (BH-32)	buc	1,000	120,000 0,000	120,000 0,000
	180	Intreruptor de sarcina IP 20, 32A, 3P (BH-32)	buc	1,000		
181		Intreruptor automat IP 20, 10A, 1P tip C BA47-29	buc	2,000	60,000 0,000	120,000 0,000
	181	Intreruptor automat IP 20, 10A, 1P tip C BA47-29	buc	2,000		
182		Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip C BA47-29	buc	1,000	50,000 0,000	50,000 0,000
	182	Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip C BA47-29	buc	1,000		
Total Tablou de distributie iluminat # TDI 4						730,000
Inclusiv salariu						0,000
		2.10. Tablou de distributie iluminat evacuare # TDIE				
183		Tablou de distributie din plastic,	buc	1,000	400,000	400,000

1	2	3	4	5	6	7
		montare aparenta, IP 55 (KMIIH-24)			0,000	0,000
	183	Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 55 (KMIIH-24)	buc	1,000		
184		Intreruptor de sarcina IP 20, 32A, 3P (BH-32)	buc	1,000	90,000 0,000	90,000 0,000
	184	Intreruptor de sarcina IP 20, 32A, 3P (BH-32)	buc	1,000		
185		Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip C BA47-29	buc	10,000	60,000 0,000	600,000 0,000
	185	Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip C BA47-29	buc	10,000		
186		Centrala Electrica Portabila (UPS) 3 kVA, 220 V	buc	1,000	46 000,000 0,000	46 000,000 0,000
	186	Centrala Electrica Portabila (UPS) 3 kVA, 220 V	buc	1,000		
Total Tablou de distributie iluminat evacuare # TDIE						47 090,000
Inclusiv salariu						0,000
		2.11. Tablou de distributie ventilare de evacuare # TDVE				
187		Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 54 (IIPIH-II-36)	buc	1,000	2 000,000 0,000	2 000,000 0,000
	187	Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 54 (IIPIH-II-36)	buc	1,000		
188		Intreruptor de sarcina IP 20, 100A, 3P (BH-32)	buc	1,000	106,000 0,000	106,000 0,000
	188	Intreruptor de sarcina IP 20, 100A, 3P (BH-32)	buc	1,000		
189		Intreruptor automat IP 20, 32A, 3P tip D BA47-29	buc	1,000	100,000 0,000	100,000 0,000
	189	Intreruptor automat IP 20, 32A, 3P tip D BA47-29	buc	1,000		
190		Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip C BA47-29	buc	1,000	40,000 0,000	40,000 0,000
	190	Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip C BA47-29	buc	1,000		
191		Demaror electromagnetic 400V 50A	buc	1,000	650,000	650,000

1	2	3	4	5	6	7
		КМИ-35012			0,000	0,000
	191	Demaror electromagnetic 400V 50A КМИ-35012	buc	1,000		
192		Demaror electromagnetic 230V 9A КМИ-10911	buc	1,000	140,000 0,000	140,000 0,000
	192	Demaror electromagnetic 230V 9A КМИ-10911	buc	1,000		
193		Comutator cu cama ПКП63-13	buc	1,000	430,000 0,000	430,000 0,000
	193	Comutator cu cama ПКП63-13	buc	1,000		
Total Tablou de distributie ventilare de evacuare # TDVE						3 466,000
Inclusiv salariu						0,000
		2.12. Tablou de distributie ventilare # TDV				
194		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 54 (ИЦМП-5)	buc	1,000	2 000,000 0,000	2 000,000 0,000
	194	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 54 (ИЦМП-5)	buc	1,000		
195		Intreruptor automat IP 20, Inom #200A, 3P (BA 88-35)	buc	1,000	1 300,000 0,000	1 300,000 0,000
	195	Intreruptor automat IP 20, Inom #200A, 3P (BA 88-35)	buc	1,000		
196		Declansator PH 47	buc	1,000	310,000 0,000	310,000 0,000
	196	Declansator PH 47	buc	1,000		
197		Intrerupator automat ПРК32-4 400V, Ireg # 2.5 - 4 A	buc	2,000	350,000 0,000	700,000 0,000
	197	Intrerupator automat ПРК32-4 400V, Ireg # 2.5 - 4 A	buc	2,000		
198		Intrerupator automat S-ET10E 230V, Ireg # 0.4 - 10 A	buc	3,000	800,000 0,000	2 400,000 0,000
	198	Intrerupator automat S-ET10E 230V, Ireg # 0.4 - 10 A	buc	3,000		
199		Demaror electromagnetic 400V 65A КМИ-46512	buc	2,000	830,000 0,000	1 660,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						0,000
Cheltuieli directe		lei		837 486,557		
TVA		20,00 %		167 497,311		

Total deviz:
Inclusiv salariu

1 004 983,8
68
208 460,252

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor

Obiect

Reparatia partiala a incaperilor (sala spectatori, scena, sala multifunctionala) a cladirii

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-3
Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (EEF/IEI)
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Tablou de evidenta si anclansare automata a rezervei BZUM DDE-3 AAR				
1	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200?1000. (Tablou de anclansare automata a rezervei, IP44 BZUM DDE-3)	buc			483,990 268,730
	1	Muncitor	h-om	3,4900	77,00	268,730
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	48,00	8,160
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	500,00	145,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	54,00	62,100
2	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete (Anclansare automata a rezervei AAR)	buc			281,210 268,730
	1	Muncitor	h-om	3,4900	77,00	268,730
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2600	48,00	12,480
3	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #250A, 3P (BA 88-35))	buc			360,368 212,520
	1	Muncitor	h-om	2,7600	77,00	212,520
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	48,00	20,688
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	80,00	3,360
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
4	08-03-530-7	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana (Demaror electromagnetic 400V, Ubobina # 400V, Icontact # 265 A (?T?-5265))	buc			542,978 385,770
	1	Muncitor	h-om	5,0100	77,00	385,770
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5760	48,00	27,648
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	80,00	5,760
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
5	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune (Transformatoare de current, IP # 00, U #	buc			361,530

1	2	3	4	5	6	7
		0,66kV, I # 250,/5A, Clasa de precizie # 0,5 (ТТИ-А))				187,110
	1	Muncitor	h-om	2,4300	77,00	187,110
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	48,00	18,720
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	100,00	100,000
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0410	400,00	16,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0390	500,00	19,500
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0240	500,00	12,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0390	200,00	7,800
6	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze. (Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare prin intermediul transformatoarelor de curent, Unom # 3x240/415V, I # 5 (10)A ; 50Hz.dotat cu Modem ?i Antena (ZMG-405 CR))	buc			66,990 66,990
	1	Muncitor	h-om	0,8700	77,00	66,990
7	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Interruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #63A, 3P (BA 47-100))	buc			323,560 178,640
	1	Muncitor	h-om	2,3200	77,00	178,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	48,00	18,240
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	80,00	2,880
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
8	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Descarcatoare de supratensiune , Uc #230/400V, 3P+N (ОПН-04 kV))	buc			93,730 87,010
	1	Muncitor	h-om	1,1300	77,00	87,010
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1400	48,00	6,720
9	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.	buc			88,600 86,240
	1	Muncitor	h-om	1,1200	77,00	86,240
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	48,00	0,960
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
10		Sina PE	buc			18,000 0,000
	10	Sina PE	buc	1,0000	18,00	18,000
11		Sina N	buc			20,000 0,000
	11	Sina N	buc	1,0000	20,00	20,000
		1.2. Tablou de distributie general TDG				
12	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000. (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 54 (ИПМП-5))	buc			276,890 268,730
	1	Muncitor	h-om	3,4900	77,00	268,730
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	48,00	8,160
13	08-03-521-16	Interruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A. (Interruptor de sarcina IP 20,	buc			612,740 329,560

1	2	3	4	5	6	7
		Inom - 400A, 3P (BP32-37))				
	1	Muncitor	h-om	4,2800	77,00	329,560
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5400	48,00	25,920
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,2000	20,00	244,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1320	80,00	10,560
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	45,00	2,700
14	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #160A, 3P (BA 88-35))	buc			360,368 212,520
	1	Muncitor	h-om	2,7600	77,00	212,520
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	48,00	20,688
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	80,00	3,360
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
15	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #125A, 3P (BA 88-33))	buc			360,368 212,520
	1	Muncitor	h-om	2,7600	77,00	212,520
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	48,00	20,688
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	80,00	3,360
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
16	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #50A, 3P (BA 88-33))	buc			323,560 178,640
	1	Muncitor	h-om	2,3200	77,00	178,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	48,00	18,240
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	80,00	2,880
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
17	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #32A, 3P tip C (BA47-29))	buc			323,560 178,640
	1	Muncitor	h-om	2,3200	77,00	178,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	48,00	18,240
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	80,00	2,880
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #25A, 3P tip C (BA47-29))	buc			247,232 120,120
	1	Muncitor	h-om	1,5600	77,00	120,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	48,00	2,352
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	80,00	0,960
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800

1	2	3	4	5	6	7
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #16A, 3P tip C (BA47-29))	buc			247,232 120,120
	1	Muncitor	h-om	1,5600	77,00	120,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	48,00	2,352
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	80,00	0,960
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #16A, 1P tip C (BA47-29))	buc			247,232 120,120
	1	Muncitor	h-om	1,5600	77,00	120,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	48,00	2,352
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	80,00	0,960
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #10A, 1P tip C (BA47-29))	buc			247,232 120,120
	1	Muncitor	h-om	1,5600	77,00	120,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	48,00	2,352
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	80,00	0,960
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
22	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.	buc			88,600 86,240
	1	Muncitor	h-om	1,1200	77,00	86,240
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	48,00	0,960
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
23		Sina PE	buc			18,000 0,000
	10	Sina PE	buc	1,0000	18,00	18,000
24		Sina N	buc			20,000 0,000
	11	Sina N	buc	1,0000	20,00	20,000
		1.3. Раздел				
		1.4. Tablou de distributie general TDG 2				
25	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600. (Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 41 (ИПН-II-36))	buc			186,800 178,640
	1	Muncitor	h-om	2,3200	77,00	178,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	48,00	8,160
26	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -	buc			323,560 178,640

1	2	3	4	5	6	7
		63A, 3P (BH-32))				
	1	Muncitor	h-om	2,3200	77,00	178,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	48,00	18,240
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	80,00	2,880
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom # 16A (Idif # 30mA), 2P, tip #C# (ABJIT-32))	buc			247,232 120,120
	1	Muncitor	h-om	1,5600	77,00	120,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	48,00	2,352
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	80,00	0,960
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			88,600 86,240
	1	Muncitor	h-om	1,1200	77,00	86,240
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	48,00	0,960
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
29		Sina PE	buc			18,000 0,000
	10	Sina PE	buc	1,0000	18,00	18,000
30		Sina N	buc			20,000 0,000
	11	Sina N	buc	1,0000	20,00	20,000
		1.5. Tablou de distributie general TDG 3				
31	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000. (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 54 (ИИМП-5))	buc			276,890 268,730
	1	Muncitor	h-om	3,4900	77,00	268,730
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	48,00	8,160
32	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A. (Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 250A, 3P (BP32-35))	buc			372,270 216,370
	1	Muncitor	h-om	2,8100	77,00	216,370
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	48,00	25,440
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	80,00	5,760
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	45,00	2,700
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom # 16A (Idif # 30mA), 2P, tip #C# (ABJIT-32))	buc			247,232 120,120
	1	Muncitor	h-om	1,5600	77,00	120,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	48,00	2,352
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,0120	80,00	0,960

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛІСЭЛІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
34	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #32A, 3P tip C (BA47-29))	buc			323,560 178,640
	1	Muncitor	h-om	2,3200	77,00	178,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	48,00	18,240
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	80,00	2,880
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
35	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.	buc			88,600 86,240
	1	Muncitor	h-om	1,1200	77,00	86,240
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	48,00	0,960
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
36		Sina PE	buc			18,000 0,000
	10	Sina PE	buc	1,0000	18,00	18,000
37		Sina N	buc			20,000 0,000
	11	Sina N	buc	1,0000	20,00	20,000
		1.6. Раздел				
		1.7. Tablou de distributie general TDG 2				
38	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600. (Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 41 (ІІРН-ІІ-12))	buc			186,800 178,640
	1	Muncitor	h-om	2,3200	77,00	178,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	48,00	8,160
39	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P (BH-32))	buc			323,560 178,640
	1	Muncitor	h-om	2,3200	77,00	178,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	48,00	18,240
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	80,00	2,880
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
40	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #6A, 1P tip C (BA47-29))	buc			247,232 120,120
	1	Muncitor	h-om	1,5600	77,00	120,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	48,00	2,352
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	80,00	0,960
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
41	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.	buc			88,600

1	2	3	4	5	6	7
						86,240
	1	Muncitor	h-om	1,1200	77,00	86,240
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	48,00	0,960
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
42		Sina PE	buc			18,000
						0,000
	10	Sina PE	buc	1,0000	18,00	18,000
43		Sina N	buc			20,000
						0,000
	11	Sina N	buc	1,0000	20,00	20,000
		1.8. Tablou de distributie iluminat # TDI 3				
44	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600. (Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 41 (ИПН-II-16))	buc			186,800
						178,640
	1	Muncitor	h-om	2,3200	77,00	178,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	48,00	8,160
45	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P (BH-32))	buc			323,560
						178,640
	1	Muncitor	h-om	2,3200	77,00	178,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	48,00	18,240
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	80,00	2,880
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
46	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #10A, 1P tip C (BA47-29))	buc			247,232
						120,120
	1	Muncitor	h-om	1,5600	77,00	120,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	48,00	2,352
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	80,00	0,960
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
47	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #6A, 1P tip C (BA47-29))	buc			247,232
						120,120
	1	Muncitor	h-om	1,5600	77,00	120,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	48,00	2,352
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	80,00	0,960
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
48	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.	buc			88,600
						86,240
	1	Muncitor	h-om	1,1200	77,00	86,240
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	48,00	0,960
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,000

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
49		Sina PE	buc			18,000
						0,000
	10	Sina PE	buc	1,0000	18,00	18,000
50		Sina N	buc			20,000
						0,000
	11	Sina N	buc	1,0000	20,00	20,000
		1.9. Tablou de distributie iluminat # TDI 4				
51	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600. (Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 41 (ИПН-II-16))	buc			186,800
						178,640
	1	Muncitor	h-om	2,3200	77,00	178,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	48,00	8,160
52	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P (BH-32))	buc			323,560
						178,640
	1	Muncitor	h-om	2,3200	77,00	178,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	48,00	18,240
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	80,00	2,880
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
53	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #10A, 1P tip C (BA47-29))	buc			275,232
						120,120
	1	Muncitor	h-om	1,5600	77,00	120,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	48,00	2,352
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	28 000,00	28,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	80,00	0,960
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
54	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #6A, 1P tip C (BA47-29))	buc			247,232
						120,120
	1	Muncitor	h-om	1,5600	77,00	120,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	48,00	2,352
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	80,00	0,960
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
55	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat	buc			88,600
						86,240
	1	Muncitor	h-om	1,1200	77,00	86,240
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	48,00	0,960
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
56		Sina PE	buc			18,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	10	Sina PE	buc	1,0000	18,00	18,000
57		Sina N	buc			20,000
						0,000
	11	Sina N	buc	1,0000	20,00	20,000
		1.10. Tablou de distributie iluminat evacuare # TDIE				
58	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600. (Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 55 (KMPIH-24))	buc			186,800
						178,640
	1	Muncitor	h-om	2,3200	77,00	178,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	48,00	8,160
59	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P (BH-32))	buc			323,560
						178,640
	1	Muncitor	h-om	2,3200	77,00	178,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	48,00	18,240
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	80,00	2,880
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
60	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #6A, 1P tip C (BA47-29))	buc			247,232
						120,120
	1	Muncitor	h-om	1,5600	77,00	120,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	48,00	2,352
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	80,00	0,960
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
61	10-02-016-06	Centrala Electrica Portabila (UPS) 3 kVA, 220 V	buc			1 201,040
						777,700
	1	Muncitor	h-om	10,1000	77,00	777,700
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,0003	4 000,00	0,000
	1010801	Sirna de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	30 000,00	0,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	60,00	1,800
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,00002	42 000,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	100,00	1,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	48,00	14,400
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	30,00	30,000
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	43,00	0,860
	5	Masa utilajului	t	0,0010	30 000,00	30,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	20,00	200,000
	5009264	Tub de policlorvinila	kg	0,0800	56,00	4,480
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0600	120,00	7,200
	5440089123	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	80,00	1,600
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	300,00	132,000
62	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.	buc			88,600
						86,240
	1	Muncitor	h-om	1,1200	77,00	86,240
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	48,00	0,960
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400

1	2	3	4	5	6	7
63		Sina PE	buc			18,000
						0,000
	10	Sina PE	buc	1,0000	18,00	18,000
64		Sina N	buc			20,000
						0,000
	11	Sina N	buc	1,0000	20,00	20,000
		1.11. Tablou de distributie ventilare de evacuare # TDVE				
65	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600. (Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 54 (ИПН-II-36))	buc			186,800
						178,640
	1	Muncitor	h-om	2,3200	77,00	178,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	48,00	8,160
66	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intrruptor de sarcina IP 20, Inom - 100A, 3P (BH-32))	buc			323,560
						178,640
	1	Muncitor	h-om	2,3200	77,00	178,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	48,00	18,240
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	80,00	2,880
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
67	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intrruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #32A, 3P tip D (BA47-29))	buc			379,560
						178,640
	1	Muncitor	h-om	2,3200	77,00	178,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	48,00	18,240
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	28 000,00	56,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	80,00	2,880
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
68	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intrruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #6A, 1P tip C (BA47-29))	buc			247,232
						120,120
	1	Muncitor	h-om	1,5600	77,00	120,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	48,00	2,352
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	80,00	0,960
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
69	08-03-530-5	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A. (Demaror electromagnetic 400V, Ubobina # 400V, lcontact # 50 A (КМН-35012))	buc			450,300
						297,220
	1	Muncitor	h-om	3,8600	77,00	297,220
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	48,00	25,440
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0480	80,00	3,840
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
70	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna,	buc			265,714

1	2	3	4	5	6	7
		separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A. (Demaror electromagnetic 230V, Ubobina # 230V, Icontact # 9 A (КМИ-10911))				244,090
	1	Muncitor	h-om	3,1700	77,00	244,090
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	48,00	17,904
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	80,00	1,920
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
71	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2. (Comutator cu cama (ПКП63-13))	buc			125,890 87,010
	1	Muncitor	h-om	1,1300	77,00	87,010
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	48,00	2,880
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	400,00	8,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,000
72	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.	buc			88,600 86,240
	1	Muncitor	h-om	1,1200	77,00	86,240
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	48,00	0,960
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
73		Sina PE	buc			18,000 0,000
	10	Sina PE	buc	1,0000	18,00	18,000
74		Sina N	buc			20,000 0,000
	11	Sina N	buc	1,0000	20,00	20,000
		1.12. Tablou de distributie ventilare - TDV				
75	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000. (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 54 (ИПМП-5))	buc			276,890 268,730
	1	Muncitor	h-om	3,4900	77,00	268,730
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	48,00	8,160
76	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #200A, 3P (BA 88-35))	buc			360,368 212,520
	1	Muncitor	h-om	2,7600	77,00	212,520
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	48,00	20,688
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	80,00	3,360
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
77	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Declansator PH 47)	buc			247,232 120,120
	1	Muncitor	h-om	1,5600	77,00	120,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	48,00	2,352
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,0120	80,00	0,960

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
78	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intrerupator automat magneto-termic 400V, Ireg # 2.5 - 4 A (ИПК32-4))	buc			247,232
						120,120
	1	Muncitor	h-om	1,5600	77,00	120,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	48,00	2,352
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	80,00	0,960
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
79	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intrerupator automat magneto-termic 230V, Ireg # 0.4 - 10 A (S-ET10E))	buc			247,232
						120,120
	1	Muncitor	h-om	1,5600	77,00	120,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	48,00	2,352
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	80,00	0,960
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
80	08-03-530-5	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A. (Demaror electromagnetic 400V, Ubobina # 400V, Icontact # 65 A (КМН-46512))	buc			450,300
						297,220
	1	Muncitor	h-om	3,8600	77,00	297,220
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	48,00	25,440
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0480	80,00	3,840
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
81	08-03-530-5	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A. (Demaror electromagnetic 400V, Ubobina # 400V, Icontact # 12 A (КМН-11211))	buc			450,300
						297,220
	1	Muncitor	h-om	3,8600	77,00	297,220
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	48,00	25,440
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0480	80,00	3,840
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
82	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A. (Demaror electromagnetic 230V, Ubobina # 230V, Icontact # 12 A (КМН-11211))	buc			265,714
						244,090
	1	Muncitor	h-om	3,1700	77,00	244,090
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	48,00	17,904
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	80,00	1,920
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
83	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #50A, 3P tip C (BA47-29))	buc			323,560
						178,640
	1	Muncitor	h-om	2,3200	77,00	178,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	48,00	18,240
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	80,00	2,880
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
84	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #16A, 3P tip C (BA47-29))	buc			247,232 120,120
	1	Muncitor	h-om	1,5600	77,00	120,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	48,00	2,352
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	80,00	0,960
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
85	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom #10A, 1P tip C (BA47-29))	buc			247,232 120,120
	1	Muncitor	h-om	1,5600	77,00	120,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	48,00	2,352
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	20,00	122,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	80,00	0,960
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,800
86	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2. (Comutator cu cama (ПКП63-13))	buc			125,890 87,010
	1	Muncitor	h-om	1,1300	77,00	87,010
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	48,00	2,880
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	400,00	8,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,000
87	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2. (Comutator cu cama (ПКП10-12))	buc			125,890 87,010
	1	Muncitor	h-om	1,1300	77,00	87,010
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	48,00	2,880
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	400,00	8,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,000
88	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2. (Buton Start / Stop)	buc			125,890 87,010
	1	Muncitor	h-om	1,1300	77,00	87,010
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	48,00	2,880
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	400,00	8,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,000
89		Buton Start / Stop	buc			4,000 0,000
	89	Buton Start / Stop	buc	1,0000	4,00	4,000

1	2	3	4	5	6	7
90	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.	buc			88,600
						86,240
	1	Muncitor	h-om	1,1200	77,00	86,240
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	48,00	0,960
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
91		Sina PE	buc			18,000
						0,000
	10	Sina PE	buc	1,0000	18,00	18,000
92		Sina N	buc			20,000
						0,000
	11	Sina N	buc	1,0000	20,00	20,000
		1.13. Prize, intrerupatoare, doze				
93	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 257,700
						2 933,700
	1	Muncitor	h-om	38,1000	77,00	2 933,700
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	4 000,00	14,286
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	48,00	72,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	33,714
94		Priza dubla cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP44, Inom =16A, U - 250V.	buc			120,000
						0,000
	94	Priza dubla cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP44, Inom # 16A, U # 250V.	buc	1,0000	120,00	120,000
95	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600. (Bloc cu prize Scame E2 5P 1x32A 380V +1x16A 230V IP44)	buc			186,800
						178,640
	1	Muncitor	h-om	2,3200	77,00	178,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	48,00	8,160
96		Bloc cu prize Scame E2 5P 1x32A 380V +1x16A 230V IP44	buc			1 870,000
						0,000
	96	Bloc cu prize Scame E2 5P 1x32A 380V +1x16A 230V IP44	buc	1,0000	1 870,00	1 870,000
97	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 683,400
						2 479,400
	1	Muncitor	h-om	32,2000	77,00	2 479,400
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	4 000,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,000
98		Intreruptor monopolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom # 10A, U # 250V.	buc			65,000
						0,000
	98	Intreruptor monopolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom # 10A, U # 250V.	buc	1,0000	65,00	65,000
99		Intreruptor monopolar cap-scara pentru instalare incorporata IP 20, Inom # 10A, U # 250V.	buc			65,000
						0,000
	99	Intreruptor monopolar cap-scara pentru instalare incorporata IP 20, Inom # 10A, U # 250V.	buc	1,0000	65,00	65,000
100	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			2 729,600
						2 525,600
	1	Muncitor	h-om	32,8000	77,00	2 525,600

1	2	3	4	5	6	7
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	4 000,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,000
101		Intreruptor bipolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom # 10A, U # 250V	buc			65,000 0,000
	101	Intreruptor bipolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom # 10A, U # 250V	buc	1,0000	65,00	65,000
102		Intreruptor bipolar cap-scara pentru instalare incorporata IP 20, Inom # 10A, U # 250V.	buc			65,000 0,000
	102	Intreruptor bipolar cap-scara pentru instalare incorporata IP 20, Inom # 10A, U # 250V.	buc	1,0000	65,00	65,000
103	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie (Cutii pentru incorporarea in perete a prizelor si intreruptoarelor)	buc			63,532 58,520
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	77,00	58,520
	27461673009001	Cutii pentru incorporarea in perete a prizelor si intreruptoarelor	buc	1,0000	5,00	5,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030	4,00	0,012
104	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie (Cutii (doze) pentru distributia circuitelor, montare in tencuiala)	buc			63,532 58,520
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	77,00	58,520
	28112311009	Cutii (doze) pentru distributia circuitelor, montare in tencuiala	buc	1,0000	5,00	5,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030	4,00	0,012
105	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2. (Buton Start / Stop)	buc			125,890 87,010
	1	Muncitor	h-om	1,1300	77,00	87,010
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	48,00	2,880
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	400,00	8,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,000
106		Buton Start / Stop	buc			4,000 0,000
	106	Buton Start / Stop	buc	1,0000	4,00	4,000
		1.14. Plafoniere				
107	08-03-594-1	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1.	100 buc			6 776,000 6 776,000
	1	Muncitor	h-om	88,0000	77,00	6 776,000
108		Plafoniera Horoz NEHIR-36, 36 W IP65	buc			150,000 0,000
	108	Plafoniera Horoz NEHIR-36, 36 W IP65	buc	1,0000	150,00	150,000
109		Plafoniera ARTOS TEB (grad de protectie IP 65) 15 W	buc			180,000 0,000
	109	Plafoniera ARTOS TEB (grad de protectie IP 65) 15 W	buc	1,0000	180,00	180,000
110		LED exterior Horoz HAZEL-32 SMD LED 6400 K, 2240 lm, 32 W, IP 20	buc			225,000 0,000
	110	LED exterior Horoz HAZEL-32 SMD LED 6400 K, 2240 lm, 32 W, IP 20	buc	1,0000	225,00	225,000
111	08-03-594-17	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4.	100 buc			12 736,600 12 628,000
	1	Muncitor	h-om	164,0000	77,00	12 628,000

1	2	3	4	5	6	7
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1 000,00	55,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	200,00	20,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	33,600
112		Plafoniera LTT Armstrong 1200x600, 4000K, 4500 lm, 40 W, IP 40	buc			550,000
						0,000
	112	Plafoniera LTT Armstrong 1200x600, 4000K, 4500 lm, 40 W, IP 40	buc	1,0000	550,00	550,000
113	08-03-593-10	Corpuri de iluminat pentru lampi incandescente - Indicatori de iluminat de perete.	100 buc			8 393,400
						7 561,400
	1	Muncitor	h-om	98,2000	77,00	7 561,400
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	200,00	815,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	80,00	17,000
114		Projector LED ORNO TOS LED SMD 4000 K, 2200 lm, 30 W, IP65	buc			460,000
						0,000
	114	Projector LED ORNO TOS LED SMD 4000 K, 2200 lm, 30 W, IP65	buc	1,0000	460,00	460,000
115		Indicator Exit CCA 5043-1 4.8 W, IP65 3h	buc			300,000
						0,000
	115	Indicator Exit CCA 5043-1 4.8 W, IP65 3h	buc	1,0000	300,00	300,000
116		Aplica LED cu senzor de miscare, LAIXIAOBEI, 24 W, IP 65	buc			450,000
						0,000
	116	Aplica LED cu senzor de miscare, LAIXIAOBEI, 24 W, IP 65 3h	buc	1,0000	450,00	450,000
		1.15. Cabluri / Accesorii				
117	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m			965,863
						954,800
	1	Muncitor	h-om	12,4000	77,00	954,800
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,324
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	200,00	0,819
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	200,00	1,920
118		Cablu cu conductoare din cupru BBΓHF-LS 3 x 1,5 mm2	m			11,000
						0,000
	118	Cablu cu conductoare din cupru BBΓHF-LS 3 x 1,5 mm2	m	1,0000	11,00	11,000
119		Cablu cu conductoare din cupru BBΓHF-LS 3 x 2,5 mm2	m			15,000
						0,000
	119	Cablu cu conductoare din cupru BBΓHF-LS 3 x 2,5 mm2	m	1,0000	15,00	15,000
120		Cablu cu conductoare din cupru BBΓHF-LS 4 x 2,5 mm2	m			21,000
						0,000
	120	Cablu cu conductoare din cupru BBΓHF-LS 4 x 2,5 mm2	m	1,0000	21,00	21,000
121		Cablu cu conductoare din cupru BBΓHF-LS 5 x 2,5 mm2	m			24,000
						0,000
	121	Cablu cu conductoare din cupru BBΓHF-LS 5 x 2,5 mm2	m	1,0000	24,00	24,000
122		Cablu cu conductoare din cupru BBΓHF-LS 5 x 4 mm2	m			48,000
						0,000
	122	Cablu cu conductoare din cupru BBΓHF-LS 5 x 4 mm2	m	1,0000	48,00	48,000

1	2	3	4	5	6	7
123		Cablu cu conductoare din cupru BBΓнг-LS 5 x 6 mm2	m			76,000 0,000
	123	Cablu cu conductoare din cupru BBΓнг-LS 5 x 6 mm2	m	1,0000	76,00	76,000
124		Cablu cu conductoare din cupru KBBΓнг-FRLS 2 x 1.5 mm2	m			9,000 0,000
	124	Cablu cu conductoare din cupru KBBΓнг-FRLS 2 x 1.5 mm2	m	1,0000	9,00	9,000
125		Cablu cu conductoare din cupru BBΓнг-FRLS 3 x 2,5 mm2	m			20,000 0,000
	125	Cablu cu conductoare din cupru BBΓнг-FRLS 3 x 2,5 mm2	m	1,0000	20,00	20,000
126	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			1 419,989 1 409,100
	1	Muncitor	h-om	18,3000	77,00	1 409,100
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,148
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	200,00	0,815
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	200,00	1,926
127		Cablu cu conductoare din cupru BBΓнг-LS 4 x 16 mm2	m			170,000 0,000
	127	Cablu cu conductoare din cupru BBΓнг-LS 4 x 16 mm2	m	1,0000	170,00	170,000
128		Cablu cu conductoare din cupru BBΓнг-FRLS 5 x 16 mm2	m			200,000 0,000
	128	Cablu cu conductoare din cupru BBΓнг-FRLS 5 x 16 mm2	m	1,0000	200,00	200,000
129		Cablu cu conductoare din aluminiu ABBΓнг-LS 5 x 70 mm2	m			120,000 0,000
	129	Cablu cu conductoare din aluminiu ABBΓнг-LS 5 x 70 mm2	m	1,0000	120,00	120,000
130	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m			1 799,400 1 786,400
	1	Muncitor	h-om	23,2000	77,00	1 786,400
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	200,00	1,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	200,00	2,000
131		Cablu cu conductoare din aluminiu ABBΓнг-LS 5 x 120 mm2	m			210,000 0,000
	131	Cablu cu conductoare din aluminiu ABBΓнг-LS 5 x 120 mm2	m	1,0000	210,00	210,000
132	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg.	100 m			2 230,600 2 217,600
	1	Muncitor	h-om	28,8000	77,00	2 217,600
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	200,00	1,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	200,00	2,000
133		Cablu cu conductoare din aluminiu ABBΓнг-LS 5 x 240 mm2	m			400,000 0,000
	133	Cablu cu conductoare din aluminiu ABBΓнг-LS 5 x 240 mm2	m	1,0000	400,00	400,000
134	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			850,136 388,850

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	5,0500	77,00	388,850
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0004	22 000,00	9,429
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	40 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1 000,00	2,071
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	200,00	2,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	200,00	0,486
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	500,00	1,500
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,7100	120,00	445,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	200,00	0,600
135		Manson terminal 4KHTп-1 2,5-16	m			700,000 0,000
	135	Manson terminal 4KHTп-1 2,5-16	m	1,0000	700,00	700,000
136		Manson terminal 5KHTп-1 2,5-16	m			700,000 0,000
	136	Manson terminal 5KHTп-1 2,5-16	m	1,0000	700,00	700,000
137		Manson terminal 5KHTп-1 70-120	m			700,000 0,000
	137	Manson terminal 5KHTп-1 70-120	m	1,0000	700,00	700,000
138		Manson terminal 5KHTп-1 150-240	m			1 000,000 0,000
	138	Manson terminal 5KHTп-1 150-240	m	1,0000	1 000,00	1 000,000
		1.16. Tub tehnic de protectie				
139	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 309,878 1 832,600
	1	Muncitor	h-om	23,8000	77,00	1 832,600
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	63,158
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	20,00	36,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	43,00	208,120
140		Tub tehnic de protectie din PVC, D # 16 mm	m			2,300 0,000
	140	Tub tehnic de protectie din PVC, D # 16 mm	m	1,0000	2,30	2,300
141		Tub tehnic de protectie din PVC, D # 20 mm	m			2,900 0,000
	141	Tub tehnic de protectie din PVC, D # 20 mm	m	1,0000	2,90	2,900
142		Tub tehnic de protectie din PVC, D # 25 mm	m			4,700 0,000
	142	Tub tehnic de protectie din PVC, D # 25 mm	m	1,0000	4,70	4,700
143	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			3 217,383 2 648,800
	1	Muncitor	h-om	34,4000	77,00	2 648,800
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	63,303
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	20,00	36,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	43,00	299,280
144		Tub tehnic de protectie din PVC, D # 32 mm	m			5,800 0,000
	144	Tub tehnic de protectie din PVC, D # 32 mm	m	1,0000	5,80	5,800
145		Tub tehnic de protectie din PVC, D # 40 mm	m			7,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	145	Tub tehnic de protectie din PVC, D # 40 mm	m	1,0000	7,00	7,000
146		Tub tehnic de protectie din PVC, D # 50 mm	m			17,000
						0,000
	146	Tub tehnic de protectie din PVC, D # 50 mm	m	1,0000	17,00	17,000
		2. Utilaj				
		2.1. Tablou de evidenta si anclansare automata a rezervei BZUM DDE-3 AAR				
147		Tablou de anclansare automata a rezervei, IP44 BZUM DDE-3	buc			0,000
						0,000
	147	Tablou de anclansare automata a rezervei, IP44 BZUM DDE-3	buc	1,0000	0,00	0,000
148		Anclansare automata a rezervei AAR	buc			12 000,000
						0,000
	148	Anclansare automata a rezervei AAR	buc	1,0000	12 000,00	12 000,000
149		Interrupator automat IP 20, Inom #250A, 3P (BA 88-35)	buc			3 400,000
						0,000
	149	Interrupator automat IP 20, Inom #250A, 3P (BA 88-35)	buc	1,0000	3 400,00	3 400,000
150		Demaror electromagnetic 400V 265A КТИ-5265	buc			4 600,000
						0,000
	150	Demaror electromagnetic 400V 265A КТИ-5265	buc	1,0000	4 600,00	4 600,000
151		Transformatoare de current, IP # 00, U # 0,66kV, I # 250,/5A, Clasa de precizie # 0,5 (ТТИ-А)	buc			300,000
						0,000
	151	Transformatoare de current, IP # 00, U # 0,66kV, I # 250,/5A, Clasa de precizie # 0,5 (ТТИ-А)	buc	1,0000	300,00	300,000
152		Contor de evidenta a energiei electrice ZMG-405 CR	buc			10 000,000
						0,000
	152	Contor de evidenta a energiei electrice ZMG-405 CR	buc	1,0000	10 000,00	10 000,000
153		Interrupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom 63A, 3P (BA 47-100)	buc			340,000
						0,000
	153	Interrupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom 63A, 3P (BA 47-100)	buc	1,0000	340,00	340,000
154		Descarcatoare de supratensiune , Uc #230/400V, 3P+N (ОПН-04 kV)	buc			1 700,000
						0,000
	154	Descarcatoare de supratensiune , Uc #230/400V, 3P+N (ОПН-04 kV)63A, 3P (BA 47-100)	buc	1,0000	1 700,00	1 700,000
		2.2. Tablou de distributie general TDG				
155		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 54 (ИҚМП-5)	buc			5 000,000
						0,000
	155	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 54 (ИҚМП-5)	buc	1,0000	5 000,00	5 000,000
156		Interrupator de sarcina IP 20, 400A, 3P, BP32-37	buc			800,000
						0,000
	156	Interrupator de sarcina IP 20, 400A, 3P, BP32-37	buc	1,0000	800,00	800,000
157		Interrupator automat IP 20, 160A, 3P (BA 88-35)	buc			2 000,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	157	Interrupător automat IP 20, 160A, 3P (BA 88-35)	buc	1,0000	2 000,00	2 000,000
158		Interrupător automat IP 20, 125A, 3P (BA 88-33)	buc			1 360,000 0,000
	158	Interrupător automat IP 20, 125A, 3P (BA 88-33)	buc	1,0000	1 360,00	1 360,000
159		Interrupător automat IP 20, 50A, 3P (BA 88-33)	buc			1 400,000 0,000
	159	Interrupător automat IP 20, 50A, 3P (BA 88-33)	buc	1,0000	1 400,00	1 400,000
160		Interrupător automat IP 20, 32A, 3P tip C BA47-29	buc			110,000 0,000
	160	Interrupător automat IP 20, 32A, 3P tip C BA47-29	buc	1,0000	110,00	110,000
161		Interrupător automat IP 20, 32A, 3P tip C BA47-29	buc			110,000 0,000
	161	Interrupător automat IP 20, 25A, 3P tip C BA47-29	buc	1,0000	110,00	110,000
162		Interrupător automat IP 20, 32A, 3P tip C BA47-29	buc			60,000 0,000
	162	Interrupător automat IP 20, 16A, 3P tip C BA47-29	buc	1,0000	60,00	60,000
163		Interrupător automat IP 20, 32A, 3P tip C BA47-29	buc			60,000 0,000
	163	Interrupător automat IP 20, 16A, 1P tip C BA47-29	buc	1,0000	60,00	60,000
164		Interrupător automat IP 20, 10A, 1P tip C BA47-29	buc			60,000 0,000
	164	Interrupător automat IP 20, 10A, 1P tip C BA47-29	buc	1,0000	60,00	60,000
		2.3. Раздел				
		2.4. Tablou de distributie puter # TDP 2				
165		Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 41 (ЩРН-П-36)	buc			800,000 0,000
	165	Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 41 (ЩРН-П-36)	buc	1,0000	800,00	800,000
166		Interrupător de sarcina IP 20, 63A, 3P (BH-32)	buc			250,000 0,000
	166	Interrupător de sarcina IP 20, 63A, 3P (BH-32)	buc	1,0000	250,00	250,000
167		Interrupător automat cu protecție diferențială IP 20, tip #C# AB/IT32/2P/16/30	buc			250,000 0,000
	167	Interrupător automat cu protecție diferențială IP 20, tip #C# AB/IT32/2P/16/30	buc	1,0000	250,00	250,000
		2.5. Tablou de distributie puter # TDP 3				
168		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 54 (ЩМПИ-5)	buc			2 300,000 0,000
	168	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 54 (ЩМПИ-5)	buc	1,0000	2 300,00	2 300,000
169		Interrupător de sarcina IP 20, 250A, 3P, BP32-35	buc			110,000 0,000
	169	Interrupător de sarcina IP 20, 250A, 3P, BP32-35	buc	1,0000	110,00	110,000
170		Interrupător automat cu protecție diferențială IP 20, tip #C# AB/IT32/2P/16/30	buc			260,000 0,000
	170	Interrupător automat cu protecție diferențială IP 20, tip #C# AB/IT32/2P/16/30	buc	1,0000	260,00	260,000
171		Interrupător automat IP 20, 32A, 3P tip C	buc			260,000

1	2	3	4	5	6	7
		BA47-29				0,000
	171	Intreruptor automat IP 20, 32A, 3P tip C BA47-29	buc	1,0000	260,00	260,000
		2.6. Раздел				
		2.7. Tablou de distributie iluminat # TDI 2				
172		Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 41 (ЩРН-II-12)	buc			200,000
						0,000
	172	Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 41 (ЩРН-II-12)	buc	1,0000	200,00	200,000
173		Intreruptor de sarcina IP 20, 32A, 3P (BH-32)	buc			120,000
						0,000
	173	Intreruptor de sarcina IP 20, 32A, 3P (BH-32)	buc	1,0000	120,00	120,000
174		Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip C BA47-29	buc			120,000
						0,000
	174	Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip C BA47-29	buc	1,0000	120,00	120,000
		2.8. Tablou de distributie iluminat # TDI 3				
175		Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 41 (ЩРН-II-16)	buc			500,000
						0,000
	175	Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 41 (ЩРН-II-16)	buc	1,0000	500,00	500,000
176		Intreruptor de sarcina IP 20, 32A, 3P (BH-32)	buc			200,000
						0,000
	176	Intreruptor de sarcina IP 20, 32A, 3P (BH-32)	buc	1,0000	200,00	200,000
177		Intreruptor automat IP 20, 10A, 1P tip C BA47-29	buc			50,000
						0,000
	177	Intreruptor automat IP 20, 10A, 1P tip C BA47-29	buc	1,0000	50,00	50,000
178		Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip C BA47-29	buc			60,000
						0,000
	178	Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip C BA47-29	buc	1,0000	60,00	60,000
		2.9. Tablou de distributie iluminat # TDI 4				
179		Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 41 (ЩРН-II-16)	buc			440,000
						0,000
	179	Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 41 (ЩРН-II-16)	buc	1,0000	440,00	440,000
180		Intreruptor de sarcina IP 20, 32A, 3P (BH-32)	buc			120,000
						0,000
	180	Intreruptor de sarcina IP 20, 32A, 3P (BH-32)	buc	1,0000	120,00	120,000
181		Intreruptor automat IP 20, 10A, 1P tip C BA47-29	buc			60,000
						0,000
	181	Intreruptor automat IP 20, 10A, 1P tip C BA47-29	buc	1,0000	60,00	60,000
182		Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip C BA47-29	buc			50,000
						0,000
	182	Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip C BA47-29	buc	1,0000	50,00	50,000
		2.10. Tablou de distributie iluminat evacuare # TDIE				
183		Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 55 (КМПН-24)	buc			400,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	183	Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 55 (КМПП-24)	buc	1,0000	400,00	400,000
184		Intreruptor de sarcina IP 20, 32A, 3P (BH-32)	buc			90,000 0,000
	184	Intreruptor de sarcina IP 20, 32A, 3P (BH-32)	buc	1,0000	90,00	90,000
185		Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip C BA47-29	buc			60,000 0,000
	185	Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip C BA47-29	buc	1,0000	60,00	60,000
186		Centrala Electrica Portabila (UPS) 3 kVA, 220 V	buc			46 000,000 0,000
	186	Centrala Electrica Portabila (UPS) 3 kVA, 220 V	buc	1,0000	46 000,00	46 000,000
		2.11. Tablou de distributie ventilare de evacuare # TDVE				
187		Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 54 (ЩПН-II-36)	buc			2 000,000 0,000
	187	Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 54 (ЩПН-II-36)	buc	1,0000	2 000,00	2 000,000
188		Intreruptor de sarcina IP 20, 100A, 3P (BH-32)	buc			106,000 0,000
	188	Intreruptor de sarcina IP 20, 100A, 3P (BH-32)	buc	1,0000	106,00	106,000
189		Intreruptor automat IP 20, 32A, 3P tip D BA47-29	buc			100,000 0,000
	189	Intreruptor automat IP 20, 32A, 3P tip D BA47-29	buc	1,0000	100,00	100,000
190		Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip C BA47-29	buc			40,000 0,000
	190	Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip C BA47-29	buc	1,0000	40,00	40,000
191		Demaror electromagnetic 400V 50A КМИ-35012	buc			650,000 0,000
	191	Demaror electromagnetic 400V 50A КМИ-35012	buc	1,0000	650,00	650,000
192		Demaror electromagnetic 230V 9A КМИ-10911	buc			140,000 0,000
	192	Demaror electromagnetic 230V 9A КМИ-10911	buc	1,0000	140,00	140,000
193		Comutator cu cama ПКП63-13	buc			430,000 0,000
	193	Comutator cu cama ПКП63-13	buc	1,0000	430,00	430,000
		2.12. Tablou de distributie ventilare # TDV				
194		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 54 (ЩМПИ-5)	buc			2 000,000 0,000
	194	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 54 (ЩМПИ-5)	buc	1,0000	2 000,00	2 000,000
195		Intreruptor automat IP 20, Inom #200A, 3P (BA 88-35)	buc			1 300,000 0,000
	195	Intreruptor automat IP 20, Inom #200A, 3P (BA 88-35)	buc	1,0000	1 300,00	1 300,000
196		Declansator PH 47	buc			310,000 0,000
	196	Declansator PH 47	buc	1,0000	310,00	310,000
197		Intrerupator automat ППК32-4 400V, Ireg # 2.5 - 4 A	buc			350,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	197	Intrerupator automat ППК32-4 400V, Ireg # 2.5 - 4 A	buc	1,0000	350,00	350,000
198		Intrerupator automat S-ET10E 230V, Ireg # 0.4 - 10 A	buc			800,000
						0,000
	198	Intrerupator automat S-ET10E 230V, Ireg # 0.4 - 10 A	buc	1,0000	800,00	800,000
199		Demaror electromagnetic 400V 65A КМИ-46512	buc			830,000
						0,000
	199	Demaror electromagnetic 400V 65A КМИ-46512	buc	1,0000	830,00	830,000
200		Demaror electromagnetic 400V 12A КМИ-11211	buc			120,000
						0,000
	200	Demaror electromagnetic 400V 12A КМИ-11211	buc	1,0000	120,00	120,000
201		Demaror electromagnetic 230V 12A КМИ-11211	buc			190,000
						0,000
	201	Demaror electromagnetic 230V 12A КМИ-11211	buc	1,0000	190,00	190,000
202		Intreruptor automat IP 20, 50A, 3P tip C BA47-29	buc			110,000
						0,000
	202	Intreruptor automat IP 20, 50A, 3P tip C BA47-29	buc	1,0000	110,00	110,000
203		Intreruptor automat IP 20, 16A, 3P tip C BA47-29	buc			100,000
						0,000
	203	Intreruptor automat IP 20, 16A, 3P tip C BA47-29	buc	1,0000	100,00	100,000
204		Intreruptor automat IP 20, 10A, 3P tip C BA47-29	buc			80,000
						0,000
	204	Intreruptor automat IP 20, 10A, 3P tip C BA47-29	buc	1,0000	80,00	80,000
205		Comutator cu cama ПКП63-13	buc			420,000
						0,000
	205	Comutator cu cama ПКП63-13	buc	1,0000	420,00	420,000
206		Comutator cu cama ПКП10-12	buc			400,000
						0,000
	206	Comutator cu cama ПКП10-12	buc	1,0000	400,00	400,000

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reparatia partiala a incaperilor (sala spectatori, scena, sala multifunctionala) a cladirii

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (EEF/IEI)

Valoarea de deviz 1 004 983,868 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	2 653,316	77,00	204 305,332
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	53,960	77,00	4 154,920
		Total manopera				208 460,252

Materiale:

1.	10	Sina PE	buc	10,000	18,00	180,000
2.	101	Intreruptor bipolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom # 10A, U # 250V	buc	11,000	65,00	715,000
3.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,006	22 000,00	132,000
4.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,001	4 000,00	4,000
5.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000	40 000,00	0,000
6.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000	30 000,00	0,000
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,115	30 000,00	3 450,000
8.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,030	60,00	1,800
9.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,000	42 000,00	0,000
10.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010	100,00	1,000
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,026	48,00	1 297,248
12.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,000	30,00	30,000
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,326	200,00	65,200
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	731,640	10,00	7 316,400
15.	102	Intreruptor bipolar cap-scara pentru instalare incorporata IP 20, Inom # 10A, U # 250V.	buc	2,000	65,00	130,000
16.	106	Buton Start / Stop	buc	3,000	4,00	12,000
17.	108	Plafoniera Horoz NEHIR-36, 36 W IP65	buc	23,000	150,00	3 450,000
18.	109	Plafoniera ARTOS TEB (grad de protectie IP 65) 15 W	buc	11,000	180,00	1 980,000
19.	11	Sina N	buc	10,000	20,00	200,000
20.	110	LED exterior Horoz HAZEL-32 SMD LED 6400 K, 2240 lm, 32 W, IP 20	buc	47,000	225,00	10 575,000
21.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020	43,00	0,860
22.	112	Plafoniera LTT Armstrong 1200x600, 4000K,	buc	20,000	550,00	11 000,000

		4500 lm, 40 W, IP 40				
23.	114	Projector LED ORNO TOS LED SMD 4000 K, 2200 lm, 30 W, IP65	buc	2,000	460,00	920,000
24.	115	Indicator Exit CCA 5043-1 4.8 W, IP65 3h	buc	5,000	300,00	1 500,000
25.	116	Aplica LED cu senzor de miscare, LAIXIAOBEI, 24 W, IP 65 3h	buc	1,000	450,00	450,000
26.	118	Cablu cu conductoare din cupru BBГНГ-LS 3 x 1,5 mm2	m	2 365,000	11,00	26 015,000
27.	119	Cablu cu conductoare din cupru BBГНГ-LS 3 x 2,5 mm2	m	955,000	15,00	14 325,000
28.	120	Cablu cu conductoare din cupru BBГНГ-LS 4 x 2,5 mm2	m	150,000	21,00	3 150,000
29.	121	Cablu cu conductoare din cupru BBГНГ-LS 5 x 2,5 mm2	m	720,000	24,00	17 280,000
30.	122	Cablu cu conductoare din cupru BBГНГ-LS 5 x 4 mm2	m	260,000	48,00	12 480,000
31.	123	Cablu cu conductoare din cupru BBГНГ-LS 5 x 6 mm2	m	560,000	76,00	42 560,000
32.	124	Cablu cu conductoare din cupru KBBГНГ-FRLS 2 x 1.5 mm2	m	220,000	9,00	1 980,000
33.	125	Cablu cu conductoare din cupru BBГНГ-FRLS 3 x 2,5 mm2	m	20,000	20,00	400,000
34.	127	Cablu cu conductoare din cupru BBГНГ-LS 4 x 16 mm2	m	150,000	170,00	25 500,000
35.	128	Cablu cu conductoare din cupru BBГНГ-FRLS 5 x 16 mm2	m	20,000	200,00	4 000,000
36.	129	Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГНГ-LS 5 x 70 mm2	m	100,000	120,00	12 000,000
37.	131	Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГНГ-LS 5 x 120 mm2	m	20,000	210,00	4 200,000
38.	133	Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГНГ-LS 5 x 240 mm2	m	20,000	400,00	8 000,000
39.	135	Manson terminal 4KHTП-1 2,5-16	m	4,000	700,00	2 800,000
40.	136	Manson terminal 5KHTП-1 2,5-16	m	2,000	700,00	1 400,000
41.	137	Manson terminal 5KHTП-1 70-120	m	6,000	700,00	4 200,000
42.	138	Manson terminal 5KHTП-1 150-240	m	2,000	1 000,00	2 000,000
43.	140	Tub tehnic de protectie din PVC, D # 16 mm	m	2 565,000	2,30	5 899,500
44.	141	Tub tehnic de protectie din PVC, III # 20 mm	m	955,000	2,90	2 769,500
45.	142	Tub tehnic de protectie din PVC, D # 25 mm	m	850,000	4,70	3 995,000
46.	144	Tub tehnic de protectie din PVC, D # 32 mm	m	820,000	5,80	4 756,000
47.	145	Tub tehnic de protectie din PVC, D # 40 mm	m	170,000	7,00	1 190,000
48.	146	Tub tehnic de protectie din PVC, D # 50 mm	m	100,000	17,00	1 700,000
49.	147	Tablou de anclansare automata a rezervei, IP44 BZUM DDE-3	buc	1,000	3 000,00	0,000
50.	148	Anclansare automata a rezervei AAR	buc	1,000	12 000,00	12 000,000
51.	149	Interruptor automat IP 20, Inom #250A, 3P (BA 88-35)	buc	2,000	3 400,00	6 800,000
52.	150	Demaror electromagnetic 400V 265A КТИ-5265	buc	2,000	4 600,00	9 200,000
53.	151	Transformatoare de current, IP # 00, U # 0,66kV, I # 250,/5A, Clasa de precizie # 0,5 (ТТИ-А)	buc	2,000	300,00	600,000
54.	152	Contor de evidenta a energiei electrice ZMG-405 CR	buc	1,000	10 000,00	10 000,000
55.	153	Interruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom 63A, 3P (BA 47-100)	buc	2,000	340,00	680,000
56.	154	Descarcatoare de supratensiune , Uc	buc	2,000	1 700,00	3 400,000

		#230/400V, 3P+N (ОПН-04 kV)63A, 3P (BA 47-100)				
57.	155	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 54 (ИМПИ-5)	buc	1,000	5 000,00	5 000,000
58.	156	Intreruptor de sarcina IP 20, 400A, 3P, BP32-37	buc	1,000	800,00	800,000
59.	157	Intreruptor automat IP 20, 160A, 3P (BA 88-35)	buc	1,000	2 000,00	2 000,000
60.	158	Intreruptor automat IP 20, 125A, 3P (BA 88-33)	buc	1,000	1 360,00	1 360,000
61.	159	Intreruptor automat IP 20, 50A, 3P (BA 88-33)	buc	1,000	1 400,00	1 400,000
62.	160	Intreruptor automat IP 20, 32A, 3P tip C BA47-29	buc	2,000	110,00	220,000
63.	161	Intreruptor automat IP 20, 25A, 3P tip C BA47-29	buc	1,000	110,00	110,000
64.	162	Intreruptor automat IP 20, 16A, 3P tip C BA47-29	buc	4,000	60,00	240,000
65.	163	Intreruptor automat IP 20, 16A, 1P tip C BA47-29	buc	1,000	60,00	60,000
66.	164	Intreruptor automat IP 20, 10A, 1P tip C BA47-29	buc	1,000	60,00	60,000
67.	165	Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 41 (ИПН-П-36)	buc	1,000	800,00	800,000
68.	166	Intreruptor de sarcina IP 20, 63A, 3P (BH-32)	buc	1,000	250,00	250,000
69.	167	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, tip #C# АВДТ32/2P/16/30	buc	8,000	250,00	2 000,000
70.	168	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 54 (ИМПИ-5)	buc	1,000	2 300,00	2 300,000
71.	169	Intreruptor de sarcina IP 20, 250A, 3P, BP32-35	buc	1,000	110,00	110,000
72.	170	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, tip #C# АВДТ32/2P/16/30	buc	8,000	260,00	2 080,000
73.	171	Intreruptor automat IP 20, 32A, 3P tip C BA47-29	buc	9,000	260,00	2 340,000
74.	172	Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 41 (ИПН-П-12)	buc	1,000	200,00	200,000
75.	173	Intreruptor de sarcina IP 20, 32A, 3P (BH-32)	buc	1,000	120,00	120,000
76.	174	Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip C BA47-29	buc	5,000	120,00	600,000
77.	175	Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 41 (ИПН-П-16)	buc	1,000	500,00	500,000
78.	176	Intreruptor de sarcina IP 20, 32A, 3P (BH-32)	buc	1,000	200,00	200,000
79.	177	Intreruptor automat IP 20, 10A, 1P tip C BA47-29	buc	3,000	50,00	150,000
80.	178	Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip C BA47-29	buc	4,000	60,00	240,000
81.	179	Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 41 (ИПН-П-16)	buc	1,000	440,00	440,000
82.	180	Intreruptor de sarcina IP 20, 32A, 3P (BH-32)	buc	1,000	120,00	120,000
83.	181	Intreruptor automat IP 20, 10A, 1P tip C BA47-29	buc	2,000	60,00	120,000
84.	182	Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip C BA47-29	buc	1,000	50,00	50,000
85.	183	Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 55 (КМПН-24)	buc	1,000	400,00	400,000
86.	184	Intreruptor de sarcina IP 20, 32A, 3P (BH-32)	buc	1,000	90,00	90,000
87.	185	Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip C BA47-29	buc	10,000	60,00	600,000
88.	186	Centrala Electrica Portabila (UPS) 3 kVA, 220	buc	1,000	46 000,00	46 000,000

		V				
89.	187	Tablou de distributie din plastic, montare aparenta, IP 54 (ЩРН-П-36)	buc	1,000	2 000,00	2 000,000
90.	188	Intreruptor de sarcina IP 20, 100A, 3P (BH-32)	buc	1,000	106,00	106,000
91.	189	Intreruptor automat IP 20, 32A, 3P tip D BA47-29	buc	1,000	100,00	100,000
92.	190	Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip C BA47-29	buc	1,000	40,00	40,000
93.	191	Demaror electromagnetic 400V 50A КМИ-35012	buc	1,000	650,00	650,000
94.	192	Demaror electromagnetic 230V 9A КМИ-10911	buc	1,000	140,00	140,000
95.	193	Comutator cu cama ПКП63-13	buc	1,000	430,00	430,000
96.	194	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 54 (ЩМП-5)	buc	1,000	2 000,00	2 000,000
97.	195	Intreruptor automat IP 20, Inom #200A, 3P (BA 88-35)	buc	1,000	1 300,00	1 300,000
98.	196	Declansator PH 47	buc	1,000	310,00	310,000
99.	197	Intrerupator automat ПРК32-4 400V, Ireg # 2.5 - 4 A	buc	2,000	350,00	700,000
100.	198	Intrerupator automat S-ET10E 230V, Ireg # 0.4 - 10 A	buc	3,000	800,00	2 400,000
101.	199	Demaror electromagnetic 400V 65A КМИ-46512	buc	2,000	830,00	1 660,000
102.	200	Demaror electromagnetic 400V 12A КМИ-11211	buc	2,000	120,00	240,000
103.	201	Demaror electromagnetic 230V 12A КМИ-11211	buc	3,000	190,00	570,000
104.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,004	28 000,00	112,000
105.	202	Intreruptor automat IP 20, 50A, 3P tip C BA47-29	buc	2,000	110,00	220,000
106.	203	Intreruptor automat IP 20, 16A, 3P tip C BA47-29	buc	10,000	100,00	1 000,000
107.	204	Intreruptor automat IP 20, 10A, 3P tip C BA47-29	buc	1,000	80,00	80,000
108.	205	Comutator cu cama ПКП63-13	buc	2,000	420,00	840,000
109.	206	Comutator cu cama ПКП10-12	buc	3,000	400,00	1 200,000
110.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,213	4,00	0,852
111.	27461673009001	Cutii pentru incorporarea in perete a prizelor si intreruptoarelor	buc	70,000	5,00	350,000
112.	28112311009	Cutii (doze) pentru distributia circuitelor, montare in tencuiala	buc	1,000	5,00	5,000
113.	5	Masa utilajului	t	0,001	30 000,00	30,000
114.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1 038,900	2,00	2 077,800
115.	5009062	Papuci de cablu	buc	626,100	20,00	12 522,000
116.	5009070	Racordari	10 buc	98,280	20,00	1 965,600
117.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	2,000	100,00	200,000
118.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,503	1 000,00	503,000
119.	5009264	Tub de policlorvinila	kg	0,080	56,00	4,480
120.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,368	200,00	73,600
121.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,588	200,00	117,600
122.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,362	400,00	144,800
123.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,060	120,00	7,200
124.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,697	80,00	215,760

125.	5440089123	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020	80,00	1,600
126.	89	Buton Start / Stop	buc	5,000	4,00	20,000
127.	94	Priza dubla cu contact de protectie ?i oburatoare, montare incorporata, IP44, Inom # 16A, U # 250V.	buc	28,000	120,00	3 360,000
128.	96	Bloc cu prize Scame E2 5P 1x32A 380V +1x16A 230V IP44	buc	10,000	1 870,00	18 700,000
129.	98	Interruptor monopolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom # 10A, U # 250V.	buc	6,000	65,00	390,000
130.	99	Interruptor monopolar cap-scara pentru instalare incorporata IP 20, Inom # 10A, U # 250V.	buc	8,000	65,00	520,000
Total materiale de construcții						416 957,800

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,010	500,00	505,000
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,440	300,00	132,000
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,048	500,00	24,000
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	51,940	120,00	6 232,800
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,150	54,00	62,100
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	4,200	45,00	189,000
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	287,372	43,00	12 356,996
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,720	200,00	144,000
Total utilaje de construcții						19 645,896

Total:

Cheltuieli directe	lei	837 486,557
TVA	20,00 %	167 497,311

Total deviz:

**1 004 983,
868**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)