

**Alimentarea cu apa, evacuarea si
epurarea apelor uzate din
s. Corten r-nul Taraclia
Obiect. №209-2017/24**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA № 2-2-1

Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (СКВ.1242) (marca REAC)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Земляные работы под трубопроводы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка грунта экскаватором)	100 m ³	31,32		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	64,206		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка грунта вручную)	m ³	63,90		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	131,634		
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную)	m ³	1 507,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	467,17		
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte,	m ³	417,00		

1	2	3	4	5	6	7
		avind 10 cm grosime pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	312,75		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	41,70		
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.)	100 m3	16,69		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	18,192		
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv.(Уплотнение мех.)	100 m3	16,69		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	147,206		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	157,387		
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта)	100 m3	0,19		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	0,427		
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	32,00		
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut.	2,432		
9	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км,с κ=2)	100 m3	0,19		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	0,053		
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	0,19		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,068		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	0,076		
		1.2. Водород. Трубопроводы и арматура				
11	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm.(Трубы полиэтиленовые напорные ПЭ100,PN10-SDR17 Ф110, Сигнальная лента)	m	4 646,00		

1	2	3	4	5	6	7
	7136080025000	Montator conducte	h-om	850,218		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	441,37		
	2521216710001 10	Teava polietilena- ПЭ100, PN10-SDR17 φ110	m	4 669,23		
	2513206621500 1*1	Banda de avertizare Сигнальная лента	m	5 017,68		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	464,60		
12	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка)	m	4 646,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	325,22		
	4100116202820	Apa potabila	m3	696,90		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	232,30		
13	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m	4 646,00		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	28,805		
	2875277410000 0	Compresor 5m3/min	h-ut.	13,938		
14	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр Ф100)	buc	32,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	17,60		
15	Pretul firmei	Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр Ф100	buc	32,00		
	2874117300000 100	Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр φ100	buc	32,00		
16	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцы стальные приварные ГОСТ1255-80 Ф100)	buc	26,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	23,14		
	2875274400100 100	Flansa din otel pentru sudura -φ100	buc	27,30		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut.	10,40		
17	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (Фланец под пожарный гидрант Ф125)	buc	14,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	42,28		
	2875274400100 125x	Flansa din otel pentru sudura-φ125	buc	14,70		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut.	16,66		
18	AcA53C	Montarea fittingurilor prin	buc	50,00		

1	2	3	4	5	6	7
		electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Втулка под фланец Ф100)				
	7212030022700	Sudor	h-om	60,00		
	2523156713811 110	Fiting polietilena -Втулка под фланец ПЭ ф100 110	buc	50,50		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	54,00		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut.	54,00		
19	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец под втулку ГОСТ12820-80 Ф100)	buc	50,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	44,50		
	2875274400100 101	Flansa din otel pentru sudura -ф100	buc	52,50		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut.	20,00		
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Подставка тройник под пожарный гидрант Ф100 фланцевая)	buc	4,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,56		
	2875274110100 1010	Piese de legatura-Подставка тройник под пожарный гидрант Ф100 фланцевая	buc	4,00		
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	4,04		
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	16,00		
21	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Подставка двухсторонняя под пожарный гидрант Ф100 фланцевая)	buc	10,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,90		
	2875274110100 1020	Piese de legatura-Подставка двухсторонняя под пожарный гидрант ф100 фланцевая	buc	10,00		
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	10,10		
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	40,00		
22	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель флуоресцентный)	buc	14,00		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	14,42		
	2710403600502	Tabla-флуоресцентный указатель	buc	3,749		

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	57,68		
	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	57,68		
	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,216		
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,288		
23	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Заглушка стальная фланцевая Ф100)	buc	1,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89		
	2875274110100 1010	Piese de legatura-Подставка тройник под пожарный гидрант Ф100 фланцевая	buc	1,00		
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01		
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00		
24	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной приварной Ф100)	buc	9,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,45		
	2875274110150 1020	Piesa de legatura din otel pentru sudura-Тройник стальной приварной Ф100	buc	9,18		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut.	2,16		
25	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Седелки Ф110x1" (отвод седловой))	buc	213,00		
	7212030022700	Sudor	h-om	255,60		
	2523156713811 110x25	Fiting polietilena -Седелки ф110x25 https://uniplast.md/ru/6087066/	buc	215,13		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	230,04		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut.	230,04		
26	IC44D adaptat	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Трубы полиэтиленовые водопроводные Ф200 ПЭ100 SDR17 (гильза) L=0,5m)	buc	54,00		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	51,30		
	2722103310000 200	Teava Ф200 ПЭ100 SDR17 гильза	m	27,00		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	34,668		
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,194		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,049		
27	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind	m	180,00		

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 160-200 mm (Трубы ПЭ PE100 PN6 SDR26 Ф160x4,2 (кожухи))				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	29,88		
	2521216701001 160	Teava din polietilena Трубы ПЭ PE100 PN6 SDR26 Ф160x4,2 (кожухи)	m	185,44		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,658		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut.	5,40		
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut.	2,25		
28	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Отвод ПЭ Ф110 15гр.)	buc	4,00		
	7212030022700	Sudor	h-om	4,80		
	2523156713811 15	Fiting polietilena Отвод ПЭ ф110 15гр.	buc	4,04		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	4,32		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut.	4,32		
29	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Отвод ПЭ Ф110 30гр.)	buc	12,00		
	7212030022700	Sudor	h-om	14,40		
	2523156713811 30	Fiting polietilena Отвод ПЭ ф110 30гр.	buc	12,12		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	12,96		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut.	12,96		
30	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Отвод ПЭ Ф110 45гр.)	buc	9,00		
	7212030022700	Sudor	h-om	10,80		
	2523156713811 45	Fiting polietilena Отвод ПЭ ф110 45гр.	buc	9,09		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	9,72		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut.	9,72		
31	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Отвод ПЭ Ф110 60гр.)	buc	3,00		
	7212030022700	Sudor	h-om	3,60		
	2523156713811 60	Fiting polietilena Отвод ПЭ ф110	buc	3,03		

1	2	3	4	5	6	7
		60гр.				
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	3,24		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut.	3,24		
32	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Отвод ПЭ Ф110 90гр.)	buc	1,00		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20		
	2523156713811 90	Fiting polietilena Отвод ПЭ ф110 90гр.	buc	1,01		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	1,08		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut.	1,08		
33	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B7,5 (Бетон на опоры, сети)	m3	1,82		
	7123010010200	Betonist	h-om	7,189		
	2663102100001 1	Beton clasa B7,5	m3	1,884		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	0,728		
34	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B7,5 (Бетон на опоры, в колодцах)	m3	2,00		
	7123010010200	Betonist	h-om	7,90		
	2663102100001 1	Beton clasa B7,5	m3	2,071		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	0,80		
35	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) (29+21)x0.5	m2	25,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,75		
	7124010010700	Dulgher	h-om	26,25		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,125		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,50		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,50		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,75		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,25		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,00		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,50		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,088		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,013		
	2320187315789	Decofrol	kg	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Земляные работы под колодцы				
36	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (litaratura tehnice p.2.2.7, k=1,2)	100 m3	3,00		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	7,38		
37	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,11		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,587		
38	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	40,17		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,453		
39	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	40,17		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,128		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,017		
40	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,61		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,755		
41	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,61		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,20		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	15,182		
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	1,05		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut.	2,363		

1	2	3	4	5	6	7
		termic, 0,40-0,70 mc				
43	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	178,50		
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut.	13,566		
44	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км,с κ=2)	100 m3	1,05		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,025		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	0,294		
45	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,05		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,378		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,42		
1.4. Сборные ж/бетонные конструкции колодцев						
46	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (1 buc.)	m3	1,25		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,45		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,625		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,654		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,201		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,103		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,182		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	0,88		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut.	1,335		
47	Pret	КЦД -15	buc	1,00		
	2661126433101 5	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15(0,376 m3)	buc	1,00		
48	Pret	КЦ-15-6	buc	1,00		
	2661126433101 56	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6	buc	1,00		
49	Pret	КЦ-15-9a	buc	1,00		
	2661126433101 59a	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a	buc	1,00		
50	Pret	КЦП-1-15-1	buc	1,00		
	2661126433102 21	КЦП-1-15-1	buc	1,00		
51	Pret	КЦО-1	buc	1,00		
	2661126433091 1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,00		
52	Pret	Capacul cu rama din fonta, Л	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	2875274200000 л	Capacul cu rama din fonta (JI)	buc	1,00		
53	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T (Загирка с железнением лотка)	m2	1,77		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,177		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,035		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.inform)	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,005		
54	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (20 buc.)	m3	27,60		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	186,30		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	79,764		
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	5,575		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	3,362		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,28		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	7,452		
	2664102101126	Var	kg	3,082		
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	2,241		
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,112		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut.	51,06		
55	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (1 buc.)	m3	1,33		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,98		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,777		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,381		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,282		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,116		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,348		
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,121		
	2664102101126	Var	kg	0,197		
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,005		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut.	2,234		
56	Pret	KIЦД -15	buc	20,00		
	2661126433101 5	Placi prefabricate pt. camine KIЦД-15(0,376 m3)	buc	20,00		
57	Pret	KIЦД -20	buc	1,00		
	2661126433102 0	Placi prefabricate pt. camine KIЦД-20	buc	1,00		
58	Pret	KIЦ-15-9	buc	20,00		
	2661126433101 59	Inel prefabricat pt. camine KIЦ-15-9	buc	20,00		
59	Pret	KIЦ-15-9a	buc	20,00		

1	2	3	4	5	6	7
	2661126433101 59a	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a	buc	20,00		
60	Pret	KИ-20-9a	buc	1,00		
	2661126433102 09a	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9a	buc	1,00		
61	Pret	KИП-1-15-1	buc	4,00		
	2661126433102 21	KИП-1-15-1	buc	4,00		
62	Pret	KИП-1-15-2	buc	16,00		
	2661126433108 4152	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-2	buc	16,00		
63	Pret	KИП-1-20-1	buc	1,00		
	2661126433108 4201	Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1	buc	1,00		
64	Pret	KИО-1	buc	21,00		
	2661126433091 1	Inel de reazem KИО-1(0,02 m3)	buc	21,00		
65	Pret	Capacul cu rama din fonta, T	buc	20,00		
	2875274200000 T	Capacul cu rama din fonta (T)	buc	20,00		
66	Pret	Capacul cu rama din fonta, JI	buc	1,00		
	2875274200000 JI	Capacul cu rama din fonta (JI)	buc	1,00		
67	Pret	Scoabe din otel	kg	144,50		
	2811236305660 1c	Scoabe din otel pt.camin	kg	144,50		
68	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,145		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,239		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,49		
	2320166200676	White spirit	kg	0,035		
69	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,145		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,554		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,754		
	2320166200676	White spirit	kg	0,052		
70	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (асф.бет. смесь)	m2	5,50		
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,44		
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,325		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,04		

1	2	3	4	5	6	7
71	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,55		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,544		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,632		
	4100126202818	Apa	m3	0,055		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,231		
1.5. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия S=1027m2 L=1712m (foaia 210A)						
72	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов)	m	3 424,00		
	7123010010200	Betonist	h-om	992,96		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	11,984		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut.	1 006,656		
73	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия)	m3	61,62		
	9310060019930	Muncitor	h-om	98,592		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,177		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	47,755		
74	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	3,59		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	8,437		
75	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки)	100 m3	1,90		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,94		
76	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	380,00		
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut.	28,88		
77	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание дорог)	100 m3	1,90		

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,023		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	0,266		
78	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы на отвале)	100 m3	1,90		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,684		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,008		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	0,76		
79	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песка толщ.0,10м)	m3	102,70		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	92,43		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	112,97		
	4100126202818	Apa	m3	10,27		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	21,567		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	43,134		
80	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50 % от объема)	m3	128,40		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	127,116		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	147,66		
	4100126202818	Apa	m3	12,84		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	26,964		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	53,928		
81	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50 % от объема. без ст.щебня)	m3	128,40		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	127,116		
	4100126202818	Apa	m3	12,84		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	26,964		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	53,928		
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,30		
	23203226000401	Bitum	t	0,309		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,09		
83	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica . (Мелкозернистый асф/бетон Н=0.06 м) k=1.5	m2	1 027,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	77,025		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	144,807		
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	8,165		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	8,165		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	8,165		
1.6. Вскрытие и восстановление щебеночного покрытия S=214m²						
84	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебеночного покрытия механизированным способом)	m ³	59,92		
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,569		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,432		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut.	0,827		
85	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m ³	21,40		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,26		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m ³	23,54		
	4100126202818	Apa	m ³	2,14		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min	h-ut.	4,494		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	8,988		
86	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50 % от объема)	m ³	19,26		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,067		
	1411122201752	Piatra sparta	m ³	22,149		
	4100126202818	Apa	m ³	1,926		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min	h-ut.	4,045		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	8,089		
87	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50 % от объема. без ст.щебня)	m ³	19,26		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,067		
	4100126202818	Apa	m ³	1,926		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min	h-ut.	4,045		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	8,089		
1.7. Вскрытие и восстановление бетонного покрытия покрытия S=91m²						
88	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru	m ³	9,10		

1	2	3	4	5	6	7
		pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Разборка бетонного покрытия)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,758		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	5,46		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	5,46		
89	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (щебня)	100 m3	0,09		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	0,211		
90	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (h=0,1m)	m3	9,10		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,009		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	10,465		
	4100126202818	Apa	m3	0,91		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	1,911		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	3,822		
91	DC05C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 20 cm (Бетонное покрытие дорог) h=0.1m (κ=0,5)	m2	91,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,91		
	7123010010200	Betonist	h-om	30,485		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,91		
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine B25	m3	0,273		
	1422102205515	Beton in imbracaminte B25	m3	9,146		
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,228		
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,091		
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	4,686		
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,182		
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut.	2,093		
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut.	2,093		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut.	0,91		
92	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки)	100 m3	0,14		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	0,364		

1	2	3	4	5	6	7
		termic, 0,40-0,70 mc				
93	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	28,00		
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut.	2,128		
94	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание дорог)	100 m3	0,14		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	0,02		
95	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы на отвале)	100 m3	0,14		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,05		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	0,056		
1.8. Снятие и укладка бетонных плит 2,25x2,5x0,08м, 130 шт. S=731.25 m2						
96	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	731,25		
	7129020012800	Pavator	h-om	131,625		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	131,625		
97	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	73,13		
	7129020012800	Pavator	h-om	27,058		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,966		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	95,873		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	11,189		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	1,682		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	3,51		
98	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50 % от объема)	m3	36,56		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,194		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	42,044		
	4100126202818	Apa	m3	3,656		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	7,678		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	15,355		
99	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50 % от объема. без ст.щебня)	m3	36,56		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,194		
	4100126202818	Apa	m3	3,656		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	7,678		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	15,355		
100	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Бетонные плиты 2,25x2,5x0,08 - ранее демонтированные) (130 шт. - 5%=124 шт.)	buc	124,00		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	74,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,60		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.inform)	m3	0,496		
	2666122800600 *1	Element prefabricat Бетонные плиты 2,25x2,5x0,08 - ранее демонтированные	buc	125,24		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,186		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	372,00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,62		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut.	12,40		
101	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Бетонные плиты 2,25x2,5x0,08, 5% от 130=6 шт.)	buc	6,00		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.inform)	m3	0,024		
	2666122800600 *2	Element prefabricat Бетонные плиты 2,25x2,5x0,08	buc	6,06		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut.	0,60		
		1.9. Снятие и укладка бетонной плитки 2,2 м2				
102	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	2,20		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,286		
103	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la	m2	2,20		

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,563		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,383		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,044		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut.	0,032		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,012		
104	DI112 k=2	(piatra sparta H=12-10=2cm, k=2 se scade) Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	-2,20		
	9310060019930	Muncitor	h-om	-0,059		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	-0,025		
105	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (cu reutilizarea placilor demontate)	m2	2,09		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,213		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,033		
	2661112800655 01*1	Placi din beton, pentru trotuare (cu reutilizarea placilor demontate)=0	m2	2,121		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3,344		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	16,448		
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,01		
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,089		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,042		
106	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (5% nouă)	m2	0,11		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,064		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,002		
	2661112800655 01*2	Placi din beton, pentru trotuare nouă	m2	0,112		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	0,176		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	0,866		
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,001		
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,005		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,002		

1	2	3	4	5	6	7
2. Lucrari de montare						
107	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=125 mm H=1,25m	buc	14,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	38,08		
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	1,923		
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	113,12		
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	113,12		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,99		
	2875277324201	Пожарный гидрант ф125 H=1,25m	buc	14,00		

WinCмера2000
Formular Nr.1B

**Alimentarea cu apa, evacuarea si
epurarea apelor uzate din
s. Corten r-nul Taraclia
Obiect №209-2017/24**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA № 2-2-2

Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (Узел абонентского подключения) (marca REAC)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1.1. Земляные работы						
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren	100 m3	5,82		

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	25,55		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка грунта вручную)	m3	11,90		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,514		
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную)	m3	236,90		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	73,439		
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	89,20		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	66,90		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,92		
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.)	100 m3	3,57		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	3,891		
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv.(Уплотнение мех.)	100 m3	3,57		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,487		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	33,665		
		1.2. Трубопроводы и арматура				
7	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Трубы полиэтиленовые напорные PE100 PN16 SDR11 D32x3)	m	1 477,00		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	53,172		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,586		
	2521216710001 1032	Teava polietilena Трубы полиэтиленовые напорные PE100 PN16 SDR11 D32x3	m	1 481,431		
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	1 595,16		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut.	59,08		
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut.	59,08		
8	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 477,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	59,08		
	4100116202820	Apa potabila	m3	147,70		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	44,31		
9	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	1 477,00		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	6,056		
	2875277410000 0	Compresor 5m3/min	h-ut.	2,954		
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Кран шаровый 1/2")	buc	426,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	234,30		
	2874117300000 к015	Кран шаровый 1/2"	buc	443,04		
11	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Переход PE 32x25)	buc	213,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	74,55		
	2523156713811 п032	Fiting polietilena Переход PE 32x25	buc	219,39		
12	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Обратный клапан 1/2")	buc	213,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	117,15		
	2874117300000 ко015	Обратный клапан 1/2"	buc	221,52		
13	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Спускной тройник Ф15x15 вентилем Ф1/2")	buc	213,00		

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	117,15		
	2874117300000 ТВ15	Спускной тройник Ф15х15 вентилем Ф1/2"	buc	221,52		
14	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. (Муфта зажимная 1"x32)	buc	213,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	74,55		
	2523156713811 M025032	Муфта зажимная 1"x32	buc	219,39		
15	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. (Муфта зажимная 25x1/2")	buc	213,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	74,55		
	2523156713811 M025015	Муфта зажимная 25x1/2"	buc	219,39		
16	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. (Муфта зажимная 1/2"x20)	buc	213,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	74,55		
	2523156713811 M015020	Муфта зажимная 1/2"x20	buc	219,39		
17	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. (Муфта переходная 20x25 PE)	buc	213,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	74,55		
	2523156713811 M020025	Муфта переходная 20x25 PE	buc	219,39		
		2. Lucrari de montare				
18	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр) (montare, k-0,2 la manopera)	buc	213,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	97,98		
19	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm (Водомер) montare	buc	213,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	213,00		
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	4,303		
	2414317346207	Stearina	kg	4,303		

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	47,329		
3. Valoarea utilajului						
20	Pretul firmei	Фильтр сетчатый 1/2"	buc	213,00	50,00	
	91312420015	Фильтр сетчатый 1/2"	buc	213,00		
21	Pretul firmei	Водомер 1/2" С	buc	213,00	370,83	
	91312430015	Водомер 1/2" С	buc	213,00		

WinCmera2000
Formular Nr.1B

**Alimentarea cu apa, evacuarea si
epurarea apelor uzate din
s.Corten r-nul Taraclia
Obiect №209-2017/ 24**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA № 2-2-3

**Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (Абонентские колодцы)
(marca REAC)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Абонентские колодцы. Земляные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (litaratura tehnice p.2.2.7, k=1,2)	100 m3	14,63		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	35,99		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	29,85		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	61,491		
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	196,17		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,813		
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	196,17		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	147,127		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,617		
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	7,84		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	8,546		
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	7,84		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	69,149		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	73,931		
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	5,11		

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	11,498		
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	869,55		
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut.	66,086		
9	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км,с κ=2)	100 m3	5,11		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,123		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	1,431		
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,11		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,84		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,044		
1.2. Абонентские колодцы, Сборные ж/бетонные конструкции колодцев						
11	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (106 buc.)	m3	156,13		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1 053,878		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	451,216		
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	31,536		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	19,017		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,585		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	42,154		
	2664102101126	Var	kg	17,432		
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	12,678		
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,634		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut.	288,841		
12	Pret	КЦД -15	buc	106,00		
	2661126433101 5	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15(0,376 m3)	buc	106,00		
13	Pret	КЦ-15-9	buc	213,00		
	2661126433101 59	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9.(0.40m3)	buc	213,00		
14	Pret	КЦП-1-15-1	buc	106,00		
	2661126433102 21	КЦП-1-15-1(0,27m3)	buc	106,00		
15	Pret	КЦО-1	buc	106,00		
	2661126433091 1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	106,00		
16	Pret	Capacul cu rama din fonta, T	buc	81,00		

1	2	3	4	5	6	7
	2875274200000 T	Capacul cu rama din fonta (T)	buc	81,00		
17	Pret	Capacul cu rama din fonta, JI	buc	25,00		
	2875274200000 JI	Capacul cu rama din fonta (JI)	buc	25,00		
18	Pret	Scoabe din otel	kg	532,50		
	2811236305660 I	Scoabe din otel pt.camin	kg	532,50		
19	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,532		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,878		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,798		
	2320166200676	White spirit	kg	0,128		
20	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,532		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,032		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,766		
	2320166200676	White spirit	kg	0,192		
21	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (асф.бет. смесь)	m2	137,50		
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	11,00		
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	8,112		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,99		
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	13,75		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,613		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	15,812		
	4100126202818	Apa	m3	1,375		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	5,775		

**Alimentarea cu apa, evacuare si
epurarea apelor uzate din
s.Corten r-nul Taraclia Obiect
№209-2017/24**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA № 2-5-1

**Площадка №1. Turn de apa V=50м3, H=18м. Lucrari de constructie generale
(marca SAC))**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Землянные работы - обвалование учтено в вертикальной планировке				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. Разработка грунта экскаватором.	100 m3	1,670		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,423		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3	3,300		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,798		
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Сдвижка грунта бульдозером в насыпь)	100 m3	1,703		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,623		
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Возврат грунта для	100 m3	1,408		

1	2	3	4	5	6	7
		обратной засыпки и грунтовой подушки)				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,168		
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовых подушек местным грунтом на просадочных грунтах методом послойной укатки)	100 m3	0,754		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,143		
	4100126202818	Apa	m3	0,302		
	3410540000001 6	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut.	0,084		
	3410540000001 5	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut.	1,840		
	3410540000001 7	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut.	1,538		
	3410540000001 2	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut.	1,825		
	3410540000001 3	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut.	1,870		
	2952260003540	Buldozer	h-ut.	0,973		
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3	0,520		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,567		
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение)	100 m3	0,520		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,586		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	5,403		
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	13,540		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,197		

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Бетонные работы				
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка, бетон В7,5)	m3	2,550		
	7123010010200	Betonist	h-om	9,817		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,657		
	2663102100000 1	Beton В7,5	m3	2,640		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,258		
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,637		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	1,020		
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 12,5 (Бетонирование фундамента бетоном В12,5)	m3	35,500		
	7123010010200	Betonist	h-om	142,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,200		
	2663331021000 00	Beton В12,5	m3	36,933		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	21,300		
11	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	27,630		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,144		
	7124010010700	Dulgher	h-om	29,012		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,138		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	8,289		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	8,289		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,829		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,381		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,210		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	2,763		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,097		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,014		
	2320187315789	Decofrol	kg	3,316		
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетки)	kg	393,100		

1	2	3	4	5	6	7
		C1 и C2)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	9,828		
	2873122004100	Plase sudate	kg	397,031		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,966		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,931		
	2010237318750	Distantieri	buc	117,930		
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей)	kg	178,560		
	7136080025001	Montator	h-om	37,498		
	2811236309900 2	Confectii metalice (Закл/дет из арматуры и листа)	kg	187,559		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,607		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,803		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	14,285		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut.	1,786		
14	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2	4,500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,950		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,468		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,495		
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,765		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,900		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,225		
	2320166200676	White spirit	kg	0,450		
15	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Вертикальная обмазка фундамента битумом за 2 раза)	m2	25,900		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,554		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	44,030		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,016		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1 m livrabil in dep S 2340	kg	29,267		
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15	h-ut.	0,026		

1	2	3	4	5	6	7
		tf)				
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut.	0,337		
16	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную - отмостка шир.3м)	m3	4,710		
	7129020012800	Pavator	h-om	5,416		
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 Piatra sparta	m3	6,175		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,721		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,108		
17	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка из бетона В12,5 толщ.70мм)	m3	3,300		
	7123010010200	Betonist	h-om	12,705		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,145		
	2616310210000 01	Beton B12,5	m3	3,416		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	1,320		
		2. Lucrari de montare				
18	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. (Монтаж водонапорной башни стальной V=50м3, H=18м)	t	7,805		
	9310060019930	Muncitor	h-om	710,255		
	2410520006700	Automacara	h-ut.	38,635		
	2952260003540	Buldozer	h-ut.	41,991		
		3. Valoare utilajului				
19	Цена постав-ка	Водонапорная башня H=18м, V=50 м3	buc	1,000		
	2875274200000 к	Водонапорная башня V=50м3, H=18м	buc	1,000		

**Alimentarea cu apa. evacuarea si
epurarea apelor uzate din s.
Corten r-nul Taraclia
Obiect №209-2017/24**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA № 2-5-2

**Площадка №1 Водонапорная башня V=50м³. H=18m Трубопроводы и
арматура**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5	6	7
1	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Д100x4,5 ГОСТ 3262-75*	m	31,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	15,5000		
	2521216710045	Teava din otel Д 100x4,5 ГОСТ 3262-75*	m	32,8755		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m ³	2,9295		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	6,5100		
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dхl 5 x 450 mm	kg	4,2315		
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	2,2785		
	2320322600374	Citom	kg	0,6510		
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,6510		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,8600		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0310		
2	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Д80x4, ГОСТ 3262-75*	m	9,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	4,5000		
	252121670804	Teava din otel Д80x4, ГОСТ 3262-75*	m	9,5445		

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,8505		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	1,8900		
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,2285		
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,6615		
	2320322600374	Citom	kg	0,1890		
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,1890		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5400		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0090		
3	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Д15x2,8, ГОСТ 3262-75*	m	6,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	3,0000		
	2521216701528	Teava din otel Д15x2,8, ГОСТ 3262-75*	m	6,3630		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,5670		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	1,2600		
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,8190		
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,4410		
	2320322600374	Citom	kg	0,1260		
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,1260		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3600		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0060		
4	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	6,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000		
5	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	6,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000		
6	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	4,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000		
7	SF02B	Efectuarea probei de functionare a	10 m	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
		instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000		
8	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник сварной ст. Д100x80 мм)	buc	6,50		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	6,8250		
	287527410080г	Piesa de legatura din otel pentru sudura Тройник сварной ст. Д100x80 мм	buc	6,6300		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,5600		
9	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник сварной ст. Д100x15 мм)	buc	1,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	1,0500		
	287527410015г	Piesa de legatura din otel pentru sudura Тройник сварной ст. Д100x15 мм	buc	1,0200		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400		
10	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник сварной ст. Д80x50 мм)	buc	1,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	1,0500		
	287527418050г	Piesa de legatura din otel pentru sudura Тройник сварной ст. Д80x50 мм	buc	1,0200		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400		
11	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной Д80x50мм)	buc	1,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	1,0500		
	287527418050п	Piesa de legatura din otel pentru sudura Переход стальной Д80x50мм	buc	1,0200		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400		
12	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод сварной Д100, 45*)	buc	2,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	2,1000		
	28752741100o	Piesa de legatura din otel pentru sudura Отвод сварной Д100, 45*	buc	2,0400		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4800		
13	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод сварной Д80, 90*)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	1,0500		
	28752731800	Piesa de legatura din otel pentru sudura Отвод сварной Д80, 90*	buc	1,0200		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400		
14	SD16A	Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 1-2" ГМ-50.	buc	2,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,8000		
	2913124504400 2	Sorb cu valva, cu mufa filetata ГМ-50	buc	2,0300		
15	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец стальной Д100мм)	buc	6,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	5,3400		
	2875274400101 00	Flansa din otel pentru sudura Фланец стальной Д100мм	buc	6,3000		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	2,4000		
16	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец стальной Д80мм)	buc	2,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	1,7800		
	2875274400100 2	Flansa din otel pentru sudura Фланец стальной Д80мм	buc	2,1000		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,8000		
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Задвижка 30ч6бр Д100мм)	buc	3,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	1,6500		
	2874117300100	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Задвижка 30ч6бр Д100мм	buc	3,1200		
18	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Задвижка 30ч6бр Д80мм)	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	0,5500		
	287411730080	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Задвижка 30ч6бр Д80мм	buc	1,0400		
19	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Вентиль запорный пожарный 1Б1р Д50мм	buc	2,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	1,1000		
	2874117300050	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Вентиль запорный пожарный 1Б1р Д50мм	buc	2,0800		
20	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Клапан- захлопка Ф100мм)	buc	1,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500		
	28741173000100	Клапан- захлопка Ф100мм	buc	1,0400		
21	SD10F	Robinet cu ventil plutitor, pentru oprirea alimentarii cu apa a rezervoarelor tampon, avind diametrul nominal de 100 mm (Клапан поплавковый ф100мм)	buc	1,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000		
	2913124503100100	Robinet de colt cu ventil si plutitor(Клапан поплавковый ф100мм)	buc	1,0300		

WinCmeta2000
Formular Nr.1B

**Alimentarea cu apa, evacuarea si
epurarea apelor uzate din
s.Corten r-nul Taraclia
Obiect №209-2017/24**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA № 2-6-1

Площадка № 1 - Хлордозаторная (поз,4) Lucrari de consructii

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную)	m3	3,10		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5410		
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка вручную)	m3	1,46		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4526		
		2. Бетонные работы				
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	1,32		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3068		
	1421102200068 ПГС	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (ПГС)	m3	1,5180		
	4100126202818	Ара	m3	0,1320		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2772		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,5544		
4	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...(Фундаментная плита, бетон	m3	0,65		

1	2	3	4	5	6	7
		C12/15)				
	7123010010200	Betonist	h-om	2,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600		
	2663102100000	Beton C8/10	m3	0,6762		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0660		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3900		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1625		
5	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	1,77		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2655		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8585		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0089		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,5310		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,5310		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0531		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0885		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1416		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1770		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0062		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0009		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,2124		
6	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура А1, д-8мм)	kg	1,90		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1425		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0076		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. 8 mm A1	kg	1,9475		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2850		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0190		
7	CC01C1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура А3,д-8мм)	kg	16,70		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,3193		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0668		
	2710602400000	Otel beton PC 52 d-8 mm , A3	kg	17,1175		
	2010237318750	Distantieri	buc	2,5050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1670		
8	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate	kg	4,80		

1	2	3	4	5	6	7
		in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (3/d , tuba d-89mm)				
	7136080025001	Montator	h-om	1,0080		
	2811236309900	Confectii metalice 3/d tuba d-89mm	kg	5,0419		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0970		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0485		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3840		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0480		
3. Отмостка, ширина 1,0м						
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня 0,1м)	m3	0,59		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5841		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,6785		
	4100126202818	Apa	m3	0,0590		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1239		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2478		
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона C8/10, толщ,0,07м)	m3	0,41		
	7123010010200	Betonist	h-om	1,5785		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2665		
	2663102100000	Beton C8/10	m3	0,4245		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0414		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1025		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,1640		

WinCmeta2000
Formular Nr.1B

**Alimentarea cu apa. evacuarea si
epurarea apelor uzate din s.
Corten r-nul Taraclia
Obiect №209-2017/24**

1	2	3	4	5	6	7
2. Valoarea utilajului						
2	Pretul firmei	Кондиционер в составе : внутренний блок -1шт KRAFT700BTU/EA-20GW/A	set	1,000		
	1647310026066	Кондиционер в составе : внутренний блок -1шт KRAFT700BTU/EA-20GW/A	buc	1,000		

WinCmeta2000
Formular Nr.1B

Alimentarea cu apa. evacuarea si
epurarea apelor uzate din s.
Corten r-nul Taraclia
Obiect №209-2017/24

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA № 2-6-3
Площадка №1 Хлордозаторная Utilaj tehnologic

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de montare						
1	AcC09B	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip umed Установка для хлорирования ; -дозировочный (мембранный насос с комплектующими,инжектор для раствора гипохлорита натрия, датчик уровня)	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		1200x850x2150-1шт				

WinCmera2000
Formular Nr.1B

**Alimentarea cu apa, evacuarea si
epurarea apelor uzate din
s.Corten r-nul Taraclia
Obiect №209-2017/24**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-8-1
Площадка № 1 - Хлордозаторная (поз,4) Lucrari de consructii**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную)	m3	3,10		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5410		
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	1,46		

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu (Засыпка вручную)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4526		
2. Бетонные работы						
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	1,32		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3068		
	1421102200068 ПГС	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (ПГС)	m3	1,5180		
	4100126202818	Apa	m3	0,1320		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2772		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,5544		
4	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...(Фундаментная плита, бетон C12/15)	m3	0,65		
	7123010010200	Betonist	h-om	2,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600		
	2663102100000	Beton C8/10	m3	0,6762		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0660		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3900		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1625		
5	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	1,77		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2655		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8585		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0089		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,5310		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,5310		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0531		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0885		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1416		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1770		

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0062		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0009		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,2124		
6	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура А1, д-8мм)	kg	1,90		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1425		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0076		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. 8 mm A1	kg	1,9475		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2850		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0190		
7	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура А3,д-8мм)	kg	16,70		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,3193		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0668		
	2710602400000	Otel beton PC 52 d-8 mm , A3	kg	17,1175		
	2010237318750	Distantieri	buc	2,5050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1670		
8	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (3/д , труба д-89мм)	kg	4,80		
	7136080025001	Montator	h-om	1,0080		
	2811236309900	Confectii metalice 3/д труба д-89мм	kg	5,0419		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0970		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0485		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3840		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0480		
3. Отмостка, ширина 1,0м						
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня 0,1м)	m3	0,59		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5841		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,6785		
	4100126202818	Apa	m3	0,0590		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1239		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2478		
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane	m3	0,41		

1	2	3	4	5	6	7
		conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона C8/10, толщ,0,07м				
	7123010010200	Betonist	h-om	1,5785		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2665		
	2663102100000	Beton C8/10	m3	0,4245		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0414		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1025		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,1640		

WinCmera2000
Formular Nr.1B

**Alimentarea cu apa. evacuarea si
epurarea apelor uzate din s.
Corten r-nul Taraclia
Obiect №209-2017/24**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA № 2-8-2
Площадка №2 Хлордозаторная Ventilare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc	1,000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,500		
	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,050		
	2811236305075	Console	kg	5,250		
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,525		
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,100		
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru	m	10,500		

1	2	3	4	5	6	7
	firmei	дозировочный (мембранный насос с комплектующими (трубы и фитинги из ПЭ , инжектор для раствора гипохлорита натрия, датчик уровня раствора) RPG 603-1шт: - Резервуар из ПЭ для хранения раствора гипохлорита V 100 -1шт:- дебитомер с генератором импульсов (1имп./100л) CD25-1шт:- кабина 1200x850x2150-1шт				
	1647310026003	Установка для хлорирования ; - дозировочный (мембранный насос с комплектующими (трубы и фитинги из ПЭ , инжектор для раствора гипохлорита натрия, датчик уровня раствора) RPG 603-1шт: - Резервуар из ПЭ для хранения раствора гипохлорита V 100 -1шт:- дебитомер с генератором импульсов (1имп./100л) CD25-1шт:- кабина 1200x850x2150-1шт	buc	1,000		

WinCmeta2000
Formular Nr.1B

**Alimentarea cu apa, evacuarea si
epurarea apelor uzate din
s.Corten r-nul Taraclia
Obiect №209-2017/24**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA № 7-1-1
Площадка № 1 - Покрытие проездов

№	Simbol norme		Cantitate
---	--------------	--	-----------

crt.	și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5	6	7
		1. Замощение S-615,0m2				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Gr.0.15m)	m3	75,15		
	7129020012800	Pavator	h-om	27,8055		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,4348		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	98,5217		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,4980		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,7285		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6072		
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Gr.0.18m)	m3	90,18		
	7129020012800	Pavator	h-om	33,3666		
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 Щебень	m3	118,2260		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	20,9218		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,7975		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,0741		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,3286		
		2. Устройство ступеней				
3	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом)	100m2	0,05		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3405		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2550		
	4100126202818	Apa	m3	0,0250		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,1070		
4	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка , бетон М-100)	m3	0,48		

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	1,8960		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3120		
	2663102100001	Beton clasa M100	m3	0,4969		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1309		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,1920		
5	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Ступени , бетон C20/25)	m3	0,30		
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0650		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200		
	2663102100001 1	Beton clasa C20/25	m3	0,3121		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0822		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1800		
6	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	3,84		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7680		
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,3760		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,3072		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3840		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,4608		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0058		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0015		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0422		

**Alimentarea cu apa, evacuare si
epurarea apelor uzate din
s.Corten, r-l Taraclia
Obiect №209-2017/24**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA № 7-1-2
Площадка №1 Amenajarea teritoriului. Imprejmuirea L-110.0m**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ограждение L-110m				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры ограждения, ворота)	m3	8,20		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,76		
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	1,18		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,37		
3	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка под стойки ограждения и ворота)	m2	64,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,72		
	7124010010700	Dulgher	h-om	68,04		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,32		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	19,44		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140	buc	19,44		

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,94		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,24		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,18		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	6,48		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,23		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,03		
	2320187315789	Decofrol	kg	7,78		
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (H-0,1m)	m3	0,72		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,71		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,83		
	4100126202818	Apa	m3	0,07		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,15		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,30		
5	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Металлическая ограда 44 секции)	m	110,00		
	7123010010200	Betonist	h-om	27,50		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	101,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,80		
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	6,91		
	2732103646250	Сетка стальная с квадратной ячейкой №25 Д-2,0мм	m2	172,22		
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	54,38		
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare Труба квадратная 60x60x5	kg	847,48		
6	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Ворота 3,5 x 1,6м)	m2	5,60		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,06		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,38		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,01		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,13		
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	22,40		
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile cu 2 stilpi L-2.4m	m2	5,60		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	22,40		
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	22,40		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,56		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,64		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,29		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,00		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,02		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,11		
7	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (окраска металлического ограждения)	m2	50,14		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	55,15		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	5,21		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	5,52		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,51		
	2430116104160	Email alchidic	kg	8,52		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	10,03		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,51		
	2320166200676	White spirit	kg	5,01		

WinCмета2000
Formular Nr.1B

**Alimentarea cu apa, evacuare si
epurare apelor uzate din
sat.Corten, r-l Taraclia**

Объект №209- 2017/24

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA № 7-1-3
Площадка №1 - Amenajarea (Inverzire)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii 1.1. Деревья				
1	TsH17C	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren tare (Копание ям)	m3	2,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,50		
2	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Copaci de foioase - Tei)	buc	16,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,64		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	12,00		
	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot - Tei	buc	16,64		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,03		
		1.2. Кустарники				
3	TsH17C	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren tare (Копание ям)	m3	0,31		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,85		
4	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (Tifari decorativ - Ciubusnic)	buc	20,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,40		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	6,80		

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot Tifari decorativ -Ciubusnic)	buc	20,80		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,04		
1.3. Газон обыкновенный 730,0м2						
5	TsH230A	Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm.	100m2	7,30		
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	18,98		
	232011620050	Benzina A-92	l	7,30		
	154212610894	Ulei TAD-17	l	5,84		
	232018620180	Ulei CASTROL	l	4,96		
	29000001	Motocultivator BS-3,5	h-ut	12,41		
6	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов)	100m2	7,30		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	37,96		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	7,30		
1.4. Укрепление откосов посевом трав 46,0м2						
7	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Укрепление откосов)	100m2	0,46		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,39		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,46		

**Alimentarea cu apa, evacuare si
epurare apelor uzate din
sat.Corten, r-l Taraclia
Площадка № 1
Объект №209- 2017/24**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA № 7-1-4
вертикальная планировка**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Разработка растительного грунта)	100 m3	0,09		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,11		
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка в а/самосвал)	100 m3	0,09		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,18		
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Завоз раст, грунта с расстояния 3км)	t	10,80		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,82		
4	TsC50B,К-2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1 км, с К-2)	100 m3	0,09		

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,03		
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка минерального грунта)	100 m3	1,52		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,42		
6	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Сдвигка в насыпь на 10м грунта, оставл, на площадке)	100 m3	1,52		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,22		
7	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером)	100 m3	1,65		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,54		
8	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Сдвигка в насыпь на 10м грунта, оставл, на площадке)	100 m3	1,65		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,32		
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка и погрузка минерального грунта)	100 m3	0,51		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,15		
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Вывоз мин, грунта на расстояние 3 км)	t	84,15		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,40		
11	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80	100 m3	1,05		

1	2	3	4	5	6	7
		CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv (Уплотнение грунта в насыпи)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,41		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,86		
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,86		

WinCmeta2000
Formular Nr.1B

**Alimentarea cu apa, evacuarea si
epurarea apelor uzate din
s.Corten r-nul Taraclia
Obiect №209-2017/24**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA № 7-2-1
Площадка № 1 - Покрытие проездов**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство ступеней				
1	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом)	100m2	0,05		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3405		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2550		
	4100126202818	Apa	m3	0,0250		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,1070		
2	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv,	m3	0,48		

1	2	3	4	5	6	7
		prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка , бетон М-100)				
	7123010010200	Betonist	h-om	1,8960		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3120		
	2663102100001	Beton clasa M100	m3	0,4969		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1309		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,1920		
3	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Ступени , бетон C20/25)	m3	0,30		
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0650		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200		
	2663102100001 1	Beton clasa C20/25	m3	0,3121		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0822		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1800		
4	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	3,84		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7680		
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,3760		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,3072		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3840		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,4608		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0058		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0015		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0422		

**Alimentarea cu apa, evacuare si
epurarea apelor uzate din
s.Corten, r-l Taraclia
Obiect №209-2017/24**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA № 7-2-2
Площадка №2 Amenajarea teritoriului. Imprejmuirea L-37.0m**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтаж существующего ограждения				
1	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (Разборка ограждений из деталей высотой 1,5 - 2,0 м)	m	28,50		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	16,24		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,24		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	2,28		
		2. Ограждение L-37m				
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры ограждения, ворота)	m3	2,90		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,45		
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	0,44		

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,14		
4	CB02A	Cofraje din panouri reolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineta, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка под стойки ограждения и ворота)	m2	23,04		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,46		
	7124010010700	Dulgher	h-om	24,19		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,12		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,91		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,91		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,69		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,15		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,84		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,30		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,08		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01		
	2320187315789	Decofrol	kg	2,76		
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (H-0,1m)	m3	0,26		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,26		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,30		
	4100126202818	Apa	m3	0,03		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,05		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,11		
6	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Металлическая ограда 15 секции)	m	37,00		
	7123010010200	Betonist	h-om	9,25		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	34,04		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,66		
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	2,32		
	2732103646250	Сетка стальная с квадратной ячейкой №25 Д-2,0мм	m2	57,93		
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	18,29		

1	2	3	4	5	6	7
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare Труба квадратная 60x60x5	kg	288,92		
7	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (окраска металлического ограждения)	m2	17,72		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,49		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,84		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,95		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,89		
	2430116104160	Email alchidic	kg	3,01		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,54		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,89		
	2320166200676	White spirit	kg	1,77		

WinCmera2000
Formular Nr.1B

**Alimentarea cu apa, evacuare si
epurare apelor uzate din
sat.Corten, r-l Taraclia 1
Объект №209- 2017/24**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA № 7-2-3
Площадка №2 - Amenajarea (Inverzire)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Деревья				
1	TsH17C	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea	m3	2,38		

1	2	3	4	5	6	7
		structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren tare (Копание ям)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,54		
2	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Copaci de foioase - Tei)	buc	19,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	14,25		
	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot - Tei	buc	19,76		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,04		
1.2. Кустарники						
3	TsH17C	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren tare (Копание ям)	m3	0,31		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,85		
4	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (Tifari decorativ - Ciubusnic)	buc	20,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,40		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	6,80		
	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot Tifari decorativ -Ciubusnic)	buc	20,80		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,04		
1.3. Газон обыкновенный 400,0м2						
5	TsH230A	Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm.	100m2	4,00		
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	10,40		
	232011620050	Benzina A-92	l	4,00		
	154212610894	Ulei TAD-17	l	3,20		
	232018620180	Ulei CASTROL	l	2,72		
	29000001	Motocultivator BS-3,5	h-ut	6,80		

1	2	3	4	5	6	7
6	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов)	100m2	4,00		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	20,80		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	4,00		
1.4. Укрепление откосов посевом трав 47,0м2						
7	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Укрепление откосов)	100m2	0,47		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,44		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,47		

WinCмета2000
Formular Nr.1B

Alimentarea cu apa, evacuare si
epurare apelor uzate din
sat.Corten, r-l Taraclia
Площадка № 2
Объект №209- 2017/24

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA № 7-2-4
Площадка №2 -вертикальная планировка

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Разработка растительного грунта)	100 m3	0,46		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,56		
2	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Перемещение в резерв 10м)	100 m3	0,46		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,31		
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка в а/самосвал)	100 m3	0,37		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,72		
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта 1 км)	t	44,40		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,22		
5	TsC50B,К-2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1 км, с К-2)	100 m3	0,37		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,01		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,10		
6	TsH06A	Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm (Планировка откоса)	m2	46,00		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	13,80		
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	0,29		

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка минерального грунта - корыто)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,65		
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта 3 км)	t	47,85		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,64		
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,29		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,10		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,12		