



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 57 - LC privind achiziția prin cererea ofertelor de prețuri

1 decembrie 2025

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul Contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocde-b3wdp1-MD-1762175929779 din 3 noiembrie 2025, între **Inspectoratul General de Carabinieri**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 65A, telefon: 022-73-93-68, cod fiscal 1006601000473, reprezentat prin **Comandantul general dl Dumitru SCURTU**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **SRL „Certicus”**, cu sediul în or. Orhei, str. Eliberării, 58, telefon: 069306389, cod fiscal 1011606003121, autorizat pentru activitatea în construcții: Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 44256 din 11 februarie 2020, eliberată de Agenția Servicii Publice, pentru genurile de activitate: construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări și restaurări, lucrări de finisare, utilarea clădirilor, lucrări de demolare, pregătire teren, foraje, instalații electrice și tehnico-sanitare, fabricarea și montajul construcțiilor metalice, fabricarea produselor din beton, fabricarea ușilor și ferestrelor din metal, precum și alte activități conexe domeniului construcțiilor, reprezentată prin **Administrator dl Aurel DUCA** în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrări de reparație capitală a nivelului II al imobilului cu nr. cadastral 6401203.057.01, situat în or. Orhei, str. Tricolorului, 2 - Etapa I**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este **până la 23.12.2025**, după primirea dispoziției de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din Anexa nr. 2 la Contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or, executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea competentă.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La finisarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru finisare.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, clauzele din Contract și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului Contract, este de **424 948,06 (patru sute douăzeci și patru mii nouă sute patruzeci și opt lei, 06 bani) lei MD, inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale electronice (e-facture, ciclul scurt), după primirea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat de către Beneficiar după verificarea și acceptarea plății definitive. Dacă verificările se prelungesc din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finisate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform Contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune la dispoziție de către Beneficiar, Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în Contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în Contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte caietul de sarcini, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția Națională pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din Contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiile din Contract și toate operațiunile pentru finisarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, dacă acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, **se angajează să prezinte garanția de bună execuție a Contractului, în cuantum de 5 % din valoarea Contractului atribuit.**

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii Contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligație, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că la data recepției, lucrarea executată are calitățile indicate în Contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în Contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile Contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate explicațiile, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă Contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiile Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea Contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenori a prevederilor legale, obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;

- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din pct. 2.1. Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea Contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, din cont propriu toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile care urmează să fie făcute modificări la valoarea Contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în Contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului Contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile cadrului normativ.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile Contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătesc lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități (apă, energie electrică consumată de către antreprenor), precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat vor fi suportate de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în Contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile Contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după **3 (trei) zile lucrătoare** de la semnarea și înregistrarea Contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 (cinci) ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la pct. 9.1. din Contract.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defectele ce țin de nerespectarea clauzelor Contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul Contract în conformitate cu cadrul normativ al Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor se produce o daună unui terț, partea din vina căreia s-a produs paguba, răspunde conform prevederilor legale.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngărdiri sau limitări din propria vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor regulemaentelor sau a unei hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate înainta pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți **penalități și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1 %** din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalitatea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătite conform prevederilor legale, ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea Contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație a sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea Contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără a avea un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la pct. 12.1. și 12.2. din Contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea Contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii Contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii Contractului, Beneficiarul va întocmi un act privind situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile Contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit Contractul.

12.6. După rezoluțiunea Contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a Contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un Contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) Contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi parte integrantă a Contractului:

- a) Propunerea tehnică (Anexa nr. 1);
- b) Devize oferte (Formularele nr. 7, 5 și 3);
- c) Graficul de executare a lucrărilor (Anexa nr. 2);
- d) Propunerea financiară (Anexa nr. 3).

13.2. Documentele Contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Contractul reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți și intră în vigoare la data înregistrării la Ministerul Finanțelor - Trezoreria Regională Chișinău, bugetul de stat.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat Contractul în conformitate cu cadrul normativ al Republicii Moldova, la data și anul indicate, **fiind valabil până la 31.12.2025, cu excepția pct. 9.1. al Contractului ce va rămâne valabil până la expirarea termenului indicat.**

II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul are obligația să respecte prevederile Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023, Hotărârea Guvernului nr. 743/2024 privind asigurarea calității construcțiilor și Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 privind controlul de stat al calității în construcții. Materialele utilizate în lucrările de reparație de reparație capitală a nivelului II al imobilului cu nr. cadastral 6401203.057.01, situat în or. Orhei, str. Tricolorului, 2 - Etapa I, trebuie să fie conforme cu standardele tehnice naționale și internaționale aplicabile, să fie noi și de cea mai bună calitate.

1.2. Antreprenorul are obligația să respecte graficul de execuție stabilit pentru derularea lucrărilor și să finalizeze lucrările la data convenită. Datele intermediare prevăzute în graficul de execuție sunt considerate date contractuale și trebuie respectate în mod obligatoriu.

1.3. Antreprenorul va prezenta, după semnarea contractului, la cererea Beneficiarului, graficul de execuție, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în care, pe parcursul desfășurării lucrărilor, se constată că acestea nu concordă cu graficul inițial, Beneficiarul poate solicita Antreprenorului prezentarea unui grafic revizuit, în vederea finalizării lucrărilor la termenul stabilit în contract.

1.4. Graficul revizuit nu îl absolvă pe Antreprenor de nicio obligație contractuală, iar acesta este responsabil în continuare pentru respectarea tuturor prevederilor asumate.

1.5. În cazul nerespectării graficului de execuție a lucrărilor, Beneficiarul își rezervă dreptul de a aplica măsuri corective, inclusiv:

- a) Aplicarea penalităților contractuale, conform prevederilor prevăzute în contract;
- b) Reținerea proporțională a garanției de bună execuție, în funcție de întârzierile constatate;
- c) Rezoluțiunea unilaterală a contractului, în situații de întârziere majoră sau nerespectare repetată a obligațiilor contractuale, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

1.6. Beneficiarul nu va accepta un termen de întârziere mai mare de **5 (cinci) zile calendaristice.**

1.7. Pentru fiecare zi de întârziere, Antreprenorul achită o penalitate în valoare de **0,1 %** din suma lucrărilor neprestate, dar nu mai mult de **5 %** din suma totală a Contractului.

1.8. Beneficiarul poate reține penalitatea din garanția de bună executare a Contractului depusă de către Prestator.

1.9. Antreprenorul are obligația să asigure protecția și securitatea lucrărilor executate, a construcțiilor și a teritoriilor aferente, în funcție de condițiile atmosferice, până la semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Să acorde atenție deosebită condițiilor de securitate împotriva incendiilor, în special în spațiile de depozitare a materialelor inflamabile.

1.10. Antreprenorul are obligația ca materialele de construcție să fie depozitate doar în limita terenului gestionat și să fie descărcate și aduse manual de către muncitori. Lucrările trebuie să fie efectuate sub supravegherea persoanei responsabile (dirigintelui de șantier), numit prin ordin de către Administrator.

1.11. Antreprenorul are obligația să remedieze neconformitățile, defectele și neconcordanțele apărute în fazele de execuție conform soluțiilor stabilite de către Beneficiar și Autorul de proiect. Remedierile pentru abaterile peste cele admisibile, care conduc la nerespectarea cerințelor esențiale, pot fi efectuate doar cu avizul scris al Beneficiarului (prin responsabilul tehnic atestat). Totodată, acesta va suporta costurile de remediere a defectelor apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție.

1.12. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție, să se mobilizeze în termen de **1 (una) zi** pentru a asigura înlăturarea tuturor defecțiunilor ce țin de nerespectarea clauzelor Contractului adjudecat în baza deciziei Grupului de lucru nr. 23 din 24 noiembrie 2025, din cont propriu, urmare unei notificări transmise de către Beneficiar, prin poștă sau prin mijloace electronice de comunicare.

DATELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL	BENEFICIARUL
SRL „Certicus”	Inspectoratul General de Carabinieri
or. Orhei, str. Eliberării, 58 MD-3505, telefon: 069306389	mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 65A MD-2028, tel. 022-73-93-68
Email: certicus@mail.ru	Email: achizitii@igc.gov.md
Cod fiscal: 1011606003121	Cod fiscal: 1006601000473
BC „EuroCreditBank” SA, sucursala Orhei, str. Vasile Lupu, 29	Ministerul Finanțelor - Trezoreria Chișinău, bugetul de stat, mun. Chișinău, str. C. Tănase, 7
c/b: ECBMMD2X499	c/b: TREZMD2X
IBAN: MD83EC00000002224149982	IBAN: MD08TRPBAA311120A14338AD
Semnăturile părților	
Administrator dl Aurel DUCA	Comandant general dl Dumitru SCURTU
L.Ș.	L.Ș.
	DF a IGC:
	DJPC a IGC:

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de reparație capitală a nivelului II al imobilului cu nr. cadastral 6401203.057.01, situat în or. Orhei, str. Tricolorului 2 – Etapa I	45400000-1	Conform proiectului execuție nr. 726/46-SR și caietului de sarcini	Conform deviz-ofertă (formularele 3, 5 și 7)	În conformitate cu Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023; HG nr. 743/2024; HG nr. 360/1996.
SEMNĂTURILE PĂRȚILOR					
ANTREPRENOR			BENEFICIAR		
Administrator dl Aurel DUCA			Comandant general dl Dumitru SCURTU		
L.Ș.			L.Ș.		

DEVIZ LOCAL

Lucrări de reparație capitală a nivelului II al imobilului cu nr. cadastral 6401203.057.01, situat în or. Orhei, str. Tricolorului 2 – Etapa I

Valoarea de deviz 424 948,06 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale (marca SA)				
		1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	10,500	25,20	264,60
					25,20	264,60
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	383,000	17,42	6 671,86
					16,20	6 204,60
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	121,300	14,22	1 724,89
					13,20	1 601,16
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice,	m2	4,500	48,50	218,25
					46,80	210,60
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ strat pina la planseu	m2	125,800	19,58	2 463,16
					18,00	2 264,40
6	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma/ tavan	m2	126,300	7,74	977,56
					6,60	833,58
7	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,000	80,14	721,26
					79,20	712,80
8	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	70,000	64,80	4 536,00
					64,80	4 536,00
9	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	70,000	27,00	1 890,00
					27,00	1 890,00
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	70,000	109,65	7 675,50
					0,00	0,00
Total Demontari Incluziv salariu					27 143,08	271 430,80
		1.2. Pereti				
11	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida,	100m2	0,021	46 574,76	978,07
					10 597,14	222,54

1	2	3	4	5	6	7
		cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m				
12	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.8cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,112	41 143,48 8 292,86	4 608,07 928,80
13	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon /grate 1.7*1.8m vopsite	kg	37,400	40,59 21,35	1 518,24 798,49
Total Pereti Incluziv salariu					7 104,38 1 949,83	
		1.3. Finisarea interioara 1.3.1. Finisarea interioara pereti detaliu 1				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton Lux	m2	277,190	5,59 1,80	1 549,50 498,96
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	277,190	139,33 102,00	38 621,54 28 273,38
16	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar/ se adauga 3cm/ k=6	m2	227,190	78,13 46,80	17 750,93 10 632,48
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa galivan d=1.8mm, 25*25	kg	454,610	27,60 2,42	12 548,61 1 102,40
Total Finisarea interioara pereti detaliu 1 Incluziv salariu					70 470,58 40 507,22	
		1.3.2. Finisarea interioara pereti din placi de ipsos detaliu 2				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund pt suprafete absorbante	m2	3,000	5,59 1,80	16,77 5,40
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	128,42 103,70	385,27 311,10
20	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-3,000	50,71 40,80	-152,13 -122,40
Total Finisarea interioara pereti din placi de ipsos detaliu 2 Incluziv salariu					249,91 194,10	

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.3. Finisarea interioara pereti portanti si dispartitori existenti detaliu 3				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton Lux	m2	12,300	5,59 1,80	68,76 22,14
22	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	12,300	139,33 102,00	1 713,77 1 254,60
23	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar/ se adauga 3cm/ k=6	m2	12,300	78,15 46,80	961,19 575,64
24	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa galivan d=1.8mm, 25*25	kg	20,190	27,60 2,43	557,32 48,98
Total Finisarea interioara pereti portanti si dispartitori existenti detaliu 3						3 301,04
Incluziv salariu						1 901,36
Total Finisarea interioara Incluziv salariu						74 021,53 42 602,68
		1.4. Pardoseli				
		1.4.1. Tip 1				
25	CG01A apl. k=1.17	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3.5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,840	86,92 49,14	1 376,85 778,38
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,840	90,12 42,00	1 427,53 665,28
Total Tip 1						2 804,38
Incluziv salariu						1 443,66
		1.4.2. Tip 2				
27	CG01A apl. k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	105,750	93,02 50,10	9 836,54 5 298,06
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	105,750	90,13 42,00	9 531,19 4 441,50
Total Tip 2						19 367,73
Incluziv salariu						9 739,56
		1.4.3. Tip 3				
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,000	74,27 42,00	148,54 84,00

1	2	3	4	5	6	7
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,000	90,13 42,00	180,26 84,00
Total Tip 3 Incluziv salariu						328,80 168,00
Total Pardoseli Incluziv salariu						22 500,91 11 351,22
Cheltuieli directe			lei		130 769,90	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		17 861,15	
Transportarea materialelor			5,00 %		2 414,85	
Cheltuieli directe			100,00 +		151 045,90	
Cheltuieli de regie			14,50 %		21 901,66	
Total			100,00 +		172 947,56	
Beneficiu			3,00 %		5 188,43	
Total Lucrari de constructie generale (marca SA) Incluziv salariu						178 135,99 74 421,47
		2. Alimentarea cu apa si canalizarea / marca RAC/ 2.1. Valoarea utilajului 2.1.1. Nod cu apometru pentru apa d=15mm				
31	pret de piata	Contor de apa sens 15mm	buc	1,000	333,00 0,00	333,00 0,00
32	pret de piata	Filtru pentru apa potabila 15mm	buc	1,000	123,00 0,00	123,00 0,00
Total Nod cu apometru pentru apa d=15mm Incluziv salariu						456,00 0,00
		2.1.2. Utilaj				
33	pret de piata	Filtru pentru apa potabila 15mm	buc	1,000	123,00 0,00	123,00 0,00
Total Utilaj Incluziv salariu						123,00 0,00
Cheltuieli directe			lei		579,00	
Cheltuieli depozitare			1,20 %		6,95	
Total Valoarea utilajului Incluziv salariu						585,95 0,00
		2.2. Lucrari de montare				
34	SE58A	Nod cu apometru de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc	1,000	15,00 15,00	15,00 15,00

1	2	3	4	5	6	7
35	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 15mm	buc	2,000	138,00 138,00	276,00 276,00
Cheltuieli directe			lei		291,00	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		69,84	
Cheltuieli directe			100,00 +		360,84	
Cheltuieli de regie			76,00 %		221,16	
Total			100,00 +		582,00	
Beneficiu			3,00 %		17,46	
Total Lucrari de montare Incluziv salariu					599,46 291,00	
Total Alimentarea cu apa si canalizarea / marca RAC/ Incluziv salariu					1 185,41 291,00	
		3. Lucrari sanitare Alimentare cu apa A1, T3 3.1. Nod cu apometru pentru apa 15mm				
36	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"/ supapa de arc d=15mm	buc	1,000	182,66 7,80	182,66 7,80
37	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap/ reductie din otel-polietilena d=15*20mm	buc	1,000	32,92 26,40	32,92 26,40
38	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" / robinet cu ventil de inchidere 15mm	buc	2,000	52,14 14,40	104,28 28,80
39	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"/ racord din otel 15mm	buc	1,000	66,31 33,00	66,31 33,00
Total Nod cu apometru pentru apa 15mm Incluziv salariu					386,17 96,00	
		3.2. Conducte				
40	SA16A fara fittinguri	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm/ tevi din polipropilena PPR PN10 20*2.1mm	m	37,000	39,29 19,80	1 453,80 732,60
41	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	37,000	9,60 9,60	355,20 355,20
42	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	37,000	3,60 3,60	133,20 133,20

1	2	3	4	5	6	7
43	pret de piata	Teu PPR 20mm	buc	5,000	5,00 0,00	25,00 0,00
44	pret de piata	Cot PPR 20mm	buc	9,000	5,00 0,00	45,00 0,00
45	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4"/ clema polietilen pt tevi dublu 20mm	buc	14,000	22,42 17,40	313,82 243,60
46	pret de piata	Furtun metaloplast 1/2 l=600	buc	4,000	55,00 0,00	220,00 0,00
47	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la Armaflex AF 20mm	m	32,000	62,52 35,70	2 000,68 1 142,40
Total Conducte Incluziv salariu						4 546,70 2 607,00
3.3. Armatura						
48	SD07A	Robinet cu ventil de închidere, pentru teava din oțel, având diametrul de 1/2"	buc	5,000	48,54 10,80	242,70 54,00
49	SB13A	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată prin sudură cap la cap/ reducere din oțel-polietilena d=15*20mm	buc	1,000	32,92 26,40	32,92 26,40
50	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/8" - 1/2"/ supapă de arc d=15mm	buc	1,000	182,66 7,80	182,66 7,80
Total Armatura Incluziv salariu						458,28 88,20
3.4. Canalizarea C1 3.4.1. Conducte						
51	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm PPR	m	3,000	55,20 15,00	165,59 45,00
52	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm	m	6,000	90,80 19,20	544,80 115,20
53	SB09C	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm/ teu înclinat 50mm	buc	1,000	36,40 13,20	36,40 13,20
54	SB09E	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm/ teu înclinat 100mm	buc	5,000	40,84 16,80	204,20 84,00
55	SB10C	Piesa de legătură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitură de	buc	6,000	40,40 15,00	242,40 90,00

1	2	3	4	5	6	7
		cauciuc, avind diametrul de 50 mm/reductie 50*100mm				
56	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,900	4,80 4,80	4,32 4,32
Total Conducte Incluziv salariu						1 197,71 351,72
3.4.2. Materiale						
57	SD11E	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 100 mm/ clapeta de aer 100mm	buc	1,000	341,01 66,00	341,01 66,00
58	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / manson antiincendiar 100mm	buc	1,000	87,50 30,00	87,50 30,00
59	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm	piesa	1,000	761,92 210,60	761,92 210,60
Total Materiale Incluziv salariu						1 190,43 306,60
Total Canalizarea C1 Incluziv salariu						2 388,14 658,32
Cheltuieli directe			lei		7 779,29	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		827,88	
Transportarea materialelor			5,00 %		213,66	
Cheltuieli directe			100,00 +		8 820,83	
Cheltuieli de regie			14,50 %		1 279,02	
Total			100,00 +		10 099,85	
Beneficiu			3,00 %		303,00	
Total Lucrari sanitare Alimentare cu apa A1, T3 Incluziv salariu						10 402,85 3 449,52
4. Retele de gaze interioare/ marca AGI						
4.1. Valoarea utilajului						
60	pretul firmei	Cazan mural Q=28kW cu camera de ardere inchisa, triaj fortat/ conectarea cazanului la gaze	buc	1,000	24 333,00 0,00	24 333,00 0,00
61	pre furnizor	Contor de gaze VK-G6T cu diapazonul de masurare Q=0.06-10m3/h, dotat cu sistem automatizat de cutire a datelor la distanta, in dulap de protectie pe perete imobilului	buc	1,000	2 033,00 0,00	2 033,00 0,00
62	pre furnizor	Contor de gaze VK-G4T cu diapazonul de masurare Q=0.04-6m3/h, dotat cu sistem automatizat de cutire a datelor la distanta, in	buc	1,000	1 740,00 0,00	1 740,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		dulap de protectie pe perete imobilului				
63	pre furnizor	Clapeta electromagnetica de inchidere normal inchisa 20mm	buc	1,000	185,00 0,00	185,00 0,00
64	pre furnizor	Semnalizator de gaze/CH4,CO/ de tip Bapta 2-03A sau analog	buc	1,000	450,00 0,00	450,00 0,00
65	pre furnizor	Dulap din metal pentru contor de gaze BK G-6T, BK G-4T	buc	2,000	233,00 0,00	466,00 0,00
Cheltuieli directe			lei		29 207,00	
Cheltuieli depozitare			1,20 %		350,48	
Total Valoarea utilajului Incluziv salariu					29 557,48 0,00	
4.2. Lucrari de montare						
66	IA02B	Cazan sectional de otel, avind suprafata de incalzire de 27,5...39,0 mp/ Cazan mural Q=28kW	buc	1,000	4 580,78 4 260,00	4 580,78 4 260,00
67	IA43A	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"/ contor de gaze BK-G6T	buc	1,000	44,56 42,00	44,56 42,00
68	IA43A	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"/ contor de gaze BK-G4T	buc	1,000	44,56 42,00	44,56 42,00
69	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1"/ clapeta electromagnetica de inchidere normal inchise 20mm	buc	1,000	12,16 9,60	12,16 9,60
70	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm/ semnalizator de gaze CH4, CO de tip Bapta 2-03A	buc	1,000	324,51 210,00	324,51 210,00
71	IA52A	Dulap metalic pentru protectia contorului de gaze	buc	2,000	189,47 120,00	378,94 240,00
Cheltuieli directe			lei		5 385,51	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		1 152,86	
Transportarea materialelor			5,00 %		29,10	
Cheltuieli directe			100,00 +		6 567,47	
Cheltuieli de regie			76,00 %		3 650,74	
Total			100,00 +		10 218,21	
Beneficiu			3,00 %		306,55	
Total Lucrari de montare Incluziv salariu					10 524,76 4 803,60	
4.3. Lucrari sanitare.						
4.3.1. Conducte si accesorii						
72	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru	buc	1,000	171,65 39,60	171,65 39,60

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"/ robinet sferic cu mufe GSK-20				
73	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	1,000	43,80 43,80	43,80 43,80
74	IC21A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4 "x2.8mm	m	10,000	51,55 31,20	515,50 312,00
75	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	10,000	10,00 6,60	100,00 66,00
76	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	10,000	8,12 5,40	81,20 54,00
77	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	9,00 9,00	90,00 90,00
78	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	3,60 3,60	36,00 36,00
79	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"/ instalarea conductei 20mm in tub de protectie 50mm	buc	1,000	356,72 24,00	356,72 24,00
80	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga/traversarea tevei prin tub de protectie	buc	1,000	17,40 17,40	17,40 17,40
81	pret de piata	Furtun flexibil pentru gaz l=1.5m	buc	1,000	166,00 0,00	166,00 0,00
82	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv/ 20mm	buc	4,000	19,35 6,00	77,40 24,00
83	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm/ racordarea conductei de gaze din otel 20mm in conducta din otel 25mm	piesa	1,000	395,41 134,40	395,41 134,40
84	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv	m2	0,800	87,10 66,00	69,68 52,80

1	2	3	4	5	6	7
		grundul/ protectia anticoroziva 2straturi de grund, 2 straturi de email				
Total Conducte si accesorii Incluziv salariu						2 120,76 894,00
		Cheltuieli directe	lei			2 120,76
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			214,56
		Transportarea materialelor	5,00 %			57,81
		Cheltuieli directe	100,00 +			2 393,13
		Cheltuieli de regie	14,50 %			347,00
		Total	100,00 +			2 740,13
		Beneficiu	3,00 %			82,20
Total Lucrari sanitare. Incluziv salariu						2 822,33 894,00
Total Retele de gaze interioare/ marca AGI Incluziv salariu						42 904,57 5 697,60
		5. Retele de electricitate interioare (marca EEF/IEI). Lucrari de constructie				
85	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 40 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,000	25,20 25,20	403,20 403,20
86	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	25,20 25,20	50,40 50,40
87	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	18,000	10,84 9,00	195,19 162,00
88	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / montarea nisei in perete din blocuri de calcar	m3	0,040	240,75 237,00	9,63 9,48
		Cheltuieli directe	lei			658,42
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			150,02
		Transportarea materialelor	5,00 %			1,28
		Cheltuieli directe	100,00 +			809,72
		Cheltuieli de regie	14,50 %			117,41
		Total	100,00 +			927,13
		Beneficiu	3,00 %			27,81
Total Retele de electricitate interioare (marca EEF/IEI). Lucrari de constructie Incluziv salariu						954,94 625,08
		6. Lucrari de montare 6.1. Utilaj electric pina la 1000V				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1.1. VU				
89	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 IP31, BZUM-TF-01-100	buc	1,000	284,21 201,45	284,21 201,45
90	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BPM-2 63A	buc	11,000	96,20 95,20	1 058,20 1 047,20
91	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/3P/C/50A	buc	1,000	96,20 95,20	96,20 95,20
92	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ZMG 10 CR	buc	1,000	78,21 73,95	78,21 73,95
93	08-01-017-8	Izolator de sustinere, tensiune 35 kV 1000V	buc	2,000	340,51 195,50	681,02 391,00
94	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Sina cupru SMT 3*20mm 0.6m	buc	1,000	96,20 95,20	96,20 95,20
Total VU Incluziv salariu						2 294,04 1 904,00
		6.1.2. PD				
95	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 500*400*220mm, IP31 ИИМП-2-2 36 YXJ3 PRO	buc	1,000	543,06 197,20	543,06 197,20
96	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BPM-2 63A	buc	11,000	96,20 95,20	1 058,20 1 047,20
97	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare KMI-35012 50A 230V	buc	1,000	96,20 95,20	96,20 95,20
98	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2/ buton modulat KMY11	buc	1,000	118,59 96,05	118,59 96,05
99	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/3P/C/16A	buc	1,000	96,20 95,20	96,20 95,20
100	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/3P/B/25A	buc	2,000	96,20 95,20	192,40 190,40
101	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare PAp10-3-OP, 230V/10A	buc	1,000	96,20 95,20	96,20 95,20
102	pret furnizor	Sina zero 8*12mm 14/2	buc	2,000	39,00 0,00	78,00 0,00
103	pret furnizor	Sina de conexiune l=1000mm PIN 3P 100A	buc	1,000	306,00 0,00	306,00 0,00
104	pret furnizor	Izolator SM25	buc	2,000	31,80 0,00	63,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total PD						2 648,45
Incluziv salariu						1 816,45
6.1.3. PE						
105	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 620*310*120mm, IP31 ИЦPb-36z-036 YXJI3	buc	1,000	413,86 197,20	413,86 197,20
106	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ intrerupator de sarcina BH-32 3P 20A	buc	1,000	96,20 95,20	96,20 95,20
107	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/1P/B/6A	buc	5,000	96,20 95,20	481,00 476,00
108	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare AD12/2P/16A/30mA	buc	7,000	96,20 95,20	673,40 666,40
109	pret furnizor	Sina zero 8*12mm 14/2	buc	4,000	39,00 0,00	156,00 0,00
110	pret furnizor	Sina de conexiune l=1000mm PIN 3P 100A	buc	2,000	306,00 0,00	612,00 0,00
111	pret furnizor	Izolator SM25	buc	4,000	31,80 0,00	127,20 0,00
Total PE						2 559,66
Incluziv salariu						1 434,80
6.1.4. PDA						
112	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 620*310*120mm, IP31 ИЦPb-36z-036 YXJI3	buc	1,000	413,86 197,20	413,86 197,20
113	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ intrerupator de sarcina BH-32 3P 20A	buc	1,000	96,20 95,20	96,20 95,20
114	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/1P/B/5A	buc	3,000	96,20 95,20	288,60 285,60
115	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/1P/B/10A	buc	2,000	96,20 95,20	192,40 190,40
116	pret furnizor	Sina zero 8*12mm 14/2	buc	2,000	39,00 0,00	78,00 0,00
117	pret furnizor	Sina de conexiune l=1000mm PIN 3P 100A	buc	1,000	306,00 0,00	306,00 0,00
118	pret furnizor	Izolator SM25	buc	2,000	31,80 0,00	63,60 0,00
Total PDA						1 438,66
Incluziv salariu						768,40
6.1.5. PEA						
119	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie	buc	1,000	413,86	413,86

1	2	3	4	5	6	7
		(dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 620*310*120mm, IP31 ICPb-12z-036 YXJI3			197,20	197,20
120	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ intrerupator de sarcina BH-32 3P 20A	buc	1,000	96,20	96,20
					95,20	95,20
121	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/1P/B/5A	buc	3,000	96,20	288,60
					95,20	285,60
122	pret furnizor	Sina zero 8*12mm 14/2	buc	2,000	39,00	78,00
					0,00	0,00
123	pret furnizor	Sina de conexiune l=1000mm PIN 3P 100A	buc	1,000	306,00	306,00
					0,00	0,00
124	pret furnizor	Izolator SM25	buc	2,000	31,80	63,60
					0,00	0,00
125	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3/ PKE 222-1 Y3	buc	1,000	229,35	229,35
					153,00	153,00
Total PEA Incluziv salariu						1 475,61 731,00
Total Utilaj electric pina la 1000V Incluziv salariu						10 416,42 6 654,65
6.2. Articole de cablaj						
126	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,610	1 089,73	3 933,94
					1 054,00	3 804,94
127	pret de piata	Cablu VVGng-LS-0,66 2*1,5mm2	m	24,000	9,70	232,80
					0,00	0,00
128	pret de piata	Cablu VVGng-LS-0,66 3*1,5mm2	m	114,000	14,15	1 613,10
					0,00	0,00
129	pret de piata	Cablu VVGng-LS-0,66 3*2,5mm2	m	169,000	19,13	3 232,97
					0,00	0,00
130	pret de piata	Cablu VVGng-LS-0,66 4*1,5mm2	m	4,000	23,50	94,00
					0,00	0,00
131	pret de piata	Cablu VVGng-LS-0,66 5*2,5mm2	m	18,000	62,00	1 116,00
					0,00	0,00
132	pret de piata	Cablu VVGng-LS-0,66 5*4mm2	m	18,000	78,00	1 404,00
					0,00	0,00
133	pret de piata	Cablu VVGng-LS-0,66 5*10mm2	m	14,000	133,00	1 862,00
					0,00	0,00
134	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,630	1 100,81	693,51
					1 054,00	664,02

1	2	3	4	5	6	7
135	pret de piata	Cablu VVGng-A F/R-FRLS 2*1,5mm2	m	23,000	10,33 0,00	237,59 0,00
136	pret de piata	Cablu VVGng-A F/R-FRLS 3*1,5mm2	m	40,000	17,67 0,00	706,80 0,00
Total Articole de cablaj Incluziv salariu						15 126,71 4 468,96
6.3. Articole electromontaj						
137	pret furnizor	Cutie de ramificatie pt instalatie inchisa 92*92*45 KM41001	buc	25,000	23,00 0,00	575,00 0,00
Total Articole electromontaj Incluziv salariu						575,00 0,00
6.4. Articole electromontaj						
138	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,160	2 254,70 2 023,00	7 124,85 6 392,68
139	pret de piata	Teava PVC 25mm CTR10-025- K41-06011	m	316,000	43,00 0,00	13 588,00 0,00
140	pret furnizor	Cot 90* teava-teava CRSG 25mm inter. 23mm	buc	50,000	37,00 0,00	1 850,00 0,00
141	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	0,135	931,26 909,19	125,72 122,74
142	pret de piata	Profil perforat 50*50*3000 cu capac	m	18,000	9,67 0,00	174,06 0,00
143	pret de piata	Profil perforat 50*100*3000	m	9,000	11,33 0,00	101,97 0,00
Total Articole electromontaj Incluziv salariu						22 964,60 6 515,42
Cheltuieli directe			lei		49 082,73	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		4 233,37	
Transportarea materialelor			5,00 %		1 552,09	
Cheltuieli directe			100,00 +		54 868,19	
Cheltuieli de regie			76,00 %		13 405,66	
Total			100,00 +		68 273,85	
Beneficiu			3,00 %		2 048,22	
Total Lucrari de montare Incluziv salariu						70 322,07 17 639,03
7. Utilaj						
7.1. Utalaj electric pina la 1000V						
7.1.1. VU						
144	pret furnizor	Dulap metalic suspendat 650*500*220mm IP31 BZUM-TF- 01-100	buc	1,000	2 333,00 0,00	2 333,00 0,00
145	pret furnizor	Intreupator automat BPM-2 63A 400V 63A	buc	1,000	643,00 0,00	643,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
146	pret furnizor	Intrerupator automat 400V 50A BA47-29/3P/50A	buc	1,000	578,00 0,00	578,00 0,00
147	pret furnizor	Contor electric ZMG 310 CR 380/220V 5-100A	buc	1,000	5 340,00 0,00	5 340,00 0,00
148	pret furnizor	Izolator sprijin 1000V	buc	2,000	513,00 0,00	1 026,00 0,00
149	pret furnizor	Sina cupru SMT 3*20mm 0.6m	buc	1,000	48,00 0,00	48,00 0,00
Total VU Incluziv salariu						9 968,00 0,00
7.1.2. PD						
150	pret furnizor	Panou de distributie suspendat 500400*220mm IP31 ИИПТ-2-2-36 YXJI3 ППО	buc	1,000	1 440,00 0,00	1 440,00 0,00
151	pret furnizor	Intrerupator automat BPM-2 63A 400V 63A	buc	1,000	643,00 0,00	643,00 0,00
152	pret furnizor	Contactoer electromagnetic KMI- 35012 50A 230V	buc	1,000	516,00 0,00	516,00 0,00
153	pret furnizor	Buton modular KMU 11 230V	buc	1,000	78,00 0,00	78,00 0,00
154	pret furnizor	Intrerupator automat 400V 16A BA47-29/3P/16A C	buc	1,000	82,00 0,00	82,00 0,00
155	pret furnizor	Intrerupator automat 400V 25A BA47-29/3P/B/25A	buc	2,000	98,00 0,00	196,00 0,00
156	pret furnizor	Priza modulara PAp10-3-OP 230V 10A	buc	1,000	57,00 0,00	57,00 0,00
Total PD Incluziv salariu						3 012,00 0,00
7.1.3. PE						
157	pret furnizor	Panou de distributie metalic IP31 ИИПб-36z-036 YXJI3	buc	1,000	1 270,00 0,00	1 270,00 0,00
158	pret furnizor	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 20A	buc	1,000	86,00 0,00	86,00 0,00
159	pret furnizor	Intrerupator automat 20V 6A BA47-29/P/6A B	buc	5,000	31,00 0,00	155,00 0,00
160	pret furnizor	Intrerpator diferenia AD12/2P/16A/30mA	buc	7,000	233,00 0,00	1 631,00 0,00
Total PE Incluziv salariu						3 142,00 0,00
7.1.4. PDA						
161	pret furnizor	Panou de distributie metalic IP31 ИИПб-12z-036 YXJI3 12 module IP31	buc	1,000	670,00 0,00	670,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
162	pret furnizor	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 20A	buc	1,000	86,00 0,00	86,00 0,00
163	pret furnizor	Intrerupator automat 20V 6A BA47-29/P/5A B	buc	3,000	31,00 0,00	93,00 0,00
164	pret furnizor	Intrerupator automat 230V 6A BA47- 29 1P 10A B	buc	2,000	31,00 0,00	62,00 0,00
Total PDA Incluziv salariu						911,00 0,00
7.1.5. PEA						
165	pret furnizor	Panou de distributie metalic IP31 ИП1б-12z-036 YXJ13 12 module IP31	buc	1,000	670,00 0,00	670,00 0,00
166	pret furnizor	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 20A	buc	1,000	86,00 0,00	86,00 0,00
167	pret furnizor	Intrerupator automat 20V 6A BA47-29/P/5A B	buc	3,000	31,00 0,00	93,00 0,00
168	pret furnizor	Post dirijare PKE 222-1 Y3	buc	1,000	127,00 0,00	127,00 0,00
Total PEA Incluziv salariu						976,00 0,00
Total Utilaj electric pina la 1000V Incluziv salariu						18 009,00 0,00
Cheltuieli directe			lei		18 009,00	
Cheltuieli de depozitare			1,20 %		216,11	
Total Utilaj Incluziv salariu						18 225,11 0,00
8. Semnalizare de incendiu (marca SI) 8.1. Lcrari de montare						
169	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,360	538,72 458,32	732,66 623,31
170	pret furnizor	Cablu insalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free KPSAng(A)- FRLSLTx1*0,08mm Kman=0,8	m	136,000	14,33 0,00	1 948,88 0,00
171	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,970	2 654,62 2 023,00	2 574,98 1 962,31
172	pret furnizor	Teava gofra PHD 16mm	m	97,000	7,20 0,00	698,40 0,00
Total Lcrari de montare Incluziv salariu						5 954,92 2 585,62

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			5 954,92
		Asiurarea sociala si medicala	24,00 %			620,55
		Transportarea materialelor	5,00 %			159,88
		Cheltuieli directe	100,00 +			6 735,35
		Cheltuieli de regie	76,00 %			1 965,07
		Total	100,00 +			8 700,42
		Beneficiu	3,00 %			261,01
Total Semnalizare de incendiu (marca SI)						8 961,43
Incluziv salariu						2 585,62
		9. Retele de tensiune joasa (marca TS)				
		9.1. Lucrari de montare				
173	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	3,470	650,91 572,90	2 258,67 1 987,98
174	pret furnizor	Cablu cupru tip vitaia para UTP cat.5 4*2*0,5	m	347,000	3,20 0,00	1 110,40 0,00
175	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,440	2 654,03 2 023,00	6 475,83 4 936,12
176	pret furnizor	Teava gofra PHD 20mm	m	244,000	7,67 0,00	1 871,48 0,00
Total Lucrari de montare						11 716,38
Incluziv salariu						6 924,10
		Cheltuieli directe	lei			11 716,38
		Asiurarea sociala si medicala	24,00 %			1 661,78
		Transportarea materialelor	5,00 %			218,02
		Cheltuieli directe	100,00 +			13 596,18
		Cheltuieli de regie	76,00 %			5 262,32
		Total	100,00 +			18 858,50
		Beneficiu	3,00 %			565,75
Total Retele de tensiune joasa (marca TS)						19 424,25
Incluziv salariu						6 924,10
		10. Semnalizare paza acces (marca SPA)				
		10.1. Lucrari de montare				
177	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,830	446,55 381,47	370,64 316,62
178	pret furnizor	Cablu semnalizare incendiu, rezistent la foc KPSAng(A)-FRLSLTx1*0,08mm Kman=0,8	m	42,000	14,67 0,00	616,14 0,00
179	pret furnizor	Cablu cupru tip vitaia para UTP cat.5 4*2*0,5	m	41,000	3,20	131,20

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
180	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,350	2 676,94	936,93
					2 023,00	708,05
181	pret furnizor	Teava gofra PHD 16mm	m	28,000	7,20	201,60
					0,00	0,00
182	pret furnizor	Teava gofra PHD 25mm	m	7,000	8,07	56,49
					0,00	0,00
183	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala KMP-030-036	100 buc	0,020	2 989,50	59,79
					2 099,50	41,99
Total Lcrari de montare						2 372,79
Incluziv salariu						1 066,66
Cheltuieli directe			lei		2 372,79	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		256,00	
Transportarea materialelor			5,00 %		62,26	
Cheltuieli directe			100,00 +		2 691,05	
Cheltuieli de regie			76,00 %		810,66	
Total			100,00 +		3 501,71	
Beneficiu			3,00 %		105,05	
Total Semnalizare paza acces (marca SPA)						3 606,76
Incluziv salariu						1 066,66
Cheltuieli directe			lei		354 123,38	
TVA			20,00 %		70 824,68	
Total deviz:						424 948,06
Incluziv salariu						112 700,08
Semnăturile părților						
Administrator dl Sergiu HAMÎȚGHI			Comandant general dl Dumitru SCURTU			
_____			_____			
L.Ș.			L.Ș.			

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Lucrări de reparație capitală a nivelului II al imobilului cu nr. cadastral 6401203.057.01, situat în or. Orhei, str. Tricolorului 2 – Etapa I

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale (marca SA) 1.1. Demontari				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			25,20 ----- 25,20
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	60,00	12,60
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,42 ----- 16,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
3	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			14,22 ----- 13,20
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
4	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice,	m2			48,50 ----- 46,80
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
5	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ strat pina la planseu	m2			19,58 ----- 18,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
6	IzA04A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățire cu perie de sîrma/ tavan	m2			7,74 ----- 6,60
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	60,00	6,60
	288111600 1642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,80	1,14
7	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			80,14 ----- 79,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	60,00	79,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,0100	22,00	0,22
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
8	TrB01A 1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			64,80 ----- 64,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	60,00	64,80
9	TrI1AA0 2C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 2	t			27,00 ----- 27,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,00	27,00
10	TsI50B5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			109,65 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	425,00	109,65
		1.2. Pereti				
11	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, înaltimea etajului pina la 4 m	100m2			46 574,76 ----- 10 597,14
	712205001 3400	Zidar	h-om	147,6800	60,00	8 860,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	28,9300	60,00	1 737,14
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,33	31 903,33
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 800,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,60	1 327,62
	265210210 0737	Var hidratat	kg	126,9600	4,00	507,62

1	2	3	4	5	6	7
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,3000	18,00	40,95
	271060200 0079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	14,50	1 304,76
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	314,00	867,14
	410012620 2818	Apa	m3	1,0130	22,00	21,90
	292214000 7000	Macara	h-ut	4,1100	1,00	4,29
12	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.8cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			41 143,48 8 292,86
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	90,0000	85,00	7 650,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	60,00	642,86
	266210270 1901	Placi din ipsos gr. 8cm	m2	101,2000	324,00	32 787,68
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,30	59,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0750	22,00	1,61
	292214000 6000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	1,00	1,96
13	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon /grate 1.7*1.8m vopsite	kg			40,59 21,35
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,2300	85,00	19,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	18,00	18,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	68,00	0,68
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,62	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,00	0,24
		1.3. Finisarea interioara 1.3.1. Finisarea interioara pereti detaliiu 1				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton Lux	m2			5,59 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2			139,33 102,00

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,62	27,51
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	314,00	9,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
16	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar/ se adauga 3cm/ k=6	m2			78,13 ----- 46,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	36,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	10,80
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0060	870,00	31,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa galivan d=1.8mm, 25*25	kg			27,60 ----- 2,42
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	85,00	2,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	24,00	24,24
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,26
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	1,00	0,00
		1.3.2. Finisarea interioara pereti din placi de ipsos detaliu 2				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund pt suprafete absorbante	m2			5,59 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303s	Amorsa-grund absorbante	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			128,42 ----- 103,70

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	85,00	103,70
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
20	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2			50,71 ----- 40,80
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	85,00	40,80
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	9,44
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,38
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,05
		1.3.3. Finisarea interioara pereti portanti si dispartitori existenti detaliu 3				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton Lux	m2			5,59 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
22	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			139,33 ----- 102,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,62	27,51
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	314,00	9,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
23	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar/ se adauga 3cm/ k=6	m2			78,15 ----- 46,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	36,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	10,80
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0060	870,00	31,33
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
24	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa galivan d=1.8mm, 25*25	kg			27,60 ----- 2,43
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	85,00	2,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	24,00	24,24
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,26
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	1,00	0,00
		1.4. Pardoseli 1.4.1. Tip 1				
25	CG01A apl. k=1.17	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3.5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86,92 ----- 49,14
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	42,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	7,02
	266410210 2010c	Cimentoplast	m3	0,0330	967,00	37,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,42
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,12 ----- 42,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,62	34,06
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	314,00	13,18
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.4.2. Tip 2				
27	CG01A apl. k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,02 ----- 50,10
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	42,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	7,98
	266410210 2010c	Cimentoplast	m3	0,0330	967,00	42,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,48
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,13 ----- 42,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,62	34,06
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	314,00	13,19
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.4.3. Tip 3				
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,27 ----- 42,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	266410210 2010c	Cimentoplast	m3	0,0330	967,00	31,91
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,13 ----- 42,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,62	34,06
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	314,00	13,19

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		2. Alimentarea cu apa si canalizarea / marca RAC/				
		2.1. Valoarea utilajului				
		2.1.1. Nod cu apometru pentru apa d=15mm				
31	pret de piata	Contor de apa sens 15mm	buc			333,00 0,00
	332063462 5015	Contor de apa sens 15mm	buc	1,0000	333,00	333,00
32	pret de piata	Filtru pentru apa potabila 15mm	buc			123,00 0,00
	332020000 15	Filtru pentru apa potabila 15mm	buc	1,0000	123,00	123,00
		2.1.2. Utilaj				
33	pret de piata	Filtru pentru apa potabila 15mm	buc			123,00 0,00
	332020000 15	Filtru pentru apa potabila 15mm	buc	1,0000	123,00	123,00
		2.2. Lucrari de montare				
34	SE58A	Nod cu apometru de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc			15,00 15,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,00	15,00
35	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 15mm	buc			138,00 138,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	60,00	138,00
		3. Lucrari sanitare Alimentare cu apa A1, T3				
		3.1. Nod cu apometru pentru apa 15mm				
36	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"/ supapa de arc d=15mm	buc			182,66 7,80
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	60,00	7,80
	291312420 21115	Supapa de arc d=15mm	buc	1,0000	169,00	169,84
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	5,00	5,02
37	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap/ reductie din otel-polietilena d=15*20mm	buc			32,92 26,40

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	60,00	26,40
	252315672 12015	Reductie otel-polietilena d=15*20mm	buc	1,0000	4,50	4,73
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0085	19,00	0,17
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	80,00	1,04
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	20,00	0,58
38	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" / robinet cu ventil de inchidere 15mm	buc			52,14 14,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	60,00	14,40
	287527420 115	Robinet cu ventil de inchidere 15mm	buc	1,0000	37,00	37,74
39	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"/ racord din otel 15mm	buc			66,31 33,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	60,00	33,00
	291124202 10615	Racord otel 15mm	buc	1,0000	27,00	27,27
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0380	80,00	3,04
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	37,00	3,00
		3.2. Conducte				
40	SA16A fara fitinguri	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm/ tevi din polipropilena PPR PN10 20*2.1mm	m			39,29 19,80
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	60,00	19,80
	252121671 705021	Teava PPR PN10 20*2.1mm	m	1,0200	17,00	17,34
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,60
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	19,00	0,11
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	20,00	0,44
41	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,60 9,60
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	60,00	9,60

1	2	3	4	5	6	7
42	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,60 3,60
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	60,00	3,60
43	pret de piata	Teu PPR 20mm	buc			5,00 0,00
	252315672 15121	Teu PPR 20mm	buc	1,0000	5,00	5,00
44	pret de piata	Cot PPR 20mm	buc			5,00 0,00
	252315672 15153	Cot PPR 20mm	buc	1,0000	5,00	5,00
45	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"/ clema polietilen pt tevi dublu 20mm	buc			22,42 17,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	60,00	17,40
	287527420 404222	Clema polietilen pt. tevi dublu 20mm	buc	1,0000	3,50	3,50
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	60,00	0,30
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,62	0,81
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	314,00	0,38
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	22,00	0,02
46	pret de piata	Furtun metaloplast 1/2 l=600	buc			55,00 0,00
	224155325 8	Furtun metaloplast 1/2 l=600	buc	1,0000	55,00	55,00
47	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la Armaflex AF 20mm	m			62,52 35,70
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	85,00	35,70
	332051735 2231	Termoizolatie conducte Armaflex AF 20mm	m	1,0300	24,80	26,82
		3.3. Armatura				
48	SD07A	Robinet cu ventil de inchidere , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc			48,54 10,80
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	60,00	10,80
	287527420 115	Robinet cu ventil de inchidere 15mm	buc	1,0000	37,00	37,74
49	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc			32,92 26,40

1	2	3	4	5	6	7
		prin sudura cap la cap/ reductie din otel-polietilena d=15*20mm				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	60,00	26,40
	252315672 12015	Reductie otel-polietilena d=15*20mm	buc	1,0000	4,50	4,73
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0085	19,00	0,17
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	80,00	1,04
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	20,00	0,58
50	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"/ supapa de arc d=15mm	buc			182,66 ----- 7,80
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	60,00	7,80
	291312420 21115	Supapa de arc d=15mm	buc	1,0000	169,00	169,84
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	5,00	5,02
		3.4. Canalizarea C1 3.4.1. Conducte				
51	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR	m			55,20 ----- 15,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,00	15,00
	252121672 016050	Teava din material plastic pentru canalizare PPR 50mm	m	1,0300	38,00	39,14
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,10
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	80,00	0,96
52	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			90,80 ----- 19,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	60,00	19,20
	252121672 0160511	Teava din material plastic pentru canalizare PPR 110mm	m	1,0300	68,00	70,04
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,36
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	80,00	1,20
53	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ teu inclinat 50mm	buc			36,40 ----- 13,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	60,00	13,20
	252315672 150	Teu inclinat din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	22,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	24,00	0,24
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	80,00	0,96
54	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ teu inclinat 100mm	buc			40,84 ----- 16,80
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,00	16,80
	252315610 11100	Teu inclinat din material plastic pentru canalizare 100mm	buc	1,0000	22,00	22,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	24,00	0,84
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	80,00	1,20
55	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/reductie 50*100mm	buc			40,40 ----- 15,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,00	15,00
	252315672 10151	Reductie din material plastic pentru canalizare 50*100mm	buc	1,0000	23,00	23,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0200	24,00	0,48
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	80,00	1,92
56	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,80 ----- 4,80
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	60,00	4,80
		3.4.2. Materiale				
57	SD11E	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 100 mm/ clapeta de aer 100mm	buc			341,01 ----- 66,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	60,00	66,00
	291312450 32100	Clapeta de aer 100mm	buc	1,0000	267,00	275,01
58	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / manson antiincendiar 100mm	buc			87,50 ----- 30,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	60,00	30,00
	287527733 052250	Manson antiincendiar 100mm	buc	1,0000	53,00	53,00

1	2	3	4	5	6	7
	205114295 0706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	287411583 3877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	50,00	1,50
	287411588 3746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	0,35	0,00
59	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm	piesa			761,92 ----- 210,60
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,9500	60,00	117,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	60,00	93,60
	252121672 01605011	Teava din PPR 110mm	m	0,4000	68,00	28,15
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1930	33,00	6,60
	241111590 4520	Acetilena	m3	0,0410	11 000,00	462,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	29,00	4,38
	273572590 0310	Electrozi pentru sudura	kg	0,2210	48,00	10,99
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	1,9600	20,00	39,20
		4. Rețele de gaze interioare/ marca AGI 4.1. Valoarea utilajului				
60	pretul firmei	Cazan mural Q=28kW cu camera de ardere inchisa, triaj fortat/ conectarea cazanului la gaze	buc			24 333,00 ----- 0,00
	250623551 1128	Cazan mural Q=28kW cu camera de ardere inchisa, triaj fortat/conectarea cazanului la gaze	buc	1,0000	24 333,00	24 333,00
61	pre furnizor	Contor de gaze VK-G6T cu diapazonul de masurare Q=0.06- 10m3/h, dotat cu sistem automatizat de cutire a datelor la distanta, in dulap de protectie pe perete imobilului	buc			2 033,00 ----- 0,00
	250623551 1106	Contor de gaze BK-G6T cu diapazonul de masurare Q=0.06-10m3/h, dotat cu sistem automatizat de cutire a datelor la distanta, in dulap de protectie pe perete imobilului	buc	1,0000	2 033,00	2 033,00
62	pre furnizor	Contor de gaze VK-G4T cu diapazonul de masurare Q=0.04- 6m3/h, dotat cu sistem automatizat de cutire a datelor la distanta, in dulap de protectie pe perete imobilului	buc			1 740,00 ----- 0,00
	250623551 1104	Contor de gaze BK-G4T cu diapazonul de masurare Q=0.04-6m3/h, dotat cu sistem automatizat de cutire a datelor la distanta, in dulap de protectie pe perete imobilului	buc	1,0000	1 740,00	1 740,00
63	pre furnizor	Clapeta electromagnetica de inchidere normal inchisa 20mm	buc			185,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	287527400 51	Clapeta electromagnetica de inchidere normal inchisa 20mm	buc	1,0000	185,00	185,00
64	pre furnizor	Semnalizator de gaze/CH ₄ ,CO/ de tip Bapta 2-03A sau analog	buc			450,00 ----- 0,00
	287527420 26	Semnalizator de gaze CH ₄ , CO de tip Bapta sau analog	buc	1,0000	450,00	450,00
65	pre furnizor	Dulap din metal pentru contor de gaze BK G-6T, BK G-4T	buc			233,00 ----- 0,00
	287527420 28	Dulap din metal pentru contor de gaze	buc	1,0000	233,00	233,00
		4.2. Lucrari de montare				
66	IA02B	Cazan sectional de otel, avind suprafata de incalzire de 27,5...39,0 mp/ Cazan mural Q=28kW	buc			4 580,78 ----- 4 260,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	71,0000	60,00	4 260,00
	287527440 1000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	12,00	24,00
	287411581 8438	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 8-8	buc	16,0000	0,60	9,60
	287411584 0558	Piulita hexag. M16	buc	16,0000	0,35	5,60
	287412588 1344	Saiba plata M 18	buc	16,0000	0,35	5,60
	251320662 2159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,2500	12,00	3,00
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1250	20,00	2,50
	241212733 0002	Miniu de plumb de inalta dispersie	kg	0,1000	68,00	6,80
	243011610 1680	Chit mangan	kg	0,1750	5,00	0,88
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,6000	20,00	12,00
	232018620 1101	Ulei mineral ars	kg	0,1200	20,00	2,40
	288111600 1642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	2,0000	3,80	7,60
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	5,0000	29,00	145,00
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,4200	33,00	46,86
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,4600	29,00	42,34
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2000	33,00	6,60
67	IA43A	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"/ contor de gaze BK-G6T	buc			44,56 ----- 42,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7000	60,00	42,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	80,00	1,60
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	24,00	0,96

1	2	3	4	5	6	7
68	IA43A	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"/ contor de gaze BK-G4T	buc			44,56 42,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7000	60,00	42,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	80,00	1,60
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	24,00	0,96
69	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"/ clapeta electromagnetica de inchidere normal inchise 20mm	buc			12,16 9,60
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	60,00	9,60
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	80,00	1,60
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	24,00	0,96
70	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm/ semnalizator de gaze CH4, CO de tip Bapta 2-03A	buc			324,51 210,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	60,00	210,00
	291315450 0200	Dispozitiv de siguranta	buc	1,0000	39,00	39,00
	287527440 1000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	12,00	24,00
	287411582 1760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	0,60	4,80
	287411584 0558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,35	2,80
	287412588 1344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,35	2,80
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2300	33,00	7,59
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8200	29,00	23,78
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600	29,00	7,54
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1100	20,00	2,20
71	IA52A	Dulap metalic pentru protectia contorului de gaze	buc			189,47 120,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	60,00	120,00
	243011610 3311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	58,00	29,00
	265112210 0385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,62	3,93
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	314,00	25,12
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	3,80	11,40

1	2	3	4	5	6	7
		4.3. Lucrari sanitare.				
		4.3.1. Conducte si accesorii				
72	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"/ robinet sferic cu mufe GSK-20	buc			171,65 39,60
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600	60,00	39,60
	287527420 520	Robinet de inchidere (cana)/ robinet sferic cu mufe 20mm GSK-20	buc	1,0000	130,00	130,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0160	80,00	1,28
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	24,00	0,77
73	RpCU05 E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc			43,80 43,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0500	60,00	3,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	60,00	40,80
74	IC21A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4 "x2.8mm	m			51,55 31,20
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5200	60,00	31,20
	252121670 1020	Teava din otel 20*2.8mm	m	1,0150	17,00	17,25
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0290	33,00	0,96
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0580	29,00	1,68
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0130	29,00	0,38
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	26,50	0,08
75	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			10,00 6,60
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	60,00	6,60
	291234000 2504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	68,00	3,40
76	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele	m			8,12 5,40

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de pina la 1", inclusiv				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	60,00	5,40
	291234000 2504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	68,00	2,72
77	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			9,00 ----- 9,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	60,00	9,00
78	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,60 ----- 3,60
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	60,00	3,60
79	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"/ instalarea conductei 20mm in tub de protectie 50mm	buc			356,72 ----- 24,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,00	24,00
	272210331 5020	Teava instalatie/ instalarea contuctei intub de protectie 50mm l=10m	m	10,0000	33,00	330,00
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	33,00	0,56
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0090	29,00	0,26
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	68,00	0,41
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,62	0,84
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	314,00	0,63
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0005	22,00	0,02
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	2 700,00	0,00
80	AcA11A 1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga/ traversarea tevei prin tub de protectie	buc			17,40 ----- 17,40
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2900	60,00	17,40
81	pret de piata	Furtun flexibil pentru gaz l=1.5m	buc			166,00 ----- 0,00
	224155325 8.	Furtun flexibil pt gaz l=1.5m	buc	1,0000	166,00	166,00
82	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,	buc			19,35 ----- 6,00

1	2	3	4	5	6	7
		montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv/ 20mm				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,00	6,00
	287527420 40025	Bratara fixare 20mm de perete	buc	1,0000	4,00	4,00
	287411589 3468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	6,00	6,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411589 3465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	3,00	3,00
83	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm/ racordarea conductei de gaze din otel 20mm in conducta din otel 25mm	piesa			395,41 ----- 134,40
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2400	60,00	74,40
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	60,00	60,00
	252121670 10025	Teava din otel 25mm	m	0,4000	78,00	32,45
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	33,00	2,54
	241111590 4520	Acetilena	m3	0,0180	11 000,00	209,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0640	29,00	1,91
	273572590 0310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	48,00	5,71
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,4700	20,00	9,40
84	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul/ protectia anticoroziva 2straturi de grund, 2 straturi de email	m2			87,10 ----- 66,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	60,00	66,00
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1040	37,00	3,84
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	42,00	4,63
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,1700	52,00	8,84
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	38,00	3,80
		5. Retele de electricitate interioare (marca EEF/IEI). Lucrari de constructie				
85	RpCU05 F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 40 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			25,20 ----- 25,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0600	60,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	60,00	21,60
86	RpCU05 F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			25,20 ----- 25,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0600	60,00	3,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	60,00	21,60
87	RpCU07 A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			10,84 ----- 9,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,50	0,99
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	314,00	0,31
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	22,00	0,11
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
88	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / montarea nisei in perete din blocuri de calcar	m3			240,75 ----- 237,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	60,00	210,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,75
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	1,00
		6. Lucrari de montare 6.1. Utilaj electric pina la 1000V 6.1.1. VU				
89	08-03- 573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 IP31, BZUM-TF-01-100	buc			284,21 ----- 201,45
	1	Muncitor	h-om	2,3700	85,00	201,45
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	52,00	5,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	50,00	5,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	52,00	1,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	1,00	0,07
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	20,00	14,20

1	2	3	4	5	6	7
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m ³ /min	h-ut	0,2200	68,00	14,96
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	57,00	12,54
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	425,00	29,75
90	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BPM-2 63A	buc			96,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	85,00	95,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
91	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/3P/C/50A	buc			96,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	85,00	95,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
92	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ZMG 10 CR	buc			78,21
	1	Muncitor	h-om	0,8700	85,00	73,95
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00003	1,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	1,00	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	425,00	4,25
93	08-01-017-8	Izolator de sustinere, tensiune 35 kV 1000V	buc			340,51
	1	Muncitor	h-om	2,3000	85,00	195,50
	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m ²	0,0030	140,00	0,42
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	15 000,00	45,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0500	52,00	2,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7900	50,00	39,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,3000	10,00	3,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,3000	7,00	2,10
	1019852	Vopsea	kg	0,7000	52,00	36,40
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00002	20 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	1,00	0,33
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,1100	1,00	0,11
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	20,00	2,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	425,00	12,75
94	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Sina cupru SMT 3*20mm 0.6m	buc			96,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	85,00	95,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
		6.1.2. PD				
95	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 500*400*220mm, IP31 ИИМП-2-2 36 УХЛ3 PRO	buc			543,06
						197,20

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,3200	85,00	197,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	52,00	7,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	50,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	52,00	1,56
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	18 000,00	270,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	1,00	0,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	20,00	15,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	425,00	42,50
96	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BPM-2 63A	buc			96,20
						95,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	85,00	95,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
97	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare KMI-35012 50A 230V	buc			96,20
						95,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	85,00	95,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
98	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2/ buton modulat KMY11	buc			118,59
						96,05
	1	Muncitor	h-om	1,1300	85,00	96,05
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	50,00	3,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1,00	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	425,00	17,00
99	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/3P/C/16A	buc			96,20
						95,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	85,00	95,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
100	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/3P/B/25A	buc			96,20
						95,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	85,00	95,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
101	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare PAp10-3-OP, 230V/10A	buc			96,20
						95,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	85,00	95,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
102	pret furnizor	Sina zero 8*12mm 14/2	buc			39,00
						0,00
	5564534	Sina zero 8*12mm 14/2	buc	1,0000	39,00	39,00
103	pret furnizor	Sina de conexiune l=1000mm PIN 3P 100A	buc			306,00
						0,00
	55645351	Sina de conexiune l=1000mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	306,00	306,00

1	2	3	4	5	6	7
104	pret furnizor	Izolator SM25	buc			31,80
						0,00
	5564536	Izolator SM25	buc	1,0000	31,80	31,80
		6.1.3. PE				
105	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 620*310*120mm, IP31 III Pb-36z-036 YXJI3	buc			413,86
						197,20
	1	Muncitor	h-om	2,3200	85,00	197,20
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	52,00	15,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	50,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	52,00	1,56
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	18 000,00	180,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	20,00	11,00
106	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ intrerupator de sarcina BH-32 3P 20A	buc			96,20
						95,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	85,00	95,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
107	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/1P/B/6A	buc			96,20
						95,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	85,00	95,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
108	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare AD12/2P/16A/30mA	buc			96,20
						95,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	85,00	95,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
109	pret furnizor	Sina zero 8*12mm 14/2	buc			39,00
						0,00
	5564534	Sina zero 8*12mm 14/2	buc	1,0000	39,00	39,00
110	pret furnizor	Sina de conexiune l=1000mm PIN 3P 100A	buc			306,00
						0,00
	55645351	Sina de conexiune l=1000mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	306,00	306,00
111	pret furnizor	Izolator SM25	buc			31,80
						0,00
	5564536	Izolator SM25	buc	1,0000	31,80	31,80
		6.1.4. PDA				
112	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 620*310*120mm, IP31 III Pb-36z-036 YXJI3	buc			413,86
						197,20
	1	Muncitor	h-om	2,3200	85,00	197,20
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	52,00	15,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	50,00	8,50

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	52,00	1,56
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	18 000,00	180,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	20,00	11,00
113	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ intrerupator de sarcina BH-32 3P 20A	buc			96,20 95,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	85,00	95,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
114	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/1P/B/5A	buc			96,20 95,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	85,00	95,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
115	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/1P/B/10A	buc			96,20 95,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	85,00	95,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
116	pret furnizor	Sina zero 8*12mm 14/2	buc			39,00 0,00
	5564534	Sina zero 8*12mm 14/2	buc	1,0000	39,00	39,00
117	pret furnizor	Sina de conexiune l=1000mm PIN 3P 100A	buc			306,00 0,00
	55645351	Sina de conexiune l=1000mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	306,00	306,00
118	pret furnizor	Izolator SM25	buc			31,80 0,00
	5564536	Izolator SM25	buc	1,0000	31,80	31,80
		6.1.5. PEA				
119	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 620*310*120mm, IP31 III[Pb-12z-036 YXJ3	buc			413,86 197,20
	1	Muncitor	h-om	2,3200	85,00	197,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3000	52,00	15,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	50,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	52,00	1,56
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	18 000,00	180,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	20,00	11,00
120	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ intrerupator de sarcina BH-32 3P 20A	buc			96,20 95,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	85,00	95,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
121	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/1P/B/5A	buc			96,20 95,20

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,1200	85,00	95,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
122	pret furnizor	Sina zero 8*12mm 14/2	buc			39,00
	5564534	Sina zero 8*12mm 14/2	buc	1,0000	39,00	0,00
123	pret furnizor	Sina de conexiune l=1000mm PIN 3P 100A	buc			306,00
	55645351	Sina de conexiune l=1000mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	306,00	0,00
124	pret furnizor	Izolator SM25	buc			31,80
	5564536	Izolator SM25	buc	1,0000	31,80	0,00
125	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3/ PKE 222-1 Y3	buc			229,35
	1	Muncitor	h-om	1,8000	85,00	153,00
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,0600	52,00	3,12
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	60,00	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	50,00	2,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0140	70,00	0,98
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,00	8,54
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	48,00	0,29
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	52,00	1,82
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	18 000,00	36,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	2,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	50,00	0,50
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	65,00	3,96
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	60,00	0,36
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	80,00	0,96
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		6.2. Articole de cablaj				
126	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 089,73
	1	Muncitor	h-om	12,4000	85,00	1 054,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	29 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	15 000,00	12,47
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	48 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	750,00	6,23
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,21
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	200,00	1,94
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	17,00	8,50

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	1,00	0,39
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	1,00	3,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	1,00	3,00
127	pret de piata	Cablu VVGng-LS-0,66 2*1,5mm ²	m			9,70 0,00
	940000-2*1,5	Cablu VVGng LS-0,66 2*1,5mmp	m	1,0000	9,70	9,70
128	pret de piata	Cablu VVGng-LS-0,66 3*1,5mm ²	m			14,15 0,00
	940000-3*1,5	Cablu VVGng LS-0,66 3*1,5mmp	m	1,0000	14,15	14,15
129	pret de piata	Cablu VVGng-LS-0,66 3*2,5mm ²	m			19,13 0,00
	940000-3*2,5	Cablu VVGng LS-0,66 3*2,5mmp	m	1,0000	19,13	19,13
130	pret de piata	Cablu VVGng-LS-0,66 4*1,5mm ²	m			23,50 0,00
	940000-4*1,5	Cablu VVGng LS-0,66 4*1,5mmp	m	1,0000	23,50	23,50
131	pret de piata	Cablu VVGng-LS-0,66 5*2,5mm ²	m			62,00 0,00
	940000-5*2,5	Cablu VVGng LS-0,66 5*2,5mmp	m	1,0000	62,00	62,00
132	pret de piata	Cablu VVGng-LS-0,66 5*4mm ²	m			78,00 0,00
	940000-5*4	Cablu VVGng LS-0,66 5*4mmp	m	1,0000	78,00	78,00
133	pret de piata	Cablu VVGng-LS-0,66 5*10mm ²	m			133,00 0,00
	940000-5*10	Cablu VVGng LS-0,66 5*10mmp	m	1,0000	133,00	133,00
134	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 100,81 1 054,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	85,00	1 054,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	29 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	15 000,00	23,81
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	48 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	750,00	5,95
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,24
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	200,00	1,90
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	17,00	8,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	1,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	1,00	3,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	1,00	3,00
135	pret de piata	Cablu VVGng-A F/R-FRLS 2*1,5mm2	m			10,33 0,00
	940000-2*1,5F	Cablu VVGng -A F/R-FRLS 2*1,5mmp	m	1,0000	10,33	10,33
136	pret de piata	Cablu VVGng-A F/R-FRLS 3*1,5mm2	m			17,67 0,00
	940000-3*1,5F	Cablu VVGng -A F/R-FRLS 3*1,5mmp	m	1,0000	17,67	17,67
		6.3. Articole electromontaj				
137	pret furnizor	Cutie de ramificatie pt instalatie inchisa 92*92*45 KM41001	buc			23,00 0,00
	510-9012	Cutie de ramificatie pt instalatie inchisa 92*92*45 KM41001	buc	1,0000	23,00	23,00
		6.4. Articole electromontaj				
138	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 254,70 2 023,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	85,00	2 023,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	7,00	93,80
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,25	22,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
139	pret de piata	Teava PVC 25mm CTR10-025-K41-06011	m			43,00 0,00
	590-00125	Teava PVC 25mm CTR10-025-K41-0601	m	1,0000	43,00	43,00
140	pret furnizor	Cot 90* teava-teava CRSG 25mm inter. 23mm	buc			37,00 0,00
	970-320120	Cot 90* teava-teava CRSG 25mm inter. 23mm	buc	1,0000	37,00	37,00
141	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc			931,26 909,19
	1	Muncitor	h-om	10,7000	85,00	909,19
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,2100	10,00	22,07
142	pret de piata	Profil perforat 50*50*3000 cu capac	m			9,67 0,00
	590-50503000	Profil perforat 50*50*30000 cu capac	m	1,0000	9,67	9,67
143	pret de piata	Profil perforat 50*100*3000	m			11,33 0,00
	590-50103000	Profil perforat 50*100*3000	m	1,0000	11,33	11,33
		7. Utilaj				
		7.1. Utalaj electric pina la 1000V				
		7.1.1. VU				

1	2	3	4	5	6	7
144	pret furnizor	Dulap metalic suspendat 650*500*220mm IP31 BZUM-TF-01-100	buc			2 333,00 0,00
	960-5000	Dulap metalic suspendat 650*500*220mm IP31 BZUM-TF-01-100	buc	1,0000	2 333,00	2 333,00
145	pret furnizor	Intrerupator automat BPM-2 63A 400V 63A	buc			643,00 0,00
	960-5001	Intrerupator automat BPM-2 63A 400V	buc	1,0000	643,00	643,00
146	pret furnizor	Intrerupator automat 400V 50A BA47-29/3P/50A	buc			578,00 0,00
	960-5002	Intrerupator automat BA47-29/3P/50A 400V	buc	1,0000	578,00	578,00
147	pret furnizor	Contor electric ZMG 310 CR 380/220V 5-100A	buc			5 340,00 0,00
	960-5003	Contor electric ZMG 310 CR 380/220V 5-100A	buc	1,0000	5 340,00	5 340,00
148	pret furnizor	Izolator sprijin 1000V	buc			513,00 0,00
	960-5004	Izolator sprijin 1000V	buc	1,0000	513,00	513,00
149	pret furnizor	Sina cupru SMT 3*20mm 0.6m	buc			48,00 0,00
	960-5005	Sina cupru SMT 3*20mm 0.6m	buc	1,0000	48,00	48,00
		7.1.2. PD				
150	pret furnizor	Panou de distributie suspendat 500*400*220mm IP31 ИЦМП-2-2-36 YXJ3 ППО	buc			1 440,00 0,00
	960-5006	Panou de distributie suspendat 500*400*220mm IP31 ИЦМП-2-2-36 YXJ3 ППО	buc	1,0000	1 440,00	1 440,00
151	pret furnizor	Intrerupator automat BPM-2 63A 400V 63A	buc			643,00 0,00
	960-5001	Intrerupator automat BPM-2 63A 400V	buc	1,0000	643,00	643,00
152	pret furnizor	Contactator electromagnetic KMI-35012 50A 230V	buc			516,00 0,00
	960-5007	Contactator electromagnetic KMI-35012 50A 230V	buc	1,0000	516,00	516,00
153	pret furnizor	Buton modular KMU 11 230V	buc			78,00 0,00
	960-5008	Buton modular KMU 11 230V	buc	1,0000	78,00	78,00
154	pret furnizor	Intrerupator automat 400V 16A BA47-29/3P/16A C	buc			82,00 0,00
	960000-35810	Intrerupator automat BA47-29/3P/16A C 400V	buc	1,0000	82,00	82,00
155	pret furnizor	Intrerupator automat 400V 25A BA47-29/3P/B/25A	buc			98,00 0,00
	9600003522	Intrerupator automat BA47-29/3P/25A/B 400V	buc	1,0000	98,00	98,00

1	2	3	4	5	6	7
156	pret furnizor	Priza modulara PAp10-3-OP 230V 10A	buc			57,00 0,00
	960000-3513	Priza modulara PAp10-3-OP 230V 10A	buc	1,0000	57,00	57,00
		7.1.3. PE				
157	pret furnizor	Panou de distributie metalic IP31 ЩПб-36z-036 УХЛ3	buc			1 270,00 0,00
	960-5010	Panou de distributie metalic IP31 ЩПб-36z-036 УХЛ3	buc	1,0000	1 270,00	1 270,00
158	pret furnizor	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 20A	buc			86,00 0,00
	960000-3531	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 20A	buc	1,0000	86,00	86,00
159	pret furnizor	Intrerupator automat 20V 6A BA47-29/P/6A B	buc			31,00 0,00
	960000-3532	Intrerupator automat BA47-29/1P/6A B 230V	buc	1,0000	31,00	31,00
160	pret furnizor	Intrerupator diferentia AD12/2P/16A/30mA	buc			233,00 0,00
	960000-36	Intrerupator diferentia AD12/2P/16A/30mA	buc	1,0000	233,00	233,00
		7.1.4. PDA				
161	pret furnizor	Panou de distributie metalic IP31 ЩПб-12z-036 УХЛ3 12 module IP31	buc			670,00 0,00
	960000-3585	Panou de distributie metalic IP31 ЩПб-12z-036 УХЛ3 18 module	buc	1,0000	670,00	670,00
162	pret furnizor	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 20A	buc			86,00 0,00
	960000-3531	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 20A	buc	1,0000	86,00	86,00
163	pret furnizor	Intrerupator automat 20V 6A BA47-29/P/5A B	buc			31,00 0,00
	960000-3550	Intrerupator automat BA47-29/1P/5A B 230V	buc	1,0000	31,00	31,00
164	pret furnizor	Intrerupator automat 230V 6A BA47-29 1P 10A B	buc			31,00 0,00
	960000-35320	Intrerupator automat 230V 6A BA47-29-1P 10A B	buc	1,0000	31,00	31,00
		7.1.5. PEA				
165	pret furnizor	Panou de distributie metalic IP31 ЩПб-12z-036 УХЛ3 12 module IP31	buc			670,00 0,00
	960000-3585	Panou de distributie metalic IP31 ЩПб-12z-036 УХЛ3 18 module	buc	1,0000	670,00	670,00
166	pret furnizor	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 20A	buc			86,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	960000-3531	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 20A	buc	1,0000	86,00	86,00
167	pret furnizor	Intrerupator automat 20V 6A BA47-29/P/5A B	buc			31,00 0,00
	960000-3550	Intrerupator automat BA47-29/1P/5A B 230V	buc	1,0000	31,00	31,00
168	pret furnizor	Post dirijare PKE 222-1 Y3	buc			127,00 0,00
	960000-3595	Post dirijare PKE-2221 Y3	buc	1,0000	127,00	127,00
		8. Semnalizare de incendiu (marca SI) 8.1. Lcrari de montare				
169	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			538,72 458,32
	1	Muncitor	h-om	6,7400	85,00	458,32
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	15 000,00	11,03
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	52,00	1,03
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	70,00	21,72
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	7,00	5,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,25	15,25
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	70,00	3,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	0,99
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	80,00	12,82
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	425,00	8,43
170	pret furnizor	Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free KPSAng(A)-FRLSLTx1*0,08mm Kman=0,8	m			14,33 0,00
	CMB-002-01	Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free KPSAng(A)-FRLSLTx1*2*0,8mm	m	1,0000	14,33	14,33
171	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 654,62 2 023,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	85,00	2 023,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 000,00	59,79
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	52,00	49,91
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	7,00	93,80
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	57,00	11,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,25	22,51
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	1,00	0,11
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	1,00	15,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	20,00	54,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	425,00	46,89
172	pret furnizor	Teava gofra PHD 16mm	m			7,20 0,00
	860-500020	Teava gofrata PHD 16mm	m	1,0000	7,20	7,20
		9. Retele de tensiune joasa (marca TS) 9.1. Lucrari de montare				
173	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			650,91 572,90
	1	Muncitor	h-om	6,7400	85,00	572,90
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	15 000,00	8,65
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	52,00	1,03
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	70,00	21,71
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	7,00	5,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,25	15,25
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	70,00	3,51
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	0,99
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	80,00	12,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	425,00	8,45
174	pret furnizor	Cablu cupru tip vitaia para UTP cat.5 4*2*0,5	m			3,20 0,00
	940-5003	Cablu UTP cat.5 4*2*0,5	m	1,0000	3,20	3,20
175	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 654,03 2 023,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	85,00	2 023,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 000,00	59,43
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	52,00	49,91
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	7,00	93,80
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	57,00	11,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,25	22,50
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	1,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	1,00	15,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	20,00	54,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	425,00	46,68
176	pret furnizor	Teava gofra PHD 20mm	m			7,67 0,00
	860-500020.	Teava gofrata PHD 20mm	m	1,0000	7,67	7,67
		10. Semnalizare paza acces (marca SPA) 10.1. Lcrari de montare				
177	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m			446,55 381,47
	1	Muncitor	h-om	5,6100	85,00	381,47
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	15 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	52,00	1,06
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	70,00	21,67
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	7,00	5,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,25	15,25
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	70,00	3,54
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	80,00	12,82
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	1,00	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	425,00	4,10
178	pret furnizor	Cablu semnalizare incendiu, rezistent la foc KPSAng(A)-FRLSLTx1*0,08mm Kman=0,8	m			14,67 0,00
	CMB-002-01.	Cablu semnalizare incendiu, rezistent la foc, KPSAng(A)-FRLSLTx1*2*0,8mm	m	1,0000	14,67	14,67
179	pret furnizor	Cablu cupru tip vitaia para UTP cat.5 4*2*0,5	m			3,20 0,00
	940-5003	Cablu UTP cat.5 4*2*0,5	m	1,0000	3,20	3,20
180	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 676,94 2 023,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	85,00	2 023,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 000,00	82,86
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	52,00	49,91
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	7,00	93,80
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	57,00	11,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,25	22,51
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	1,00	0,11
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	1,00	15,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	20,00	54,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	425,00	46,14
181	pret furnizor	Teava gofra PHD 16mm	m			7,20 0,00
	860-500020	Teava gofrata PHD 16mm	m	1,0000	7,20	7,20
182	pret furnizor	Teava gofra PHD 25mm	m			8,07 0,00
	860-50005	Teava gofrata PHD 25mm	m	1,0000	8,07	8,07
183	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala KMP-030-036	100 buc			2 989,50 2 099,50
	1	Muncitor	h-om	24,7200	85,00	2 099,50
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cr"	t	0,0060	15 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	70,00	140,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	68 000,00	0,00
	5	Masa utilajului	t	0,0300	15 000,00	750,00
Semnăturile părților						
Administrator dl dl Aurel DUCA			Comandant general dl Dumitru SCURTU			
_____			_____			
L.Ș.			L.Ș.			

Deviz local de resurse

Lucrări de reparație capitală a nivelului II al imobilului cu nr. cadastral 6401203.057.01, situat în or. Orhei, str. Tricolorului 2 – Etapa I

Valoarea de deviz 424 948,06 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	331,946	85,00	28 215,41
2.	7122050013400	Zidar	h-om	600,449	60,00	36 026,94
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,220	85,00	188,70
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,870	85,00	1 008,94
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	10,080	85,00	856,80
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	160,710	60,00	9 642,60
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	33,968	60,00	2 038,08
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	41,892	60,00	2 513,52
9.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	88,720	60,00	5 323,20
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	13,440	85,00	1 142,40
11.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,480	60,00	208,80
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,655	60,00	579,30
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	13,893	60,00	833,58
14.	7212030022700	Sudor	h-om	0,374	60,00	22,44
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,602	85,00	731,17
16.	7422010060100	Timplar	h-om	2,205	60,00	132,30
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	107,100	60,00	6 426,00
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	274,792	60,00	16 487,52
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,765	60,00	285,90
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,608	60,00	36,48
		Total manopera				112 700,08

Materiale:

1.	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,006	140,00	0,84
2.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	1,00	0,00
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,748	12,00	8,98
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,008	29 000,00	232,00
5.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,004	15 000,00	60,00
6.	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"	t	0,000	15 000,00	0,00
7.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,006	15 000,00	90,00
8.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,003	15 000,00	45,00
9.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	48 000,00	0,00
10.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	4,919	52,00	255,78
11.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	60,00	0,06
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,510	50,00	175,50
13.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	52,204	10,00	522,04
14.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,054	70,00	3,78
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	94,548	7,00	661,84
16.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	48,00	0,29
17.	1019852	Vopsea	kg	1,688	52,00	87,77
18.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,000	68 000,00	0,00

19.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,752	57,00	42,87
20.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,894	314,00	4 362,72
21.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,017	314,00	5,34
22.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,058	314,00	18,21
23.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,162	314,00	50,87
24.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,235	20,00	4,70
25.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,114	80,00	9,12
26.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	4 800,00	0,00
27.	2010237318750	Distantieri	buc	142,440	2,00	284,88
28.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,047	18 000,00	846,00
29.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,000	1,00	3,00
30.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,123	80,00	89,84
31.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,200	33,00	6,60
32.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,070	60,00	4,20
33.	2241553258	Furtun metaloplast 1/2 l=600	buc	4,000	55,00	220,00
34.	2241553258.	Furtun flexibil pt gaz l=1.5m	buc	1,000	166,00	166,00
35.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,600	20,00	12,00
36.	2320166200676	White spirit	kg	0,080	38,00	3,04
37.	2320186201101	Ulei mineral ars	kg	0,120	20,00	2,40
38.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,234	33,00	73,72
39.	2411115904520	Acetilena	m3	0,061	11 000,00	671,00
40.	2412127330002	Miniu de plumb de inalta dispersie	kg	0,100	68,00	6,80
41.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	6,626	29,00	192,15
42.	2416586105303	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	43,423	24,00	1 042,15
43.	2416586105303s	Amorsa-grund absorbante	kg	0,450	24,00	10,80
44.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,081	37,00	3,00
45.	2430116101680	Chit mangan	kg	0,175	5,00	0,88
46.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,006	68,00	0,41
47.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	1,000	58,00	58,00
48.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,136	52,00	7,07
49.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,152	24,00	3,65
50.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,374	68,00	25,43
51.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,083	37,00	3,07
52.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,088	42,00	3,70
53.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,407	24,00	9,77
54.	2506235511104	Contor de gaze BK-G4T cu diapazonul de masurare Q=0.04-6m3/h, dotat cu sistem automatizat de cutire a datelor la distanta, in dulap de protectie pe perete imobilului	buc	1,000	1 740,00	1 740,00
55.	2506235511106	Contor de gaze BK-G6T cu diapazonul de masurare Q=0.06-10m3/h, dotat cu sistem automatizat de cutire a datelor la distanta, in dulap de protectie pe perete imobilului	buc	1,000	2 033,00	2 033,00
56.	2506235511128	Cazan mural Q=28kW cu camera de ardere inchisa, triaj fortat/conectarea cazanului la gaze	buc	1,000	24 333,00	24 333,00
57.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,250	12,00	3,00
58.	25212167010025	Teava din otel 25mm	m	0,416	78,00	32,45
59.	2521216701020	Teava din otel 20*2.8mm	m	10,150	17,00	172,55
60.	252121671705021	Teava PPR PN10 20*2.1mm	m	37,740	17,00	641,58
61.	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare PPR 50mm	m	3,090	38,00	117,42
62.	25212167201605011	Teava din PPR 110mm	m	0,414	68,00	28,15
63.	2521216720160511	Teava din material plastic pentru canalizare PPR 110mm	m	6,180	68,00	420,24
64.	25231561011100	Teu inclinat din material plastic pentru canalizare 100mm	buc	5,000	22,00	110,00
65.	25231567210151	Reductie din material plastic pentru canalizare 50*100mm	buc	6,000	23,00	138,00

66.	25231567212015	Reductie otel-polietilena d=15*20mm	buc	2,100	4,50	9,46
67.	252315672150	Teu inclinat din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,000	22,00	22,00
68.	25231567215121	Teu PPR 20mm	buc	5,000	5,00	25,00
69.	25231567215153	Cot PPR 20mm	buc	9,000	5,00	45,00
70.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	105,840	6,33	669,97
71.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,321	2,62	0,84
72.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	3,000	2,62	7,86
73.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 647,063	2,62	12 175,30
74.	26511221004022	Ciment M-400	kg	10,723	2,60	27,88
75.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4,340	2,62	11,37
76.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	2 700,00	0,00
77.	2652102100737	Var hidratat	kg	2,666	4,00	10,66
78.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,960	4,50	17,82
79.	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,856	3,30	49,03
80.	2662102701901	Placi din ipsos gr. 8cm	m2	11,334	324,00	3 672,22
81.	2664102100000	Mortar	m3	8,622	870,00	7 501,14
82.	2664102102010c	Cimentoplast	m3	5,319	967,00	5 143,47
83.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	1,890	14,50	27,40
84.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,374	14,50	34,42
85.	2722103315020	Teava instalatie/ instalarea contactei intub de protectie 50mm l=10m	m	10,000	33,00	330,00
86.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,748	26,50	125,82
87.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,030	26,50	0,79
88.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,720	29,00	49,88
89.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,348	48,00	16,70
90.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,130	29,00	3,77
91.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	37,400	18,00	673,20
92.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,048	18,00	0,86
93.	2873122004100	Plase sudate	kg	479,548	24,00	11 509,15
94.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,187	48,00	8,98
95.	2874115818438	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 8-8	buc	16,000	0,60	9,60
96.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,000	0,60	4,80
97.	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,030	50,00	1,50
98.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	24,000	0,35	8,40
99.	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,010	0,35	0,00
100.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	4,000	3,00	12,00
101.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	4,000	6,00	24,00
102.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	24,000	0,35	8,40
103.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,35	1,40
104.	28752740051	Clapeta electromagnetica de inchidere normal inchisa 20mm	buc	1,000	185,00	185,00
105.	287527420115	Robinet cu ventil de inchidere 15mm	buc	7,140	37,00	264,18
106.	28752742026	Semnalizator de gaze CH4, CO de tip Bapta sau analog	buc	1,000	450,00	450,00
107.	28752742028	Dulap din metal pentru contor de gaze	buc	2,000	233,00	466,00
108.	28752742040025	Bratara fixare 20mm de perete	buc	4,000	4,00	16,00
109.	287527420404222	Clema polietilen pt. tevi dublu 20mm	buc	14,000	3,50	49,00
110.	287527420520	Robinet de inchidere (cana)/ robinet sferic cu mufe 20mm GSK-20	buc	1,000	130,00	130,00
111.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	4,000	12,00	48,00
112.	287527733052250	Manson antiincendiar 100mm	buc	1,000	53,00	53,00
113.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	39,890	3,80	151,58
114.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	6,000	3,80	22,80
115.	29112420210615	Racord otel 15mm	buc	1,010	27,00	27,27
116.	29131242021115	Supapa de arc d=15mm	buc	2,010	169,00	339,68
117.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	2,010	5,00	10,04
118.	29131245032100	Clapeta de aer 100mm	buc	1,030	267,00	275,01
119.	2913154500200	Dispozitiv de siguranta	buc	1,000	39,00	39,00

120.	3220137315778	Decapant	kg	0,240	19,00	4,56
121.	33202000015	Filtru pentru apa potabila 15mm	buc	2,000	123,00	246,00
122.	3320517352231	Termoizolatie conducte Armaflex AF 20mm	m	34,608	24,80	858,28
123.	3320634625015	Contor de apa sens 15mm	buc	1,000	333,00	333,00
124.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,299	4,00	1,20
125.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	22,510	22,00	495,22
126.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,015	22,00	0,33
127.	4100126202818	Apa	m3	10,278	22,00	226,12
128.	5	Masa utilajului	t	0,001	15 000,00	15,00
129.	5009030	Flanse	10 buc	3,760	10,00	37,60
130.	5009031	Scoabe	10 buc	46,364	10,00	463,64
131.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,755	70,00	122,85
132.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,528	7,00	31,70
133.	5009061	Fisa de izolatie	buc	193,612	1,25	242,03
134.	5009070	Racordari	10 buc	6,768	10,00	67,68
135.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	2,00	2,00
136.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,035	750,00	26,25
137.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,284	70,00	19,88
138.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,141	50,00	7,05
139.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,061	65,00	3,96
140.	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	60,00	0,06
141.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,041	200,00	8,20
142.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,020	125,00	2,50
143.	510-9012	Cutie de ramificatie pt instalatie inchisa 92*92*45 KM41001	buc	25,000	23,00	575,00
144.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	2,120	17,00	36,04
145.	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,000	20 000,00	0,00
146.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	60,00	0,36
147.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,918	80,00	73,44
148.	5564534	Sina zero 8*12mm 14/2	buc	10,000	39,00	390,00
149.	55645351	Sina de conexiune l=1000mm PIN 3P 100A	buc	5,000	306,00	1 530,00
150.	5564536	Izolator SM25	buc	10,000	31,80	318,00
151.	590-00125	Teava PVC 25mm CTR10-025-K41-0601	m	316,000	43,00	13 588,00
152.	590-50103000	Profil perforat 50*100*3000	m	9,000	11,33	101,97
153.	590-50503000	Profil perforat 50*50*30000 cu capac	m	18,000	9,67	174,06
154.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,625	3,80	55,58
155.	860-500020	Teava gofrata PHD 16mm	m	125,000	7,20	900,00
156.	860-500020.	Teava gofrata PHD 20mm	m	244,000	7,67	1 871,48
157.	860-50005	Teava gofrata PHD 25mm	m	7,000	8,07	56,49
158.	940-5003	Cablu UTP cat.5 4*2*0,5	m	388,000	3,20	1 241,60
159.	940000-2*1,5	Cablu VVGng LS-0,66 2*1,5mmp	m	24,000	9,70	232,80
160.	940000-2*1,5F	Cablu VVGng -A F/R-FRLS 2*1,5mmp	m	23,000	10,33	237,59
161.	940000-3*1,5	Cablu VVGng LS-0,66 3*1,5mmp	m	114,000	14,15	1 613,10
162.	940000-3*1,5F	Cablu VVGng -A F/R-FRLS 3*1,5mmp	m	40,000	17,67	706,80
163.	940000-3*2,5	Cablu VVGng LS-0,66 3*2,5mmp	m	169,000	19,13	3 232,97
164.	940000-4*1,5	Cablu VVGng LS-0,66 4*1,5mmp	m	4,000	23,50	94,00
165.	940000-5*10	Cablu VVGng LS-0,66 5*10mmp	m	14,000	133,00	1 862,00
166.	940000-5*2,5	Cablu VVGng LS-0,66 5*2,5mmp	m	18,000	62,00	1 116,00
167.	940000-5*4	Cablu VVGng LS-0,66 5*4mmp	m	18,000	78,00	1 404,00
168.	960-5000	Dulap metalic suspendat 650*500*220mm IP31 BZUM-TF-01-100	buc	1,000	2 333,00	2 333,00
169.	960-5001	Intrerupator automat BPM-2 63A 400V	buc	2,000	643,00	1 286,00
170.	960-5002	Intrerupator automat BA47-29/3P/50A 400V	buc	1,000	578,00	578,00
171.	960-5003	Contor electric ZMG 310 CR 380/220V 5-100A	buc	1,000	5 340,00	5 340,00
172.	960-5004	Izolator sprijin 1000V	buc	2,000	513,00	1 026,00
173.	960-5005	Sina culpru SMT 3*20mm 0.6m	buc	1,000	48,00	48,00

174.	960-5006	Panou de distributie suspendat 500*400*220mm IP31 ИЦМП-2-2-36 УХЛ3 ИПО	buc	1,000	1 440,00	1 440,00
175.	960-5007	Contactator electromagnetic KMI-35012 50A 230V	buc	1,000	516,00	516,00
176.	960-5008	Buton modular KMU 11 230V	buc	1,000	78,00	78,00
177.	960-5010	Panou de distributie metalic IP31 ИЦПб-36z-036 УХЛ3	buc	1,000	1 270,00	1 270,00
178.	960000-3513	Priza modulara PAp10-3-OP 230V 10A	buc	1,000	57,00	57,00
179.	960000-3531	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 20A	buc	3,000	86,00	258,00
180.	960000-3532	Intrerupator automat BA47-29/1P/6A B 230V	buc	5,000	31,00	155,00
181.	960000-35320	Intrerupator automat 230V 6A BA47-29-1P 10A B	buc	2,000	31,00	62,00
182.	960000-3550	Intrerupator automat BA47-29/1P/5A B 230V	buc	6,000	31,00	186,00
183.	960000-35810	Intrerupator automat BA47-29/3P/16A C 400V	buc	1,000	82,00	82,00
184.	960000-3585	Panou de distributie metalic IP31 ИЦПб-12z-036 УХЛ3 18 module	buc	2,000	670,00	1 340,00
185.	960000-3595	Post dirijare PKE-2221 Y3	buc	1,000	127,00	127,00
186.	960000-36	Intrerupator diferentia AD12/2P/16A/30mA	buc	7,000	233,00	1 631,00
187.	9600003522	Intrerupator automat BA47-29/3P/25A/B 400V	buc	2,000	98,00	196,00
188.	970-320120	Cot 90* teava-teava CRSG 25mm inter. 23mm	buc	50,000	37,00	1 850,00
189.	CMB-002-01	Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free KPSAng(A)-FRLSLTx1*2*0,8mm	m	136,000	14,33	1 948,88
190.	CMB-002-01.	Cablu semnalizare incendiu, rezistent la foc, KPSAng(A)-FRLSLTx1*2*0,8mm	m	42,000	14,67	616,14
Total materiale de constructii						141 973,72

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,051	1,00	3,07
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	12,720	1,00	12,72
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	12,720	1,00	12,72
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,628	1,00	59,63
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	13,692	20,00	273,84
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	68,00	14,96
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	57,00	12,54
8.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,900	68,00	61,20
9.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,218	1,00	0,22
10.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	4,182	12,00	50,19
11.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,357	12,00	112,28
12.	2922140007000	Macara	h-ut	0,371	1,00	0,37
13.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,298	20,00	65,96
14.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,080	12,00	120,95
15.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,030	8,00	0,24
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,979	25,00	99,47
17.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	10,00	0,40
18.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	33,791	10,00	337,91
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	18,060	425,00	7 675,50
20.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,797	425,00	338,73
Total utilaje de constructii						9 252,90

Total:			
Cheltuieli directe	lei		263 926,70
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %		27 048,01
Transportarea materialelor	5,00 %		4 708,86
Cheltuieli directe	100,00 +		295 683,57
Cheltuieli de regie	76,00 %		48 125,54
Total	100,00 +		343 809,11
Beneficiu	3,00 %		10 623,70
Cheltuieli directe	lei		354 123,38
TVA	20,00 %		70 824,68
Total deviz:			424 948,06
Semnăturile părților			
Administrator dl dl Aurel DUCA	Comandant general dl Dumitru SCURTU		
_____	_____		
L.Ș.	L.Ș.		

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		Total: până la 23.12.2025.			
		1-10	11-20	21-30	31
1.	Organizarea santierului. Lucrari demolare, evacuarea deseurilor de constructie.	+			
2.	Lucrari de reparatie interioara la arhiva – pereti, tavan, pardoseli	+	+		
3.	Lucrari de montare retelelor ingineresti–electricitatea	+	+		
4.	Lucrari de montare retelelor ingineresti–apeduct, canalizarea		+	+	
5.	Lucrari de montare retelelor ingineresti–paza, semnalizarea			+	
6.	Receptia lucrarilor executate				+
SEMNĂTURILE PĂRȚILOR					
ANTREPRENOR			BENEFICIAR		
Administrator dl Aurel DUCA			Comandant general dl Dumitru SCURTU		
_____			_____		
L.Ș.			L.Ș.		

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar fără TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de reparație capitală a nivelului II al imobilului cu nr. cadastral 6401203.057.01, situat în or. Orhei, str. Tricolorului 2 – Etapa I	45400000-1	lucrare	1	354 123,38	424 948,06	până la 23.12.2025.
	TOTAL				354 123,38	424 948,06	
SEMNĂTURILE PĂRȚILOR							
ANTREPRENOR					BENEFICIAR		
Administrator dl Aurel DUCA					Comandant general dl Dumitru SCURTU		
_____					_____		
L.Ș.					L.Ș.		