

Investitor
Obiect

Primaria or. Glodeni

Amenajarea unei alei din parcul central or. Glodeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

Lucrari de amenajare (formular desființat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de msur	Valoare, lei	
					Pe unitate de msur	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			9,959 9,276
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	30,92	4,638
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,638
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	12,70	0,635
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	1,20	0,048
2	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare și de brad și transportarea materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, transportarea făcându-se prin purtarea manuală, diametrul cioatelor sau rădăcinilor de 10...30 cm (Корчевка лиственных твердых и еловых пней ручными средствами с перемещением деревоматериалов в хранилище, за пределы или внутри рабочей зоны, перенос выполняется вручную, диаметр пней и корней 10...30 см)	buc			88,122 88,122
	814126010 0100	Fasonator	h-om	0,2800	30,92	8,658
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,5700	30,92	79,464

1	2	3	4	5	6	7
3	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона)	m2			16,697 16,697
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	30,92	16,697
4	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории)	100m2			31,161 0,000
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	350,00	31,161
5	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3			40,814 40,814
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	30,92	40,814
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			334,388 27,828
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	30,92	27,828

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	255,85	281,435
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	12,70	1,270
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	2,50	0,525
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,55	23,330
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			384,120 30,611
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,611
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	285,55	328,382
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	12,70	1,270
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	2,50	0,525
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,55	23,331
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) (Bordur vibro-pres mic 500x300x100)	m			120,484 9,276
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	30,92	3,710
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	30,92	5,566
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,000
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,530
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	255,85	0,768
	266612280 03254	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500 x 300 x 100 B 2	m	1,0050	108,33	108,872
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,70	0,038
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi,	m			237,738 9,276

1	2	3	4	5	6	7
		trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) (Bordur vibro-pres BRUS D=120x120x400mm) Pentru clumbe decor				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	30,92	3,710
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	30,92	5,566
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,000
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,530
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	255,85	0,769
	266612280 03251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 120 x 120 x 400 Brus	m	1,0050	225,00	226,125
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,70	0,038
10	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементнопесчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) (CARAMIDA Pavaj vibropresat gr.40mm)	m2			188,246 32,280
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0124	30,92	31,303
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	30,92	0,977
	266111280 06554	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	m2	1,0150	104,16	105,722
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,400
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,50	23,595

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	255,85	1,279
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	255,85	21,927
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	52,10	1,042
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			52,070 21,644
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,92	18,552
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	255,85	10,746
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,70	0,127
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,30	0,039
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,23	0,015
12	CG14A	Pardoseli din placi din beton, inclusiv bordura gata confectionata, primul si al doilea frecat si spalati, montati in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu placi mozaicate, aplicate pe un strat suport de mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv turnarea stratului suport (Полы из бетонных мозаичных плит, включая готовый бордюр, первую и вторую шлифовку и мойку, в помещениях площадью более 16 м2, по одному подстиляющему слою из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, со швами из белого цементного молочка, включая устройство	m2			246,931 61,840

1	2	3	4	5	6	7
		подстилающего слоя)				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,8000	30,92	55,656
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,184
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	266111280 0600	Placi din beton	m2	1,0200	140,00	142,800
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	255,85	10,746
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,0000	2,75	5,500
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,2000	22,50	4,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,70	0,127
	142130220 0460	Coloranti	kg	0,0500	36,90	1,845
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,30	0,059
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,23	0,015
13	CI02B3	Placaj la pereti drepti, cu placi mozaicate cu dimensiuni intre 25 cm x 25 cm si 50 x 50 cm, montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare, pe suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Облицовка ровных стен мозаичными плитами, с размерами до 25x25 см и 50x50 см, по слою намета толщ. 2,5 см из цементно-известкового раствора М100-Т, с чередованием швов или в продлении, наполнение швов молочком из белого цемента или с добавлением красителей, на площади до 16 м2 включительно) TIP COSAUTI	m2			313,934 120,588
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	3,6000	30,92	111,312
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,276

1	2	3	4	5	6	7
	266410210 2002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0280	0,00	0,000
	266111280 0500	Placi din beton mozaicate	m2	1,0300	150,00	159,133
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,0000	1,50	16,995
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,75	1,133
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	255,85	7,903
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	12,70	0,261
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,1950	22,50	4,520
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7500	2,15	1,661
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0020	800,00	1,689
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,30	0,039
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	1,23	0,012
14	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках)	buc			1 762,329 222,624
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	30,92	58,748
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	30,92	13,914
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,8500	30,92	149,962
	251320662 1460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
	266310210 0000	Beton	m3	0,0360	1 050,00	37,800
	121212121 2121	apa	m3	0,1500	12,70	1,905
15	TsH91B	Instalarea urne (Установка урн)	buc			772,533 182,428
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	30,92	18,552
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	30,92	13,914
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,8500	30,92	149,962
	203011293 1102	Urne	buc	1,0000	500,00	500,000
	266310210 0000	Beton	m3	0,0840	1 050,00	88,200
	121212121 2121	apa	m3	0,1500	12,70	1,905
16	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15	100 m3			3 993,641 73,595

1	2	3	4	5	6	7
		m3: teren de categoria 2 (Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "с обратной лопатой", ковш вместимостью 0,15 м3, грунт 2 группы)				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,3800	30,92	73,595
	295226000 3523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	350,00	3 920,045
17	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			281,109 18,861
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,6100	30,92	18,861
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	255,85	262,248
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			9,585 9,585
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	30,92	9,585
19	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			844,154 272,704
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	30,92	272,704
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	55,00	571,450
20	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			30,740 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	290,00	30,740

1	2	3	4	5	6	7
21	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinat prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm (Укладка труб ПВХ, типа М-3, для стока, соединенных путем сварки, снаружи зданий, в землю на глубину до 2 м, диам. 75-125 мм) Flexibila Gofrata	m			14,114 10,204
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,3300	30,92	10,204
	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	1,0500	1,50	1,606
	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	0,1710	2,00	0,349
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0090	21,30	0,195
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0230	36,20	0,849
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,2500	2,58	0,658
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0220	11,25	0,252
22	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t			14 697,677 900,378
	1	Muncitor	h-om	29,1200	30,92	900,378
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	32 000,00	0,000
	110-9126	Placi metalice	buc	0,0000	15,55	0,000
	201-9024	Stilpi din otel	t	1,0300	10 000,00	10 298,913
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,0800	1,25	3,848
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,0700	350,00	1 074,728
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,3400	350,00	1 518,886
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,0400	350,00	364,266
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,8500	290,00	536,658
23	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Bc 20/B 250) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки,	m3			1 081,561 139,140

1	2	3	4	5	6	7
		приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...)				
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,1000	30,92	126,772
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,92	12,368
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,000
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,50	456,750
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7200	255,85	186,933
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	285,55	194,108
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,70	3,736
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	100,00	5,723
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	350,00	6,272
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	2,50	1,500
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,399
		2. Lucrari de montare				
24	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			165,911 73,280
	1	Muncitor	h-om	2,3700	30,92	73,280
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	44,44	4,444
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	23,25	2,325
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	49,99	1,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	350,00	24,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	55,00	39,050
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	2,10	0,462
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	2,50	0,550
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	290,00	20,300
25	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			133,082 48,235
	1	Muncitor	h-om	1,5600	30,92	48,235
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	44,44	3,111
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	21,30	0,021

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	23,25	1,139
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	15,00	0,210
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,50	1,830
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	79,99	0,480
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	49,99	1,800
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	21 000,00	21,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,21	31,781
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	6,20	6,200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	110,00	2,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	33,20	0,033
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	12,30	0,074
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	32,20	0,386
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	350,00	0,700
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	55,00	7,150
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	1,30	0,052
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	290,00	0,580
26	08-03-52 1-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc			145,919 86,885
	1	Muncitor	h-om	2,8100	30,92	86,885
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	21,30	0,170
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	23,25	12,322
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	79,99	2,400
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	49,99	3,499
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,21	31,781
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	110,00	2,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	33,20	0,166
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	12,30	0,590
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	32,20	2,318
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	350,00	1,400
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	1,30	0,078
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	2,50	0,950
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	290,00	1,160
27	08-02-36 9-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			90,696 72,353
	1	Muncitor	h-om	2,3400	30,92	72,353

1	2	3	4	5	6	7
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,0120	22,22	0,267
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	25,50	0,255
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0005	1 000,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	32,20	0,322
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	350,00	7,000
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	5,00	4,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	290,00	5,800
28	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			678,302 383,408
	1	Muncitor	h-om	12,4000	30,92	383,408
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 500,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	2 000,00	1,575
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	12 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	122,00	1,009
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	110,00	0,433
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	114,00	1,077
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ITOC30"	kg	0,5000	62,10	31,050
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	350,00	136,555
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	1,25	3,750
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	2,10	6,300
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	290,00	113,146
29	Pret piata	Cablu ABBГ 3x2.5mm ²	m			11,330 0,000
	29	Cablu ABBГ 3x2.5mm ²	m	1,0000	11,33	11,330
30	Pret piata	Cablu ABBГ 3x4mm ²	m			4,950 0,000
	30	Cablu ABBГ 3x4mm ²	m	1,0000	4,95	4,950
		3. Utilaj				
31	Pret piata	Dulap de distributie ПН- 23.074Y2 IP54,240x330x	buc			5 000,000 0,000
	31	Dulap de distributie ПН- 23.074Y2 IP54,240x330x	buc	1,0000	5 000,00	5 000,000
32	Pret piata	Intreupatora utomat 1p 6A,BA47-29/1/6B	buc			19,410 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	32	Intrerupatora utomat 1p 6A,BA47-29/1/6B	buc	1,0000	19,41	19,410
33	Pret piata	-Intreruptor BH 32/3/20,2 OA	buc			28,000 0,000
	33	-Intreruptor BH 32/3/20,2 OA	buc	1,0000	28,00	28,000
34	Pret piata	Corp de iluminat LED STREETParc, P:60W, IP53(Светодиодный парковыйсВетильник)	buc			679,160 0,000
	34	Corp de iluminat LED STREETParc, P:60W, IP53(Светодиодный парковыйсВетильник)	buc	1,0000	679,16	679,160

Intocmit (Director Cararus Mihail)
(funcioia, semnrtura)

Verificat (Primaria or. Glodeni)
(funcioia, semnrtura)

Amenajarea unei alei din parcul central or. Glodeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 424 461,06 lei

Intocmit in preiouri curente 22.06.2020

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	50,000	9,959 9,276	497,950 463,800
2	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm (Корчевка лиственных твердых и елочных пней ручными средствам с перемещением деревоматериалов в хранилище, за пределы или внутри рабочей зоны, перенос выполняется вручную, диаметр пней и корней 10...30 см)	buc	15,000	88,122 88,122	1 321,830 1 321,830
3	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона)	m2	247,000	16,697 16,697	4 124,110 4 124,110
4	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном	100m2	6,054	31,161 0,000	188,650 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории)				
5	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3	82,750	40,814 40,814	3 377,392 3 377,392
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	16,570	334,388 27,828	5 540,804 461,110
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	33,140	384,120 30,611	12 729,736 1 014,454
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) (Bordur vibro-pres mic 500x300x100)	m	380,540	120,484 9,276	45 848,849 3 529,889
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) (Bordur vibro-pres BRUS D=120x120x400mm) Pentru clumbe decor	m	94,200	237,738 9,276	22 394,901 873,800
10	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat	m2	700,380	188,246 32,280	131 843,564 22 608,611

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементнопесчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) (CARAMIDA Pavaj vibropresat gr.40mm)				
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	50,000	52,070 21,644	2 603,523 1 082,200
12	CG14A	Pardoseli din placi din beton, inclusiv bordura gata confectionata, primul si al doilea frecat si spalat, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu placi mozaicate, aplicate pe un strat suport de mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv turnarea stratului suport (Полы из бетонных мозаичных плит, включая готовый бордюр, первую и вторую шлифовку и мойку, в помещениях площадью более 16 м2, по одному подстилающему слою из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, со швами из белого цементного молочка, включая устройство подстилающего слоя)	m2	50,000	246,931 61,840	12 346,548 3 092,000
13	CI02B3	Placaj la pereti drepti, cu placi mozaicate cu dimensiuni intre 25 cm x 25 cm si 50 x 50 cm, montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare, pe suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Облицовка ровных стен мозаичными плитами, с размерами до 25x25 см и 50x50 см, по слою намета толщ. 2,5 см из цементно-известкового раствора M100-T, с чередованием швов или в продлении, наполнение швов молочком из белого цемента или с добавлением красителей, на площади до 16 м2 включительно) TIP COSAUTI	m2	9,000	313,934 120,588	2 825,410 1 085,292

1	2	3	4	5	6	7
14	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках)	buc	9,000	1 762,329 222,624	15 860,961 2 003,616
15	TsH91B	Instalarea urne (Установка урн)	buc	9,000	772,533 182,428	6 952,797 1 641,852
16	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "с обратной лопатой", ковш вместимостью 0,15 м3, грунт 2 группы)	100 m3	1,544	3 993,641 73,595	6 166,181 113,631
17	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	38,550	281,109 18,861	10 836,741 727,084
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	115,900	9,585 9,585	1 110,925 1 110,925
19	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,159	844,154 272,704	978,374 316,064
20	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	131,520	30,740 0,000	4 042,890 0,000
21	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm (Укладка труб ПВХ, типа М-3, для стока, соединенных путем сварки, снаружи зданий, в землю на глубину до 2 м, диам. 75-125 мм) Flexibila Gofrata	m	169,000	14,114 10,204	2 385,274 1 724,408
22	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t	0,368	14 697,677 900,378	5 408,745 331,339
23	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri	m3	1,730	1 081,561	1 871,101

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Bc 20/B 250) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...)			139,140	240,713
Cheltuieli directe			lei		301 257,256	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		11 529,927	
Total			100,00 +		312 787,183	
Transportarea materialelor			7,00 %		16 548,679	
Total			100,00 +		329 335,862	
Cheltuieli de regie			1,00 %		3 293,359	
Total			100,00 +		332 629,221	
Beneficiul de deviz			1,00 %		3 326,293	
Total			100,00 +		335 955,514	
Total Lucrari de constructie					335 955,514	
Incluziv salariu					51 244,120	
		2. Lucrari de montare				
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	165,911 73,280	165,911 73,280
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	5,000	133,082 48,235	665,412 241,176
26	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000	145,919 86,885	145,919 86,885
27	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	8,000	90,696 72,353	725,571 578,822
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,540	678,302 383,408	1 722,888 973,856
29	Pret piata	Cablu ABBГ 3x2.5mm2	m	40,000	11,330 0,000	453,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
30	Pret piata	Cablu ABBГ 3x4mm2	m	214,000	4,950 0,000	1 059,300 0,000
Cheltuieli directe			lei		4 938,201	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		439,654	
Total			100,00 +		5 377,855	
Transportarea materialelor			7,00 %		144,029	
Total			100,00 +		5 521,884	
Cheltuieli de regie			76,00 %		1 485,054	
Total			100,00 +		7 006,938	
Beneficiul de deviz			1,00 %		70,070	
Total			100,00 +		7 077,008	
Total Lucrari de montare					7 077,008	
Incluziv salariu					1 954,019	
		3. Utilaj				
31	Pret piata	Dulapd e distributi ИГе РН- 23.074Y2 IP54,240x330x	buc	1,000	5 000,000 0,000	5 000,000 0,000
32	Pret piata	Intrerupatora utomat 1p 6A,BA47-29/1/6B	buc	5,000	19,410 0,000	97,050 0,000
33	Pret piata	-Intreruptor BH 32/3/20,2 OA	buc	1,000	28,000 0,000	28,000 0,000
34	Pret piata	Corp de iluminat LED STREETParc, P:60W, IP53(СветодиодДньтй парковъйлсВеТилЬник)	buc	8,000	679,160 0,000	5 433,280 0,000
Cheltuieli directe			lei		10 558,330	
Cheltuieli de depozitare			1,20 %		126,700	
Total Utilaj					10 685,030	
Incluziv salariu					0,000	
Cheltuieli directe			lei		353 717,55	
Total			100,00 +		353 717,55	
TVA			20,00 %		70 743,51	

Total deviz:

424 461,06

Incluziv salariu

53 198,13

Intocmit	(Director	Cararus Mihail)
	(funcioia, semnrtura)	
Verificat	(Primaria or. Glodeni)	
	(funcioia, semnrtura)	

Amenajarea unei alei din parcul central or. Glodeni

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 424 461,06 lei

Intocmit in preiouri curente 22.06.2020

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	73,912	30,92	2 285,358
2.	7123010010200	Betonist	h-om	7,093	30,92	219,316
3.	7123011000200	Betonist	h-om	87,300	30,92	2 699,316
4.	7129020012800	Pavator	h-om	794,518	30,92	24 566,497
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	55,770	30,92	1 724,408
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	152,400	30,92	4 712,208
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	7,500	30,92	231,900
8.	8141260100100	Fasonator	h-om	4,200	30,92	129,864
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	454,502	30,92	14 053,203
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,892	30,92	800,581
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,232	30,92	934,773
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,675	30,92	113,631
13.	9312040019600	Sapator	h-om	23,515	30,92	727,084
		Total manopera				53 198,13

Materiale:

1.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	32 000,00	0,000
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	14 500,00	0,000
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,002	2 000,00	4,000
4.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	12 000,00	0,000
5.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,450	44,44	19,998
6.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,013	21,30	0,276
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,875	23,25	20,343
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,100	5,00	30,500
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,070	15,00	1,050
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,100	1,50	9,150
11.	1019460	Banda "TIXB-304"	kg	0,096	22,22	2,133
12.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,060	79,99	4,800
13.	1019852	Vopsea	kg	0,270	49,99	13,497
14.	110-9126	Placi metalice	buc	0,000	15,55	0,000
15.	1212121212121	apa	m3	2,700	12,70	34,290
16.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	38,111	285,55	10 882,596
17.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,176	285,55	335,807
18.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,903	255,85	1 510,283

19.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	59,005	255,85	15 096,429
20.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,502	255,85	895,987
21.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	60,023	255,85	15 356,885
22.	1421302200460	Coloranti	kg	2,500	36,90	92,250
23.	201-9024	Stilpi din otel	t	0,379	10 000,00	3 790,000
24.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,005	21 000,00	105,000
25.	2030112931102	Urne	buc	9,000	500,00	4 500,000
26.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	3,792	11,25	42,660
27.	2320167317232	Dicloretan	kg	3,965	36,20	143,533
28.	2462106110467	Codez - 100	kg	1,551	21,30	33,036
29.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	9,000	1 500,00	13 500,000
30.	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	180,999	1,50	271,498
31.	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	29,477	2,00	58,954
32.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	484,235	1,50	726,352
33.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 120,608	1,50	1 680,912
34.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	103,708	2,75	285,197
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 401,970	1,50	2 102,955
36.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	526,785	1,50	790,178
37.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11 016,977	1,50	16 525,466
38.	2652102100713	Var pasta	m3	0,019	800,00	15,200
39.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,953	2,15	14,949
40.	2661112800500	Placi din beton mozaicate	m2	9,548	150,00	1 432,200
41.	2661112800600	Placi din beton	m2	51,000	140,00	7 140,000
42.	26611128006554	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	m2	710,886	104,16	74 045,886
43.	2663102100000	Beton	m3	1,080	1 050,00	1 134,000
44.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	24,588	0,00	0,000
45.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,260	0,00	0,000
46.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,300	0,00	0,000
47.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 120 x 120 x 400 Brus	m	94,671	225,00	21 300,975
48.	26661228003254	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500 x 300 x 100 B 2	m	382,443	108,33	41 430,050
49.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	11,808	22,50	265,680
50.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	43,095	2,58	111,185
51.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	14,008	52,10	729,817
52.	29	Cablu ABBГ 3x2.5mm2	m	40,000	11,33	453,200
53.	30	Cablu ABBГ 3x4mm2	m	214,000	4,95	1 059,300
54.	31	Dulap de distributie Рн- 23.074У2 IP54,240x330x	buc	1,000	5 000,00	5 000,000
55.	32	Intrerupator utomat 1p 6A,BA47-29/1/6B	buc	5,000	19,41	97,050
56.	33	-Intreruptor BH 32/3/20,2 OA	buc	1,000	28,00	28,000
57.	34	Corp de iluminat LED STREETParc, P:60W, IP53(Светодиодный паркoвый светильник)	buc	8,000	679,16	5 433,280
58.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,119	12,70	39,610
59.	4100126202818	Apa	m3	7,471	12,70	94,882
60.	5009062	Papuci de cablu	buc	36,600	5,21	190,686
61.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,000	6,20	31,000
62.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,021	122,00	2,562
63.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,080	25,50	2,040
64.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,130	110,00	14,300
65.	5009619	Ate de cusut	kg	0,010	33,20	0,332
66.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,024	114,00	2,736

67.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,004	1 000,00	4,000
68.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	1,270	62,10	78,867
69.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,078	12,30	0,959
70.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,212	32,20	6,826
		Total materiale de constructii				249 025,59

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,235	350,00	432,250
2.	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	1,133	1,25	1,416
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	7,620	1,25	9,525
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	7,620	2,10	16,002
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	6,720	5,00	33,600
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,360	55,00	74,800
7.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	2,10	0,462
8.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	2,50	0,550
9.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	1,130	350,00	395,500
10.	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	1,597	350,00	558,950
11.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,383	350,00	134,050
12.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	20,878	55,55	1 159,772
13.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	10,439	2,50	26,098
14.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,000	1,20	2,400
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,020	1,30	5,226
16.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,293	350,00	6 052,550
17.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,031	350,00	10,850
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,539	350,00	188,650
19.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,038	2,50	2,595
20.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,099	100,00	9,900
21.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,290	1,23	1,587
22.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	12,042	55,00	662,310
23.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,260	1,30	0,338
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,432	350,00	151,200
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,941	290,00	4 042,890
26.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,380	2,50	0,950
27.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,235	290,00	358,150
28.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,681	290,00	197,490
		Total utilaje de constructii				14 530,06

Total:

Cheltuieli directe	lei	353 717,55
--------------------	-----	------------

Total	100,00 +	353 717,55
TVA	20,00 %	70 743,51
Total deviz:		424 461,06

Intocmit

(Director

Cararus

Mihail)

(funcioia, semnrtura)

Verificat

(Primaria or. Glodeni)

(funcioia, semnrtura)