

**Lucrari de reparatie in cadrul
Centrului Medical de Familie
nr.9 str.Uzinelor 23 IMSP AMT
Ciocana**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie in cadrul Centrului Medical de Familie nr.9 str.Uzinelor 23
IMSP AMT Ciocana****Valoarea de deviz 3 349 129,03 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Sala 113 1.1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	12,92	19,45 18,90	251,29 244,19
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	43,36	19,45 18,90	843,35 819,50
3	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	43,36	112,75 112,00	4 888,97 4 856,32
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice,	m2	13,32	57,15 54,60	761,24 727,27
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,32	23,05 21,00	307,03 279,72
6	RpCM33 G	Demontarea baghete	m	14,60	107,60 107,10	1 570,97 1 563,66
7	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	5,00	21,00 21,00	105,00 105,00

1	2	3	4	5	6	7
8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,00	4,20 4,20	21,00 21,00
9	RpED17A 2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica,	m	20,00	17,15 14,00	343,00 280,00
10	RpVB43A	Demontarea grila de ventilare	buc	1,00	28,95 28,00	28,95 28,00
Total Lucrari de demolare						9 120,80
Incluziv salariu						8 924,66
		1.1.2. Tavan				
11	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	12,92	104,73 59,50	1 353,07 768,74
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	12,92	24,83 9,80	320,83 126,62
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,92	140,00 107,10	1 808,85 1 383,73
14	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,92	279,41 217,00	3 609,98 2 803,64
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,92	25,75 14,00	332,69 180,88
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,92	5,02 2,10	64,86 27,13
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,92	46,78 38,50	604,39 497,42
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,92	5,02	64,86

1	2	3	4	5	6	7
					2,10	27,13
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,92	30,91 21,00	399,36 271,32
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,92	5,02 2,10	64,86 27,13
21	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	12,92	108,16 38,50	1 397,43 497,42
22	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	14,60	59,25 36,40	865,06 531,44
Total Tavan						10 886,24
Incluziv salariu						7 142,60
		1.1.3. Pereti				
23	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	60,00	7,00 7,00	420,00 420,00
24	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,00	29,41 21,00	1 764,60 1 260,00
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	43,36	24,83 9,80	1 076,73 424,93
26	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuieala (Maiak)	m	26,00	29,61 18,20	769,92 473,20
27	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	25,00	37,49 18,20	937,19 455,00
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,36	118,23 85,40	5 126,63 3 702,94
29	CF51B k-45	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2	43,36	1 052,14 756,00	45 621,01 32 780,16

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la art. CF50)				
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,36	25,75 14,00	1 116,53 607,04
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,36	5,02 2,10	217,67 91,06
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,36	46,78 38,50	2 028,35 1 669,36
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,36	5,02 2,10	217,67 91,06
34	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,36	30,91 21,00	1 340,26 910,56
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,36	5,02 2,10	217,67 91,06
36	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	43,36	108,16 38,50	4 689,82 1 669,36
37	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,00	77,90 15,40	77,90 15,40
Total Pereti						65 621,93
Incluziv salariu						44 661,12
		1.1.4. Pardosea				
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardosele	m2	13,32	24,83 9,80	330,77 130,54
39	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR5*100*100	kg	41,29	33,70 2,45	1 391,28 101,16
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3	m2	13,32	115,24	1 535,02

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime cu fata driscuita fin			49,00	652,68
41	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,32	115,62 50,40	1 540,04 671,33
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardosele	m2	13,32	24,83 9,80	330,77 130,54
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,32	139,34 16,38	1 856,08 218,18
44	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm clasa de trafic 33	m2	13,32	429,59 91,00	5 722,12 1 212,12
Total Pardosea						12 706,06
Incluziv salariu						3 116,54
Total Sala 113						98 335,04
Incluziv salariu						63 844,93
		1.2. Sala 107				
		1.2.1. Lucrari de demolare				
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	6,82	19,45 18,90	132,65 128,90
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	24,05	19,45 18,90	467,77 454,55
47	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,10	95,41 92,40	200,36 194,04
48	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,00	21,00 21,00	21,00 21,00
49	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00	4,20 4,20	12,60 12,60

1	2	3	4	5	6	7
50	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea suprafetelor pe durata lucrarilor de reparatie	m2	6,82	39,34 10,50	268,27 71,61
Total Lucrari de demolare						1 102,66
Incluziv salariu						882,69
		1.2.2. Tavan				
51	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	6,82	104,74 59,50	714,35 405,79
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	6,82	24,83 9,80	169,36 66,84
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,82	140,00 107,10	954,83 730,42
54	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	6,82	279,41 217,00	1 905,58 1 479,94
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,82	25,75 14,00	175,62 95,48
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,82	5,02 2,10	34,24 14,32
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,82	46,78 38,50	319,03 262,57
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,82	5,02 2,10	34,24 14,32
59	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,82	30,91 21,00	210,81 143,22
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	6,82	5,02	34,24

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor			2,10	14,32
61	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	6,82	108,16 38,50	737,65 262,57
Total Tavan						5 289,92
Incluziv salariu						3 489,79
		1.2.3. Pereti				
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	24,05	24,83 9,80	597,22 235,69
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,05	118,23 85,40	2 843,53 2 053,87
64	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	22,00	37,49 18,20	824,73 400,40
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,05	25,75 14,00	619,29 336,70
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,05	5,02 2,10	120,73 50,51
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,05	46,78 38,50	1 125,04 925,92
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,05	5,02 2,10	120,73 50,51
69	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,05	30,91 21,00	743,39 505,05
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,05	5,02 2,10	120,73 50,51
71	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	24,05	108,16 38,50	2 601,25 925,92

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						9 716,64
Incluziv salariu						5 535,07
		1.2.4. Timplarie				
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celi interior de 1.5mm. Rezistent la incovoiere mai mare de 35N/mm2	m2	2,10	3 169,95 56,70	6 656,90 119,07
Total Timplarie						6 656,90
Incluziv salariu						119,07
Total Sala 107						22 766,12
Incluziv salariu						10 026,63
		1.3. Sala 213				
		1.3.1. Lucrari de demolare				
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	15,33	19,45 18,90	298,17 289,74
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	47,16	19,45 18,90	917,26 891,32
75	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	31,44	112,75 112,00	3 544,95 3 521,28
76	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice,	m2	15,70	57,15 54,60	897,25 857,22
77	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,70	23,05 21,00	361,88 329,70
78	RpCM33 G	Demontarea baghete	m	15,72	107,60 107,10	1 691,49 1 683,61
79	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	5,00	21,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
					21,00	105,00
80	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,00	4,20 4,20	25,20 25,20
81	RpED17A 2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica,	m	15,00	17,15 14,00	257,25 210,00
82	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,75	29,40 29,40	51,45 51,45
83	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,20	1 257,42 1 247,40	251,48 249,48
Total Lucrari de demolare						8 401,40
Incluziv salariu						8 214,00
		1.3.2. Tavan				
84	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	15,33	104,78 59,50	1 606,24 912,13
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	15,33	24,83 9,80	380,68 150,23
86	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,33	140,00 107,10	2 146,26 1 641,84
87	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	15,33	279,41 217,00	4 283,36 3 326,61
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,33	25,75 14,00	394,75 214,62
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,33	5,02 2,10	76,96 32,19

1	2	3	4	5	6	7
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,33	46,78 38,50	717,12 590,21
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,33	5,02 2,10	76,96 32,19
92	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,33	30,91 21,00	473,85 321,93
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,33	5,02 2,10	76,96 32,19
94	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	15,33	108,16 38,50	1 658,09 590,21
95	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	15,72	59,25 36,40	931,41 572,21
Total Tavan						12 822,64
Incluziv salariu						8 416,57
		1.3.3. Pereti				
96	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	70,00	7,00 7,00	490,00 490,00
97	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	70,00	29,41 21,00	2 058,70 1 470,00
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	47,16	24,83 9,80	1 171,09 462,17
99	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuieala (Maiak)	m	30,00	29,61 18,20	888,38 546,00
100	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	28,00	37,49 18,20	1 049,65 509,60
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,16	118,23 85,40	5 575,91 4 027,46

1	2	3	4	5	6	7
102	CF51B k-45	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	47,16	1 052,14 756,00	49 619,16 35 652,96
103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,16	25,75 14,00	1 214,38 660,24
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,16	5,02 2,10	236,74 99,04
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,16	46,78 38,50	2 206,11 1 815,66
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,16	5,02 2,10	236,74 99,04
107	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,16	30,91 21,00	1 457,72 990,36
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,16	5,02 2,10	236,74 99,04
109	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	47,16	108,16 38,50	5 100,83 1 815,66
Total Pereti						71 542,16
Incluziv salariu						48 737,22
		1.3.4. Pardosea				
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardosele	m2	15,70	24,83 9,80	389,87 153,86
111	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR5*100*100	kg	48,67	33,70 2,45	1 639,94 119,25
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat	m2	15,70	115,24	1 809,32

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			49,00	769,30
113	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,70	115,62 50,40	1 815,23 791,28
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardosele	m2	15,70	24,83 9,80	389,87 153,86
115	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,70	139,34 16,38	2 187,72 257,17
116	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm clasa de trafic 33	m2	15,70	429,59 91,00	6 744,54 1 428,70
Total Pardosea						14 976,48
Incluziv salariu						3 673,41
		1.3.5. Timplarie				
117	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celi interior de 1.5mm. Rezistent la incovoiere mai mare de 35N/mm2	m2	2,10	3 169,95 56,70	6 656,90 119,07
Total Timplarie						6 656,90
Incluziv salariu						119,07
Total Sala 213						114 399,56
Incluziv salariu						69 160,27
		1.4. Sala 211				
		1.4.1. Lucrari de demolare				
118	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	8,77	19,45	170,58

1	2	3	4	5	6	7
					18,90	165,75
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	38,16	19,45 18,90	742,21 721,22
120	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,00	112,75 112,00	225,51 224,00
121	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,20	34,18 32,20	314,46 296,24
122	RpCM33G	Demontarea baghete	m	12,72	107,60 107,10	1 368,68 1 362,31
123	RpCM33G	Demontarea plinte	m	15,72	107,60 107,10	1 691,49 1 683,61
124	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,00	21,00 21,00	42,00 42,00
125	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00	4,20 4,20	16,80 16,80
126	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica,	m	10,00	17,15 14,00	171,50 140,00
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,75	29,40 29,40	51,45 51,45
128	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,20	1 257,42 1 247,40	251,48 249,48
Total Lucrari de demolare						5 046,16
Incluziv salariu						4 952,87
		1.4.2. Tavan				
129	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	8,77	104,73 59,50	918,48 521,82

1	2	3	4	5	6	7
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	8,77	24,83 9,80	217,78 85,95
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,77	140,00 107,10	1 227,83 939,27
132	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	8,77	279,41 217,00	2 450,43 1 903,09
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,77	25,75 14,00	225,83 122,78
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,77	5,02 2,10	44,03 18,42
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,77	46,78 38,50	410,26 337,64
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,77	5,02 2,10	44,03 18,42
137	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,77	30,91 21,00	271,08 184,17
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,77	5,02 2,10	44,03 18,42
139	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	8,77	108,16 38,50	948,56 337,64
140	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	12,72	59,25 36,40	753,66 463,01
Total Tavan						7 555,99
Incluziv salariu						4 950,62
		1.4.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
141	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	60,00	7,00 7,00	420,00 420,00
142	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,00	29,41 21,00	1 764,60 1 260,00
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	38,16	24,83 9,80	947,60 373,97
144	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuieala (Maiak)	m	30,00	29,61 18,20	888,38 546,00
145	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	28,00	37,49 18,20	1 049,65 509,60
146	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,16	118,23 85,40	4 511,81 3 258,86
147	CF51B k-40	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	38,16	935,24 672,00	35 688,76 25 643,52
148	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,16	25,75 14,00	982,63 534,24
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,16	5,02 2,10	191,56 80,14
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,16	46,78 38,50	1 785,10 1 469,16
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,16	5,02 2,10	191,56 80,14
152	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,16	30,91 21,00	1 179,53 801,36

1	2	3	4	5	6	7
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,16	5,02 2,10	191,56 80,14
154	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	38,16	108,16 38,50	4 127,39 1 469,16
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,00	24,83 9,80	49,66 19,60
156	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,00	577,40 171,50	1 154,80 343,00
Total Pereti						55 124,58
Incluziv salariu						36 888,88
		1.4.4. Pardosea				
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardosele	m2	9,20	24,83 9,80	228,46 90,16
158	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR5*100*100	kg	28,52	33,69 2,45	960,98 69,87
159	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,20	115,24 49,00	1 060,24 450,80
160	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,20	115,62 50,40	1 063,70 463,68
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardosele	m2	9,20	24,83 9,80	228,46 90,16
162	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,20	139,34 16,38	1 281,97 150,70
163	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm clasa de trafic 33	m2	9,20	429,59 91,00	3 952,20 837,20

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardosea						8 776,01
Incluziv salariu						2 152,57
		1.4.5. Timplarie				
164	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celi interior de 1.5mm. Rezistent la incovoiere mai mare de 35N/mm2	m2	2,10	3 169,95 56,70	6 656,90 119,07
Total Timplarie						6 656,90
Incluziv salariu						119,07
Total Sala 211						83 159,63
Incluziv salariu						49 064,01
		1.5. Sala 209				
		1.5.1. Lucrari de demolare				
165	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	8,36	19,45 18,90	162,60 158,00
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	37,62	19,45 18,90	731,71 711,02
167	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,00	112,75 112,00	225,51 224,00
168	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,75	34,18 32,20	299,07 281,75
169	RpCM33 G	Demontarea baghete	m	12,54	107,60 107,10	1 349,32 1 343,03
170	RpCM33 G	Demontarea plinte	m	2,54	107,60 107,10	273,31 272,03
171	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,00	21,00	42,00 42,00

1	2	3	4	5	6	7
					21,00	
172	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00	4,20 4,20	16,80 16,80
173	RpED17A 2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica,	m	10,00	17,15 14,00	171,50 140,00
174	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,75	29,40 29,40	51,45 51,45
175	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,20	1 257,42 1 247,40	251,48 249,48
Total Lucrari de demolare						3 574,75
Incluziv salariu						3 489,57
		1.5.2. Tavan				
176	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	8,36	104,76 59,50	875,81 497,42
177	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	8,36	24,83 9,80	207,60 81,93
178	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,36	140,00 107,10	1 170,43 895,36
179	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	8,36	279,41 217,00	2 335,87 1 814,12
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,36	25,75 14,00	215,27 117,04
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,36	5,02 2,10	41,97 17,56

1	2	3	4	5	6	7
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,36	46,78 38,50	391,08 321,86
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,36	5,02 2,10	41,97 17,56
184	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,36	30,91 21,00	258,41 175,56
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,36	5,02 2,10	41,97 17,56
186	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	8,36	108,16 38,50	904,22 321,86
187	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	12,54	59,25 36,40	742,99 456,46
Total Tavan						7 227,57
Incluziv salariu						4 734,27
		1.5.3. Pereti				
188	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	60,00	7,00 7,00	420,00 420,00
189	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,00	29,41 21,00	1 764,60 1 260,00
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	37,62	24,83 9,80	934,19 368,68
191	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuieala (Maiak)	m	30,00	29,61 18,20	888,38 546,00
192	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	28,00	37,49 18,20	1 049,65 509,60
193	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,62	118,23 85,40	4 447,96 3 212,75

1	2	3	4	5	6	7
194	CF51B k-40	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	37,62	935,24 672,00	35 183,73 25 280,64
195	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,62	25,75 14,00	968,73 526,68
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,62	5,02 2,10	188,85 79,00
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,62	46,78 38,50	1 759,83 1 448,37
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,62	5,02 2,10	188,85 79,00
199	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,62	30,91 21,00	1 162,83 790,02
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,62	5,02 2,10	188,85 79,00
201	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	37,62	108,16 38,50	4 068,98 1 448,37
202	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,00	24,83 9,80	49,66 19,60
203	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,00	577,40 171,50	1 154,80 343,00
Total Pereti						54 419,90
Incluziv salariu						36 410,71
		1.5.4. Pardosea				
204	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardosele	m2	8,75	24,83	217,28 85,75

1	2	3	4	5	6	7
					9,80	
205	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR5*100*100	kg	27,125	33,70 2,45	913,98 66,45
206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,75	115,24 49,00	1 008,38 428,75
207	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	8,75	115,62 50,40	1 011,68 441,00
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardosele	m2	8,75	24,83 9,80	217,28 85,75
209	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,75	139,34 16,38	1 219,27 143,32
210	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm clasa de trafic 33	m2	8,75	429,59 91,00	3 758,90 796,25
Total Pardosea						8 346,77
Incluziv salariu						2 047,28
		1.5.5. Timplarie				
211	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celi interior de 1.5mm. Rezistent la incovoiere mai mare de 35N/mm2	m2	2,10	3 169,95 56,70	6 656,90 119,07
Total Timplarie						6 656,90
Incluziv salariu						119,07

1	2	3	4	5	6	7
Total Sala 209						80 225,88
Incluziv salariu						46 800,89
		1.6. Sala 207				
		1.6.1. Lucrari de demolare				
212	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	8,09	19,45 18,90	157,35 152,90
213	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	34,17	19,45 18,90	664,61 645,81
214	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,00	112,75 112,00	225,51 224,00
215	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,09	34,18 32,20	276,52 260,50
216	RpCM33 G	Demontarea baghete	m	12,38	107,60 107,10	1 332,10 1 325,90
217	RpCM33 G	Demontarea plinte	m	12,38	107,60 107,10	1 332,10 1 325,90
218	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,00	21,00 21,00	42,00 42,00
219	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00	4,20 4,20	16,80 16,80
220	RpED17A 2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica,	m	10,00	17,15 14,00	171,50 140,00
221	RpVB43A	Demontarea grila de ventilare	buc	1,00	28,95 28,00	28,95 28,00
222	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,75	29,40 29,40	51,45 51,45
223	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,20	1 257,42 1 247,40	251,48 249,48

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de demolare						4 550,36
Incluziv salariu						4 462,74
		1.6.2. Tavan				
224	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	8,09	104,75 59,50	847,45 481,36
225	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	8,09	24,83 9,80	200,89 79,28
226	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,09	140,00 107,10	1 132,63 866,44
227	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	8,09	279,41 217,00	2 260,43 1 755,53
228	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,09	25,75 14,00	208,32 113,26
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,09	5,02 2,10	40,61 16,99
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,09	46,78 38,50	378,44 311,46
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,09	5,02 2,10	40,61 16,99
232	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,09	30,91 21,00	250,06 169,89
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,09	5,02 2,10	40,61 16,99
234	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	8,09	108,16 38,50	875,01 311,46

1	2	3	4	5	6	7
235	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	12,38	59,25 36,40	733,54 450,63
Total Tavan						7 008,62
Incluziv salariu						4 590,28
		1.6.3. Pereti				
236	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	60,00	7,00 7,00	420,00 420,00
237	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,00	29,41 21,00	1 764,60 1 260,00
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	37,14	24,83 9,80	922,27 363,97
239	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuieala (Maiak)	m	30,00	29,61 18,20	888,38 546,00
240	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	28,00	37,49 18,20	1 049,65 509,60
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,14	118,23 85,40	4 391,21 3 171,76
242	CF51B k-40	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	37,14	935,24 672,00	34 734,81 24 958,08
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,14	25,75 14,00	956,37 519,96
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,14	5,02 2,10	186,44 77,99
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	37,14	46,78 38,50	1 737,38 1 429,89

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,14	5,02 2,10	186,44 77,99
247	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,14	30,91 21,00	1 147,99 779,94
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,14	5,02 2,10	186,44 77,99
249	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	37,62	108,16 38,50	4 068,98 1 448,37
250	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti	m2	2,00	24,83 9,80	49,66 19,60
251	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,00	577,40 171,50	1 154,80 343,00
252	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,00	77,90 15,40	77,90 15,40
Total Pereti						53 923,33
Incluziv salariu						36 019,55
		1.6.4. Pardosea				
253	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pardosele	m2	8,09	24,83 9,80	200,89 79,28
254	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR5*100*100	kg	25,079	33,69 2,45	845,02 61,45
255	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,09	115,24 49,00	932,33 396,41
256	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2	8,09	115,62 50,40	935,37 407,74

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
257	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardosele	m2	8,09	24,83 9,80	200,89 79,28
258	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,09	139,35 16,38	1 127,30 132,52
259	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm clasa de trafic 33	m2	8,09	429,59 91,00	3 475,35 736,19
Total Pardosea						7 717,15
Incluziv salariu						1 892,86
		1.6.5. Timplarie				
260	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celi interior de 1.5mm. Rezistent la incovoiere mai mare de 35N/mm2	m2	2,10	3 169,95 56,70	6 656,90 119,07
Total Timplarie						6 656,90
Incluziv salariu						119,07
Total Sala 207						79 856,36
Incluziv salariu						47 084,51
		1.7. Sala 205				
		1.7.1. Lucrari de demolare				
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	22,75	19,45 18,90	442,49 429,98
262	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	64,05	19,45 18,90	1 245,77 1 210,55
263	RpCM33	Demontarea placajelor din faianta,	m2	4,00	112,75	451,01

1	2	3	4	5	6	7
	A	gresie, ceramica			112,00	448,00
264	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,75	34,18 32,20	777,60 732,55
265	RpCM33 G	Demontarea baghete	m	25,77	107,60 107,10	2 772,88 2 759,97
266	RpCM33 G	Demontarea plinte	m	25,77	107,60 107,10	2 772,88 2 759,97
267	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	5,00	21,00 21,00	105,00 105,00
268	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	14,00	4,20 4,20	58,80 58,80
269	RpED17A 2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica,	m	40,00	17,15 14,00	686,00 560,00
270	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,40	29,40 29,40	99,96 99,96
271	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,20	1 257,42 1 247,40	251,48 249,48
272	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13,00	95,41 92,40	1 240,33 1 201,20
Total Lucrari de demolare						10 904,20
Incluziv salariu						10 615,44
		1.7.2. Tavan				
273	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	22,75	104,74 59,50	2 382,94 1 353,63
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	22,75	24,83 9,80	564,94 222,95

1	2	3	4	5	6	7
275	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,75	140,00 107,10	3 185,09 2 436,53
276	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	22,75	279,41 217,00	6 356,58 4 936,75
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,75	25,75 14,00	585,82 318,50
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,75	5,02 2,10	114,20 47,77
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,75	46,78 38,50	1 064,22 875,88
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,75	5,02 2,10	114,20 47,77
281	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,75	30,91 21,00	703,20 477,75
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,75	5,02 2,10	114,20 47,77
283	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	22,50	108,16 38,50	2 433,60 866,25
284	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	25,77	59,25 36,40	1 526,91 938,03
Total Tavan						19 145,91
Incluziv salariu						12 569,58
		1.7.3. Pereti				
285	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	70,00	7,00 7,00	490,00 490,00

1	2	3	4	5	6	7
286	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	70,00	29,41 21,00	2 058,70 1 470,00
287	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,85	1 596,95 260,40	1 357,41 221,34
288	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	64,05	24,83 9,80	1 590,51 627,69
289	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuieala (Maiak)	m	65,00	29,61 18,20	1 924,81 1 183,00
290	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	46,00	37,49 18,20	1 724,42 837,20
291	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,05	118,23 85,40	7 572,89 5 469,87
292	CF51B k-40	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	64,05	935,24 672,00	59 902,12 43 041,60
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,05	25,75 14,00	1 649,31 896,70
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,05	5,02 2,10	321,53 134,50
295	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,05	46,78 38,50	2 996,21 2 465,93
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,05	5,02 2,10	321,53 134,50
297	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,05	30,91 21,00	1 979,78 1 345,05

1	2	3	4	5	6	7
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,05	5,02 2,10	321,53 134,50
299	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	64,05	108,16 38,50	6 927,65 2 465,93
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,00	24,83 9,80	49,66 19,60
301	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,00	577,40 171,50	1 154,80 343,00
Total Pereti						92 342,86
Incluziv salariu						61 280,42
		1.7.4. Pardosea				
302	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardosele	m2	22,75	24,83 9,80	564,94 222,95
303	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	22,75	139,34 16,38	3 170,10 372,64
304	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm clasa de trafic 33	m2	22,75	429,59 91,00	9 773,13 2 070,25
Total Pardosea						13 508,16
Incluziv salariu						2 665,84
		1.7.5. Timplarie				
305	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui eterior de 2.5mm si a celi interior de 1.5mm. Rezistent la incovoiere mai mare de 35N/mm2	m2	2,10	3 169,95 56,70	6 656,90 119,07
Total Timplarie						6 656,90

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						119,07
Total Sala 205						142 558,02
Incluziv salariu						87 250,35
		1.8. Bloc Sanitar				
		1.8.1. Lucrari de demolare				
306	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	3,35	19,45 18,90	65,16 63,31
307	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11,04	112,75 112,00	1 244,79 1 236,48
308	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice,	m2	3,35	57,15 54,60	191,45 182,91
309	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	22,08	19,45 18,90	429,46 417,31
310	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,35	23,05 21,00	77,22 70,35
311	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,67	29,40 29,40	49,10 49,10
312	RpCM33 G	Demontarea baghete	m	7,36	107,60 107,10	791,94 788,26
313	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	3,00	21,00 21,00	63,00 63,00
314	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00	4,20 4,20	16,80 16,80
315	RpED17A 2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica,	m	20,00	17,15 14,00	343,00 280,00
316	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,20	1 257,42 1 247,40	251,48 249,48

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de demolare						3 523,40
Incluziv salariu						3 417,00
		1.8.2. Tavan				
317	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	3,35	104,71 59,50	350,79 199,32
318	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	3,35	24,83 9,80	83,19 32,83
319	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,35	140,00 107,10	469,01 358,79
320	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,35	279,41 217,00	936,02 726,95
321	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,35	25,75 14,00	86,26 46,90
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,35	5,02 2,10	16,82 7,04
323	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,35	46,78 38,50	156,71 128,97
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,35	5,02 2,10	16,82 7,04
325	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,35	30,91 21,00	103,55 70,35
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,35	5,02 2,10	16,82 7,04
327	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	3,35	108,16 38,50	362,34 128,97

1	2	3	4	5	6	7
328	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	7,36	59,25 36,40	436,11 267,90
Total Tavan						3 034,43
Incluziv salariu						1 982,10
		1.8.3. Pereti				
329	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	40,00	7,00 7,00	280,00 280,00
330	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	40,00	29,41 21,00	1 176,40 840,00
331	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	22,08	24,83 9,80	548,30 216,38
332	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR5*100*100	kg	68,448	33,70 2,45	2 306,37 167,69
333	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuieala (Maiak)	m	18,00	29,61 18,20	533,02 327,60
334	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	22,08	108,45 63,00	2 394,62 1 391,04
335	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	22,08	71,50 50,40	1 578,62 1 112,83
336	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	22,08	24,83 9,80	548,30 216,38
337	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	22,08	577,40 171,50	12 748,95 3 786,72

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						22 114,58
Incluziv salariu						8 338,65
		1.8.4. Pardosea				
338	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	3,35	211,63 61,60	708,94 206,36
339	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardosele	m2	3,35	24,83 9,80	83,19 32,83
340	CC03B	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR5*100*100	kg	10,385	33,69 2,45	349,90 25,44
341	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,35	115,24 49,00	386,06 164,15
342	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	3,35	115,62 50,40	387,33 168,84
343	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardosele	m2	3,35	24,83 9,80	83,19 32,83
344	CG17D	Pardoseli din placi de ceramogranit calitate superioara 600x600mm culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	3,35	572,39 175,00	1 917,50 586,25
Total Pardosea						3 916,11
Incluziv salariu						1 216,70
		1.8.5. Timplarie				
345	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inalțimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celi interior de 1.5mm. Rezistent la incovoiere mai mare de 35N/mm2	m2	2,10	3 169,95 56,70	6 656,90 119,07

1	2	3	4	5	6	7
Total Timplarie						6 656,90
Incluziv salariu						119,07
Total Bloc Sanitar						39 245,42
Incluziv salariu						15 073,52
		1.9. Sala 200				
		1.9.1. Lucrari de demolare				
346	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	7,49	19,45 18,90	145,68 141,56
347	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	33,66	19,45 18,90	654,69 636,17
348	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,83	112,75 112,00	1 897,63 1 884,96
349	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice,	m2	7,49	57,15 54,60	428,05 408,95
350	RpCM33 G	Demontarea baghete	m	11,20	107,60 107,10	1 205,13 1 199,52
351	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	3,00	21,00 21,00	63,00 63,00
352	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00	4,20 4,20	16,80 16,80
353	RpED17A 2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica,	m	20,00	17,15 14,00	343,00 280,00
354	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,30	29,40 29,40	38,22 38,22
355	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,20	1 257,42 1 247,40	251,48 249,48
356	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	5,50	95,41	524,75

1	2	3	4	5	6	7
					92,40	508,20
Total Lucrari de demolare						5 568,44
Incluziv salariu						5 426,87
		1.9.2. Tavan				
357	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	7,49	104,75 59,50	784,60 445,65
358	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	7,49	24,83 9,80	185,99 73,40
359	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,49	140,00 107,10	1 048,63 802,18
360	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	7,49	279,41 217,00	2 092,78 1 625,33
361	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,49	25,75 14,00	192,87 104,86
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,49	5,02 2,10	37,60 15,73
363	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,49	46,78 38,50	350,38 288,37
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,49	5,02 2,10	37,60 15,73
365	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,49	30,91 21,00	231,52 157,29
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,49	5,02 2,10	37,60 15,73

1	2	3	4	5	6	7
367	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	7,49	108,16 38,50	810,12 288,37
368	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	11,20	59,25 36,40	663,61 407,68
Total Tavan						6 473,30
Incluziv salariu						4 240,31
		1.9.3. Pereti				
369	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	50,00	7,00 7,00	350,00 350,00
370	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	50,00	29,41 21,00	1 470,50 1 050,00
371	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	33,66	24,83 9,80	835,86 329,87
372	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuieala (Maiak)	m	30,00	29,61 18,20	888,38 546,00
373	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	24,00	37,49 18,20	899,70 436,80
374	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,66	118,23 85,40	3 979,76 2 874,56
375	CF51B k-40	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	33,66	935,24 672,00	31 480,18 22 619,52
376	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,66	25,75 14,00	866,76 471,24
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,66	5,02 2,10	168,97 70,69

1	2	3	4	5	6	7
378	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,66	46,78 38,50	1 574,59 1 295,91
379	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,66	5,02 2,10	168,97 70,69
380	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,66	30,91 21,00	1 040,43 706,86
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,66	5,02 2,10	168,97 70,69
382	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	33,66	108,16 38,50	3 640,67 1 295,91
383	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,00	24,83 9,80	49,66 19,60
384	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,00	577,40 171,50	1 154,80 343,00
Total Pereti						48 738,19
Incluziv salariu						32 551,33
		1.9.4. Pardosea				
385	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardosele	m2	16,83	24,83 9,80	417,93 164,93
386	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR5*100*100	kg	52,173	33,70 2,45	1 757,97 127,83
387	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,83	115,24 49,00	1 939,56 824,67
388	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,83	115,62 50,40	1 945,90 848,23

1	2	3	4	5	6	7
389	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardosele	m2	16,83	24,83 9,80	417,93 164,93
390	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,83	139,34 16,38	2 345,18 275,67
391	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm clasa de trafic 33	m2	16,83	429,59 91,00	7 229,95 1 531,53
Total Pardosea						16 054,41
Incluziv salariu						3 937,80
		1.9.5. Timplarie				
392	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celi interior de 1.5mm. Rezistent la incovoiere mai mare de 35N/mm2	m2	2,10	3 169,95 56,70	6 656,90 119,07
Total Timplarie						6 656,90
Incluziv salariu						119,07
Total Sala 200						83 491,23
Incluziv salariu						46 275,38
		1.10. Sala 203				
		1.10.1. Lucrari de demolare				
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	14,13	19,45 18,90	274,83 267,06
394	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	48,60	19,45 18,90	945,27 918,54
395	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,00	112,75 112,00	225,51 224,00

1	2	3	4	5	6	7
396	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,13	34,18 32,20	482,96 454,99
397	RpCM33 G	Demontarea baghete	m	16,20	107,60 107,10	1 743,14 1 735,02
398	RpCM33 G	Demontarea plinte	m	16,20	107,60 107,10	1 743,14 1 735,02
399	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,00	21,00 21,00	42,00 42,00
400	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,00	4,20 4,20	21,00 21,00
401	RpED17A 2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica,	m	20,00	17,15 14,00	343,00 280,00
402	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,75	29,40 29,40	51,45 51,45
403	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,20	1 257,42 1 247,40	251,48 249,48
Total Lucrari de demolare						6 123,77
Incluziv salariu						5 978,55
		1.10.2. Tavan				
404	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	14,13	104,78 59,50	1 480,54 840,74
405	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	14,13	24,83 9,80	350,88 138,47
406	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,13	140,00 107,10	1 978,26 1 513,32
407	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	14,13	279,41	3 948,06

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)			217,00	3 066,21
408	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,13	25,75 14,00	363,85 197,82
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,13	5,02 2,10	70,93 29,67
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,13	46,78 38,50	660,99 544,00
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,13	5,02 2,10	70,93 29,67
412	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,13	30,91 21,00	436,76 296,73
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,13	5,02 2,10	70,93 29,67
414	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	14,13	108,16 38,50	1 528,30 544,00
415	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	16,20	59,25 36,40	959,87 589,68
Total Tavan						11 920,30
Incluziv salariu						7 820,00
		1.10.3. Pereti				
416	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	60,00	7,00 7,00	420,00 420,00
417	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,00	29,41 21,00	1 764,60 1 260,00
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	48,60	24,83 9,80	1 206,85 476,28

1	2	3	4	5	6	7
419	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuieala (Maiak)	m	30,00	29,61 18,20	888,38 546,00
420	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	24,00	37,49 18,20	899,70 436,80
421	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,60	118,23 85,40	5 746,17 4 150,44
422	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	48,60	584,52 420,00	28 407,92 20 412,00
423	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,60	25,75 14,00	1 251,46 680,40
424	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,60	5,02 2,10	243,97 102,06
425	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,60	46,78 38,50	2 273,47 1 871,10
426	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,60	5,02 2,10	243,97 102,06
427	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,60	30,91 21,00	1 502,23 1 020,60
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,60	5,02 2,10	243,97 102,06
429	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	48,60	108,16 38,50	5 256,58 1 871,10
430	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti	m2	2,00	24,83	49,66 19,60

1	2	3	4	5	6	7
					9,80	
431	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,00	577,40 171,50	1 154,80 343,00
Total Pereti						51 553,73
Incluziv salariu						33 813,50
		1.10.4. Pardosea				
432	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardosele	m2	14,13	24,83 9,80	350,88 138,47
433	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR5*100*100	kg	43,803	33,70 2,45	1 475,95 107,32
434	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,13	115,24 49,00	1 628,40 692,37
435	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	14,13	115,62 50,40	1 633,73 712,15
436	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardosele	m2	14,13	24,83 9,80	350,88 138,47
437	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,13	139,34 16,38	1 968,94 231,45
438	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm clasa de trafic 33	m2	14,13	429,59 91,00	6 070,08 1 285,83
Total Pardosea						13 478,86
Incluziv salariu						3 306,07
		1.10.5. Timplarie				
439	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu	m2	2,10	3 169,95 56,70	6 656,90 119,07

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celi interior de 1.5mm. Rezistent la incovoiere mai mare de 35N/mm2				
Total Timplarie						6 656,90
Incluziv salariu						119,07
Total Sala 203						89 733,56
Incluziv salariu						51 037,19
		1.11. Sala 215				
		1.11.1. Lucrari de demolare				
440	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	48,60	19,45 18,90	945,27 918,54
441	RpCM33 G	Demontarea baghete	m	16,48	107,60 107,10	1 773,26 1 765,01
442	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,00	4,20 4,20	21,00 21,00
443	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,82	29,40 29,40	82,91 82,91
444	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,20	1 257,42 1 247,40	251,48 249,48
445	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea suprafetelor pe durata lucrarilor de reparatie	m2	16,65	39,36 10,50	655,39 174,82
Total Lucrari de demolare						3 729,32
Incluziv salariu						3 211,76
		1.11.2. Pereti				
446	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,85	1 596,95 260,40	1 357,41 221,34

1	2	3	4	5	6	7
447	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	49,40	24,83 9,80	1 226,72 484,12
448	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	31,00	37,49 18,20	1 162,11 564,20
449	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,40	118,23 85,40	5 840,76 4 218,76
450	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,40	25,75 14,00	1 272,06 691,60
451	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,40	5,02 2,10	247,99 103,74
452	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,40	46,78 38,50	2 310,89 1 901,90
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,40	5,02 2,10	247,99 103,74
454	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,40	30,91 21,00	1 526,95 1 037,40
455	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,40	5,02 2,10	247,99 103,74
456	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	49,40	108,16 38,50	5 343,10 1 901,90
457	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	16,48	59,25 36,40	976,47 599,87
Total Pereti						21 760,45
Incluziv salariu						11 932,31
		1.11.3. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
458	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistent la incovoiere mai mare de 35N/mm2	m2	2,10	3 169,95 56,70	6 656,90 119,07
459	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclabile cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui de interior de 1.5mm Rezistent la incovoier mai mare de 35N/mm2 cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,20	3 156,90 51,10	3 788,28 61,32
Total Timplarie						10 445,17
Incluziv salariu						180,39
Total Sala 215						35 934,94
Incluziv salariu						15 324,46
		1.12. Farmacia				
		1.12.1. Lucrari de demolare				
460	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	23,29	19,45 18,90	452,99 440,18
461	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	72,72	19,45 18,90	1 414,40 1 374,41
462	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,00	112,75 112,00	225,51 224,00
463	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	23,29	34,18 32,20	796,05 749,94
464	RpCM33 G	Demontarea baghete	m	24,00	107,60 107,10	2 582,42 2 570,40
465	RpCM33	Demontarea plinte	m	24,00	107,60	2 582,42

1	2	3	4	5	6	7
	G				107,10	2 570,40
466	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	3,00	21,00 21,00	63,00 63,00
467	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,00	4,20 4,20	21,00 21,00
468	RpED17A 2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica,	m	20,00	17,15 14,00	343,00 280,00
469	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,82	29,40 29,40	82,91 82,91
470	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,20	1 257,42 1 247,40	251,48 249,48
471	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,10	95,41 92,40	200,36 194,04
Total Lucrari de demolare						9 015,55
Incluziv salariu						8 819,75
		1.12.2. Tavan				
472	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	23,29	104,75 59,50	2 439,65 1 385,76
473	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	23,29	24,83 9,80	578,34 228,24
474	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,29	140,00 107,10	3 260,69 2 494,36
475	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	23,29	279,41 217,00	6 507,46 5 053,93

1	2	3	4	5	6	7
476	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,29	25,75 14,00	599,72 326,06
477	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,29	5,02 2,10	116,92 48,91
478	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,29	46,78 38,50	1 089,49 896,66
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,29	5,02 2,10	116,92 48,91
480	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,29	30,91 21,00	719,89 489,09
481	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,29	5,02 2,10	116,92 48,91
482	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	23,29	108,16 38,50	2 519,05 896,66
483	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	24,00	59,25 36,40	1 422,02 873,60
Total Tavan						19 487,07
Incluziv salariu						12 791,09
		1.12.3. Pereti				
484	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	80,00	7,00 7,00	560,00 560,00
485	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,00	29,41 21,00	2 352,80 1 680,00
486	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	72,72	24,83 9,80	1 805,80 712,66
487	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuieala (Maiak)	m	72,72	29,61 18,20	2 153,41 1 323,50

1	2	3	4	5	6	7
488	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	62,00	37,49 18,20	2 324,22 1 128,40
489	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,72	118,23 85,40	8 597,98 6 210,29
490	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	72,72	584,52 420,00	42 506,66 30 542,40
491	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	72,72	25,75 14,00	1 872,56 1 018,08
492	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,72	5,02 2,10	365,05 152,71
493	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,72	46,78 38,50	3 401,78 2 799,72
494	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,72	5,02 2,10	365,05 152,71
495	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,72	30,91 21,00	2 247,78 1 527,12
496	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,72	5,02 2,10	365,05 152,71
497	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	72,72	108,16 38,50	7 865,40 2 799,72
498	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti	m2	2,00	24,83 9,80	49,66 19,60
499	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,00	577,40 171,50	1 154,80 343,00

1	2	3	4	5	6	7
500	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,00	77,90 15,40	77,90 15,40
Total Pereti						78 065,92
Incluziv salariu						51 138,02
		1.12.4. Pardosea				
501	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardosele	m2	23,29	24,83 9,80	578,34 228,24
502	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR5*100*100	kg	72,199	33,69 2,45	2 432,74 176,89
503	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,29	115,24 49,00	2 684,02 1 141,21
504	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	23,29	115,62 50,40	2 692,80 1 173,82
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardosele	m2	23,29	24,83 9,80	578,34 228,24
506	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	23,29	139,35 16,38	3 245,35 381,49
507	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm clasa de trafic 33	m2	23,29	429,59 91,00	10 005,08 2 119,39
Total Pardosea						22 216,67
Incluziv salariu						5 449,28
		1.12.5. Timplarie				
508	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu	m2	2,10	3 169,95 56,70	6 656,90 119,07

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistent la incovoiere mai mare de 35N/mm2				
509	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	12,70	3 095,60 56,00	39 314,12 711,20
510	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profile PVC nereciclabile cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui de interior de 1.5mm Rezistent la incovoier mai mare de 35N/mm2 cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,20	3 156,90 51,10	3 788,28 61,32
Total Timplarie						49 759,29
Incluziv salariu						891,59
Total Farmacia						178 544,51
Incluziv salariu						79 089,74
		1.13. Coridor 1.13.1. Lucrari de demolare				
511	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	108,47	19,45 18,90	2 109,74 2 050,08
512	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	335,53	19,45 18,90	6 526,06 6 341,52
513	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,76	34,18 32,20	265,24 249,87
514	RpCM33 G	Demontarea baghete	m	100,91	107,60 107,10	10 858,02 10 807,46
515	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	7,00	21,00 21,00	147,00 147,00

1	2	3	4	5	6	7
516	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	7,00	4,20 4,20	29,40 29,40
517	RpED17A 2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica,	m	20,00	17,15 14,00	343,00 280,00
518	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,13	29,40 29,40	239,02 239,02
519	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea suprafetelor pe durata lucrarilor de reparatie	m2	108,47	39,35 10,50	4 268,63 1 138,93
Total Lucrari de demolare						24 786,11
Incluziv salariu						21 283,29
		1.13.2. Tavan				
520	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	108,47	104,75 59,50	11 361,81 6 453,97
521	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	108,47	24,83 9,80	2 693,56 1 063,01
522	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	108,47	140,00 107,10	15 186,23 11 617,14
523	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	108,47	279,41 217,00	30 307,60 23 537,99
524	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	108,47	25,75 14,00	2 793,14 1 518,58
525	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,47	5,02 2,10	544,52 227,79
526	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	108,47	46,78	5 074,14 4 176,10

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor			38,50	
527	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,47	5,02 2,10	544,52 227,79
528	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	108,47	30,91 21,00	3 352,81 2 277,87
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,47	5,02 2,10	544,52 227,79
530	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	108,47	108,16 38,50	11 732,12 4 176,10
531	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	100,91	59,25 36,40	5 979,01 3 673,12
Total Tavan						90 113,97
Incluziv salariu						59 177,22
		1.13.3. Pereti				
532	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	335,53	24,83 9,80	8 331,98 3 288,19
533	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuieala (Maiak)	m	111,00	29,61 18,20	3 286,99 2 020,20
534	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	145,00	37,49 18,20	5 435,69 2 639,00
535	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	335,35	118,23 85,40	39 649,77 28 638,89
536	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	335,35	584,52 420,00	196 020,46 140 847,00
537	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	335,35	25,75	8 635,36

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			14,00	4 694,90
538	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	335,35	5,02 2,10	1 683,46 704,24
539	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	335,35	46,78 38,50	15 687,41 12 910,98
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	335,35	5,02 2,10	1 683,46 704,24
541	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	335,35	30,91 21,00	10 365,67 7 042,35
542	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	335,35	5,02 2,10	1 683,46 704,24
543	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	335,35	108,16 38,50	36 271,46 12 910,98
Total Pereti						328 735,16
Incluziv salariu						217 105,19
		1.13.4. Timplarie				
544	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Aluteh sau analog)	m2	38,22	5 106,80 67,20	195 181,89 2 568,38
Total Timplarie						195 181,89
Incluziv salariu						2 568,38
Total Coridor						638 817,14
Incluziv salariu						300 134,09
		1.14. Lucrari sanitare				
		1.14.1. Lucrari de demolare				
545	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	37,20	2,80 2,80	104,16 104,16
546	RCsB30E	Forarea gaurilor strapunse in	buc	8,00	651,66	5 213,31

1	2	3	4	5	6	7
	k-3.6	constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm			136,08	1 088,64
547	RCsB30J k-3.6	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	2,00	800,79 170,10	1 601,57 340,20
548	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	30,00	21,00 21,00	630,00 630,00
549	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	55,30 55,30	221,20 221,20
550	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	12,00	44,80 44,80	537,60 537,60
551	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	11,00	66,50 66,50	731,50 731,50
Total Lucrari de demolare						9 039,34
Incluziv salariu						3 653,30
		1.14.2. Lucrari sanitare				
552	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	15,00	1 538,05 133,00	23 070,75 1 995,00
553	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida din inox destinat institutilor cu profil medical 80*60cm	buc	5,00	3 639,74 108,50	18 198,70 542,50
554	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Проточный нагреватель Waltz EFW-241	buc	15,00	765,50 115,50	11 482,50 1 732,50
555	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind	buc	5,00	765,50 115,50	3 827,50 577,50

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1/2"				
556	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,00	2 857,16 294,00	2 857,16 294,00
557	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 243,89 178,50	1 243,89 178,50
Total Lucrari sanitare						60 680,50
Incluziv salariu						5 320,00
		1.14.3. Sistemul A1, T3				
558	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Robinet PPR 20	buc	12,00	161,44 10,50	1 937,28 126,00
Total Sistemul A1, T3						1 937,28
Incluziv salariu						126,00
		1.14.4. Conductorii				
559	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	40,00	73,00 44,10	2 920,20 1 764,00
560	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	60,00	27,00 20,30	1 620,06 1 218,00
561	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc	2,00	1 039,50 1 039,50	2 079,00 2 079,00
562	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	4,00	7,70 7,70	30,80 30,80
563	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	40,00	3,50 3,50	140,00 140,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Conductori						6 790,06
Incluziv salariu						5 231,80
		1.14.5. Sistema C1				
		1.14.5.1. Piese				
564	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm TEU PPR50	buc	2,00	361,27 329,70	722,54 659,40
565	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm COT D50	buc	20,00	35,00 0,00	700,00 0,00
566	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm MUFA D50	buc	10,00	40,00 0,00	400,00 0,00
567	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm COT D110*45	buc	4,00	59,00 0,00	236,00 0,00
568	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm MUFA D110	buc	1,00	65,00 0,00	65,00 0,00
569	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (clapeta aeresire pentru canalizare d110)	buc	1,00	1 228,00 0,00	1 228,00 0,00
570	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU D110*45	buc	2,00	65,00 0,00	130,00 0,00
Total Piese						3 481,54
Incluziv salariu						659,40
		1.14.5.2. Conducte				
571	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP	m	3,00	282,68 234,50	848,03 703,50

1	2	3	4	5	6	7
572	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP	m	15,00	20,60 0,00	309,00 0,00
573	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	10,00	7,06 0,00	70,59 0,00
574	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,00	15,00 0,00	30,00 0,00
Total Conducte						1 257,62
Incluziv salariu						703,50
Total Sistema C1						4 739,16
Incluziv salariu						1 362,90
Total Lucrari sanitare						83 186,34
Incluziv salariu						15 694,00
		1.15. Sistema de incalzire				
575	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	32,50	11,20 11,20	364,00 364,00
576	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	52,00	7,00 7,00	364,00 364,00
577	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	65,00	39,76 21,00	2 584,07 1 365,00
578	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	32,00	12,62 11,20	403,68 358,40
579	IB05B	Radiatoare din bimetal 10 elemente	buc	13,00	1 551,60 175,00	20 170,80 2 275,00
580	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente bimetal	buc	3,00	2 226,60	6 679,80

1	2	3	4	5	6	7
		15 secti			175,00	525,00
581	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Futorca d1"x3/4"	buc	52,00	96,89 59,50	5 038,54 3 094,00
582	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	56,00	41,50 10,50	2 324,00 588,00
583	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR 25	buc	48,00	163,71 12,60	7 857,84 604,80
584	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet Maevskovo	buc	16,00	160,50 7,00	2 568,00 112,00
585	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr25	buc	96,00	28,70 12,60	2 755,68 1 209,60
586	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR25	buc	16,00	25,70 12,60	411,28 201,60
587	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TEU PPR 25	buc	32,00	31,75 18,20	1 016,16 582,40
588	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca PPR 25 x 3/4 papa	buc	32,00	128,90 59,50	4 124,64 1 904,00
589	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR 25 x 3/4 mama	buc	32,00	96,89 59,50	3 100,64 1 904,00
590	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire	buc	48,00	51,25	2 460,00

1	2	3	4	5	6	7
		centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida			14,00	672,00
591	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25.0 mm.	m	80,00	52,10 31,50	4 168,00 2 520,00
592	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	80,00	7,90 6,30	632,00 504,00
593	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	42,50	32,90 32,90	1 398,25 1 398,25
Total Sistema de incalzire						68 421,38
Incluziv salariu						20 546,05
		1.16. Alte lucrari				
594	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	55,00	330,40 330,40	18 172,00 18 172,00
595	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	55,00	77,70 77,70	4 273,50 4 273,50
596	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	55,00	375,00 0,00	20 625,00 0,00
Total Alte lucrari						43 070,50
Incluziv salariu						22 445,50
Total			lei			1 881 745,62
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %			225 324,37
Cheltuieli de transport			5,00 %			44 291,66

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			2 151 361,65
		Cheltueli de regie	10,00 %			215 136,16
		Total	100,00 +			2 366 497,81
		Beneficiu	4,00 %			94 659,91
		Total	100,00 +			2 461 157,73
		Total Lucrari de reparatie				2 461 157,73
		Incluziv salariu				938 851,53
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistema de incalzire				
597	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari Conditioner 9000BTU inv	buc	8,00	4 840,66 245,00	38 725,24 1 960,00
598	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari Conditioner 12000BTU inv	buc	2,00	4 840,66 245,00	9 681,31 490,00
		Total Sistema de incalzire				48 406,56
		Incluziv salariu				2 450,00
		2.2. Sistema electrica				
		2.2.1. Sala 113				
599	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	6 453,25 5 320,00	64,53 53,20
600		Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	75,00 0,00	75,00 0,00
601	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,06	3 313,83 2 667,00	198,83 160,02
602		Priza ordinara	buc	6,00	75,00 0,00	450,00 0,00
603	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,60	727,65 550,20	436,59 330,12
604		Cablu VVGng 3*1.5mm2	m	40,00	20,10 0,00	804,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
605		Cablu VVGng 3*2.5mm2	m	20,00	30,80 0,00	616,00 0,00
606	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,60	3 667,35 1 666,00	2 200,41 999,60
607		Tub gofrat 16	m	60,00	10,00 0,00	600,00 0,00
608	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,00	2 396,25 1 638,00	2 396,25 1 638,00
609		Cutie de distributie	buc	1,00	25,00 0,00	25,00 0,00
610		Doze	buc	7,00	6,50 0,00	45,50 0,00
611	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,04	11 432,50 6 181,00	457,30 247,24
612		Corp de iluminat 2*18 led	buc	4,00	250,00 0,00	1 000,00 0,00
Total Sala 113						
						9 369,41
Incluziv salariu						3 428,18
		2.2.2. Sala 107				
613	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	6 453,25 5 320,00	64,53 53,20
614		Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	75,00 0,00	75,00 0,00
615	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	3 310,50 2 667,00	33,10 26,67
616		Priza ordinara	buc	1,00	75,00 0,00	75,00 0,00
617	08-03-	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,00	2 396,25	2 396,25

1	2	3	4	5	6	7
	641-2				1 638,00	1 638,00
618		Cutie de distributie	buc	1,00	25,00 0,00	25,00 0,00
619		Doze	buc	2,00	6,50 0,00	13,00 0,00
620	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,01	11 430,00 6 181,00	114,30 61,81
621		Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,00	250,00 0,00	250,00 0,00
Total Sala 107						
						3 046,19
Incluziv salariu						1 779,68
		2.2.3. Sala 213				
622	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	6 453,25 5 320,00	64,53 53,20
623		Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	75,00 0,00	75,00 0,00
624	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,08	3 314,25 2 667,00	265,14 213,36
625		Priza ordinara	buc	8,00	75,00 0,00	600,00 0,00
626	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,70	727,65 550,20	509,36 385,14
627		Cablu VVGng 3*1.5mm2	m	40,00	20,10 0,00	804,00 0,00
628		Cablu VVGng 3*2.5mm2	m	30,00	30,80 0,00	924,00 0,00
629	08-02-	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu	100 m	0,70	3 666,89	2 566,82

1	2	3	4	5	6	7
	409-1	scoabe, diametru pina la 25 mm			1 666,00	1 166,20
630		Tub gofrat 16	m	70,00	10,00 0,00	700,00 0,00
631	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,00	2 396,25 1 638,00	2 396,25 1 638,00
632		Cutie de distributie	buc	1,00	25,00 0,00	25,00 0,00
633		Doze	buc	9,00	6,50 0,00	58,50 0,00
634	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,04	11 432,50 6 181,00	457,30 247,24
635		Corp de iluminat 2*18 led	buc	4,00	250,00 0,00	1 000,00 0,00
Total Sala 213						10 445,90
Incluziv salariu						3 703,14
		2.2.4. Sala 211				
636	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	6 453,25 5 320,00	64,53 53,20
637		Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	75,00 0,00	75,00 0,00
638	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	3 313,00 2 667,00	132,52 106,68
639		Priza ordinara	buc	4,00	75,00 0,00	300,00 0,00
640	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,60	727,65 550,20	436,59 330,12
641		Cablu VVGng 3*1.5mm2	m	40,00	20,10	804,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
642		Cablu VVGng 3*2.5mm2	m	20,00	30,80 0,00	616,00 0,00
643	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,60	3 667,35 1 666,00	2 200,41 999,60
644		Tub gofrat 16	m	60,00	10,00 0,00	600,00 0,00
645	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,00	2 396,25 1 638,00	2 396,25 1 638,00
646		Cutie de distributie	buc	1,00	25,00 0,00	25,00 0,00
647		Doze	buc	5,00	6,50 0,00	32,50 0,00
648	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,02	11 435,00 6 181,00	228,70 123,62
649		Corp de iluminat 2*18 led	buc	2,00	250,00 0,00	500,00 0,00
Total Sala 211						8 411,50
Incluziv salariu						3 251,22
		2.2.5. Sala 209				
650	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	6 453,25 5 320,00	64,53 53,20
651		Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	75,00 0,00	75,00 0,00
652	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,06	3 313,83 2 667,00	198,83 160,02
653		Priza ordinara	buc	6,00	75,00 0,00	450,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
654	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate; primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,60	727,65 550,20	436,59 330,12
655		Cablu VVGng 3*1.5mm2	m	40,00	20,10 0,00	804,00 0,00
656		Cablu VVGng 3*2.5mm2	m	20,00	30,80 0,00	616,00 0,00
657	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,60	3 667,35 1 666,00	2 200,41 999,60
658		Tub gofrat 16	m	60,00	10,00 0,00	600,00 0,00
659	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,00	2 396,25 1 638,00	2 396,25 1 638,00
660		Cutie de distributie	buc	1,00	25,00 0,00	25,00 0,00
661		Doze	buc	7,00	6,50 0,00	45,50 0,00
662	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,02	11 435,00 6 181,00	228,70 123,62
663		Corp de iluminat 2*18 led	buc	2,00	250,00 0,00	500,00 0,00
Total Sala 209						
						8 640,81
Incluziv salariu						
						3 304,56
		2.2.6. Sala 207				
664	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	6 453,25 5 320,00	64,53 53,20
665		Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	75,00 0,00	75,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
666	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,06	3 313,83 2 667,00	198,83 160,02
667		Priza ordinara	buc	6,00	75,00 0,00	450,00 0,00
668	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate; primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,60	727,65 550,20	436,59 330,12
669		Cablu VVGng 3*1.5mm2	m	40,00	20,10 0,00	804,00 0,00
670		Cablu VVGng 3*2.5mm2	m	20,00	30,80 0,00	616,00 0,00
671	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,60	3 667,35 1 666,00	2 200,41 999,60
672		Tub gofrat 16	m	60,00	10,00 0,00	600,00 0,00
673	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,00	2 396,25 1 638,00	2 396,25 1 638,00
674		Cutie de distributie	buc	1,00	25,00 0,00	25,00 0,00
675		Doze	buc	7,00	6,50 0,00	45,50 0,00
676	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,02	11 435,00 6 181,00	228,70 123,62
677		Corp de iluminat 2*18 led	buc	2,00	250,00 0,00	500,00 0,00
Total Sala 207						8 640,81
Incluziv salariu						3 304,56
		2.2.7. Sala 205				

1	2	3	4	5	6	7
678	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	6 453,25 5 320,00	64,53 53,20
679		Intreupator cu o clapa	buc	1,00	75,00 0,00	75,00 0,00
680	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,03	3 313,83 2 667,00	99,42 80,01
681		Priza ordinara	buc	3,00	75,00 0,00	225,00 0,00
682	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,70	727,65 550,20	509,36 385,14
683		Cablu VVGng 3*1.5mm2	m	50,00	20,10 0,00	1 005,00 0,00
684		Cablu VVGng 3*2.5mm2	m	20,00	30,80 0,00	616,00 0,00
685	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,70	3 666,89 1 666,00	2 566,82 1 166,20
686		Tub gofrat 16	m	70,00	10,00 0,00	700,00 0,00
687	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,00	2 396,25 1 638,00	2 396,25 1 638,00
688		Cutie de distributie	buc	1,00	25,00 0,00	25,00 0,00
689		Doze	buc	4,00	6,50 0,00	26,00 0,00
690	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,05	11 434,00 6 181,00	571,70 309,05
691		Corp de iluminat 2*18 led	buc	5,00	250,00	1 250,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
Total Sala 205						10 130,07
Incluziv salariu						3 631,60
		2.2.8. Bloc Sanitar				
692	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	6 453,25 5 320,00	64,53 53,20
693		Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	75,00 0,00	75,00 0,00
694	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	3 310,50 2 667,00	33,10 26,67
695		Priza ordinara	buc	1,00	75,00 0,00	75,00 0,00
696	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,40	727,65 550,20	291,06 220,08
697		Cablu VVGng 3*1.5mm2	m	30,00	20,10 0,00	603,00 0,00
698		Cablu VVGng 3*2.5mm2	m	10,00	30,80 0,00	308,00 0,00
699	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,40	3 664,10 1 666,00	1 465,64 666,40
700		Tub gofrat 16	m	40,00	10,00 0,00	400,00 0,00
701	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,00	2 396,25 1 638,00	2 396,25 1 638,00
702		Cutie de distriburie	buc	1,00	25,00 0,00	25,00 0,00
703		Doze	buc	2,00	6,50	13,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
704	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,01	11 430,00 6 181,00	114,30 61,81
705		Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,00	250,00 0,00	250,00 0,00
Total Bloc Sanitar						6 113,89
Incluziv salariu						2 666,16
		2.2.9. Sala 200				
706	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	6 453,25 5 320,00	64,53 53,20
707		Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	75,00 0,00	75,00 0,00
708	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	3 313,00 2 667,00	132,52 106,68
709		Priza ordinara	buc	4,00	75,00 0,00	300,00 0,00
710	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,50	727,65 550,20	363,82 275,10
711		Cablu VVGng 3*1.5mm2	m	30,00	20,10 0,00	603,00 0,00
712		Cablu VVGng 3*2.5mm2	m	20,00	30,80 0,00	616,00 0,00
713	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,50	3 664,10 1 666,00	1 832,05 833,00
714		Tub gofrat 16	m	50,00	10,00 0,00	500,00 0,00
715	08-03-	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,00	2 396,25	2 396,25

1	2	3	4	5	6	7
	641-2				1 638,00	1 638,00
716		Cutie de distributie	buc	1,00	25,00 0,00	25,00 0,00
717		Doze	buc	5,00	6,50 0,00	32,50 0,00
718	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,02	11 435,00 6 181,00	228,70 123,62
719		Corp de iluminat 2*18 led	buc	2,00	250,00 0,00	500,00 0,00
Total Sala 200						7 669,38
Incluziv salariu						3 029,60
		2.2.10. Farmacie				
720	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,02	6 533,59 5 320,00	130,67 106,40
721		Intrerupator cu o clapa	buc	2,00	75,00 0,00	150,00 0,00
722	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	3 313,00 2 667,00	132,52 106,68
723		Priza ordinara	buc	4,00	75,00 0,00	300,00 0,00
724	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,80	727,65 550,20	582,12 440,16
725		Cablu VVGng 3*1.5mm2	m	50,00	20,10 0,00	1 005,00 0,00
726		Cablu VVGng 3*2.5mm2	m	30,00	30,80 0,00	924,00 0,00
727	08-02-	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu	100 m	0,80	3 666,54	2 933,23

1	2	3	4	5	6	7
	409-1	scoabe, diametru pina la 25 mm			1 666,00	1 332,80
728		Tub gofrat 16	m	80,00	10,00 0,00	800,00 0,00
729	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,00	2 396,25 1 638,00	2 396,25 1 638,00
730		Cutie de distributie	buc	1,00	25,00 0,00	25,00 0,00
731		Doze	buc	6,00	6,50 0,00	39,00 0,00
732	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,04	11 432,50 6 181,00	457,30 247,24
733		Corp de iluminat 2*18 led	buc	4,00	250,00 0,00	1 000,00 0,00
Total Farmacie						
						10 875,09
Incluziv salariu						
						3 871,28
		2.2.11. Sala 203				
734	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,01	6 453,25 5 320,00	64,53 53,20
735		Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	75,00 0,00	75,00 0,00
736	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,06	3 313,83 2 667,00	198,83 160,02
737		Priza ordinara	buc	6,00	75,00 0,00	450,00 0,00
738	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,60	727,65 550,20	436,59 330,12
739		Cablu VVGng 3*1.5mm2	m	40,00	20,10	804,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
740		Cablu VVGng 3*2.5mm2	m	20,00	30,80 0,00	616,00 0,00
741	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,60	3 667,35 1 666,00	2 200,41 999,60
742		Tub gofrat 16	m	60,00	10,00 0,00	600,00 0,00
743	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,00	2 396,25 1 638,00	2 396,25 1 638,00
744		Cutie de distributie	buc	1,00	25,00 0,00	25,00 0,00
745		Doze	buc	7,00	6,50 0,00	45,50 0,00
746	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,02	11 435,00 6 181,00	228,70 123,62
747		Corp de iluminat 2*18 led	buc	2,00	250,00 0,00	500,00 0,00
Total Sala 203						
						8 640,81
Incluziv salariu						3 304,56
		2.2.12. Coridor				
748	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,03	6 506,81 5 320,00	195,20 159,60
749		Intrerupator cu o clapa	buc	3,00	75,00 0,00	225,00 0,00
750		Doze	buc	3,00	6,50 0,00	19,50 0,00
751	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,08	11 432,50 6 181,00	914,60 494,48

1	2	3	4	5	6	7
752		Corp de iluminat 2*18 led	buc	8,00	250,00 0,00	2 000,00 0,00
753	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	3,00	1 194,15 244,30	3 582,45 732,90
Total Coridor						6 936,75
Incluziv salariu						1 386,98
Total Sistema electrica						98 920,62
Incluziv salariu						36 661,52
Total						lei 147 327,18
Asigurarea sociala si medicala						24,00 % 9 386,76
Cheltuieli de transport						5,00 % 4 793,31
Total						100,00 + 161 507,25
Cheltuieli de regie						50,00 % 19 555,76
Total						100,00 + 181 063,01
Beneficiu						4,00 % 7 242,52
Total						100,00 + 188 305,53
Total Lucrari de montare						188 305,53
Incluziv salariu						39 111,52
		3. Utilaj				
		3.1. Sisteme de incalzire				
754		Conditioner 9000BTU inv	buc	8,00	10 000,00 0,00	80 000,00 0,00
755		Conditioner 12000BTU inv	buc	2,00	15 000,00 0,00	30 000,00 0,00
Total Sisteme de incalzire						110 000,00
Incluziv salariu						0,00
		3.2. Lucrari electrice				
756		Automat B10	buc	10,00	75,00 0,00	750,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
757		Automat C16	buc	10,00	75,00	750,00
					0,00	0,00
758		Automat dif C16 30mA	buc	10,00	550,00	5 500,00
					0,00	0,00
759		Dulap cu 24 module in fiecare rind cu 4 rinduri (96M), IP43, 575147x750(h) mm, de tip XL3-160 dotat cu bare cu etriere de tip N, PE	buc	3,00	7 600,00	22 800,00
					0,00	0,00
Total Lucrari electrice						29 800,00
Incluziv salariu						0,00
Total			lei		139 800,00	
Cheltuieli de depozitare			1,20 %		1 677,60	
Total			100,00 +		141 477,60	
Total Utilaj						141 477,60
Incluziv salariu						0,00
Total			lei		2 790 940,86	
TVA			20,00 %		558 188,17	

Total deviz: 3 349 129,03
Incluziv salariu 977 963,05

Intocmit (Prodomus SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat (IMSP Asociatia Medicala Teritoriala Ciocana)
(funcția, semnătura)