

**Lucrari de reparatie a
acoperisului la Gradinita nr. 174**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 216 726 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de reparatie | | | | |
| | | 1.1. Lucrari de reparatie a acoperisului Grupa 10 | | | | |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 100,0000 | 31,45 30,85 | 3 145,35 3 085,35 |
| 2 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Ciment, la pereti preparare manuala a mortarului. | m2 | 6,0000 | 83,24 56,18 | 499,41 337,09 |
| 3 | CF51B k=6 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 6,0000 | 98,79 66,31 | 592,74 397,87 |
| 4 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (Primer), in 2 straturi | m2 | 200,0000 | 13,10 1,84 | 2 619,40 368,40 |
| 5 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la acoperisuri, cu masticuri | m | 35,0000 | 31,94 19,34 | 1 117,75 676,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------|---|-----|----------|-----------------|--------------------------------|
| | | polimerice | | | | |
| 6 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex EPP | m2 | 100,0000 | 101,72 22,10 | 10 172,30 2 210,40 |
| 7 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex EKP | m2 | 200,0000 | 113,40 22,10 | 22 679,91 4 420,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 40 826,86 |
| | | Total Lucrari de reparatie a acoperisului Grupa 10 Inklusiv salariu | | | | 40 826,86 11 496,85 |
| | | 1.2. Lucrari de reparatie a acoperisului Grupa 1 | | | | |
| 8 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 140,0000 | 31,45 30,85 | 4 403,49 4 319,49 |
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Ciment, la pereti preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,0000 | 83,24 56,18 | 832,35 561,81 |
| 10 | CF51B k=6 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 10,0000 | 98,79 66,31 | 987,90 663,12 |
| 11 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (Primer), in 2 straturi | m2 | 240,0000 | 13,10 1,84 | 3 143,28 442,08 |
| 12 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la acoperisuri, cu masticuri polimerice | m | 40,0000 | 31,94 19,34 | 1 277,42 773,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------|---|-----|----------|-----------------|--------------------------------|
| 13 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex EPP | m2 | 140,0000 | 101,72 22,10 | 14 241,22 3 094,56 |
| 14 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex EKP | m2 | 240,0000 | 113,40 22,10 | 27 215,89 5 304,96 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 52 101,55 |
| | | Total Lucrari de reparatie a acoperisului Grupa 1 Inklusiv salariu | | | | 52 101,55 15 159,66 |
| | | 1.3. Lucrari de reparatie a acoperisului Sala muzicala | | | | |
| 15 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 120,0000 | 31,45 30,85 | 3 774,42 3 702,42 |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Ciment, la pereti preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,0000 | 83,24 56,18 | 832,35 561,81 |
| 17 | CF51B k=6 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 10,0000 | 98,79 66,31 | 987,90 663,12 |
| 18 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (Primer), in 2 straturi | m2 | 230,0000 | 13,10 1,84 | 3 012,31 423,66 |
| 19 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la acoperisuri, cu masticuri polimerice | m | 40,0000 | 31,94 19,34 | 1 277,42 773,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|----------|-----------------|--------------------------------|
| 20 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Uniflex EPP | m2 | 120,0000 | 101,72 22,10 | 12 206,76 2 652,48 |
| 21 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Uniflex EKP | m2 | 230,0000 | 113,40 22,10 | 26 081,90 5 083,92 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 48 173,06 |
| | | Total Lucrari de reparatie a acoperisului Sala muzicala Inklusiv salariu | | | | 48 173,06 13 861,05 |
| | | 1.4. Lucrari de reparatie a acoperisului Depozit | | | | |
| 22 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 80,0000 | 31,45 30,85 | 2 516,28 2 468,28 |
| 23 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (Pramer), in 2 straturi | m2 | 80,0000 | 13,10 1,84 | 1 047,76 147,36 |
| 24 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la acoperisuri, cu masticuri polimerice | m | 12,0000 | 31,94 19,34 | 383,22 232,09 |
| 25 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Uniflex EPP | m2 | 80,0000 | 101,72 22,10 | 8 137,84 1 768,32 |
| 26 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Uniflex | m2 | 80,0000 | 113,40 22,10 | 9 071,96 1 768,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|------------------|---------------------------------|
| | | EKP | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 21 157,06 |
| | | Total Lucrari de reparatie a acoperisului Depozit Inklusiv salariu | | | | 21 157,06 6 384,37 |
| | | 1.5. Lucrari diverse | | | | |
| 27 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 10,0000 | 112,36 112,36 | 1 123,62 1 123,62 |
| 28 | TrI1AA01 B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 10,0000 | 25,33 25,33 | 253,28 253,28 |
| 29 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 10,0000 | 68,89 0,00 | 688,86 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 065,76 |
| | | Total Lucrari diverse Inklusiv salariu | | | | 2 065,76 1 376,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 164 324,29 |
| | | <i>Fond social</i> | 24 % | | | 11 586,92 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 1 % | | | 1 139,31 |
| | | <i>Total</i> | | | | 177 050,52 |
| | | <i>Chelutieli de regie</i> | 1 % | | | 1 770,50 |
| | | <i>Total</i> | | | | 178 821,02 |
| | | <i>Bneficiu de deviz</i> | 1 % | | | 1 788,21 |
| | | <i>Total</i> | | | | 180 609,23 |
| | | Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu | | | | 180 609,23 48 278,83 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|---------------------------|
| | | Total | lei | | | 180 605 |
| | | TVA | 20 % | | | 36 121 |
| | | Total deviz: Inklusiv salariu | | | | 216 726 48 277 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a acoperisului la Gradinita nr. 174

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 216 726 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|----------|-------|---------------|
| 1. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 69,1600 | 46,05 | 3 184,82 |
| 2. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 431,4500 | 46,05 | 19 868,27 |
| 3. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 206,8000 | 46,05 | 9 523,14 |
| 4. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 29,9000 | 46,05 | 1 376,90 |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 311,0900 | 46,05 | 14 325,69 |
| Total manopera | | | | | | 48 277 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|----|----------|----------|----------------|
| 1. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 75,0000 | 7,00 | 525,00 |
| 2. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0375 | 4 000,00 | 150,00 |
| 3. | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 225,0000 | 18,00 | 4 050,00 |
| 4. | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 374,8500 | 25,00 | 9 371,25 |
| 5. | 2320322600036.1 | Praimer | kg | 112,5000 | 32,92 | 3 703,50 |
| 6. | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 1,3398 | 12,00 | 16,08 |
| 7. | 2430226103000.1 | Mastica polimerica | kg | 20,0977 | 78,71 | 1 581,89 |
| 8. | 2653102100831.1 | Amestec pe baza de Ciment | kg | 408,7200 | 3,60 | 1 471,39 |
| 9. | 2682132600470.1 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 531,3000 | 58,67 | 31 171,37 |
| 10. | 2682132600470.2 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 905,6250 | 68,34 | 61 890,41 |
| 11. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2600 | 0,00 | 0,00 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 113 931 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|----------|--------|--------------|
| 1. | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 119,0000 | 5,00 | 595,00 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1524 | 10,00 | 1,52 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 26,5500 | 10,00 | 265,50 |
| 4. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 52,1500 | 10,00 | 521,50 |
| 5. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,8840 | 35,00 | 30,94 |
| 6. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,7500 | 15,00 | 11,25 |
| 7. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2,5800 | 267,00 | 688,86 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 2 114 |

| | | |
|-------|------|---------|
| Total | lei | 180 605 |
| TVA | 20 % | 36 121 |

Total deviz:

216 726

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului la
Gradinita nr. 174

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de reparatie | | | | |
| | | 1.1. Lucrari de reparatie a acoperisului Grupa 10 | | | | |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | | | 31,45 |
| | | | | | | 30,85 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 46,05 | 21,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 46,05 | 9,21 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 145,35 |
| 2 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Ciment, la pereti preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 83,24 |
| | | | | | | 56,18 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 46,05 | 56,18 |
| | 2653102100831.1 | Amestec pe baza de Ciment | kg | 7,1400 | 3,60 | 25,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 35,00 | 0,56 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 499,41 |
| 3 | CF51B k=6 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | | | 98,79 |
| | | | | | | 66,31 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 46,05 | 66,31 |
| | 2653102100831.1 | Amestec pe baza de Ciment | kg | 1,4300 | 3,60 | 30,89 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,96 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 35,00 | 0,63 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 592,74 |
| 4 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (Praimer), in 2 straturi | m2 | | | 13,10 |
| | | | | | | 1,84 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 46,05 | 1,84 |
| | 2320322600036.1 | Praimer | kg | 0,1500 | 32,92 | 4,94 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00005 | 4 000,00 | 0,20 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,1000 | 7,00 | 0,70 |
| | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,3000 | 18,00 | 5,40 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0002 | 10,00 | 0,00 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 619,40 |
| 5 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la acoperisuri, cu masticuri polimerice | m | | | 31,94 |
| | | | | | | 19,34 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3500 | 46,05 | 16,12 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 46,05 | 3,22 |
| | 2430226103000.1 | Mastica polimerica | kg | 0,1500 | 78,71 | 12,46 |
| | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 | 12,00 | 0,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|-----------------|
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0012 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 117,75 |
| 6 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafață orizontale montate pe suport continuu Uniflex EPP | m2 | | | 101,72 22,10 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 46,05 | 13,82 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 46,05 | 8,29 |
| | 2682132600470.1 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 1,1500 | 58,67 | 70,84 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,88 |
| | 2921140007681 | Arzător cu flacăra | h-ut | 0,1000 | 5,00 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 172,30 |
| 7 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafață orizontale montate pe suport continuu Uniflex EKP | m2 | | | 113,40 22,10 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 46,05 | 13,82 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 46,05 | 8,29 |
| | 2682132600470.2 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 1,1500 | 68,34 | 82,52 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,88 |
| | 2921140007681 | Arzător cu flacăra | h-ut | 0,1000 | 5,00 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 22 679,91 |
| | | 1.2. Lucrări de reparație a acoperisului Grupa 1 | | | | |
| 8 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau două straturi | m2 | | | 31,45 30,85 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 46,05 | 21,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 46,05 | 9,21 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 403,49 |
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Ciment, la pereți preparare manuală a mortarului. | m2 | | | 83,24 56,18 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 46,05 | 56,18 |
| | 2653102100831.1 | Amestec pe baza de Ciment | kg | 7,1400 | 3,60 | 25,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortar și betoane | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 35,00 | 0,56 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 832,35 |
| 10 | CF51B k=6 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50) | m2 | | | 98,79 66,31 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 46,05 | 66,31 |
| | 2653102100831.1 | Amestec pe baza de Ciment | kg | 1,4300 | 3,60 | 30,89 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortar și betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,96 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 35,00 | 0,63 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 987,90 |
| 11 | IzF01A | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu soluție bituminoasă (Pramer), în 2 straturi | m2 | | | 13,10 1,84 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 46,05 | 1,84 |
| | 2320322600036.1 | Pramer | kg | 0,1500 | 32,92 | 4,94 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00005 | 4 000,00 | 0,20 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340 | kg | 0,1000 | 7,00 | 0,70 |
| | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,3000 | 18,00 | 5,40 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0002 | 10,00 | 0,00 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|-------|-----------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 143,28 |
| 12 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la acoperisuri, cu masticiuri polimerice | m | | | 31,94 19,34 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3500 | 46,05 | 16,12 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 46,05 | 3,22 |
| | 2430226103000.1 | Mastica polimerica | kg | 0,1500 | 78,71 | 12,46 |
| | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 | 12,00 | 0,13 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0012 | 10,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 277,42 |
| 13 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Uniflex EPP | m2 | | | 101,72 22,10 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 46,05 | 13,82 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 46,05 | 8,29 |
| | 2682132600470.1 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 1,1500 | 58,67 | 70,84 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,88 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 5,00 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14 241,22 |
| 14 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Uniflex EKP | m2 | | | 113,40 22,10 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 46,05 | 13,82 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 46,05 | 8,29 |
| | 2682132600470.2 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 1,1500 | 68,34 | 82,52 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,88 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 5,00 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 27 215,89 |
| | | 1.3. Lucrari de reparatie a acoperisului Sala muzicala | | | | |
| 15 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | | | 31,45 30,85 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 46,05 | 21,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 46,05 | 9,21 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 774,42 |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Ciment, la pereti preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 83,24 56,18 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 46,05 | 56,18 |
| | 2653102100831.1 | Amestec pe baza de Ciment | kg | 7,1400 | 3,60 | 25,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 35,00 | 0,56 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 832,35 |
| 17 | CF51B k=6 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | | | 98,79 66,31 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 46,05 | 66,31 |
| | 2653102100831.1 | Amestec pe baza de Ciment | kg | 1,4300 | 3,60 | 30,89 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,96 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 35,00 | 0,63 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 987,90 |
| 18 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (Praimer), in 2 straturi | m2 | | | 13,10 1,84 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 46,05 | 1,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|-----------|
| | 2320322600036.1 | Praimer | kg | 0,1500 | 32,92 | 4,94 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00005 | 4 000,00 | 0,20 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,1000 | 7,00 | 0,70 |
| | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,3000 | 18,00 | 5,40 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0002 | 10,00 | 0,00 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |
| | | Total | lei | | | 3 012,31 |
| 19 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la acoperisuri, cu masticuri polimerice | m | | | 31,94 |
| | | | | | | 19,34 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3500 | 46,05 | 16,12 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 46,05 | 3,22 |
| | 2430226103000.1 | Mastica polimerica | kg | 0,1500 | 78,71 | 12,46 |
| | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 | 12,00 | 0,13 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0012 | 10,00 | 0,01 |
| | | Total | lei | | | 1 277,42 |
| 20 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex EPP | m2 | | | 101,72 |
| | | | | | | 22,10 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 46,05 | 13,82 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 46,05 | 8,29 |
| | 2682132600470.1 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 1,1500 | 58,67 | 70,84 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,88 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 5,00 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | | Total | lei | | | 12 206,76 |
| 21 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex EKP | m2 | | | 113,40 |
| | | | | | | 22,10 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 46,05 | 13,82 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 46,05 | 8,29 |
| | 2682132600470.2 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 1,1500 | 68,34 | 82,52 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,88 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 5,00 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | | Total | lei | | | 26 081,90 |
| | | 1.4. Lucrari de reparatie a acoperisului Depozit | | | | |
| 22 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | | | 31,45 |
| | | | | | | 30,85 |
| | 7213050013100 | Timichigiu | h-om | 0,4700 | 46,05 | 21,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 46,05 | 9,21 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 10,00 | 0,60 |
| | | Total | lei | | | 2 516,28 |
| 23 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (Praimer), in 2 straturi | m2 | | | 13,10 |
| | | | | | | 1,84 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 46,05 | 1,84 |
| | 2320322600036.1 | Praimer | kg | 0,1500 | 32,92 | 4,94 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00005 | 4 000,00 | 0,20 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,1000 | 7,00 | 0,70 |
| | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,3000 | 18,00 | 5,40 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0002 | 10,00 | 0,00 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |
| | | Total | lei | | | 1 047,76 |
| 24 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la acoperisuri, cu masticuri polimerice | m | | | 31,94 |
| | | | | | | 19,34 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3500 | 46,05 | 16,12 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 46,05 | 3,22 |
| | 2430226103000.1 | Mastica polimerica | kg | 0,1500 | 78,71 | 12,46 |
| | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 | 12,00 | 0,13 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0012 | 10,00 | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|--------|------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 383,22 |
| 25 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex EPP | m2 | | | 101,72 22,10 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 46,05 | 13,82 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 46,05 | 8,29 |
| | 2682132600470.1 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 1,1500 | 58,67 | 70,84 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,88 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 5,00 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 137,84 |
| 26 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex EKP | m2 | | | 113,40 22,10 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 46,05 | 13,82 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 46,05 | 8,29 |
| | 2682132600470.2 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 1,1500 | 68,34 | 82,52 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,88 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 5,00 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 071,96 |
| | | 1.5. Lucrari diverse | | | | |
| 27 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t | | | 112,36 112,36 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4400 | 46,05 | 112,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 123,62 |
| 28 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria I | t | | | 25,33 25,33 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 | 46,05 | 25,33 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 253,28 |
| 29 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 68,89 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 267,00 | 68,89 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 688,86 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.