

**Lucrari de reparatie si
intretinere a drumurilor publice
locale de interes raional din
raionul Straseni in anii 2019 -
2020**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-14

Valoarea de deviz 4 567 026,01 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. mun. Straseni, str. G. Ureche (sectorul 1 si 2) 1.1. Sectorul nr.1				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	10,500	1 812,60 0,00	19 032,30 0,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 837,500	8,60 0,00	15 795,08 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	10,500	137,92 20,76	1 448,13 217,95
4	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	30,000	118,56 0,00	3 556,80 0,00
5	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	10,500	1 301,46 0,00	13 665,33 0,00



1	2	3	4	5	6	7
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (25cm).	m3	750,000	558,34 34,60	418 752,00 25 947,00
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,800	8 211,50 0,00	14 780,70 0,00
8	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-I SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,000	166,72 3,46	500 161,80 10 378,80
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,200	8 211,50 0,00	9 853,80 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,000	133,13 2,88	399 390,00 8 649,00
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 000,000	193,32 38,63	193 318,70 38 632,20
		<i>Total</i>	Lei			1 589 754,64
		Total Sectorul nr.1 Inclusiv salariu				1 589 754,64 83 824,95
		1.2. Sectorul nr.2				
12	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	10,500	1 812,60 0,00	19 032,30 0,00
13	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 837,500	8,60 0,00	15 795,08 0,00
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	10,500	137,92 20,76	1 448,13 217,95
15	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	30,000	118,56 0,00	3 556,80 0,00



1	2	3	4	5	6	7
16	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	10,500	1 301,46 0,00	13 665,33 0,00
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (25cm).	m3	750,000	558,34 34,60	418 752,00 25 947,00
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,800	8 211,50 0,00	14 780,70 0,00
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-I SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,000	166,72 3,46	500 161,80 10 378,80
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,200	8 211,50 0,00	9 853,80 0,00
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,000	133,13 2,88	399 390,00 8 649,00
22	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 000,000	193,32 38,63	193 318,70 38 632,20
		<i>Total</i>	Lei			1 589 754,64
		Total Sectorul nr.2 Inclusiv salariu				1 589 754,64 83 824,95
		<i>Total</i>	Lei			3 179 509,28
		Total mun. Straseni, str. G. Ureche (sectorul 1 si 2) Inclusiv salariu				3 179 509,28 167 649,90

	Total	Lei	3 179 509,28
	CASM	22,5 %	37 721,23
	Total		3 217 230,51
	Cheltuieli de regir	11,6 %	373 198,74
	Total		3 590 429,25
	Beneficiu de deviz	6 %	215 425,76



1	2	3	4	5	6	7
		Total				3 805 855,01
		TVA	20 %			761 171,00
		Total deviz: Inclusiv salariu				4 567 026,01
						167 649,90

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

