

**Sistemele de alimentare cu apa si
canalizare din lunca raului Prut
raionul Glodeni. Etapa 1
Cuhnesti si Balatina N -01/08-
2015"A"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-3
Statia de captare/pompare Pentru lucrari de constructii

Valoarea de deviz 554 862,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Statia de pompare-PG-1				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,270	614,95 0,00	2 010,90 0,00
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,960	217,96 0,00	427,20 0,00
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,960	827,92 360,38	1 622,73 706,35
4	TsC03F1	Incarcarea pamintului in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,310	675,11 0,00	884,40 0,00
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu	t	221,950	9,60	2 130,75

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta la distanta de 2 km			0,00	0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,310	95,43 14,73	125,01 19,29
		<i>Total</i>	lei			7 200,99
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				7 200,99 725,64
		1.2. Constructii				
7	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3	3,500	991,33 183,87	3 469,65 643,55
8	CA03G	Beton M-250 armat turnat cu mijloace clasice, (Fm-1)	m3	13,060	1 514,07 179,78	19 773,75 2 347,98
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	11,640	12,67 2,74	147,47 31,87
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg	1 078,040	12,10 2,17	13 042,20 2 334,58
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,280	70,61 49,03	655,22 455,02
12	CA03F	Beton M-200 simplu turnat cu mijloace clasice(F-2)	m3	0,200	1 456,50 157,30	291,30 31,46
13	CA03G	Beton M-250 armat turnat cu mijloace clasice, (PM-1)	m3	36,410	1 514,09 179,78	55 128,05 6 545,94
14	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	15,600	14,05 4,05	219,25 63,13

1	2	3	4	5	6	7
15	CC02J	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 804,400	12,84 2,53	23 169,88 4 571,14
16	CB02B	Cofraje din panouri refoșosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inalțimi pina la 20 m inclusiv	m2	201,360	63,96 38,82	12 878,60 7 816,19
17	AcD20A	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m	kg	29,880	13,52 2,94	404,02 87,89
18	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	24,980	26,95 10,21	673,17 255,17
19	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	12,490	11,62 1,64	145,12 20,43
20	AcD24A	Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m2	12,490	64,49 38,00	805,50 474,63
21	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	12,490	144,41 35,96	1 803,74 449,09
22	IzF04F k=2	2 straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara	m2	95,120	40,43 4,90	3 845,97 466,38

1	2	3	4	5	6	7
		ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
23	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	126,180	144,42 35,96	18 222,35 4 537,02
24	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice	m3	2,800	1 479,39 179,78	4 142,28 503,39
25	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3,600	13,14 2,81	47,31 10,13
26	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	395,860	12,63 2,33	4 998,37 921,96
27	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	18,670	70,98 49,03	1 325,22 915,43
28	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	38,000	28,57 18,39	1 085,67 698,70
29	AcD20A	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m	kg	11,640	13,52 2,94	157,37 34,24

1	2	3	4	5	6	7
		si acoperirea de 1-5 m				
30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,020	739,50 263,50	14,79 5,27
31	CA04F	Beton M200 turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (SM-1)	m3	1,920	1 544,14 216,56	2 964,74 415,79
32	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	36,000	14,34 4,04	516,33 145,62
33	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	69,120	13,16 2,86	909,45 197,72
34	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	19,200	78,62 53,12	1 509,59 1 019,86
35	CA04F	Beton M150 turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Buiandrug B1.2.3)	m3	0,540	1 543,74 216,56	833,62 116,94
36	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	12,960	14,34 4,04	185,89 52,42

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiile executate cu cofraje glisante				
37	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	45,040	13,16 2,86	592,62 128,83
38	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	4,160	70,62 49,03	293,79 203,98
39	CC02K	Выпуски R-11	kg	54,240	14,34 4,05	777,87 219,42
40	CD55C	Zidărie din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu înălțimea până la 4 m, zidărie în asize	m3	17,540	959,67 199,40	16 832,60 3 497,41
41	CA04F	Beton M200 turnat în stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice (PA-2)	m3	3,840	1 544,05 216,56	5 929,17 831,59
42	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	4,500	13,14 2,82	59,15 12,67
43	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	557,090	12,63 2,33	7 034,07 1 297,47
44	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	24,000	70,88 49,03	1 701,01 1 176,77
45	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de	buc	48,000	28,57	1 371,37

1	2	3	4	5	6	7
		inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R			18,39	882,57
46	CA04F	Beton M200 turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (centura CM-1) R-14	m3	3,480	1 544,06 216,56	5 373,33 753,63
47	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	37,120	14,34 4,04	532,33 150,12
48	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	145,350	13,16 2,86	1 912,41 415,76
49	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	27,840	70,91 49,03	1 974,24 1 365,05
50	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,173	4 978,66 984,33	5 839,97 1 154,62
51	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	1,173	365,42 34,73	428,64 40,74
52	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (V=0,57 m3)	m2	58,000	45,54 12,05	2 641,57 699,11
53	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	0,570	365,42 34,70	208,29 19,78

1	2	3	4	5	6	7
54	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (0,72m3)	m2	16,400	149,89 10,42	2 458,21 170,87
55	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	0,720	365,60 34,74	263,23 25,01
56	CR03A	Sipca	m3	0,230	5 128,00 898,96	1 179,44 206,76
57	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	0,230	365,26 34,83	84,01 8,01
58	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	58,000	19,27 10,21	1 117,92 592,47
59	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	58,000	205,34 46,99	11 909,95 2 725,36
60	CK26B	Retinator de zapada	m	8,000	113,49 16,34	907,95 130,75
61	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	28,000	204,91 12,26	5 737,49 343,22
62	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	14,000	204,09 14,30	2 857,30 200,21
63	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm	m2	24,000	27,04 3,27	649,05 78,45
64	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi cimentoplast gr 100mm	m2	24,000	97,10 6,95	2 330,43 166,71
65	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M50driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	24,000	25,34 10,21	608,04 245,16
66	CK57C	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	1,980	1 281,59 66,88	2 537,55 132,43

1	2	3	4	5	6	7
67	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre.	m	1,400	88,31 14,71	123,63 20,60
68	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre.	m	1,400	78,50 16,35	109,90 22,89
69	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,040	1 125,77 33,09	5 673,88 166,79
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	6,800	57,38 28,60	390,19 194,49
71	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se scade	m2	-6,800	19,38 9,81	-131,79 -66,68
72	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	6,800	267,23 102,15	1 817,17 694,62
73	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	6,120	36,16 20,43	221,28 125,04
74	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,000	76,92 62,52	1 846,05 1 500,38
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,000	3,43 1,23	82,22 29,42
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,000	32,57 22,47	781,62 539,35
77	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2	71,640	62,54	4 480,22

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			49,03	3 512,65
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (3 mm)	m2	71,640	64,20 49,85	4 599,28 3 571,20
79	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-71,640	25,37 19,61	-1 817,30 -1 405,05
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,640	3,43 1,23	245,42 87,81
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,640	32,57 22,47	2 333,15 1 609,97
82	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren - 40 mm	m2	62,660	175,76 70,20	11 013,12 4 398,58
83	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	62,660	100,61 49,85	6 304,39 3 123,54
84	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in cerdac	m3	1,150	1 262,23 157,30	1 451,57 180,89
85	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,000	73,82 49,03	73,82 49,03

1	2	3	4	5	6	7
86	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,020	<u>1 322,00</u> 278,00	<u>26,44</u> 5,56
87	CA02C	Beton M-100 simplu turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,200	<u>1 084,35</u> 183,85	<u>216,87</u> 36,77
88	CA02C	Beton M-150 simplu turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,240	<u>1 279,33</u> 183,83	<u>307,04</u> 44,12
89	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	2,400	<u>267,23</u> 102,15	<u>641,35</u> 245,16
		<i>Total</i>	lei			300 298,39
		Total Constructii Inclusiv salariu				300 298,39 72 731,00
		<i>Total</i>	lei			307 499,38
		Total Statia de pompare-PG-1 Inclusiv salariu				307 499,38 73 456,64
		2. Generator platforma PG2				
90	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,240	<u>615,00</u> 0,00	<u>147,60</u> 0,00
91	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,060	<u>216,67</u> 0,00	<u>13,00</u> 0,00
92	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,060	<u>827,50</u> 360,17	<u>49,65</u> 21,61

1	2	3	4	5	6	7
93	TsC03F1	Incarcarea pamintului in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,200	675,00 0,00	135,00 0,00
94	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	34,000	9,60 0,00	326,40 0,00
95	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,200	95,60 14,70	19,12 2,94
96	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	10,300	383,46 36,77	3 949,62 378,77
97	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,860	334,75 40,45	2 296,39 277,48
98	CA03G	Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice	m3	9,260	1 479,43 179,78	13 699,49 1 664,80
99	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	412,900	12,34 2,41	5 096,52 995,39
100	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,160	70,79 49,03	577,64 400,10
101	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	20,400	27,08 8,58	552,44 175,04
		<i>Total</i>	lei			26 862,87
		Total Generator platforma PG2 Inklusiv salariu				26 862,87 3 916,13
		3. Post de transformare PG-3				
102	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,140	615,00 0,00	86,10 0,00
103	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,030	220,00 0,00	6,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
104	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,030	829,00 361,00	24,87 10,83
105	TsC03F1	Incarcarea pamintului in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,100	675,00 0,00	67,50 0,00
106	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	17,000	9,60 0,00	163,20 0,00
107	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,100	94,70 14,70	9,47 1,47
108	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	5,810	383,45 36,77	2 227,86 213,66
109	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,870	334,72 40,45	1 295,38 156,53
110	CA03G	Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice	m3	4,630	1 479,39 179,78	6 849,59 832,40
111	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	205,760	12,34 2,41	2 539,76 496,04
112	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,440	70,79 49,03	385,08 266,73
113	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	10,200	27,08 8,58	276,23 87,52
		<i>Total</i>	lei			13 931,64
		Total Post de transformare PG-3 Inclusiv salariu				13 931,64 2 065,18

	Total	lei	348 293,89
	Fondul social (II3) * 22,5 %	22,5 %	17 873,54
	Total		366 167,43

1	2	3	4	5	6	7
		Π3+HP+ΠΗ+ΗΠΙΠ+ΠΠΙΠ+Fondul				
		Transportarea materialelor (Π3) * 4 %	4 %			9 869,46
		Cheltuieli de depozitare (Π3) * 2 %	2 %			4 934,73
		Cheltuieli directe Π3+HP+ΠΗ+ΗΠΙΠ+ΠΠΙΠ+Fondul+ Transp+Cheltu				380 971,62
		Cheltuieli de regie (Π3+Fondul+Transp+Cheltu) * 14,5 %	14,5 %			55 240,88
		Total Π3+HP+ΠΗ+ΗΠΙΠ+ΠΠΙΠ+Fondul+ Transp+Cheltu+Cheltu				436 212,50
		Beneficiul de deviz (Π3+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %			26 172,74
		Total Π3+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu+ Benefi				462 385,24
		TVA (Π3+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu +Benefi) * 20 %	20 %			92 477,06
						554 862,30
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				79 437,95



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)