

Reparatia interioara a edificului DGAF SUD al Serviciului Fiscal de Stat

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Reparatia interioara a edificului DGAF SUD al Serviciului Fiscal de Stat

Valoarea de deviz 606 170,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Et. 1				
		1.1. Biroul 4, 5, 6				
1	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	135,64	35,848 24,75	4 862,421 3 357,09
Total Biroul 4, 5, 6						4 862,421
Incluziv salariu						3 357,09
		1.2. Biroul 7				
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	59,30	21,90 20,70	1 298,67 1 227,51
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,30	3,84 1,35	227,712 80,055
4	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	59,30	120,785 10,53	7 162,528 624,42
5	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa	m2	59,30	347,183	20 587,976



1	2	3	4	5	6	7
		cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime			128,25	7 605,225
6	CG18A	Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți din gresie ceramică fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m	32,00	114,21 38,25	3 654,72 1 224,00
7	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabilă sau semilavabilă	m ²	93,96	15,14 14,40	1 422,558 1 353,015
8	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m ²	93,96	3,84 1,35	360,815 126,855
9	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m ²	93,96	29,927 24,75	2 811,94 2 325,51
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	153,26	35,848 24,75	5 494,066 3 793,185
Total Biroul 7						43 020,985
Incluziv salariu						18 359,775
1.3. Scari I						
11	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m ²	23,00	72,12 72,00	1 658,76 1 656,00
12	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m ²	23,00	3,84 1,35	88,32 31,05



1	2	3	4	5	6	7
13	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	23,00	347,18 128,25	7 985,14 2 949,75
14	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	25,00	114,21 38,25	2 855,25 956,25
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66,70	29,927 24,75	1 996,135 1 650,825
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	99,91	35,848 24,75	3 581,592 2 472,795

Total Scari I

18 165,197

Incluziv salariu

9 716,67

1.4. Scari II


17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,60	3,84 1,35	370,944 130,41
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,60	35,848 24,75	3 462,917 2 390,85

Total Scari II

3 833,861



1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu					2 521,26	
Total Et. 1					69 882,464	
Incluziv salariu					33 954,795	
		2. Et. II				
		2.1. Biroul 1				
19	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,65	21,903 20,705	211,36 199,80
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,65	3,839 1,348	37,043 13,005
21	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	9,65	120,784 10,53	1 165,569 101,61
22	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	9,65	347,182 128,248	3 350,302 1 237,59
23	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,00	114,21 38,25	1 370,52 459,00
Total Biroul 1					6 134,794	
Incluziv salariu					2 011,005	
		2.2. Biroul 2				



1	2	3	4	5	6	7
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,13	21,901 20,701	199,96 189,00
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,13	3,842 1,35	35,073 12,33
26	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	9,13	120,782 10,528	1 102,738 96,12
27	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	9,13	347,19 128,252	3 169,849 1 170,945
28	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,00	114,21 38,25	1 370,52 459,00
29	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	34,80	15,14 14,40	526,872 501,12
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,80	3,84 1,35	133,632 46,98
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,80	29,927 24,75	1 041,464 861,30
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	44,00	35,848	1 577,312



1	2	3	4	5	6	7
		pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			24,75	1 089,00
Total Biroul 2						9 157,42
Incluziv salariu						4 425,795
2.3. Biroul 3						
33	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,13	21,901 20,701	199,96 189,00
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,13	3,842 1,35	35,073 12,33
35	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	9,13	120,782 10,528	1 102,738 96,12
36	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	9,13	347,19 128,252	3 169,849 1 170,945
37	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,00	114,21 38,25	1 370,52 459,00
38	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	34,80	15,14 14,40	526,872 501,12



1	2	3	4	5	6	7
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,80	3,84 1,35	133,632 46,98
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,80	29,927 24,75	1 041,464 861,30
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,00	35,848 24,75	1 577,312 1 089,00
Total Biroul 3						9 157,42
Incluziv salariu						4 425,795
2.4. Biroul 4						
42	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,80	21,90 20,70	433,62 409,86
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,80	3,84 1,35	76,032 26,73
44	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	19,80	120,785 10,53	2 391,535 208,485
45	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	19,80	347,197 128,25	6 874,506 2 539,35
46	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din	m	18,00	114,21	2 055,78



1	2	3	4	5	6	7
		gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			38,25	688,50
47	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	57,42	15,14	869,323
					14,40	826,83
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,42	3,84	220,511
					1,35	77,535
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,42	29,927	1 718,404
					24,75	1 421,145
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	77,22	35,848	2 768,182
					24,75	1 911,195
51	2131	Canal decorativ PVC	m	10,00	17,00	170,00
					0,00	0,00
Total Biroul 4						17 577,893
Incluziv salariu						8 109,63
2.5. Biroul 5						
52	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,13	21,901	199,96
					20,701	189,00
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,13	3,842	35,073
					1,35	12,33
54	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	9,13	120,782	1 102,738
					10,528	96,12
55	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa	m2	9,13	347,19	3 169,849



1	2	3	4	5	6	7
		cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime			128,252	1 170,945
56	CG18A	Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți din gresie ceramică fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m	12,00	114,21 38,25	1 370,52 459,00
57	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabilă sau semilavabilă	m2	34,80	15,14 14,40	526,872 501,12
58	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	34,80	3,84 1,35	133,632 46,98
59	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	34,80	29,927 24,75	1 041,464 861,30
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,00	35,848 24,75	1 577,312 1 089,00
Total Biroul 5						9 157,42
Incluziv salariu						4 425,795
2.6. Biroul 6						
61	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mochetă, etc	m2	121,00	21,90 20,70	2 649,90 2 504,70
62	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	28,13	3,84 1,35	108,033 37,98



1	2	3	4	5	6	7
63	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	28,13	120,783 10,529	3 397,637 296,19
64	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	28,13	347,182 128,249	9 766,224 3 607,65
65	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,50	114,21 38,25	2 569,725 860,625
66	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	67,50	15,14 14,40	1 021,95 972,00
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	89,10	3,84 1,35	342,144 120,285
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	89,10	29,927 24,75	2 666,498 2 205,225
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,00	35,848 24,75	1 577,312 1 089,00
70	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau	m3	0,45	272,86	122,787 122,355



1	2	3	4	5	6	7
		moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru			271,90	
71	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	1 501,285 42,75	2 702,313 76,95
72	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	16,20	300,355 120,744	4 865,747 1 956,06
Total Biroul 6						31 790,27
Incluziv salariu						13 849,02
2.7. Biroul 7						
73	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,47	21,899 20,699	338,78 320,22
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,47	3,84 1,35	59,41 20,88
75	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	15,47	120,784 10,53	1 868,535 162,90
76	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile	m2	15,47	347,193 128,249	5 371,068 984,005



1	2	3	4	5	6	7
		si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime				
77	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,00	114,21 38,25	1 370,52 459,00
78	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	51,00	15,14 14,40	772,14 734,40
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,00	3,84 1,35	195,84 68,85
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,00	29,927 24,75	1 526,278 1 262,25
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,47	35,848 24,75	2 382,844 1 645,155
Total Biroul 7						13 885,415
Incluziv salariu						6 657,66
2.8. Biroul 8						
82	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,47	21,899 20,699	338,78 320,22
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,47	3,84 1,35	59,41 20,88
84	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru	m2	15,47	120,784 10,53	1 868,535 162,90



1	2	3	4	5	6	7
		rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005				
85	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	15,47	347,193 128,249	5 371,068 1 984,005
86	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,00	114,21 38,25	1 370,52 459,00
87	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	51,00	15,14 14,40	772,14 734,40
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,00	3,84 1,35	195,84 68,85
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,00	29,927 24,75	1 526,278 1 262,25
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,47	35,848 24,75	2 382,844 1 645,155
Total Biroul 8						13 885,415
Incluziv salariu						6 657,66
2.9. Biroul 10						
91	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau	m2	40,00	21,90	876,00



1	2	3	4	5	6	7
		fara suport textil, mocheta, etc			20,70	828,00
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,00	3,84 1,35	153,60 54,00
93	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	40,00	120,785 10,53	4 831,385 421,20
94	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	40,00	347,18 128,25	13 887,20 5 130,00
95	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	26,00	114,21 38,25	2 969,46 994,50
96	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	78,00	15,14 14,40	1 180,92 1 123,20
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,00	3,84 1,35	299,52 105,30
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,00	29,927 24,75	2 334,306 1 930,50
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	118,00	35,848 24,75	4 230,064 2 920,50



1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
Total Biroul 10					30 762,455	
Incluziv salariu					13 507,20	
2.10. Biroul 11						
100	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,20	21,90 20,70	354,78 335,34
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,20	3,84 1,35	62,208 21,87
102	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	16,20	120,784 10,531	1 956,706 170,595
103	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	16,20	347,159 128,25	5 623,974 2 077,65
104	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,80	114,213 38,25	1 918,784 642,60
105	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	50,40	15,14 14,40	763,056 725,76
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,40	3,84	193,536



1	2	3	4	5	6	7
					1,35	68,04
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,43	29,927 24,75	1 509,24 1 248,165
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,20	35,848 24,75	2 408,986 1 663,20
Total Biroul 11						14 791,27
Incluziv salariu						6 953,22
2.11. Biroul 12						
109	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,00	21,90 20,70	525,60 496,80
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,00	3,84 1,35	92,16 32,40
111	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	24,00	120,785 10,53	2 898,835 252,72
112	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	24,00	347,18 128,25	8 332,32 3 078,00
113	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv	m	19,80	114,213 38,25	2 261,414 757,35



1	2	3	4	5	6	7
		curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
114	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	59,40	15,14 14,40	899,316 855,36
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,40	3,84 1,35	228,096 80,19
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,40	29,927 24,75	1 777,661 1 470,15
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	83,40	35,848 24,75	2 989,723 2 064,15
Total Biroul 12						20 005,125
Incluziv salariu						9 087,12
2.12. Biroul 16-17						
118	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	31,50	21,90 20,70	689,85 652,05
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,50	3,84 1,35	120,96 42,525
120	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	31,50	120,785 10,53	3 804,714 331,695
121	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile	m2	31,50	347,184 128,25	10 936,31 4 039,875



1	2	3	4	5	6	7
		si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime				
122	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	26,00	114,21 38,25	2 969,46 994,50
123	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	78,00	15,14 14,40	1 180,92 1 123,20
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,00	3,84 1,35	299,52 105,30
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,00	29,927 24,75	2 334,306 1 930,50
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	109,50	35,848 24,75	3 925,356 2 710,125
Total Biroul 16-17						26 261,396
Incluziv salariu						11 929,77
2.13. Coridor						
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	154,56	3,84 1,35	593,519 208,665
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	154,56	29,927 24,75	4 625,52 3 825,36
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	154,56	35,848 24,75	5 540,668 3 825,36



1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
Total Coridor					10 759,707	
Incluziv salariu					7 859,385	
Total Et. II					213 326,00	
Incluziv salariu					99 899,055	
		3. Arhiva				
		3.1. Incapere				
130	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,95	12,231 12,151	537,535 534,015
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	42,00	60,96 31,50	2 560,32 1 323,00
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,95	3,84 1,35	283,984 99,855
133	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	35,00	176,812 103,50	6 188,42 3 622,50
134	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	73,95	24,376 14,85	1 802,634 1 098,18
135	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg	55,00	225,718 14,85	12 414,49 816,75



1	2	3	4	5	6	7
136	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,055	790,327 289,636	43,468 15,93
137	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,055	790,327 289,636	43,468 15,93
138	RpCL10A	Repararea treptelor masive, de piatra, simple sau profilate, conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, inclusiv buciardarea sau frecarea lor Materiale marunte (disc cu vidia, cirpe, etc)=1,01	m	14,40	444,869 162,00	6 406,109 2 332,80
Total Incapere					30 280,428	
Incluziv salariu					9 858,96	
3.2. Copertina						
139	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	578,00	23,906 9,45	13 817,668 5 462,10
140	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor	t	0,58	790,995 289,784	458,777 168,075



1	2	3	4	5	6	7
		metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
141	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,58	321,70 171,931	186,586 99,72
142	CE09A	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasoase-conform proiectului Material marunt (rondele cu guler capac de polietilena, disc abraziv, ciment, suruburi, cuie) = 1,05	m2	13,25	158,081 42,752	2 094,57 566,46
143	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,00	63,50 14,40	508,00 115,20
144	RpCK43A	Reparatia pardoselilor din placi de granit ceramic prin inlocuirea placilor pe adeziv, de dimensiune: pina la 40x40 cm	m2	41,00	606,37 148,95	24 861,17 6 106,95
Total Copertina					41 926,771	
Incluziv salariu					12 518,505	
3.3. Lucrari electromontare						
145	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	2,00	9,90 9,90	19,80 19,80
146	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat	buc	14,00	47,40	579,60



1	2	3	4	5	6	7
		cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei			41,40	579,60
147	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	8,00	41,40 41,40	331,20 331,20
148	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00	71,361 13,95	214,084 41,85
149	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	64,795 12,15	64,795 12,15
150	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc	2,00	429,084 42,30	858,168 84,60
		Total Lucrari electromontare			2 067,647	
		Incluziv salariu			1 069,20	
		Total Arhiva			74 274,846	
		Incluziv salariu			23 446,665	
		4. Diverse				
151	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	255,00	23,906 9,45	6 096,03 2 409,75



1	2	3	4	5	6	7
152	RpCJ02A	Reparatii de tencuieli interioare pe trestie fara sipci, de 3 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10T, avind spritul de 1 cm, grundul de 1,5 cm si stratul vizibil de 0,5 cm grosime, aplicate la pereti de pamint batut sau pereti de chirpici, ziditi cu mortar de pamint	m2	3,60	191,069 145,80	687,848 524,88
153	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	24,00	54,073 33,75	1 297,752 810,00
154	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,25	791,024 289,80	197,756 72,45
155	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,25	321,66 171,90	80,415 42,975
156	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	12,00	49,95 49,95	599,40 599,40
157	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,00	64,50 0,00	774,00 0,00
Total Diverse					9 733,201	
Incluziv salariu					4 459,455	
5. Scurgere acoperis						
158	CE19A	Jgheaburi semirotonde, cu	m	78,00	151,13	11 788,15



1	2	3	4	5	6	7
		D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc)=1,03			38,25	2 983,50
159	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc)=1,02	m	72,00	96,714 47,25	6 963,416 3 402,00
160	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare Material marunt (apa tare, carbuni etc)=1,05	buc	9,00	146,858 81,00	1 321,724 729,00
161	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	150,00	54,17 33,75	8 125,50 5 062,50
Total Scurgere acoperis						28 198,79
Incluziv salariu						12 177,00
Cheltuieli directe			lei			395 415,22
Asigurari sociale si medicale			22,50 %			39 135,81
Transportarea materiale			7,00 %			15 184,01
Total			100,00 +			449 735,04
Cheltuieli de regie			8,00 %			35 978,8
Total			100,00 +			485 713,84



Beneficiu de deviz	4,00 %	19 428,55
Total	100,00 +	505 142,39
TVA	20,00 %	101 028,47

Total deviz: 606 170,86
Incluziv salariu 173 936,94

Intocmit

(SAO INVEST SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Serviciul Fiscal de Stat)

(funcția, semnătura)

