

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria c. Svetlii

2. Organizatorul procedurii de achiziție Главное управление строительства и инфраструктуры АТО гагаузия

3. Obiectul achizițiilor Ремонт здания Дома культуры в ком.Светлый

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Замена наружных оконных блоков 1.1. Демонтажные работы				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor și imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.) ***Решётки с окон, перил, пожарной лестницы	kg	61,000		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,220		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,220		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,049		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,061		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,183		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,305		
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыши - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) ***Отливы с окон	m	55,100		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,959		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,755		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,551		
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами) ***Выступы над и под окнами,	m3	1,410		

1	2	3	4	5	6	7
		площадка с тыльной стороны				
	7123010010200	Betonist	h-om	2,961		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,861		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,070		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,409		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,409		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,212		
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) ***Окна	m2	116,500		
	7422010060100	Timplar	h-om	24,465		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,465		
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) ***Открытие заложённых проёмов окон	m3	5,550		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,498		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,425		
	4100126202818	Apa	m3	0,666		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,444		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				
		1.2. Монтажные работы				
6	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	116,500		

1	2	3	4	5	6	7
		***Класс А, 5-камер, стеклопакет Low-E, каждое окно с открыванием в два положения и москитной сеткой.				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	76,890		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,155		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	116,500		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	466,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	54,755		
	2430226101600	Chit silionic	kg	19,222		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	46,600		
	4011106202741	Energie electrica	kw	93,200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,330		
7	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) ***Крашенная жель шириной от 15-35 см.	m	134,450		
	7422010060100	Timplar	h-om	43,024		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,756		
	2743123549026	Отливы из крашеной жести	m	134,450		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	537,800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,344		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Замена наружных оконных блоков Inclusiv salariu				
		2. Замена наружных дверных блоков				
		2.1. Демонтажные работы				
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) ***Двери	m2	25,200		
	7422010060100	Timplar	h-om	5,292		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,292		
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легковесных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) ***Открытие заложённых проёмов дверей	m3	5,550		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,498		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,425		
	4100126202818	Apa	m3	0,666		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,444		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				
		2.2. Монтажные работы				
10	СК12А	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) ***Металлические двери, утепленные, согласовать с заказчиком	m2	12,600		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	44,604		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,040		
	7212030022700	Sudor	h-om	2,394		

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	3,402		
	2812106306000 1	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	12,600		
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,528		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,764		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17,640		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,063		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,300		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	8,820		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,252		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				
		2.3. Полет				
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) ***Профиль 100x100x5 мм, каркас для роллет	kg	89,600		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	17,024		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,896		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,896		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,896		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	89,600		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,448		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,717		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,344		
12	CK13B	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса,	m2	10,000		

1	2	3	4	5	6	7
		направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью более 7 м2) ***Секционный утепленный роллет.				
	7212030022700	Sudor	h-om	1,900		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,200		
	2812106306000 1,01	Секционный утепленный роллет	m2	10,000		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,040		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,600		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,300		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010		
	2410520006700	Automasara	h-ut	0,400		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Ролет Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Замена наружных дверных блоков Inclusiv salariu				
		3. Отмостка поверх существующей				
13	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем	m3	0,032		

1	2	3	4	5	6	7
		разработки легкой почвы) ***Под зуб				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,017		
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) h-10 cm	m3	9,300		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,207		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	10,695		
	4100126202818	Apa	m3	0,930		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,953		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,906		
15	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) BP1 100x100	kg	160,000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,960		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800		
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	161,600		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,800		
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	1,600		
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	24,000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,096		
16	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона	m2	16,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	23,200		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,400		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,032		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,032		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,320		
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cîmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp	m2	160,000		

1	2	3	4	5	6	7
		Отмостка из простого бетона C10/8 (BС10/B200), толщиной 10 см, в том числе рампа с тыльной стороны и ступени с боковой стороны.				
	7123010010200	Betonist	h-om	128,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,000		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	16,400		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Отмостка поверх существующей Inclusiv salariu				
		4. Цоколь				
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	42,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	5,040		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,100		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,420		
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	42,000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,210		
	2873122004100	Plase sudate	kg	42,420		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,210		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,420		
	2010237318750	Distantieri	buc	12,600		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,025		
20	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	42,000		

1	2	3	4	5	6	7
		(Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т для обрызга и цементно-изв.раствором М 25-Т для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле)				
	7122050013400	Zidar	h-om	58,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,400		
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,252		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,966		
	2652102100737	Var hidratat	kg	130,200		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,378		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,252		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,105		
21	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) ***Капельник между надцоколем шириной - 15-20 см	m	60,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	19,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,800		
	2743123549026 .2	Отливы из крашеной жести капельник	m	60,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	240,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,600		
22	CN54В прим	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов) ***Бетоноконтакт	m2	42,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,040		
	2430226101010 .1	Бетоноконтакт	kg	17,430		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,100		
23	IzF55В	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2	42,000		

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) XPS 10 см Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	59,640		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,516		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	169,680		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	169,680		
	2521302602907	XPS 10 см	m2	45,389		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	46,662		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	254,520		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,050		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,143		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,966		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,756		
24	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 100 x 100 мм) ***Размер и цвет согласовать с заказчиком Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	42,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	75,180		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	43,268		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	106,050		
	2430226100000 1	Fuga	kg	23,331		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	848,400		
	4100126202818	Apa	m3	0,042		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,378		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,336		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Цоколь Inclusiv salariu				
		5. Откосы				

1	2	3	4	5	6	7
25	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами) ***Мин вата 3 см, 135 кг/м3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	54,200		
	7134030012200	Isolator hidrofug	h-om	129,755		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,672		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	218,968		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	273,710		
	2521302602909 .1	Мин вата 3 см 135 кг/м3*	m2	58,574		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	69,522		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	437,936		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,355		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,184		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	16,260		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,138		
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	54,200		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,504		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	22,493		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,710		
27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") ***Цвет согласовать с заказчиком	m2	54,200		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	66,124		
	2653102100831 1	Tink	kg	124,660		

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,217		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,325		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Откосы Inclusiv salariu				
		6. Стены				
28	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыши - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) ***Водосточные трубы (с повторным использованием)	m	72,000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,480		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,600		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,720		
29	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором M 50-T для обрызга и цементно-изв.раствором M 25-T для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле) ***Местами по необходимости	m2	100,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	140,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,000		
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,600		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,300		
	2652102100737	Var hidratat	kg	310,000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,900		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,250		
30	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de	m2	100,000		

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора) ***Только материал К=5 Коэффициент к материалам=5,000				
	7122050013400	Zidar	h-om	10,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,000		
	2664102100000	Mortar	m3	3,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100		
31	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) ***Мин вата 10 см, 135 кг/м3 Cornier din aluminiu норма=0,5 м Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	650,000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 229,800		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	271,700		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 626,000		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 282,500		
	2682162611370 ,3	Мин вата 10 см 135 kg/m3*	m2	702,455		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	722,150		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	328,250		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	5 252,000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	16,250		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,210		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	19,500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,650		
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	650,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	78,000		

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	269,750		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	32,500		
33	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") ***Цвет согласовать с заказчиком	m2	650,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	793,000		
	2653102100831 1	Tink	kg	1 495,000		
	4100126202818	Apa	m3	2,600		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,900		
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) ***Монтаж обратно без стоимости водосточки Material marunt=1,020	m	72,000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	25,200		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	77,112		
	2875274000502	Cot burlan	buc	36,720		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	18,360		
	2413217300010	Cleme	buc	36,720		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	18,360		
	2875274000503	Cot de capat	buc	18,360		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	18,360		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,080		
35	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	650,000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	487,500		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,195		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,065		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,195		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,078		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	1,950		

1	2	3	4	5	6	7
		constructii				
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	2 925,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Стены Inclusiv salariu				
		7. Погрузка и вывоз мусора				
36	Tr11AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 3 категории)	t	15,600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,020		
37	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	15,600		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,362		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Погрузка и вывоз мусора Inclusiv salariu				