

Устройство кровли над зданием Дома культуры примэрии с.Бешгиоз № 786-С Галерея (конструктивные)
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Устройство кровли над зданием Дома культуры примэрии с.Бешгиоз № 786-С Галерея (конструктивные)

Intocmit in prețuri curente


Valoarea de deviz 30 378 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Бетонные работы				
1	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Монолит. пояса ПМ1 из бетона В15)	m3	2,100	1 552,50 237,65	3 260,26 499,06
2	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugii, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	10,500	88,99 66,85	934,37 701,92
3	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура А1, диаметром д=6мм)	kg	45,900	14,81 3,85	679,72 176,72
4	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier	kg	25,200	14,56 3,78	366,92 95,27

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура А1 диаметром 10мм)				
5	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Стальная арматура АIII д=16 мм)	kg	165,900	14,84 4,06	2 461,94 673,54
6	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (Сверление отверстий в сущ. поясе д=16мм, толщ. 25 см - поз.3)	buc	26,000	14,35 4,90	373,10 127,40
		Total Бетонные работы				8 076,31
		Inclusiv salariu				2 273,91
		2. Деревянный каркас кровли				
7	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка основных элементов с антисептированием)	m3	1,620	4 421,69 843,15	7 163,14 1 365,91
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3	0,630	4 174,40 787,49	2 629,87 496,12
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3	2,250	166,40 29,74	374,39 66,92
10	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном В12,5)	m3	0,200	1 321,75 237,65	264,35 47,53

1	2	3	4	5	6	7
		Total Деревянный каркас кровли				
		Inclusiv salariu				10 431,75
						1 976,48

		Прямые затраты	lei	
		Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	18 507
		Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %	956
		Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 14,5 %	14,50 %	1 394
		Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	3 025
		Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 6 %	6,00 %	23 882
		Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	1 433
		НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	25 315
				5 063
		Total deviz:		30 378
		Inclusiv salariu		4 251



[Handwritten signature]

Intocmit

Verificat

(semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

DEALIS ГОВСГ №

ГОЛОВСКОЙ АСБЛЕ ИЛИ КОМПАНИ

ОАОСКОЕ БУСЛА ВЪЗНУМ. В

**Устройство кровли над
зданием Дома культуры
примэрии с.Бешгиоз № 786-С
Галерея (конструктивные)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Устройство кровли над зданием Дома культуры примэрии с.Бешгиоз № 786-С
Галерея (конструктивные)**

Valoarea de deviz 30 378 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	13,714	35,00	479,99
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,905	35,00	696,67
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	12,915	35,00	452,02
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	47,880	35,00	1 675,80
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,114	35,00	878,99
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,912	35,00	66,92
Total manopera						4 251

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,518	5,00	2,59
2.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,016	3 000,00	48,00
3.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44mm calit II	m3	0,076	3 000,00	228,00
4.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	1,345	3 000,00	4 035,00
5.	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,016	3 000,00	48,00
6.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,006	3 000,00	18,00
7.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,683	3 000,00	2 049,00
8.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75mm calit a II a	m3	0,259	3 000,00	777,00
9.	2010237318750	Distantieri	buc	35,550	0,40	14,21
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,924	60,00	55,44
11.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1,260	15,00	18,90
12.	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	5,071	20,00	101,42
13.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	15,075	20,00	301,50
14.	2663102100000	Beton B15	m3	2,196	1 200,00	2 635,20
15.	26631021000005	Beton B12,5	m3	0,209	980,00	204,82
16.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	6,389	7,00	44,72
17.	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	1,386	12,00	16,63
18.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	47,047	10,00	470,47
19.	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	25,830	10,00	258,30
20.	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	170,047	10,00	1 700,47
21.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	7,096	12,00	85,15

22.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	2,370	12,00	28,44
23.	2811236832352	Burghiu widia	buc	13,650	16,00	218,40
24.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,347	10,00	3,47
25.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	63,702	5,00	318,51
26.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,368	16,00	5,89
27.	28741158254556	Buloane de constructii cu piulite si saibe Болты с гайками	kg	1,575	25,00	39,38
28.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	13,554	16,00	216,86
29.	4011106202741	Energie electrica	kw	54,600	0,00	0,00
30.	4100116202818	Ara pentru mortare si betoane	m3	0,281	0,00	0,00
Total materiale de constructii						13 943

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,243	0,00	0,00
2.	2922140006703	Masara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,506	10,00	85,06
3.	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,161	18,00	2,90
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,890	18,00	34,02
5.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,820	15,00	27,30
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,145	18,00	2,61
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,135	25,00	3,38
8.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	1,380	25,00	34,50
9.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,129	25,00	3,23
10.	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,115	18,00	2,07
11.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,713	18,00	12,83
12.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,208	12,00	2,50
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,345	300,00	103,50
Total utilaje de constructii						313

Прямые затраты	lei	18 507
Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	956
Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %	1 394
Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 14,5 %	14,50 %	3 025
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	23 882
Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 6 %	6,00 %	1 433
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	25 315
НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	5 063

Total deviz:


30 378

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Устройство кровли над зданием Дома культуры примэрни
с.Бешгиоз № 786-С Галерея (конструктивные)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Бетонные работы				
1	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Монолит. пояс ПМ1 из бетона B15)	m3			1 552,50 237,65
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	35,00	153,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	35,00	84,35
	2663102100000	Beton B15	m3	1,0250	1 200,00	1 254,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	0,00	0,00
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	300,00	45,00
2	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugii, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2			88,99 66,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	35,00	43,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	35,00	23,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0880	60,00	5,28
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	3 000,00	4,57
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	3 000,00	4,57
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	16,00	0,56
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	10,00	0,33
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	15,00	1,80
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	12,00	1,58
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	18,00	3,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
3	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура А1, диаметром d=6мм)	kg			14,81 3,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	35,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,00	1,05
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,40	0,06
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	25,00	0,07
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	18,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,35
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	18,00	0,05
4	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура А1 диаметром 10мм)	kg			14,56 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0780	35,00	2,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,00	1,05
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,40	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,35
5	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			14,84 4,06

1	2	3	4	5	6	7
		(Стальная арматура АШ д=16 мм)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	35,00	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,00	1,05
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,40	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,35
6	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (Сверление отверстий в сущ. поясе д=16мм, толщ. 25 см - поз.3)	buc			14,35
						4,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1400	35,00	4,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0000	0,00	0,00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,5000	16,00	8,40
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0700	15,00	1,05
		2. Деревянный каркас кровли				
7	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка основных элементов с антисептированием)	m3			4 421,69
						843,15
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	35,00	758,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	35,00	84,35
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	3 000,00	479,63
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 000,00	179,63
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 000,00	2 490,74
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	16,00	115,20
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	12,00	52,56
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	7,00	23,66
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	20,00	39,20
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	5,00	190,00
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	0,00	0,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	18,00	7,92
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3			4 174,40
						787,49
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	35,00	708,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	35,00	78,71
	28741158254556	Buloane de constructii cu piulite si saibe Болты с гайками	kg	2,5000	25,00	62,51
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	28,57
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 790,48
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 000,00	361,90
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	5,00	17,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	20,00	60,19
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,00	48,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	7,00	10,14
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	12,00	3,97
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	18,00	4,14
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, carpigori, cosogoaabe. (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3			166,40
						29,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	35,00	29,74
	1212121212121	apa	m3	0,2300	5,00	1,15
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,00
	29522700002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
10	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном B12,5)	m3			1 321,75
						237,65
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	35,00	153,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	35,00	84,35
	26631021000005	Beton B12,5	m3	1,0250	980,00	1 024,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	300,00	45,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]

L.S.

директор фирма ЗКГ "Прима-Фичер"

Г.С.Иораница

[Handwritten signature]
Оферент



Квалитативни обвързателство 1 883 293

Текст: $100\% \times \frac{1457748}{847547} \times 100\% = 324\%$

(судет)

ОПШВА ИНКВНУНОСТР 30131

И-адрес: ТАРКОВИ
IDNO 1003461002134
E-mail: info@prima-ficher.md
Cămin: 355480100300
București
Firma: PRIMA-FICHER



И-адрес: ТАРКОВИ
IDNO 1003461002134
E-mail: info@prima-ficher.md
Cămin: 355480100300
București
Firma: PRIMA-FICHER

ЗКГ "ПРИМА-ФИЧЕР"