

Lucrari exterioare

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10-10-16**Valoarea de deviz 201 834,00 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fasada				
1	RplzF10A	Termoizolarea peretilor exteriori , cu panouri termoizolatoare sub forma de placi de polistiren , la farade (pereti exteriori) montate prin lipire si dibluri speciale	m2	352,000	210,71 131,34	74 170,42 46 231,68
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat Class Nass, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	352,000	63,50 40,26	22 350,59 14 171,52
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	352,000	13,19 3,96	4 642,88 1 393,92
4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	352,000	97,93 40,26	34 469,95 14 171,52
5	CI22A	Placaj la fundatie cu placi de tip Cosauti	m2	38,800	215,31 59,07	8 354,12 2 291,92
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	22,000	115,80 13,20	2 547,60 290,40
		Total Fasada Inclusiv salariu				146 535,56 78 550,96

		Total	lei	146 535,56
		CNAM	22,50 %	17 673,97
		Cheltuieli de transport	1,00 %	671,37

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	1,00 %			1 648,81
		Beneficiu de deviz	1,00 %			1 665,30
		Total	100,00 +			168 195,01
		TVA	20,00 %			33 638,99
						201 834,00
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				78 550,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)