

Reparatia drumurilor locale din com. Cubolta

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

WinCmeta2000

DEVIZ OFERTA

Reparatia drumurilor locale din com. Cubolta

Valoarea de deviz 2 270 781,27 Lei.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. str.Lucia Andries				
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	3,50	109,20 0,00	382,20 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,50	5 749,22 269,08	20 122,27 941,79
Total Capitolul 1. str.Lucia Andries						20 504,47
Incluziv salariu						941,79
		2. Capitolul 2. Str. D. Cantemir				
3	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	8,25	109,20 0,00	900,90 0,00
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii	100m2	8,25	5 749,22 269,08	47 431,07 2 219,92

		intr-un strat cu H=15 cm				
Total Capitolul 2. Str. D. Cantemir						48 331,97
Incluziv salariu						2 219,92
		3. Capitolul 3. Str.Cimpului				
5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	12,25	109,20 0,00	1 337,70 0,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,25	5 749,22 269,08	70 427,95 3 296,25
Total Capitolul 3. Str.Cimpului						71 765,65
Incluziv salariu						3 296,25
		4. Capitolul 4. Str.Solidaritatii				
7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	11,20	109,20 0,00	1 223,04 0,00
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,20	5 749,22 269,08	64 391,27 3 013,72
Total Capitolul 4. Str.Solidaritatii						65 614,31
Incluziv salariu						3 013,72
		5. Capitolul 5. Str. M. Sadoveanu				
9	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	9,40	109,20 0,00	1 026,48 0,00

		goluri a pamintului sapat in teren catg. III				
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,40	5 749,22 269,08	54 042,67 2 529,37
Total Capitolul 5. Str. M. Sadoveanu						55 069,15
Incluziv salariu						2 529,37
		6. Capitolul 6. Str. Gradinilor				
11	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	4,85	109,20 0,00	529,62 0,00
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,85	5 749,22 269,08	27 883,72 1 305,05
Total Capitolul 6. Str. Gradinilor						28 413,34
Incluziv salariu						1 305,05
		7. Capitolul 7. Str. Barbu Lautaru				
13	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	7,15	109,20 0,00	780,78 0,00
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,15	5 749,22 269,08	41 106,93 1 923,93
Total Capitolul 7. Str. Barbu Lautaru						41 887,71

Incluziv salariu						1 923,93
		8. Capitolul 8. Str. Ion Creanga				
15	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	3,75	109,20 0,00	409,50 0,00
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,75	5 749,22 269,08	21 559,58 1 009,06
Total Capitolul 8. Str. Ion Creanga						21 969,08
Incluziv salariu						1 009,06
		9. Capitolul 9. Str. Florilor				
17	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	9,80	109,20 0,00	1 070,16 0,00
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,80	5 749,22 269,08	56 342,36 2 637,00
Total Capitolul 9. Str. Florilor						57 412,52
Incluziv salariu						2 637,00
		10. Capitolul 10. Str. Marasesti				
19	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	11,75	109,20 0,00	1 283,10 0,00
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii	100m2	11,75	5 749,22 269,08	67 553,34 3 161,71

		intr-un strat cu H=15 cm				
Total Capitolul 10. Str. Marasesti						68 836,44
Incluziv salariu						3 161,71
		11. Capitolul 11. Str.Pescarilor				
21	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	1 575,00	1,44 1,09	2 267,05 1 715,81
22	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	15,75	2 389,04 303,94	37 627,41 4 787,10
Total Capitolul 11. Str.Pescarilor						39 894,47
Incluziv salariu						6 502,90
		12. Capitolul 12. Str.Mesterul Manole				
23	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	410,00	1,44 1,09	590,15 446,65
24	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	4,10	2 389,04 303,94	9 795,07 1 246,16
Total Capitolul 12. Str.Mesterul Manole						10 385,23
Incluziv salariu						1 692,82
		13. Capitolul 13. Str. Vlad Tepes				
		13.1. Amenajarea sistemului rutier.				
25	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	2,77	2 184,63 397,63	6 051,43 1 101,44
26	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	470,90	7,67 0,00	3 614,15 0,00
27	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina	100m2	7,30	66,15	482,89

		la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
28	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (strat din nisip, H=10 cm)	m3	73,00	362,08 20,15	26 431,54 1 471,23
29	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.40-70- M400, h=16 cm)	m3	117,00	336,80 16,34	39 405,13 1 911,90
30	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.20-40- M400, h=12 cm)	m3	88,00	336,80 16,34	29 638,05 1 438,01
31	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din savura (10m3 - 1000m2))	m3	7,30	159,02 8,17	1 160,82 59,64
32	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatra sparta M400, fr.20-40mm, h=10 cm)	m2	200,00	31,86 1,73	6 371,14 345,34
Total Amenajarea sistemului rutier.						113 155,15
Incluziv salariu						6 327,56
		13.2. Instalatii de semnalizare rutiera				
33	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel	buc	2,00	948,16	1 896,33 143,80

		sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere)			71,90	
34	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	676,87 59,37	1 353,74 118,74
Total Instalatii de semnalizare rutiera						3 250,07
Incluziv salariu						262,55
Total Capitolul 13. Str. Vlad Tepes						116 405,23
Incluziv salariu						6 590,11
		14. Capitolul 14. Str. Gheorghe Osoianu				
		14.1. Amenajarea sistemului rutier				
35	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2(Excavarea pamintului din caseta, exc. 0,15 m.c.,incarcarea)	100 m3	1,27	2 184,63 397,63	2 774,48 504,99
36	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	215,90	7,67 0,00	1 657,03 0,00
37	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamint gr.II)	100m2	3,35	66,14 0,00	221,59 0,00
38	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	34,00	362,08 20,15	12 310,58 685,23

		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat de nisip, H-10 cm)				
39	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.40-70- M400, h=16 cm)	m3	54,00	336,80 16,34	18 186,98 882,41
40	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.20-40- M400, h=12cm)	m3	40,00	336,80 16,34	13 471,84 653,64
41	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din savura (10m3 - 1000m2))	m3	3,50	159,02 8,17	556,57 28,60
42	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatra sparta M400, fr. 20-40mm h=10 cm)	m2	96,00	31,86 1,73	3 058,16 165,76
Total Amenajarea sistemului rutier						52 237,22
Incluziv salariu						2 920,64
		14.2. Instalatii de semnalizare rutiera				
43	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	2,00	948,16 71,90	1 896,33 143,80
44	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	676,87 59,37	1 353,74 118,74

Total Instalatii de semnalizare rutiera						3 250,07
Incluziv salariu						262,55
Total Capitolul 14. Str. Gheorghe Osoianu						55 487,30
Incluziv salariu						3 183,18
		15. Capitolul 15.Str. Viilor 15.1. Amenajarea sistemului rutier				
45	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Excavarea pamintului din caseta, exc. 0,15 m.c., incarcarea)	100 m3	2,55	2 184,63 397,63	5 570,81 1 013,96
46	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	433,50	7,67 0,00	3 327,13 0,00
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamint gr.II)	100m2	6,70	66,15 0,00	443,20 0,00
48	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Streat de nisip, H-10cm)	m3	67,00	362,08 20,15	24 259,09 1 350,31
49	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire(Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.40-70-	m3	107,00	336,80 16,34	36 037,17 1 748,49

		M400, h=16cm)				
50	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire(Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.20-40-M400, h=12 cm)	m3	81,00	336,80 16,34	27 280,48 1 323,62
51	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din savura(10m3- 1000m2)	m3	7,00	159,02 8,17	1 113,11 57,19
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatra sparta M400, fr.20-40mm h=10 cm)	m2	190,00	31,86 1,73	6 052,58 328,07
Total Amenajarea sistemului rutier						104 083,56
Incluziv salariu						5 821,64
		15.2. Instalatii de semnalizare rutiera				
53	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	2,00	948,16 71,90	1 896,33 143,80
54	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	676,87 59,37	1 353,74 118,74
Total Instalatii de semnalizare rutiera						3 250,07
Incluziv salariu						262,55
Total Capitolul 15.Str. Viilor						107 333,64
Incluziv salariu						6 084,19
		16. Capitolul 16. Str.Ivan				

		Miciurin 16.1. Amenajarea sistemului rutier				
55	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Excavarea pamintului din caseta, exc. 0,15 m.c., incarcarea)	100 m3	6,06	2 184,63 397,63	13 238,86 2 409,64
56	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 030,20	7,67 0,00	7 906,77 0,00
57	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamint gr.II)	100m2	15,95	66,15 0,00	1 055,08 0,00
58	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Streata de nisip, H-10cm)	m3	160,00	362,08 20,15	57 932,14 3 224,62
59	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere(Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.40-70-M400, h=16cm)	m3	255,00	336,80 16,34	85 882,98 4 166,95
60	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere(Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.20-40-M400, h=12 cm)	m3	191,00	336,80 16,34	64 328,04 3 121,13

61	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din savura(10m3- 1000m2)	m3	16,00	159,02 8,17	2 544,25 130,73
62	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatra sparta M400, fr.20-40mm h=10 cm)	m2	400,00	31,86 1,73	12 742,28 690,68
Total Amenajarea sistemului rutier						245 630,40
Incluziv salariu						13 743,76
		16.2. Instalatii de semnalizare rutiera				
63	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	2,00	948,16 71,90	1 896,33 143,80
64	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	676,87 59,37	1 353,74 118,74
Total Instalatii de semnalizare rutiera						3 250,07
Incluziv salariu						262,55
Total Capitolul 16. Str.Ivan Miciurin						248 880,47
Incluziv salariu						14 006,31
		17. Capitolul 17. Str.9 Mai				
		17.1. Amenajarea sistemului rutier				
65	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Excavarea pamintului din caseta, exc. 0,15	100 m3	5,30	2 184,63 397,63	11 578,54 2 107,44

		m.c., incarcarea)				
66	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	901,00	7,67 0,00	6 915,18 0,00
67	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamint gr.II)	100m2	13,95	66,15 0,00	922,77 0,00
68	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Streat de nisip, H-10cm)	m3	140,00	362,08 20,15	50 690,63 2 821,55
69	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire(Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.40-70-M400, h=16cm)	m3	223,00	336,80 16,34	75 105,51 3 644,04
70	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire(Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.20-40-M400, h=12 cm)	m3	168,00	336,80 16,34	56 581,73 2 745,29
71	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din savura(10m3- 1000m2)	m3	14,00	159,02 8,17	2 226,22 114,39
72	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatra sparta M400, fr.20-40mm h=10 cm)	m2	385,00	31,86 1,73	12 264,46 664,78

Total Amenajarea sistemului rutier						216 285,03
Incluziv salariu						12 097,49
		17.2. Instalatii de semnalizare rutiera				
73	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	6,00	948,16 71,90	5 688,99 431,40
74	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	6,00	676,87 59,37	4 061,23 356,23
Total Instalatii de semnalizare rutiera						9 750,22
Incluziv salariu						787,64
Total Capitolul 17. Str.9 Mai						226 035,26
Incluziv salariu						12 885,12
		18. Capitolul 18. Str.Ion Vrednic				
		18.1. Amenajarea sistemului rutier				
75	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Excavarea pamintului din caseta, exc. 0,15 m.c., incarcarea)	100 m3	2,77	2 184,63 397,63	6 051,43 1 101,44
76	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	470,90	7,67 0,00	3 614,15 0,00
77	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2	7,30	66,15 0,00	482,89 0,00

		catg. II (Finisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamint gr.II)				
78	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Streata de nisip, H-10cm)	m3	73,00	362,08 20,15	26 431,54 1 471,23
79	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere(Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.40-70-M400, h=16cm)	m3	117,00	336,80 16,34	39 405,13 1 911,90
80	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere(Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.20-40-M400, h=12 cm)	m3	88,00	336,80 16,34	29 638,05 1 438,01
81	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din savura(10m3- 1000m2)	m3	7,30	159,02 8,17	1 160,82 59,64
82	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatra sparta M400, fr.20-40mm h=10 cm)	m2	275,00	31,86 1,73	8 760,32 474,84
Total Amenajarea sistemului rutier						115 544,33
Incluziv salariu						6 457,06
		18.2. Instalatii de semnalizare rutiera				
83	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor	buc	4,00	948,16 71,90	3 792,66 287,60

		rutiere)				
84	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,00	676,87 59,37	2 707,49 237,49
Total Instalatii de semnalizare rutiera						6 500,15
Incluziv salariu						525,09
Total Capitolul 18. Str.Ion Vrednic						122 044,48
Incluziv salariu						6 982,16
		19. Capitolul 19. Str.Mihai Volontir				
		19.1. Amenajarea sistemului rutier				
85	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Excavarea pamintului din caseta, exc. 0,15 m.c., incarcarea)	100 m3	4,58	2 184,63 397,63	10 005,61 1 821,15
86	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	778,60	7,67 0,00	5 975,75 0,00
87	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamint gr.II)	100m2	12,05	66,15 0,00	797,09 0,00
88	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Streat de	m3	120,00	362,08 20,15	43 449,11 2 418,47

Incluziv salariu					393,82	
Total Capitolul 19. Str.Mihai Volontir					191 519,58	
Incluziv salariu					10 833,18	
		20. Capitolul 20. Str.Lacului 20.1. Amenajarea sistemului rutier				
95	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Excavarea pamintului din caseta, exc. 0,15 m.c., incarcarea)	100 m3	2,28	2 184,63 397,63	4 980,96 906,60
96	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	387,60	7,67 0,00	2 974,82 0,00
97	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea platformei terasamentului cu autogreider, pamint gr.II)	100m2	6,00	66,15 0,00	396,90 0,00
98	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Streata de nisip, H-10cm)	m3	60,00	362,08 20,15	21 724,55 1 209,23
99	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire(Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.40-70-M400, h=16cm)	m3	96,00	336,80 16,34	32 332,42 1 568,74
100	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	72,00	336,80	24 249,31

		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire(Amenajarea stratului de jos din piatra sparta fr.20-40-M400, h=12 cm)			16,34	1 176,55
101	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amenajarea stratului de sus din savura(10m3- 1000m2)	m3	6,00	159,02 8,17	954,09 49,02
102	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amenajarea acostamentului din piatra sparta M400, fr.20-40mm h=10 cm)	m2	165,00	31,86 1,73	5 256,19 284,91
Total Amenajarea sistemului rutier						92 869,25
Incluziv salariu						5 195,05
		20.2. Instalatii de semnalizare rutiera				
103	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	2,00	948,16 71,90	1 896,33 143,80
104	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	676,87 59,37	1 353,74 118,74
Total Instalatii de semnalizare rutiera						3 250,07
Incluziv salariu						262,55
Total Capitolul 20. Str.Lacului						96 119,32
Incluziv salariu						5 457,59

Прямые затраты	Lei.	1 693 909,62
Asigurari sociale	24,00 %	23 101,29

Total	100,00 +	1 717 010,91
Cheltuieli de Regia	7,00 %	120 190,76
Total	100,00 +	1 837 201,67
Beneficiul	3,00 %	55 116,05
Total	100,00 +	1 892 317,72
TVA	20,00 %	378 463,54

Total deviz:

Incluziv salariu

2 270 781,27

96 255,36

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)