



Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durești, str. Fățărilor, 16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
C/d: MD53AG000000022513183879; BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău;
CB: AGRNMD2X441; mob: 060441515; email: amgpromsrl@gmail.com

Anexa nr. 1
la anunț de participare

CERERE DE PARTICIPARE

Către **„FLOREȘTI-GAZ” S.R.L.**
MD-5001, Rep. MOLDOVA, or. Florești, str. Ștefan cel Mare, 75
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. 6 din 16.03.2023**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului: **“Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului interrural de presiune înaltă spre satul Cosăuți, raionul Soroca”. Nr. ocde-b3wdp1-MD-1679553390212**

(denumirea contractului de achiziție sectorială)

noi **"AMG PROM" S.R.L.** am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de
(denumirea/numele ofertantului/candidatului)

atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: **28.04.2023**

Cu stimă,
Ofertant/candidat **"AMG PROM" S.R.L.**

Semnătură electronică
(semnătura autorizată)





Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
C/d: MD53AG000000022513183879; BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău;
CB: AGRNMD2X441; mob: 060441515; email: amgpromsrl@gmail.com

Anexa nr. 2
la anunț de participare

"AMG PROM" S.R.L.

(Denumirea operatorului economic)

Adresa juridică: MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16.

Telefon mob: 060 441 515; 069 382 221. E-mail: amgpromsrl@gmail.com

OFERTĂ

Către **„FLORESTI-GAZ” S.R.L.**

MD-5001, Rep. MOLDOVA, or. Florești, str. Ștefan cel Mare, 75

(denumirea investitorului și adresa completă)

- I. Examinând documentația de achiziție referitor la **„Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului interrural de presiune înaltă spre satul Cosăuți, raionul Soroca, nr. ocde-b3wdp1-MD-1679553390212”, conform procedurii de achiziție sectorială Nr. FR-G/06-2023 publicată în anunțul de participare nr. 6 din 16.03.2023**

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

Executarea lucrărilor de construcție:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lucrărilor	U.M.	Cant.	Valoarea fără TVA
1	45231000-5	Deviz Local Nr.1 Gazoduct de presiune înaltă, spre satul Cosăuți (Etapa I, anul execuției 2023)	km	3,500	1 833 312,920
2	45231000-5	Deviz Local Nr.2.3.4 Gazoduct de presiune înaltă, spre satul Cosăuți (Etapa II, anul execuției 2024)	km	4,460	2 522 275,760
3	45231000-5	Deviz Local Nr.2.3.4 Nod de evidență (contoare cu pistoane rotative de tip G-250, G-40). (Etapa II, anul execuției 2024)	buc.	1	
4	45231000-5	Deviz Local Nr.2.3.4 PRG cu 2 regulatoare P/Г-50B (Etapa II, anul execuției 2024)	buc.	1	
TOTAL OFERTĂ, fără TVA					4 355 588,68

- II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este:

4 355 588,68 lei (patru mln. trei sute cincizeci și cinci mii cinci sute optzeci și opt lei, 68 bani), fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de:

871 117,74 lei (opt sute șaptezeci și unu mii o sută șaptesprezece lei, 74 bani)

(suma în litere și în cifre)

TOTAL:

5 226 706,42 lei (cinci mln. două sute douăzeci și șase mii șapte sute șase lei, 42 bani), cu TVA

(suma în litere și în cifre)

- III. Termeni de plată: **Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună.**

IV. Timp de livrare (executare lucrare):

Etapă I: început 01 iulie până la 15 octombrie 2023;

Etapă II: început 01 martie până la 30 iulie 2024; darea în exploatare până la 30 august 2024.

V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defecțiunilor) **24 de luni din data dării în exploatare.**

VI. Perioada de valabilitate a ofertei **90 de zile calendaristice**, respectiv până la data de **31.07.2023**

Data completării: **28.04.2023**

SLAVOV Mihail – Administrator "AMG PROM" S.R.L.

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătură electronică

(semnătura) și L.Ș.



ANEXA LA OFERTĂ

Compania "AMG PROM" S.R.L., Cod fiscal: **1017600029309**, în calitate de ofertant la procedura de **Licitatie deschisă** organizată de „FLOREȘTI-GAZ” S.R.L., privind atribuirea contractului avînd ca obiectiv **“Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului interrrural de presiune înaltă spre satul Cosăuți, raionul Soroca”. Nr. ocids-b3wdp1-MD-1679553390212**, se angajează să îndeplinească condițiile generale de execuție a lucrărilor stipulate în Documentația de atribuire la anunțul de participare nr. 6 din 16.03.2023 și caietului de sarcini după cum urmează:

- **Condiții de executare a lucrărilor:**

Obiectele vor fi construite în întregime de antreprenor. Termen de executare a lucrărilor este de : I etapă: început 01 iulie până la 15 octombrie 2023; II etapă: început 01 martie până la 30 iulie 2024; darea obiectului în exploatare este 30 august 2024.

Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2012), Legea cu privire la calitatea în construcții (Legea nr. 721 din 02.02.1996), cerințele Administrației Publice Locale (APL), Cerințele operatorului sistemului de distribuție (OSD) în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

- **Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor și lucrărilor:**

Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2012), și Legea cu privire la calitatea în construcții (Legea nr. 721 din 02.02.1996), cerințele Administrației Publice Locale, Cerințele OSD în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

Toate bunurile utilizate în construcția obiectelor trebuie să fie calitative și conforme documentației de atribuire și în corespundere cu standardele în vigoare.

- **Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:**

Cerințe obligatorii față de materialele și utilajele montate la obiectul achiziției:

Cerințe față de PRG:

- nou (fără exploatare) și fără elemente reconstituite;
- corpul dulapului trebuie să fie executat prin montarea scheletului din țevă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foi metalice la corpul și ușile dulapului să fie nu mai puțin de 1,5 mm;
- partea superioară (acoperișul) să fie executat înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor flutizând scurgerea lor;
- construcție modulară prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi antivandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior);
- volum sporit al spațiului interior al PRG-lui pentru acces facil la elementele structurale și pentru deservire;
- amortizoare elastice pentru a proteja elementele PRG-lui de impact;
- dulapul de tip PRG trebuie să fie dotat cu uși din față (din spate la solicitarea Beneficiarului);
- orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetei de evacuare a gazului este necesar de prevăzut prin pereții laterali;
- orificiile pentru țevi să fie executate prin metoda forării cu freza de diametrul corespunzător și ermetizate cu cauciuc sau alt material care vor fi ermetice și vor avea un aspect estetic plăcut;
- grile pentru ventilare;
- toate țevile precum și suprafața dulapului să fie acoperite cu grunt apoi cu vopsea polimerică sau vopsea simplă aplicată prin pulbere în 2 straturi;
- țevile de refulare-purjare sa fie de culoare roșe;
- armăturile de închidere să fie de culoare albastră, gri, sau neagră;
- regulatorul, filtrul, supapa de descărcare să fie în culoarea de la uzină;
- garanție anticorozivă pe o perioadă de 24 de luni, vopsit totalmente în culoare galbenă cu inscripțiile necesare (determinate de documentația de proiect ori de cerințele Operatorului de rețea);
- garanție la utilaje – minim 24 de luni;
- toate țevile de impuls pentru PRG de tip necombinat să fie prevăzute cu impuls de pînă și după armatura de închidere a fiecărei linii tehnologice în parte;
- pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap;
- disponibilitatea mijloacelor de vizualizare în interiorul PRG-lui: schema tehnologică, săgețile direcției fluxului gazului, schema electrică;
- tavă pentru depozitarea documentelor;
- zăvoarele părții superioare a ușilor să fie prelungite pentru a avea posibilitatea de a le manevra din partea de jos.

- la uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt incorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurând funcționalitatea satisfăcătoare chiar și în cazurile de schimbare în timp a nivelului ușilor.
- pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de prevăzut filtru cu îmbinare prin flanșe pentru fiecare linie tehnologică în parte;
- în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft;
- la dulapurile de tip RCP (regulator combinat de presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune individual) armaturile de închidere montate la presiune medie să fie de tip electrosudabil;
- armaturile de închidere la manometre să fie prevăzute de tip 3-ei căi cu bilă sau de tip K3M;
- Fiecare linie tehnologică trebuie să fie echipată minim cu, ca regulă:
 1. Vană intrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinete până și după filtru; 4. Gazoduct de refulare; 5. Regulator de presiune (în caz că în construcția regulatorului nu este prevăzut supapă de descărcare – de prevăzut pe linia tehnologică și gazoductul supapei să fie conectat la colector) - GOCT 11881-76; 6. Robinete de laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu posibilitatea reglării parametrilor regulatorului la sine și în conducta de presiune joasă;
- Scara manometrului este selectată pe baza condiției ca, la presiunea de funcționare, acul manometrului să fie în a doua treime a scalei. Diametrul nominal al manometrelor instalate la o înălțime de până la 2 metri de la nivelul platformei de observare a manometrului trebuie să fie de cel puțin 100 mm;
- Clasa de precizie a manometrelor instalate trebuie să fie de cel puțin 1,5. Manometrul trebuie să fie verificat și marcat cu o verificare nu mai devreme de 12 luni.
- scheme tehnologice, ca model se anexează, schema finală a dulapului, pentru fiecare model va fi coordonată cu Beneficiarul la semnarea contractului;
- îngrădirea și acoperișul se execută conform documentației de proiect și documentelor de autorizare a construcției;
- **Cerințe față de țeava de oțel:**
 - noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
 - corespundere GOST 3262-75, GOST 10704-91, GOCT 10705-80 conform diametrelor indicate;
 - verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la verificări hidraulice;
- **Cerințe față de țeavă, fittinguri și armaturi de polietilenă:**
 - noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
 - corespundere - GOCT 50838-95;
 - calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu documentația de proiect, la fittinguri PE100;
 - fabricate conform SM EN 1555-2:2014;
 - trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile;
- **Cerințe față de armaturi din oțel:**
 - noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
 - cu respectarea prevederilor documentației de proiect;
- **Cerințe față de lucrări:**
 - Termenul de executare a lucrărilor: I etapă: început 01 iulie până la 15 octombrie 2023; II etapă: început 01 martie până la 30 iulie 2024;
 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 august 2024.
 - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările;
 - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare;
 - Ne obligăm ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să trecem instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009);
 - Scoaterea în natură, dacă se solicită, se execută de comun acord cu Beneficiarul;
 - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului;



Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
C/d: MD53AG000000022513183879; BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău;
CB: AGRNMD2X441; mob: 060441515; email: amgpromsrl@gmail.com

- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare;
- Declaram că nu suntem în proces de insolabilitate și incapacitate de plată; proces de lichidare; nu sunt aplicate sechestru asupra proprietăților; stopată activitatea.
- Ne angajăm să executăm obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;
- Dispunem de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;
- Dispunem de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;
- Ne angajăm să respectăm îndatoririle ce ne revin, fiind direct răspunzător pentru supravegherea și integritatea obiectivului, bunurilor și valorilor încredințate;
- Garantăm păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

Data completării: **28.04.2023**

Semnat: **Semnătură electronică**

Numele, Prenumele: **SLAVOV Mihail**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **"AMG PROM" S.R.L.**

Adresa: **MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16.**





Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
C/d: MD53AG000000022513183879; BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău;
CB: AGRNMD2X441; mob: 060441515; email: amgpromsrl@gmail.com

SPECIFICAȚII DE PREȚ:

Obiectul: **"Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului interrural de presiune înaltă spre satul Cosăuți, raionul Soroca". Nr. ocds-b3wdp1-MD-1679553390212**

Numărul: **CG-02L/2023**

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea obiectului (lei fără TVA)
	1	2	3	4	5
1	Gazoduct de presiune înaltă, spre satul Cosăuți (Etapa I 2023)	km	3,500	Conform cerințelor Documentației de atribuire la anunțul de participare nr. 6 din 16.03.2023 și caietului de sarcini (care se anexează)	1 833 312,920
2	Gazoduct de presiune înaltă, spre satul Cosăuți (Etapa II 2024)	km	4,460	Conform cerințelor Documentației de atribuire la anunțul de participare nr. 6 din 16.03.2023 și caietului de sarcini (care se anexează)	2 522 275,760
3	Nod de evidență (contoare cu pistoane rotative de tip G-250, G-40)	buc.	1	Conform cerințelor Documentației de atribuire la anunțul de participare nr. 6 din 16.03.2023 și caietului de sarcini (care se anexează)	
4	PRG cu 2 regulatoare РДГ-50B (Etapa II 2024)	buc.	1	Conform cerințelor Documentației de atribuire la anunțul de participare nr. 6 din 16.03.2023 și caietului de sarcini (care se anexează)	
TOTAL OFERTĂ, fără TVA					4 355 588,68

Data completării: **28.04.2023**

Semnat: **Semnătură electronică**

Numele, Prenumele: **SLAVOV Mihail**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **"AMG PROM" S.R.L.**

Adresa: **MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16.**



SPECIFICAȚII TEHNICE:

Obiectul: **"Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului interrural de presiune înaltă spre satul Cosăuți, raionul Soroca". Nr. ocds-b3wdp1-MD-1679553390212**

Numărul: **CG-02L/2023**

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	U.M.	Cant.	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă, Standarde de referință
	1	2	3	4	5
1	Gazoduct de presiune înaltă, spre satul Cosăuți (Etapa I 2023)	km	3,500	Conform cerințelor Documentației de atribuire la anunțul de participare nr. 6 din 16.03.2023 și caietului de sarcini (care se anexează)	- Cerințe față de țeava de oțel: - noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; - corespundere GOST 3262-75, GOST 10704-91, GOST 10705-80 conform diametrelor indicate; - verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la verificări hidraulice; - Cerințe față de țeavă, fittinguri și armături de polietilenă: - noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; - corespundere - GOST 50838-95; - calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu documentația de proiect, la fittinguri PE100; - fabricate conform SM EN 1555-2:2014; - trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; - Cerințe față de armături din oțel: - noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; - cu respectarea prevederilor documentației de proiect;
2	Gazoduct de presiune înaltă, spre satul Cosăuți (Etapa II 2024)	km	4,460	Conform cerințelor Documentației de atribuire la anunțul de participare nr. 6 din 16.03.2023 și caietului de sarcini (care se anexează)	- Cerințe față de țeava de oțel: - noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; - corespundere GOST 3262-75, GOST 10704-91, GOST 10705-80 conform diametrelor indicate; - verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la verificări hidraulice; - Cerințe față de țeavă, fittinguri și armături de polietilenă: - noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; - corespundere - GOST 50838-95; - calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu documentația de proiect, la fittinguri PE100; - fabricate conform SM EN 1555-2:2014; - trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; - Cerințe față de armături din oțel: - noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; - cu respectarea prevederilor documentației de proiect;
3	Nod de evidență (contoare cu pistoane rotative de tip G-250, G-40)_(Etapa II 2024)	buc.	1	Conform cerințelor Documentației de atribuire la anunțul de participare nr. 6 din 16.03.2023 și caietului de sarcini (care se anexează)	- Cerințe față de PRG și NEG: - nou (fără exploatare) și fără elemente reconstituite; - corpul dulapului trebuie să fie executat prin montarea scheletului din țeavă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. - Grosimea foi metalice la corpul și ușile dulapului să fie nu mai puțin de 1,5 mm; - partea superioară (acoperișul) să fie executat înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor fluetizând scurgerea lor; - construcție modulară prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi antivandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior); - volum sporit al spațiului interior al PRG-lui pentru acces facil la elementele structurale și pentru deservire; - amortizoare elastice pentru a proteja elementele PRG-lui de impact; - dulapul de tip PRG trebuie să fie dotat cu uși din față (din spate la solicitarea Beneficiarului); - orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetei de evacuare a gazului este necesar de prevăzut prin pereții laterali; - orificiile pentru țevi să fie executate prin metoda forării cu freza de diametrul corespunzător și ermetizate cu cauciuc sau alt material care vor fi ermetice și vor avea un aspect estetic plăcut; - grile pentru ventilare;
4	PRG cu 2 regulatoare PДГ-50B (Etapa II 2024)	buc.	1	Conform cerințelor Documentației de atribuire la anunțul de participare nr. 6 din 16.03.2023 și caietului de sarcini (care se anexează)	

					- toate țevile precum și suprafața dulapului să fie acoperite cu grunt apoi cu vopsea polimerică sau vopsea simplă aplicată prin pulbere în 2 straturi; - țevile de refulare-purjare să fie de culoare roșe; - armăturile de închidere să fie de culoare albastră, gri, sau neagră; - regulatorul, filtrul, supapa de descărcare să fie în culoarea de la uzină; - garanție anticorozivă pe o perioadă de 24 de luni, vopsit totalmente în culoare galbenă cu inscripțiile necesare (determinate de documentația de proiect ori de cerințele Operatorului de rețea); - garanție la utilaje – minim 24 de luni; - toate țevile de impuls pentru PRG de tip necombinat să fie prevăzute cu impuls de pină și după armatura de închidere a fiecărei linii tehnologice în parte; - pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap; - disponibilitatea mijloacelor de vizualizare în interiorul PRG-lui: schema tehnologică, săgețile direcției fluxului gazului, schema electrică; - tavă pentru depozitarea documentelor; - zăvoarele părții superioare a ușilor să fie prelungite pentru a avea posibilitatea de a le manevra din partea de jos. - la uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt incorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurând funcționalitatea satisfăcătoare chiar și în cazurile de schimbare în timp a nivelului ușilor. - pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de prevăzut filtru cu îmbinare prin flanșe pentru fiecare linie tehnologică în parte; - în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft; - la dulapurile de tip RCP (regulator combinat de presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune individual) armaturile de închidere montate la presiune medie să fie de tip electrosudabil; - armaturile de închidere la manometre să fie prevăzute de tip 3-ei căi cu bilă sau de tip K3M; - Fiecare linie tehnologică trebuie să fie echipată minim cu, ca regulă: 1. Vană intrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinete până și după filtru; 4. Gazoduct de refulare; 5. Regulator de presiune (în caz că în construcția regulatorului nu este prevăzut supapă de descărcare – de prevăzut pe linia tehnologică și gazoductul supapei să fie conectat la colector) - FOCT 11881-76; 6. Robinete de laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu posibilitatea reglării parametrilor regulatorului la sine și în conducta de presiune joasă; - Scara manometrului este selectată pe baza condiției ca, la presiunea de funcționare, acul manometrului să fie în a doua treime a scalei. Diametrul nominal al manometrelor instalate la o înălțime de până la 2 metri de la nivelul platformei de observare a manometrului trebuie să fie de cel puțin 100 mm; - Clasa de precizie a manometrelor instalate trebuie să fie de cel puțin 1,5. Manometrul trebuie să fie verificat și marcat cu o verificare nu mai devreme de 12 luni. - scheme tehnologice, ca model se anexează, schema finală a dulapului, pentru fiecare model va fi coordonată cu Beneficiarul la semnarea contractului; - îngrădirea și acoperișul se execută conform documentației de proiect și documentelor de autorizare a construcției;
--	--	--	--	--	---

Data completării: **28.04.2023**

Semnat: **Semnătură electronică**

Numele, Prenumele: **SLAVOV Mihail**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **"AMG PROM" S.R.L.**

Adresa: **MD-2003, mun. Chișinău, or. Durești, str. Fățărilor, 16.**



Organizatorul licitației publice:
„FLOREȘTI-GAZ” S.R.L.

Ofertant:
"AMG PROM" S.R.L.

Denumirea obiectivului:
“Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului interrural de presiune înaltă spre satul Cosăuți, raionul Soroca”. Cod CPV: 45231000-5

Numărul procedurii: **ocds-b3wdp1-MD-1679553390212**

REGISTRUL DEVIZELOR LOCALE

Costul total, inclusiv TVA: **5 226 706,42 lei**

Întocmit în prețuri curente, **APRILIE – MAI anul 2023**

Nº d/o	DENUMIRE LUCRĂRILOR	VALOAREA, fără TVA, LEI	VALOAREA TVA 20%, LEI	VALOAREA TOTALĂ, inclusiv TVA, LEI
1	Deviz Local Nr.1 Gazoduct de presiune înaltă, spre satul Cosăuți (Etapa I, anul execuției 2023)	1 833 312,92	366 662,58	2 199 975,50
2	Deviz Local Nr.2.3.4 Gazoduct de presiune înaltă, spre satul Cosăuți (Etapa II, anul execuției 2024)	2 522 275,76	504 455,15	3 026 730,91
3	Deviz Local Nr.2.3.4 Nod de evidență (contoare cu pistoane rotative de tip G-250, G-40). (Etapa II, anul execuției 2024)			
4	Deviz Local Nr.2.3.4 PRG cu 2 regulatoare P/II-50B (Etapa II, anul execuției 2024)			
TOTAL:		4 355 588,68	871 117,74	5 226 706,42



 Întocmit **"AMG PROM" S.R.L.**
 (funcția, semnătura)

Verificat **„FLOREȘTI-GAZ” S.R.L.**
 (funcția, semnătura)

**Achiziția lucrărilor de construcție a
gazoductului interrural de presiune
înaltă spre satul Cosăuți, raionul Soroca**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1

I ETAPĂ (2023)

1. Gazoduct interrural de presiune înaltă spre satul Cosăuți, r-nul Soroca (3500 metri)

Valoarea de deviz 2 199 975,50 lei

Intocmit in prețuri curente 28.04.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gazoductul interrural de presiune înaltă spre satul Cosăuți r-nu Soroca				
		1.1. Scoaterea solului fertil				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,84	712,63 0,00	598,61 0,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,84	902,36 0,00	757,98 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 356,60
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			196,71
		<i>Total</i>	100,00 +			1 553,30
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			93,20
		Total Scoaterea solului fertil Inklusiv salariu				1 646,50
		1.2. Recultivarea pamintului				
3	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	0,94	971,77 0,00	913,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
4	TsD02C1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 31-50 cm	100 m3	0,94	217,49 0,00	204,44 0,00
5	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. I si II	100m2	40,00	57,84 0,00	2 313,75 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 431,66
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			497,59
		<i>Total</i>	100,00 +			3 929,25
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			235,76
		Total Recultivarea pamintului Inclusiv salariu				4 165,01
		1.3. Lucrari de terasamente				
6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	20,16	2 031,47 0,00	40 954,49 0,00
7	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	62,37	175,04 175,04	10 917,13 10 917,13
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	17,32	504,40 0,00	8 736,16 0,00
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	17,32	2 077,18 749,44	35 976,75 12 980,22
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m	m3	346,50	26,34 26,34	9 127,05 9 127,05

1	2	3	4	5	6	7
		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	346,50	63,73 63,73	22 081,58 22 081,58
12	GD59B1	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm. Pentru executarea in teren tare	m	30,00	1 227,04 360,27	36 811,14 10 808,18
13	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	28,00	461,83 51,83	12 931,29 1 451,29
14	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	64,00	345,45 152,95	22 108,54 9 788,54
		<i>Total</i>	lei			199 644,14
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			18 516,96
		<i>Total</i>	100,00 +			218 161,10
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			1 559,13
		<i>Total</i>	100,00 +			219 720,23
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			31 859,43
		<i>Total</i>	100,00 +			251 579,66
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			15 094,78
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				266 674,44 77 154,00
		1.4. Montarea retelelor				
15	GD57C	Imbinarea prin electrofuziune a ramificatiilor tip SA, pentru conducte din polietilena, cu diametrul de 160 mm	buc	1,00	1 968,51 152,95	1 968,51 152,95
16	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting	buc	2,00	684,38 110,46	1 368,76 220,92

1	2	3	4	5	6	7
		(mufe) din polietilena, tevine avind diametrul de 160 mm				
17	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Reductie) din polietilena, tevine avind diametrul de 160/110 mm	buc	1,00	1 287,01 110,46	1 287,01 110,46
18	GD52D	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm	m	3 500,00	297,89 23,62	1 042 618,68 82 675,81
19	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, tevine avind diametrul de 110 mm	buc	35,00	507,85 101,96	17 774,64 3 568,74
20	YIII 4-7	Greutati pe gazoduct Dn 110 (50 kg)	buc	20,00	150,00 0,00	3 000,00 0,00
21	GC03C	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm	1 km	3,50	48,58 44,18	170,03 154,65
22	GD58B	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 250 mm	m	7,00	1 468,53 161,78	10 279,68 1 132,48
23	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,00	606,26 76,47	606,26 76,47
		Total	lei			1 079 073,57
		Asigurari sociale	24,00 %			21 142,19
		Total	100,00 +			1 100 215,77
		Transportarea materialelor	4,00 %			32 536,28
		Total	100,00 +			1 132 752,05
		Cheltuieli de regie	14,50 %			164 249,05
		Total	100,00 +			1 297 001,10
		Beneficiu de deviz	6,00 %			77 820,07
		Total Montarea retelelor Inclusiv salariu				1 374 821,16 88 092,48
		1.5. UPG 12-7 (1 set camin de vizitare)				
24	RpAcF15E	Camin de vizitare cu camera de lucru de 2 m, din tuburi de beton	buc	1,00	3 834,79 2 617,08	3 834,79 2 617,08

1	2	3	4	5	6	7
		simplicu, cu mufa, la canale circulare D=1000 mm				
25	AcE10A1	Element din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KИO-1	buc	1,00	<u>333,33</u> 0,00	<u>333,33</u> 0,00
26	AcE10A1	Element din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KИ-10- 9a	buc	1,00	<u>916,67</u> 0,00	<u>916,67</u> 0,00
27	AcE10A1	Element din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KИ-7-3	buc	1,00	<u>375,00</u> 0,00	<u>375,00</u> 0,00
28	AcE10A1	Element din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KИП1- 10-1	buc	1,00	<u>1 000,00</u> 0,00	<u>1 000,00</u> 0,00
29	AcE10A1	Element din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Люк "Л"	buc	1,00	<u>2 332,50</u> 0,00	<u>2 332,50</u> 0,00
30	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa- suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,00	<u>2 980,83</u> 152,95	<u>2 980,83</u> 152,95
31	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3	0,10	<u>1 747,41</u> 327,13	<u>174,74</u> 32,71
32	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	2,10	<u>28,57</u> 6,71	<u>59,99</u> 14,10

1	2	3	4	5	6	7
33	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	0,55	135,03 6,80	74,27 3,74
34	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 159 x 4 mm	buc	2,00	251,51 55,23	503,01 110,46
35	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,02	606,26 76,47	12,13 1,53
		<i>Total</i>	lei			12 597,25
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			703,81
		<i>Total</i>	100,00 +			13 301,07
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			376,97
		<i>Total</i>	100,00 +			13 678,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			1 983,32
		<i>Total</i>	100,00 +			15 661,35
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			939,68
		Total UPG 12-7 (1 set camin de vizitare) Inclusiv salariu				16 601,04 2 932,56
		1.6. UPG 6 ППС в ковче - 7 set.				
36	GD03E1	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 200 mm - confectionare	m	7,00	1 490,31 202,23	10 432,20 1 415,60
37	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme (плата текстолит А-8,0)	buc	7,00	185,95 135,95	1 301,66 951,66
38	GB05H	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 300 mm	buc	7,00	2 394,24 237,92	16 759,66 1 665,41
39	GD08E	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 200 mm	buc	7,00	536,59 200,53	3 756,11 1 403,70
40	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,30	42,28 21,24	266,33 133,83


1	2	3	4	5	6	7
41	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	14,70	36,97 19,54	543,50 287,28
42	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 12.5	m3	0,28	1 747,89 327,13	489,41 91,60
43	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,56	461,83 51,83	258,63 29,03
		<i>Total</i>	lei			33 807,50
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			1 434,75
		<i>Total</i>	100,00 +			35 242,25
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			1 029,63
		<i>Total</i>	100,00 +			36 271,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			5 259,42
		<i>Total</i>	100,00 +			41 531,31
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 491,88
		Total UPG 6 IIIIC в кoвepe - 7 set. Inclusiv salariu				44 023,18 5 978,12
		1.7. Montarea tuburilor de protectie (7 set)				
44	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 160 mm	m	59,00	729,36 110,97	43 032,50 6 547,28
45	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm	buc	7,00	455,66 128,30	3 189,59 898,13
46	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu	buc	7,00	2 637,42 152,95	18 461,97 1 070,62

1	2	3	4	5	6	7
		apa si canalizare, necarosabil tip I				
47	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 57 mm	buc	14,00	764,40 333,93	10 701,64 4 675,05
48	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Capac nesudabil) din polietilena, tevine avind diametrul de 50 mm	buc	14,00	69,01 0,00	966,19 0,00
49	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,80	461,83 51,83	369,47 41,47
50	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5	m3	0,14	1 748,36 327,13	244,77 45,80
		<i>Total</i>	lei			76 966,12
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			3 186,80
		<i>Total</i>	100,00 +			80 152,92
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			2 364,03
		<i>Total</i>	100,00 +			82 516,96
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			11 964,96
		<i>Total</i>	100,00 +			94 481,92
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			5 668,91
		Total Montarea tuburilor de protectie (7 set) Inclusiv salariu				100 150,83 13 278,35
		1.8. Montarea tuburilor de control (10 seturi)				
51	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm	buc	10,00	764,40 333,93	7 644,03 3 339,32
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (кожух металлический 350*630*3)	kg	52,30	42,99 17,84	2 248,41 933,23

1	2	3	4	5	6	7
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,50	639,07 84,12	319,54 42,06
54	RpIzD37A	Izolatie anticoroziva executata manual, pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind normala	m2	5,00	352,86 46,73	1 764,30 233,67
55	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3	0,10	1 747,41 327,13	174,74 32,71
		Total	lei			12 151,01
		Asigurari sociale	24,00 %			1 099,44
		Total	100,00 +			13 250,45
		Transportarea materialelor	4,00 %			270,85
		Total	100,00 +			13 521,30
		Cheltuieli de regie	14,50 %			1 960,59
		Total	100,00 +			15 481,88
		Beneficiu de deviz	6,00 %			928,91
		Total Montarea tuburilor de control (10 seturi) Inclusiv salariu				16 410,80 4 580,99
		1.9. Lucrari de montare				
56	GD54C1	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 110 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena	buc	1,00	1 013,94 203,93	1 013,94 203,93
		Total	lei			1 013,94
		Asigurari sociale	24,00 %			48,94
		Total	100,00 +			1 062,89
		Transportarea materialelor	4,00 %			14,07
		Total	100,00 +			1 076,96
		Cheltuieli de regie	76,00 %			154,99
		Total	100,00 +			1 231,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			73,92
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 305,86 203,93
		1.10. Utilaj				
57	GD54C1	Robinet din polietilena cu Dn110	buc	1,00	7 425,00 0,00	7 425,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 425,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			89,10
		Total Utilaj Inclusiv salariu				7 514,10
		Total Gazoductul interrural de presiune inalta spre satul Cosauti r-nu Soroca Inclusiv salariu				1 833 312,92 192 220,42

		Total	lei	1 833 312,92
		TVA	20,00 %	366 662,58
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 199 975,50 192 220,42

Intocmit  "AMG PROM" S.R.L.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat "FLORESTI-GAZ" S.R.L.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Achiziția lucrărilor de construcție a
gazoductului interrural de presiune
înalță spre satul Cosăuți, raionul Soroca**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

I ETAPĂ (2023)

1. Gazoduct interrural de presiune înaltă spre satul Cosăuți, r-nul Soroca (3500 metri)

Valoarea de deviz 2 199 975,50 lei

Intocmit in prețuri curente 28.04.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	21,30	84,97	1 809,86
2.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	36,48	84,97	3 099,71
3.	7123010010200	Betonist	h-om	2,139	84,97	181,75
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1575	84,97	13,38
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,28	84,97	448,64
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,044	84,97	3,74
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	14,40	84,97	1 223,57
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,10	84,97	93,47
9.	7134050013250	Izolator	h-om	10,57	84,97	898,13
10.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	30,38	84,97	2 581,39
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,575	84,97	133,83
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,681	84,97	397,74
13.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	30,80	84,97	2 617,08
14.	7136080025000	Montator conducte	h-om	717,481	84,97	60 964,36
15.	7137010011510	Electromontor	h-om	11,20	84,97	951,66
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,80	84,97	237,92
17.	7212030022700	Sudor	h-om	13,613	84,97	1 156,70
18.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	49,30	84,97	4 189,02
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,937	84,97	844,35
20.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,82	84,97	154,65
21.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	105,90	84,97	8 998,32
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	678,0276	84,97	57 612,01
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	392,9204	84,97	33 386,45
24.	9312040019600	Sapator	h-om	120,3096	84,97	10 222,71
Total manopera						192 220,42

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0324	1 975,00	63,99
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,575	462,50	265,94
3.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	74,24	175,00	12 992,00
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0017	2 250,00	3,83
5.	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	2,64	462,50	1 221,00
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	34,3782	400,00	13 751,32
7.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0072	400,00	2,88
8.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1545	25,00	3,86

9.	1724107361935	Banda de marcaj	m	3 780,00	1,04	3 931,20
10.	20102373187501	Distantieri	buc	0,315	25,00	7,88
11.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	5,8813	16,96	99,75
12.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,2369	39,81	9,43
13.	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	32,8628	41,85	1 375,31
14.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	26,265	41,85	1 099,19
15.	2320322600374	Citom	kg	2,5235	24,22	61,12
16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,18	49,60	157,73
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,38	51,67	122,97
18.	2416526101467	Mastic	kg	94,50	59,92	5 662,44
19.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,12	64,81	7,78
20.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	5,356	20,83	111,57
21.	2521216701029	Teava din otel Dn219	m	7,14	1 254,42	8 956,56
22.	25212167100015	Teava polietilena PE100 SDR11 Dn110	m	3 517,50	220,45	775 433,23
23.	25212167160002 2	Teava din polietilena PE80 SDR11 Dn250	m	7,1543	1 235,00	8 835,56
24.	25212167160016	Teava de plietilena PE100 SDR11 (tub de protectie) - Dn160	m	90,3904	504,43	45 595,63
25.	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare Dn50	m	6,489	20,42	132,51
26.	25231567138102	Mufa e/f Dn110	buc	37,36	175,00	6 538,00
27.	25231567138112	Mufa e/f Dn160	buc	2,02	326,67	659,87
28.	25231567138113	Reductie e/f Dn 160/110	buc	1,01	923,33	932,56
29.	25231567138115 5	Fiting polietilena (capac nesudabil) 50 mm	buc	14,14	68,33	966,19
30.	25231567138121	Fiting din PE - Teu egal Dn160	buc	1,01	1 569,17	1 584,86
31.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,284	2,63	3,38
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	134,64	2,63	354,10
33.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0302	333,33	343,40
34.	2661126420783	Placa prefabricata pentru camin din beton armat B-250 stas 244/82	buc	1,0201	1 000,00	1 020,10
35.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,00	916,67	916,67
36.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,00	333,33	333,33
37.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,00	375,00	375,00
38.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
39.	2663102100000	Beton clasa M-200	m3	0,2081	1 333,33	277,33
40.	266310210012.5	Beton clasa B12.5/M150	m3	0,437	1 333,33	582,67
41.	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	67,20	20,25	1 360,80
42.	2710403607300	Tabla groasa 8 x 2600 OL 37-2n SR EN 10029	kg	45,71	20,25	925,63
43.	2710503808003	Fir trasor	m	3 850,00	1,67	6 429,50
44.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1525	17,43	37,52
45.	27107000000001	Suporti sau dispozitive - Круг д-6 мм	kg	14,70	17,43	256,22
46.	2722103111000	Teava const Dn 57x3,5 (rasuflatoare)	m	21,00	98,13	2 060,73
47.	27221031110001	Teava const Dn 57 (контрольная трубка)	m	15,00	98,13	1 471,95
48.	2722103310159	Teava instalatie Dn159	m	1,00	359,38	359,38
49.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,523	24,00	12,55
50.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,021	24,00	0,50
51.	27752763098861	Кожух металлический 350*630*3	kg	52,30	24,58	1 285,53
52.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm	kg	31,79	65,37	2 078,11
53.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2615	65,37	17,09
54.	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,02	2 332,50	2 379,15
55.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta tip "J"	buc	8,14	2 332,50	18 986,55
56.	28752744002003	Flanse din otel Dn300	buc	7,00	1 874,17	13 119,19
57.	2913134509952	Robinet din polietilena cu Dn110	buc	1,00	7 425,00	7 425,00
58.	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	22,4849	15,00	337,27
59.	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	10,5811	245,83	2 601,15
60.	3720107307056	Cilti bituminati	kg	12,8929	70,83	913,20
61.	4454545454545	Плата текстолит А-8,0 для ППС	buc	7,00	50,00	350,00
62.	5555555555550	Greutate polimerica	buc	20,00	150,00	3 000,00
		Total materiale de constructii				961 199,15

Utilaje de construcții:

1.	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,263	371,49	3 441,11
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4284	158,82	68,04
3.	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,14	109,90	15,39
4.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	350,3192	109,90	38 500,08
5.	2940420007691	Dispozitiv de presat (tip LONDING)	h-ut	0,12	150,00	18,00
6.	2940420007692	Dispozitiv pentru perforat conducta PE	h-ut	0,18	120,00	21,60
7.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,60	195,77	117,46
8.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	43,41	89,42	3 881,72
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,004	678,10	2,71
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,638	462,75	757,98
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	88,5024	462,75	40 954,49
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	26,2946	462,75	12 167,83
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2936	462,75	598,61
14.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	21,30	508,20	10 824,66
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,372	56,02	20,84
16.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	1,38	66,15	91,29
17.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,035	42,02	1,47
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	163,3276	140,80	22 996,53
19.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,75	70,02	52,52
20.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,042	70,02	2,94
21.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,05	233,01	477,67
22.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	44,01	122,74	5 401,79
23.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	29,42	122,74	3 611,01
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	350,00	371,49	130 021,50
Total utilaje de construcții						274 047,23

Total	lei	1 833 312,92
TVA	20,00 %	366 662,58

Total deviz:**2 199 975,50**


Intocmit

"AMG PROM" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"FLORESTI-GAZ" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Achiziția lucrărilor de construcție a
gazoductului interrural de presiune înaltă
spre satul Cosăuți, raionul Soroca**

Investitor
"FLORESTI-GAZ" S.R.L.

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1
I ETAPĂ (2023)**

1. Gazoduct interrural de presiune înaltă spre satul Cosăuți, r-nul Soroca (3500 metri)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gazoductul interrural de presiune înaltă spre satul Cosăuți r-nul Soroca				
		1.1. Scoaterea solului fertil				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			712,63
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	462,75	712,63
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			902,36
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	462,75	902,36
		1.2. Recultivarea pamintului				
3	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			971,77
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	462,75	971,78
4	TsD02C1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 31-50 cm	100 m3			217,49
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,4700	462,75	217,49
5	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si împingerea în goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. I si II	100m2			57,84
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	462,75	57,84
		1.3. Lucrari de terasamente				
6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 031,47
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	462,75	2 031,47
7	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapat cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,04
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer	100 m3			504,40

1	2	3	4	5	6	7
		pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	462,75	504,40
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			2 077,18 749,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	140,80	1 327,74
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			63,73 63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,73
12	GD59B1	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm. Pentru executarea in teren tare	m			1 227,04 360,27
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	3,5300	84,97	299,94
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	0,7100	84,97	60,33
	25212167160016	Teava de plietilena PE100 SDR11 (tub de protectie) - Dn160	m	1,0030	504,43	505,94
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	0,7100	508,20	360,82
13	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			461,83 51,83
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	400,00	410,00
14	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			345,45 152,95
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6000	84,97	135,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	175,00	192,50
		1.4. Montarea retelelor				
15	GD57C	Imbinarea prin electrofuziune a ramificatiilor tip SA, pentru conducte din polietilena, cu diametrul de 160 mm	buc			1 968,51 152,95
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	84,97	84,97
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,8000	84,97	67,98
	25231567138121	Fiting din PE - Teu egal Dn160	buc	1,0100	1 569,17	1 584,86
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,6000	195,77	117,46
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	122,74	73,64
	2940420007691	Dispozitiv de presat (tip LONDING)	h-ut	0,1200	150,00	18,00
	2940420007692	Dispozitiv pentru perforat conducta PE	h-ut	0,1800	120,00	21,60
16	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 160 mm	buc			684,38 110,46
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,3000	84,97	110,46
	25231567138112	Mufa e/f Dn160	buc	1,0100	326,67	329,94
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,1500	89,42	102,83
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,1500	122,74	141,15
17	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Reductie) din polietilena, teville avind diametrul de 160/110 mm	buc			1 287,01 110,46
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,3000	84,97	110,46
	25231567138113	Reductie e/f Dn 160/110	buc	1,0100	923,33	932,56
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,1500	89,42	102,83
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,1500	122,74	141,15

1	2	3	4	5	6	7
18	GD52D	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm	m			297,89 23,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	84,97	8,07
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	84,97	15,55
	25212167100015	Teava polietilena PE100 SDR11 Dn110	m	1,0050	220,45	221,55
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,67	1,84
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,04	1,12
	2416526101467	Mastic	kg	0,0270	59,92	1,62
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	109,90	10,99
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	371,49	37,15
19	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm	buc			507,85 101,96
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000	84,97	101,96
	25231567138102	Mufa e/f Dn110	buc	1,0100	175,00	176,75
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	89,42	96,57
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800	122,74	132,56
20	YIIГ 4-7	Greutati pe gazoduct Dn 110 (50 kg)	buc			150,00 0,00
	555555555550	Greutate polimerica	buc	1,0000	150,00	150,00
21	GC03C	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm	1 km			48,58 44,18
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5200	84,97	44,18
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0400	109,90	4,40
22	GD58B	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 250 mm	m			1 468,53 161,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9520	84,97	80,89
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,9520	84,97	80,89
	252121671600022	Teava din polietilena PE80 SDR11 Dn250	m	1,0200	1 235,00	1 262,22
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,1600	245,83	39,41
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	15,00	5,11
23	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			606,26 76,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	400,00	440,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	109,90	23,08
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	158,82	66,70
		1.5. UPG 12-7 (1 set camin de vizitare)				
24	RpAcF15E	Camin de vizitare cu camera de lucru de 2 m, din tuburi de beton simplu, cu mufa, la canale circulare D=1000 mm	buc			3 834,79 2 617,08
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	30,8000	84,97	2 617,08
	2661126420783	Placa prefabricata pentru camin din beton armat B-250 stas 244/82	buc	1,0100	1 000,00	1 020,10
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	1,3800	66,15	91,29
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0350	42,02	1,47
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	233,01	104,85
25	AcE10A1	Element din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIIО-1	buc			333,33 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIIО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	333,33	333,33
26	AcE10A1	Element din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII-10-9a	buc			916,67 0,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	916,67	916,67
27	AcE10A1	Element din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in	buc			375,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren fara apa subterana. KII-7-3				
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	375,00	375,00
28	AcE10A1	Element din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIIII-10-1	buc			1 000,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
29	AcE10A1	Element din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. ЛЮк "JI"	buc			2 332,50 0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta tip "JI"	buc	1,0000	2 332,50	2 332,50
30	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			2 980,83 152,95
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,8000	84,97	152,95
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 332,50	2 379,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	16,5000	2,63	44,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0640	400,00	26,12
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	333,33	343,40
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	233,01	34,95
31	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3			1 747,41 327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100000	Beton clasa M-200	m3	1,0250	1 333,33	1 386,66
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	56,02	33,61
32	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			28,57 6,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	84,97	6,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,34
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,43	17,87
	20102373187501	Distantieri	buc	0,1500	25,00	3,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
33	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2			135,03 6,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	84,97	6,80
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 975,00	116,35
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 250,00	6,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	678,10	4,93
34	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 159 x 4 mm	buc			251,51 55,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2722103310159	Teava instalatie Dn159	m	0,5000	359,38	179,69
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	49,60	5,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0700	51,67	3,62
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0600	64,81	3,89
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,63	1,69
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	400,00	1,44
35	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			606,26 76,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	400,00	440,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	109,90	23,08
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	158,82	66,70
		1.6. UPG 6 ППС в ковче - 7 set.				
36	GD03E1	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitoare, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 200 mm - confectionare	m			1 490,31 202,23
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,9800	84,97	168,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	84,97	33,99

1	2	3	4	5	6	7
	2521216701029	Teava din otel Dn219	m	1,0200	1 254,42	1 279,51
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	49,60	4,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	51,67	3,62
37	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme (плата текстолит А-8,0)	buc			185,95 135,95
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	4454545454545	Плата текстолит А-8,0 для ППС	buc	1,0000	50,00	50,00
38	GB05H	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 300 mm	buc			2 394,24 237,92
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,9300	84,97	79,02
	7212030022700	Sudor	h-om	1,8700	84,97	158,89
	28752744002003	Flanse din otel Dn300	buc	1,0000	1 874,17	1 874,17
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm	kg	1,6500	65,37	107,86
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,4200	122,74	174,29
39	GD08E	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 200 mm	buc			536,59 200,53
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,3600	84,97	200,53
	2710403607300	Tabla groasa 8 x 2600 OL 37-2n SR EN 10029	kg	6,5300	20,25	132,23
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm	kg	0,8000	65,37	52,30
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3200	49,60	15,87
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	51,67	12,92
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,0000	122,74	122,74
40	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			42,28 21,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	84,97	21,24
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare Dn50	m	1,0300	20,42	21,03
41	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			36,97 19,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	27107000000001	Suporti sau dispozitive - Круг д-6 мм	kg	1,0000	17,43	17,43
42	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 12.5	m3			1 747,89 327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	266310210012.5	Beton clasa B12.5/M150	m3	1,0250	1 333,33	1 387,14
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	56,02	33,61
43	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			461,83 51,83
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	400,00	410,00
		1.7. Montarea tuburilor de protectie (7 set)				
44	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 160 mm	m			729,36 110,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	84,97	55,49
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	84,97	55,49
	25212167160016	Teava de plietilena PE100 SDR11 (tub de protectie) - Dn160	m	1,0200	504,43	515,55
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,1600	245,83	39,41
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	15,00	5,11
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570	371,49	58,32
45	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm	buc			455,66 128,30
	7134050013250	Izolator	h-om	1,5100	84,97	128,30
	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	4,6900	41,85	196,47
	3720107307056	Cilti bituminati	kg	1,8400	70,83	130,46
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0060	70,02	0,42

1	2	3	4	5	6	7
46	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			2 637,42 152,95
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,8000	84,97	152,95
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta tip "JI"	buc	1,0000	2 332,50	2 379,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	16,5000	2,63	44,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0640	400,00	26,11
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	233,01	34,95
47	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 57 mm	buc			764,40 333,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200	84,97	86,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700	84,97	99,41
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200	84,97	129,15
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100	462,50	50,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	400,00	44,00
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,1600	175,00	28,00
	2722103111000	Teava const Dn 57x3,5 (rasuflatoare)	m	1,5000	98,13	147,19
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	2,8000	20,25	56,70
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm	kg	0,6100	65,37	39,88
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	122,74	63,82
48	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Capac nesudabil) din polietilena, tevine avind diametrul de 50 mm	buc			69,01 0,00
	252315671381155	Fiting polietilena (capac nesudabil) 50 mm	buc	1,0100	68,33	69,01
49	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			461,83 51,83
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	400,00	410,00
50	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5	m3			1 748,36 327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	266310210012.5	Beton clasa B12.5/M150	m3	1,0250	1 333,33	1 387,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	56,02	33,61
		1.8. Montarea tuburilor de control (10 seturi)				
51	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm	buc			764,40 333,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200	84,97	86,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700	84,97	99,41
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200	84,97	129,15
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100	462,50	50,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	400,00	44,00
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,1600	175,00	28,00
	27221031110001	Teava const Dn 57 (контрольная трубка)	m	1,5000	98,13	147,19
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	2,8000	20,25	56,70
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm	kg	0,6100	65,37	39,88
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	122,74	63,82
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (кожух металлический 350*630*3)	kg			42,99 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	27752763098861	Кожух металлический 350*630*3	kg	1,0000	24,58	24,58
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,37	0,33
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			639,07 84,12

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	462,50	531,88
	2912340002306	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	109,90	23,08
54	RpIzD37A	Izolatie anticoroziva executata manual, pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind normala	m2			352,86 46,73
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	84,97	28,04
	2320322600374	Citom	kg	0,4900	24,22	12,22
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,1000	41,85	219,84
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	1,1420	16,96	19,95
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0400	20,83	22,31
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	39,81	1,89
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	25,00	0,77
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,1500	70,02	10,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0800	233,01	18,64
55	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3			1 747,41 327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100000	Beton clasa M-200	m3	1,0250	1 333,33	1 386,66
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	56,02	33,61
		1.9. Lucrari de montare				
56	GD54C1	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena	buc			1 013,94 203,93
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,4000	84,97	203,93
	25231567138102	Mufa e/f Dn110	buc	2,0100	175,00	351,75
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,1600	89,42	193,15
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,1600	122,74	265,12
		1.10. Utilaj				
57	GD54C1	Robinet din polietilena cu Dn110	buc			7 425,00 0,00
	2913134509952	Robinet din polietilena cu Dn110	buc	1,0000	7 425,00	7 425,00

APROBAT:

Intocmit
"AMG PROM" S.R.L.

Investitor
"FLORESTI-GAZ" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Achiziția lucrărilor de construcție a
gazoductului interrural de presiune
înalță spre satul Cosăuți, raionul Soroca**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2.3.4
II ETAPĂ (2024)

- 1. Gazoduct interrural de presiune înaltă spre satul Cosăuți, r-nul Soroca (4460 metri)**
- 2. PRG cu 2 regulatoare PDIΓ-50B**
- 3. Nod de evidență (contoare cu pistoane rotative de tip G-250, G-40)**

Valoarea de deviz 3 026 730,91 lei

Intocmit in prețuri curente 28.04.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gazoductul interrural de presiune înaltă spre satul Cosăuți r-nul Soroca 1.1. Lucrări de terasamente				
1	TsC02B1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. II.	100 m3	25,94	2 031,47 0,00	52 696,40 0,00
2	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	80,19	175,04 175,04	14 036,31 14 036,31
3	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	22,28	504,40 0,00	11 237,98 0,00
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv	100 m3	22,28	2 077,18 749,44	46 279,56 16 697,42
5	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3	445,50	26,34 26,34	11 734,78 11 734,78

1	2	3	4	5	6	7
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	445,50	63,73 63,73	28 390,60 28 390,60
		<i>Total</i>	lei			164 375,63
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			17 006,19
		<i>Total</i>	100,00 +			181 381,81
		<i>Total</i>	100,00 +			181 381,81
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			26 300,36
		<i>Total</i>	100,00 +			207 682,18
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			12 460,93
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				220 143,11 70 859,12
		1.2. Montarea retelelor				
7	GD52D	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm	m	4 460,00	297,89 23,62	1 328 594,09 105 352,60
8	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, tevine avind diametrul de 110 mm	buc	46,00	507,85 101,96	23 360,95 4 690,34
9	GC03C	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm	1 km	4,46	48,58 44,18	216,67 197,06
10	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108 x 4.5 mm	m	3,50	367,36 67,13	1 285,76 234,94
11	GB01C	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm	buc	1,00	3 310,86 145,30	3 310,86 145,30

1	2	3	4	5	6	7
12	GB05C	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm	buc	2,00	482,93 83,27	965,86 166,54
13	GD05B	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 4"; (cot)	buc	2,00	396,33 117,26	792,67 234,52
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	10,00	38,18 16,99	381,83 169,94
15	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,01	675,93 324,59	6,76 3,25
16	DF18B	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc	23,00	263,37 88,37	6 057,48 2 032,48
		<i>Total</i>	lei			1 364 972,93
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			27 174,47
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392 147,40
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			41 050,74
		<i>Total</i>	100,00 +			1 433 198,14
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			207 813,73
		<i>Total</i>	100,00 +			1 641 011,87
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			98 460,71
		Total Montarea retelelor Inclusiv salariu				1 739 472,59 113 226,98
		1.3. UPG 3-1 (D-110)				
17	GD52D	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm	m	1,00	332,54 39,17	332,54 39,17
18	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108 x 4.5 mm	m	1,00	367,36 67,13	367,36 67,13

1	2	3	4	5	6	7
19	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	507,85 101,96	507,85 101,96
20	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (pe/ol) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	1 009,16 0,00	1 009,16 0,00
21	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	842,83 101,96	842,83 101,96
22	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой Ду15мм)	buc	1,00	82,91 50,98	82,91 50,98
23	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm	m	1,50	1 874,57 176,74	2 811,86 265,11
24	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm	buc	1,00	765,80 333,93	765,80 333,93
25	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3	0,01	1 747,41 327,14	17,47 3,27
26		Пакля смоляная	kg	2,30	122,50 0,00	281,75 0,00
27		Битум нефтяной	kg	8,00	41,85 0,00	334,80 0,00
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,01	615,99 84,12	6,16 0,84
29	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	0,17	68,20 39,94	11,59 6,79
		Total	lei			7 372,08
		Asigurari sociale	24,00 %			233,08
		Total	100,00 +			7 605,16
		Transportarea materialelor	4,00 %			222,12

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			7 827,28
		Cheltuieli de regie	14,50 %			1 134,96
		Total	100,00 +			8 962,23
		Beneficiu de deviz	6,00 %			537,73
		Total UPG 3-1 (D-110) Inclusiv salariu				9 499,97 971,15
		1.4. UPG 6 ППС в ковче - 8 set.				
30	GD03E1	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 200 mm - confectionare	m	8,00	1 490,31 202,23	11 922,51 1 617,83
31	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme (плата текстолит А-8,0)	buc	8,00	185,95 135,95	1 487,62 1 087,62
32	GB05H	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 300 mm	buc	8,00	2 394,24 237,92	19 153,90 1 903,33
33	GD08E	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 200 mm	buc	8,00	536,59 200,53	4 292,70 1 604,23
34	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,20	42,28 21,24	304,38 152,95
35	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	16,80	36,97 19,54	621,15 328,32
36	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 12.5	m3	0,85	1 747,88 327,13	1 485,70 278,06
37	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,64	461,83 51,83	295,57 33,17
		Total	lei			39 563,52
		Asigurari sociale	24,00 %			1 681,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			41 244,85
		Transportarea materialelor	4,00 %			1 206,13
		Total	100,00 +			42 450,97
		Cheltuieli de regie	14,50 %			6 155,39
		Total	100,00 +			48 606,36
		Beneficiu de deviz	6,00 %			2 916,38
		Total UPG 6 ППС в ковче - 8 set. Inclusiv salariu				51 522,75 7 005,51
		1.5. Tub de protectie din PE Dn 160 (7 set)				
38	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 160 mm	m	68,00	729,36 110,97	49 596,75 7 546,02
39	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm	buc	7,00	455,66 128,30	3 189,59 898,13
40	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	7,00	2 637,42 152,95	18 461,97 1 070,62
41	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 57 mm	buc	7,00	764,40 333,93	5 350,82 2 337,52
42	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Capac nesudabil) din polietilena, tevine avind diametrul de 50 mm	buc	7,00	69,01 0,00	483,09 0,00
43	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,30	461,83 51,83	600,38 67,38
44	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5	m3	0,70	1 747,98 327,13	1 223,59 228,99
		Total	lei			78 906,19

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			2 915,68
		<i>Total</i>	100,00 +			81 821,87
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			2 482,94
		<i>Total</i>	100,00 +			84 304,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			12 224,20
		<i>Total</i>	100,00 +			96 529,02
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			5 791,74
		Total Tub de protectie din PE Dn 160 (7 set) Inclusiv salariu				102 320,76 12 148,67
		1.6. Montarea tuburilor de control (10 seturi)				
45	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm	buc	10,00	764,40 333,93	7 644,03 3 339,32
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (кожух металлический 350*630*3)	kg	52,30	42,99 17,84	2 248,41 933,23
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,50	639,07 84,12	319,54 42,06
48	RpIzD37A	Izolatie anticoroziva executata manual, pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind normala	m2	5,00	352,86 46,73	1 764,30 233,67
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3	0,10	1 747,41 327,13	174,74 32,71
		<i>Total</i>	lei			12 151,01
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			1 099,44
		<i>Total</i>	100,00 +			13 250,45
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			270,85
		<i>Total</i>	100,00 +			13 521,30
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			1 960,59
		<i>Total</i>	100,00 +			15 481,88
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			928,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total Montarea tuburilor de control (10 seturi) Inclusiv salariu				16 410,80 4 580,99
		1.7. Lucrari Sanitare				
50	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm	buc	1,00	3 633,55 101,96	3 633,55 101,96
51	GB01C	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm	buc	4,00	3 310,86 145,30	13 243,42 581,19
52	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm	buc	2,00	2 087,58 49,28	4 175,15 98,57
53	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm	buc	2,00	1 065,91 49,28	2 131,81 98,57
54	GE10A1	Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare	buc	1,00	337,95 39,09	337,95 39,09
55	GB05C	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm	buc	12,00	482,93 83,27	5 795,18 999,25
56	GB05B	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm	buc	2,00	377,50 62,88	755,01 125,76
57	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	6,00	255,94 42,48	1 535,61 254,91
58	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm	buc	8,00	185,10 42,48	1 480,77 339,88
59	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 3"; 76-89 mm	buc	2,00	252,74 95,17	505,49 190,33
60	GD05B	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 4"; 114 mm	buc	2,00	396,33 117,26	792,67 234,52
61	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108	m	4,00	367,36 67,13	1 469,44 268,51
62	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1	m	2,00	271,77	543,55

1	2	3	4	5	6	7
		m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89			54,38	108,76
63	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32	m	5,00	126,91 44,18	634,53 220,92
64	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20	m	5,00	94,07 44,18	470,37 220,92
65	RpCR27C1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m	12,00	17,64 13,60	211,66 163,14
66	RpCR27D1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m2	4,00	82,89 67,13	331,57 268,51
67	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3	0,56	66,28 66,28	37,11 37,11
68	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	42,00	38,18 16,99	1 603,70 713,75
69	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si	m2	8,05	156,67 144,45	1 261,23 1 162,81

1	2	3	4	5	6	7
		diafragme) inclusiv sprijinirile				
70	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3	0,42	1 748,04 327,13	734,18 137,40
71	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	50,00	42,04 19,54	2 102,16 977,15
72	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m	18,20	568,22 110,46	10 341,69 2 010,39
73	RpCP04C	Confectionarea portilor din panouri de plasa de sirma, pe rame otel laminat (profile)	kg	22,61	56,35 20,39	1 273,97 461,08
74	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	0,41	38,17 16,99	15,65 6,97
75	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	12,00	326,21 97,72	3 914,54 1 172,59
76	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3	0,32	66,28 66,28	21,21 21,21
77	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	64,00	38,18 16,99	2 443,73 1 087,62
78	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	0,24	1 747,97 327,13	419,51 78,51

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01				
79	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,00	705,78 84,12	1 411,56 168,24
80	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3	1,20	1 747,85 327,13	2 097,43 392,56
81	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,10	306,08 203,08	30,61 20,31
82	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,10	661,60 324,58	66,16 32,46
		<i>Total</i>	lei			65 822,15
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			3 070,78
		<i>Total</i>	100,00 +			68 892,93
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			2 030,47
		<i>Total</i>	100,00 +			70 923,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			10 283,89
		<i>Total</i>	100,00 +			81 207,29
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			4 872,44
		Total Lucrari Sanitare Inclusiv salariu				86 079,73 12 794,94
		1.8. Lucrari de montare				
83	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc	1,00	405,61 247,26	405,61 247,26
84	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm	buc	1,00	623,61 501,32	623,61 501,32
85	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm	buc	1,00	562,54 441,84	562,54 441,84
86	08-03-575-	Dispozitiv sau aparat demontat	buc	1,00	96,58	96,58

1	2	3	4	5	6	7
	1	inainte de transportare			95,17	95,17
87	IA23A	Filtru de combustibil lichid	buc	2,00	982,83 263,41	1 965,66 526,81
88	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,12	4 573,37 1 410,50	548,80 169,26
89	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,30	4 017,58 1 512,47	1 205,27 453,74
		<i>Total</i>	lei			5 408,08
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			584,50
		<i>Total</i>	100,00 +			5 992,58
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			101,68
		<i>Total</i>	100,00 +			6 094,25
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1 850,91
		<i>Total</i>	100,00 +			7 945,16
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			476,71
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				8 421,87 2 435,41
		1.9. Utilaj				
90	GD54C1	Post de reglare cu doua regulatoare de tip PДГ-50B (sau altele cu parametrii tehnici identici)	buc	1,00	73 750,00 0,00	73 750,00 0,00
91	GD54C1	Contor cu pistoane rotative Dn 100 G-250	buc	1,00	90 500,00 0,00	90 500,00 0,00
92	GD54C1	Contor cu pistoane rotative Dn 50 G-40	buc	1,00	63 166,67 0,00	63 166,67 0,00
93	GD54C1	Corector electronic de volum cu 2 canale in set cu modulator si GSM modem	buc	1,00	52 083,33 0,00	52 083,33 0,00
94	GD54C1	Senzor de temperatura Pt 1000 d 5.8 mm l=100 mm	buc	1,00	759,38 0,00	759,38 0,00
95	GD54C1	Filtru pentru gaze DN 100 ΦB-100	buc	2,00	2 362,50 0,00	4 725,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			284 984,38
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			3 419,81

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				288 404,19
		Total Gazoductul interrural de presiune inalta spre satul Cosauti r-nu Soroca Inclusiv salariu				2 522 275,76 224 022,76

		Total	lei	2 522 275,76
		TVA	20,00 %	504 455,15
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 026 730,91 224 022,76

Intocmit  **"AMG PROM" S.R.L.**
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat **"FLORESTI-GAZ" S.R.L.**
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Achiziția lucrărilor de construcție a
gazoductului interrural de presiune
înalță spre satul Cosăuți, raionul Soroca**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse № 2.3.4
II ETAPĂ (2024)

- 1. Gazoduct interrural de presiune înaltă spre satul Cosăuți, r-nul Soroca (4460 metri)**
- 2. PRG cu 2 reglatoare PДГ-50B**
- 3. Nod de evidență (contoare cu pistoane rotative de tip G-250, G-40)**

Valoarea de deviz 3 026 730,91 lei

Intocmit in prețuri curente 28.04.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2.3.4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	8,452	84,97	718,17
2.	7112020030100	Specialist	h-om	0,0527	84,97	4,48
3.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	27,36	84,97	2 324,78
4.	7123010010200	Betonist	h-om	12,144	84,97	1 031,88
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	26,404	84,97	2 243,55
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,96	84,97	336,48
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	11,6725	84,97	991,81
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	12,60	84,97	1 070,62
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,10	84,97	93,47
10.	7134050013250	Izolator	h-om	10,57	84,97	898,13
11.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	38,71	84,97	3 289,19
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,80	84,97	152,95
13.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	7,74	84,97	657,67
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	32,664	84,97	2 775,46
15.	7136080025000	Montator conducte	h-om	892,352	84,97	75 823,15
16.	7137010011510	Electromontor	h-om	12,80	84,97	1 087,62
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,16	84,97	608,39
18.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,6864	84,97	58,32
19.	7212030022700	Sudor	h-om	41,423	84,97	3 519,71
20.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	57,783	84,97	4 909,82
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,80	84,97	917,68
22.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	10,8598	84,97	922,76
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	32,0549	84,97	2 723,70
24.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	14,3892	84,97	1 222,65
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	872,4223	84,97	74 129,72
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	484,8726	84,97	41 199,62
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4766	84,97	210,44
28.	9312040019600	Sapator	h-om	1,1834	84,97	100,55
		Total manopera				224 022,76

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,7462	8,16	14,25
2.	1011613	Otel rotund, diametru 20 mm (L=3.0m - 3buc)	m	9,00	43,00	387,00
3.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	m	12,00	26,23	314,76
4.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,9346	462,50	432,25
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,875	462,50	1 329,69

6.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	2,88	175,00	504,00
7.	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	1,98	462,50	915,75
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0115	462,50	5,32
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,4255	400,00	1 770,20
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6331	25,00	15,83
11.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,9045	25,00	22,61
12.	171422732201	Пакля смоляная	kg	2,30	122,50	281,75
13.	1724107361935	Banda de marcaj	m	4 817,88	1,04	5 010,60
14.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,425	20,50	8,71
15.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,137	16,96	2,32
16.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,25	16,96	38,16
17.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	5,8813	16,96	99,75
18.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,2369	39,81	9,43
19.	2320166200676	White spirit	kg	0,0104	39,81	0,41
20.	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	32,8628	41,85	1 375,31
21.	23203226002	Битум нефтяной	kg	8,00	41,85	334,80
22.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	33,015	41,85	1 381,68
23.	2320322600374	Citom	kg	2,5235	24,22	61,12
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	9,056	49,60	449,18
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	15,338	51,67	792,51
26.	2416526101467	Mastic	kg	120,447	59,92	7 217,18
27.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0343	64,81	2,22
28.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,572	64,81	37,07
29.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,166	64,81	10,76
30.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,58	64,81	37,59
31.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,256	64,81	16,59
32.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0258	67,90	1,75
33.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,58	67,90	39,38
34.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice	kg	0,18	67,90	12,22
35.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0051	67,90	0,35
36.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	6,556	20,83	136,56
37.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	1,39	63,33	88,03
38.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,381	63,33	24,13
39.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,201	63,33	12,73
40.	2521216701029	Teava din otel Dn219	m	9,69	1 254,42	12 155,33
41.	25212167015	Teava din otel Dn15	m	0,05	25,53	1,28
42.	25212167100015	Teava polietilena PE100 SDR11 Dn110	m	4 483,305	220,45	988 345,04
43.	25212167160016	Teava de plietilena PE100 SDR11 (tub de protectie) - Dn160	m	69,4987	504,43	35 057,23
44.	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare Dn50	m	7,416	20,42	151,43
45.	25231567138102	Mufa e/f Dn110	buc	47,47	175,00	8 307,25
46.	25231567138115	TrecerePE/OL Dn110/108	buc	1,01	999,17	1 009,16
47.	25231567138115 5	Fiting polietilena (capac nesudabil) 50 mm	buc	7,07	68,33	483,09
48.	25231567138116	Cot la 90* e/f Dn110	buc	1,01	506,67	511,74
49.	2623156713811	Заглушка Dn15мм	buc	1,00	8,33	8,33
50.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	1,26	101,67	128,10
51.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	117,81	2,63	309,84
52.	2663102100000	Beton clasa M-200	m3	2,0495	1 333,33	2 732,66
53.	266310210012.5	Beton clasa B12.5/M150	m3	1,6126	1 333,33	2 150,13
54.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	1,2149	1 291,67	1 569,25
55.	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	50,40	20,25	1 020,60
56.	2710403607300	Tabla groasa 8 x 2600 OL 37-2n SR EN 10029	kg	52,24	20,25	1 057,86
57.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	6,30	25,00	157,50
58.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	14,49	141,67	2 052,80
59.	2710503808003	Fir trasor	m	4 907,10	1,67	8 194,86
60.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	50,00	22,50	1 125,00
61.	27107000000001	Suporti sau dispozitive - Круг д-6 мм	kg	16,80	17,43	292,82
62.	271070352057	Cornier 50*50*5 mm	kg	22,61	20,41	461,47
63.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	8,9719	20,85	187,06
64.	2722103107020	Conducta de otel Dn20	m	5,02	32,40	162,65
65.	2722103107032	Conducta de otel Dn32	m	5,02	65,10	326,80
66.	2722103107089	Conducta de otel Dn89	m	2,008	197,08	395,74

67.	2722103107108	Conducta de otel Dn108 x 4.5 mm	m	8,534	269,97	2 303,92
68.	2722103111000	Teava const Dn 57x3,5 (rasuflatoare)	m	27,00	98,13	2 649,51
69.	272210330089	Cot de otel Dn89	buc	2,00	92,50	185,00
70.	272210330108	Cot de otel Dn108	buc	4,00	173,33	693,32
71.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	35,5137	63,33	2 249,08
72.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	2,485	24,00	59,64
73.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,6871	24,00	40,49
74.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,2075	24,00	28,98
75.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,30	24,00	7,20
76.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4522	65,37	29,56
77.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,302	65,37	19,74
78.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	116,41	20,50	2 386,41
79.	27752763098861	Кожух металлический 350*630*3	kg	52,30	24,58	1 285,53
80.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	116,8212	33,33	3 893,65
81.	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	23,00	175,00	4 025,00
82.	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	0,4522	87,50	39,57
83.	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	0,4522	150,00	67,83
84.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,0125	34,50	69,43
85.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm	kg	44,89	65,37	2 934,46
86.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8436	65,37	55,14
87.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	16,00	8,60	137,60
88.	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	32,00	9,65	308,80
89.	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	96,00	10,14	973,44
90.	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	16,00	9,65	154,40
91.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,00	3,04	48,64
92.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,00	2,60	41,60
93.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	128,00	3,04	389,12
94.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	128,00	1,55	198,40
95.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	16,00	1,32	21,12
96.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	16,00	1,78	28,48
97.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta tip "J"	buc	7,14	2 332,50	16 654,05
98.	28752742021001	Задвижка стальная Dn100	buc	1,00	2 916,67	2 916,67
99.	28752742021001 1	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere (vana de otel) Dn100	buc	4,00	2 916,67	11 666,68
100.	28752742021002	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere Dn25	buc	2,00	895,83	1 791,66
101.	28752742021005	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere Dn50	buc	2,00	1 917,50	3 835,00
102.	28752742021008	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere Dn80	buc	1,00	3 283,33	3 283,33
103.	28752744002001	Flanse din otel Dn100	buc	14,00	287,50	4 025,00
104.	28752744002002	Flanse din otel Dn80	buc	2,00	216,67	433,34
105.	28752744002002 5	Flanse din otel Dn25	buc	8,00	75,83	606,64
106.	28752744002003	Flanse din otel Dn300	buc	8,00	1 874,17	14 993,36
107.	28752744002005	Flanse din otel Dn50	buc	6,00	146,67	880,02
108.	28752744002581	Flansa plata Dn100	buc	4,00	287,50	1 150,00
109.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	113,40	3,12	353,81
110.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,60	11,92	19,07
111.	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	23,1662	15,00	347,49
112.	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	10,9018	245,83	2 679,99
113.	3320527328100	Manometru indust. cu ac control d=160; pn: 10; 16; 25; c11,6	buc	1,00	298,33	298,33
114.	3720107307056	Cilti bituminati	kg	12,8929	70,83	913,20
115.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07	20,00	1,40
116.	4454545454545	Плата текстолит А-8,0 для ППС	buc	8,00	50,00	400,00
117.	4949493450000	Post de reglare cu doua regulatoare de tip РДГ-50В	buc	1,00	73 750,00	73 750,00
118.	4949493450001	Corector electronic de volum cu 2 canale in set cu modulator si GSM modem	buc	1,00	52 083,33	52 083,33
119.	4949493450002	Nod de evidenta cu Contor cu pistoane rotative	buc	1,00	90 500,00	90 500,00

		Dn 100 G-250				
120.	4949493450003	Nod de evidenta cu Contor cu pistoane rotative Dn 50 G-40	buc	1,00	63 166,67	63 166,67
121.	4949493450005	Senzor de temperatura Pt 1000 d 5.8 mm l=100 mm	buc	1,00	759,38	759,38
122.	4949493450006	Filtru pentru gaze DN 100 ΦB-100	buc	2,00	2 362,50	4 725,00
		Total materiale de construcții				1 469 107,47

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,1694	371,49	62,93
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric	h-ut	2,5326	122,74	310,85
3.	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	10,676	371,49	3 966,03
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,84	158,82	133,41
5.	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,1784	109,90	19,61
6.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	446,8095	109,90	49 104,36
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,064	55,20	3,53
8.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,153	371,49	56,84
9.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,465	371,49	172,74
10.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,6783	44,20	29,98
11.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	51,93	89,42	4 643,58
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,60	82,91	49,75
13.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	113,8766	462,75	52 696,40
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	24,2852	462,75	11 237,98
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,112	56,02	118,31
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	210,1004	140,80	29 582,14
17.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,09	70,02	6,30
18.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,75	70,02	52,52
19.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,042	70,02	2,94
20.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,369	118,31	43,66
21.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,45	233,01	337,86
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6783	26,50	17,97
23.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	54,355	122,74	6 671,53
24.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	42,035	122,74	5 159,38
25.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,3566	122,74	166,51
26.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	446,10	371,49	165 721,69
27.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1694	336,19	56,95
		Total utilaje de construcții				330 425,74

Total	lei	2 522 275,76
TVA	20,00 %	504 455,15

Total deviz:

3 026 730,91

Intocmit



"AMG PROM" S.R.L.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"FLORESTI-GAZ" S.R.L.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului interrural de presiune înaltă spre satul Cosăuți, raionul Soroca**

Investitor
"FLORESTI-GAZ" S.R.L.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2.3.4
II ETAPĂ (2024)

- 1. Gazoduct interrural de presiune înaltă spre satul Cosăuți, r-nul Soroca (4460 metri)**
- 2. PRG cu 2 regulatoare PДГ-50B**
- 3. Nod de evidență (contoare cu pistoane rotative de tip G-250, G-40)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gazoductul interrural de presiune inalta spre satul Cosauti r-nu Soroca				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 031,47 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	462,75	2 031,47
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,04 175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,04
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			504,40 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	462,75	504,40
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			2 077,18 749,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	140,80	1 327,74
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			63,73 63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,73
		1.2. Montarea retelelor				
7	GD52D	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm	m			297,89 23,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	84,97	8,07
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	84,97	15,55
	25212167100015	Teava polietilena PE100 SDR11 Dn110	m	1,0050	220,45	221,55
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,67	1,84
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,04	1,12

1	2	3	4	5	6	7
	2416526101467	Mastic	kg	0,0270	59,92	1,62
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	109,90	10,99
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	371,49	37,15
8	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm	buc			507,85 101,96
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000	84,97	101,96
	25231567138102	Mufa e/f Dn110	buc	1,0100	175,00	176,75
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	89,42	96,57
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800	122,74	132,56
9	GC03C	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm	1 km			48,58 44,18
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5200	84,97	44,18
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0400	109,90	4,40
10	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratcran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108 x 4.5 mm	m			367,36 67,13
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	84,97	16,14
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4200	84,97	35,69
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2722103107108	Conducta de otel Dn108 x 4.5 mm	m	1,0040	269,97	271,05
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	65,37	1,31
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0040	49,60	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	25,00	0,25
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0220	63,33	1,39
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	16,96	0,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	51,67	0,10
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1300	122,74	15,96
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	109,90	0,99
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	118,31	2,13
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	371,49	6,69
11	GB01C	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm	buc			3 310,86 145,30
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,7100	84,97	145,30
	28752742021001	Задвижка стальная Dn100	buc	1,0000	2 916,67	2 916,67
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,0000	10,14	162,24
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,0000	3,04	48,64
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,0000	1,55	24,80
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	64,81	0,65
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	20,50	0,41
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1800	63,33	11,40
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	25,00	0,75
12	GB05C	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm	buc			482,93 83,27
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9800	84,97	83,27
	28752744002001	Flanse din otel Dn100	buc	1,0000	287,50	287,50
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm	kg	0,6000	65,37	39,22
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	49,60	4,46
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0900	51,67	4,65
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	122,74	63,82
13	GD05B	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 4"; (cot)	buc			396,33 117,26
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,3000	84,97	110,46
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,0800	84,97	6,80
	272210330108	Cot de otel Dn108	buc	1,0000	173,33	173,33
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,4000	24,00	9,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4800	49,60	23,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4000	51,67	72,34
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			38,18 16,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,50	20,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,37	0,33
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,16	0,12
15	IzD04A	Vopsirea conformațiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			675,93 324,59
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	84,97	324,59
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	64,81	337,01
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	39,81	14,33
16	DF18B	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc			263,37 88,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	84,97	52,68
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,4200	84,97	35,69
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	1,0000	175,00	175,00
		1.3. UPG 3-1 (D-110)				
17	GD52D	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm	m			332,54 39,17
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,1830	84,97	15,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	84,97	8,07
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	84,97	15,55
	25212167100015	Teava polietilena PE100 SDR11 Dn110	m	1,0050	220,45	221,55
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,67	1,84
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,04	1,12
	2416526101467	Mastic	kg	0,0270	59,92	1,62
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	109,90	10,99
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0900	122,74	11,05
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0900	89,42	8,05
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	371,49	37,15
18	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108 x 4.5 mm	m			367,36 67,13
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	84,97	16,14
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4200	84,97	35,69
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2722103107108	Conducta de otel Dn108 x 4.5 mm	m	1,0040	269,97	271,05
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	65,37	1,31
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0040	49,60	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	25,00	0,25
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0220	63,33	1,39
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	16,96	0,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	51,67	0,10
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1300	122,74	15,96
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	109,90	0,99
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	118,31	2,13
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	371,49	6,69
19	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm	buc			507,85 101,96
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000	84,97	101,96
	25231567138102	Mufa e/f Dn110	buc	1,0100	175,00	176,75
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	89,42	96,57
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800	122,74	132,56
20	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava si fitting (pe/ol) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm	buc			1 009,16 0,00
	25231567138115	TrecerePE/OL Dn110/108	buc	1,0100	999,17	1 009,16
21	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava si fitting (cot) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm	buc			842,83 101,96
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,2000	84,97	101,96
	25231567138116	Cot la 90* e/f Dn110	buc	1,0100	506,67	511,74
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	89,42	96,57

1	2	3	4	5	6	7
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800	122,74	132,56
22	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой Ду15мм)	buc			82,91 50,98
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	25212167015	Teava din otel Dn15	m	0,0500	25,53	1,28
	2623156713811	Заглушка Dn15мм	buc	1,0000	8,33	8,33
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0800	24,00	1,92
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	49,60	6,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2700	51,67	13,95
23	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm	m			1 874,57 176,74
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	84,97	141,05
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	84,97	35,69
	2521216701029	Teava din otel Dn219	m	1,0200	1 254,42	1 279,51
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	41,85	188,32
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice	kg	0,1200	67,90	8,15
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm	kg	0,1400	65,37	9,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	49,60	2,48
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	20,50	3,08
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	16,96	25,44
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	20,83	16,66
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	51,67	2,58
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	25,00	7,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	122,74	35,59
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100	371,49	115,16
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	70,02	4,20
24	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm	buc			765,80 333,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200	84,97	86,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700	84,97	99,41
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200	84,97	129,15
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100	462,50	50,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	400,00	44,00
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,1600	175,00	28,00
	2722103111000	Teava const Dn 57x3,5 (rasuflatoare)	m	1,5000	98,13	147,19
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	2,8000	20,25	56,70
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm	kg	0,6100	65,37	39,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0700	20,00	1,40
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	122,74	63,82
25	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3			1 747,41 327,14
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100000	Beton clasa M-200	m3	1,0250	1 333,33	1 386,66
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	56,02	33,61
26		Пакля смоляная	kg			122,50 0,00
	171422732201	Пакля смоляная	kg	1,0000	122,50	122,50
27		Битум нефтяной	kg			41,85 0,00
	23203226002	Битум нефтяной	kg	1,0000	41,85	41,85
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			615,99 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	462,50	531,87
29	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			68,20 39,94
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	84,97	26,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	84,97	13,60
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	64,81	13,08
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	67,90	10,30
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	67,90	2,04
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	39,81	1,59
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. UPG 6 ППС в ковче - 8 set.				
30	GD03E1	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distributor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 200 mm - confectionare	m			1 490,31 202,23
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,9800	84,97	168,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2521216701029	Teava din otel Dn219	m	1,0200	1 254,42	1 279,51
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	49,60	4,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0700	51,67	3,62
31	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme (плата текстолит А-8,0)	buc			185,95 135,95
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	4454545454545	Плата текстолит А-8,0 для ППС	buc	1,0000	50,00	50,00
32	GB05H	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 300 mm	buc			2 394,24 237,92
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,9300	84,97	79,02
	7212030022700	Sudor	h-om	1,8700	84,97	158,89
	28752744002003	Flanse din otel Dn300	buc	1,0000	1 874,17	1 874,17
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1, d=4,00 mm	kg	1,6500	65,37	107,86
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,4200	122,74	174,29
33	GD08E	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 200 mm	buc			536,59 200,53
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,3600	84,97	200,53
	2710403607300	Tabla groasa 8 x 2600 OL 37-2n SR EN 10029	kg	6,5300	20,25	132,23
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1, d=4,00 mm	kg	0,8000	65,37	52,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3200	49,60	15,87
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2500	51,67	12,92
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,0000	122,74	122,74
34	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			42,28 21,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	84,97	21,24
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare Dn50	m	1,0300	20,42	21,03
35	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			36,97 19,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	27107000000001	Suporti sau dispozitive - Круг д-6 мм	kg	1,0000	17,43	17,43
36	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 12.5	m3			1 747,88 327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	266310210012.5	Beton clasa B12.5/M150	m3	1,0250	1 333,33	1 387,13
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	56,02	33,61
37	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			461,83 51,83
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	400,00	410,00
		1.5. Tub de protectie din PE Dn 160 (7 set)				
38	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 160 mm	m			729,36 110,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	84,97	55,49
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	84,97	55,49
	25212167160016	Teava de plietilena PE100 SDR11 (tub de protectie) - Dn160	m	1,0200	504,43	515,55
	31621370000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,1600	245,83	39,41
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	15,00	5,11
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570	371,49	58,32
39	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti	buc			455,66

1	2	3	4	5	6	7
		bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm				128,30
	7134050013250	Izolator	h-om	1,5100	84,97	128,30
	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	4,6900	41,85	196,47
	3720107307056	Cilti bituminati	kg	1,8400	70,83	130,46
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0060	70,02	0,42
40	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			2 637,42 152,95
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,8000	84,97	152,95
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta tip "JI"	buc	1,0000	2 332,50	2 379,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	16,5000	2,63	44,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0640	400,00	26,11
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	233,01	34,95
41	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 57 mm	buc			764,40 333,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200	84,97	86,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700	84,97	99,41
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200	84,97	129,15
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100	462,50	50,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	400,00	44,00
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,1600	175,00	28,00
	2722103111000	Teava const Dn 57x3,5 (rasuflatoare)	m	1,5000	98,13	147,19
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	2,8000	20,25	56,70
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm	kg	0,6100	65,37	39,88
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	122,74	63,82
42	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Capac nesudabil) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm	buc			69,01 0,00
	252315671381155	Fiting polietilena (capac nesudabil) 50 mm	buc	1,0100	68,33	69,01
43	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			461,83 51,83
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	400,00	410,00
44	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5	m3			1 747,98 327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	266310210012.5	Beton clasa B12.5/M150	m3	1,0250	1 333,33	1 387,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	56,02	33,61
		1.6. Montarea tuburilor de control (10 seturi)				
45	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm	buc			764,40 333,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200	84,97	86,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700	84,97	99,41
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200	84,97	129,15
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100	462,50	50,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	400,00	44,00
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,1600	175,00	28,00
	2722103111000	Teava const Dn 57x3,5 (rasuflatoare)	m	1,5000	98,13	147,19
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	2,8000	20,25	56,70
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm	kg	0,6100	65,37	39,88
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	122,74	63,82
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (кожух металлический 350*630*3)	kg			42,99 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	27752763098861	Кожух металлический 350*630*3	kg	1,0000	24,58	24,58

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,37	0,33
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			639,07
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	462,50	531,88
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	109,90	23,08
48	RplzD37A	Izolatie anticoroziva executata manual, pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind normala	m2			352,86
						46,73
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	84,97	28,04
	2320322600374	Citom	kg	0,4900	24,22	12,22
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,1000	41,85	219,84
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	1,1420	16,96	19,95
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0400	20,83	22,31
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	39,81	1,89
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	25,00	0,77
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,1500	70,02	10,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0800	233,01	18,64
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3			1 747,41
						327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100000	Beton clasa M-200	m3	1,0250	1 333,33	1 386,66
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	56,02	33,61
		1.7. Lucrari Sanitare				
50	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm	buc			3 633,55
						101,96
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,2000	84,97	101,96
	28752742021008	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere Dn80	buc	1,0000	3 283,33	3 283,33
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,0000	10,14	162,24
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,0000	3,04	48,64
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,0000	1,55	24,80
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	64,81	0,65
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	20,50	0,41
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1700	63,33	10,77
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	25,00	0,75
51	GB01C	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm	buc			3 310,86
						145,30
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,7100	84,97	145,30
	287527420210011	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere (vana de otel) Dn100	buc	1,0000	2 916,67	2 916,67
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,0000	10,14	162,24
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,0000	3,04	48,64
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,0000	1,55	24,80
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	64,81	0,65
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	20,50	0,41
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1800	63,33	11,40
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	25,00	0,75
52	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm	buc			2 087,58
						49,28
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	84,97	49,28
	28752742021005	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere Dn50	buc	1,0000	1 917,50	1 917,50
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	9,65	77,20
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	3,04	24,32
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	1,55	12,40
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	64,81	0,65
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	20,50	0,41
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	63,33	5,07
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	25,00	0,75
53	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm	buc			1 065,91
						49,28
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	84,97	49,28
	28752742021002	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere Dn25	buc	1,0000	895,83	895,83
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	9,65	77,20

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	3,04	24,32
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	1,55	12,40
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	64,81	0,65
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	20,50	0,41
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	63,33	5,07
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	25,00	0,75
54	GE10A1	Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare	buc			337,95 39,09
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,4600	84,97	39,09
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0050	24,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	49,60	0,05
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0040	64,81	0,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	51,67	0,10
	3320527328100	Manometru indust. cu ac control d=160; pn: 10; 16; 25; c11,6	buc	1,0000	298,33	298,33
55	GB05C	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm	buc			482,93 83,27
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9800	84,97	83,27
	28752744002001	Flanse din otel Dn100	buc	1,0000	287,50	287,50
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm	kg	0,6000	65,37	39,22
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	49,60	4,46
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0900	51,67	4,65
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	122,74	63,82
56	GB05B	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm	buc			377,50 62,88
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7400	84,97	62,88
	28752744002002	Flanse din otel Dn80	buc	1,0000	216,67	216,67
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm	kg	0,4700	65,37	30,72
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	49,60	3,47
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	51,67	3,62
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4900	122,74	60,14
57	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc			255,94 42,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	84,97	42,48
	28752744002005	Flanse din otel Dn50	buc	1,0000	146,67	146,67
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm	kg	0,3400	65,37	22,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	49,60	1,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	51,67	2,07
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	122,74	40,50
58	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm	buc			185,10 42,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	84,97	42,48
	287527440020025	Flanse din otel Dn25	buc	1,0000	75,83	75,83
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm	kg	0,3400	65,37	22,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	49,60	1,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	51,67	2,07
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	122,74	40,50
59	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 3"; 76-89 mm	buc			252,74 95,17
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,0400	84,97	88,37
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2722103300089	Cot de otel Dn89	buc	1,0000	92,50	92,50
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,2400	24,00	5,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	49,60	14,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8600	51,67	44,44
60	GD05B	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 4"; 114 mm	buc			396,33 117,26
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,3000	84,97	110,46
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,0800	84,97	6,80
	272210330108	Cot de otel Dn108	buc	1,0000	173,33	173,33
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,4000	24,00	9,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4800	49,60	23,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4000	51,67	72,34
61	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108	m			367,36 67,13

1	2	3	4	5	6	7
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	84,97	16,14
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4200	84,97	35,69
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2722103107108	Conducta de otel Dn108 x 4.5 mm	m	1,0040	269,97	271,05
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	65,37	1,31
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0040	49,60	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	25,00	0,25
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0220	63,33	1,39
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	16,96	0,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	51,67	0,10
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1300	122,74	15,96
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	109,90	0,99
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	118,31	2,13
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	371,49	6,69
62	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89	m			271,77 54,38
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	84,97	16,14
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3100	84,97	26,34
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1400	84,97	11,90
	2722103107089	Conducta de otel Dn89	m	1,0040	197,08	197,87
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	65,37	1,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0030	49,60	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060	25,00	0,15
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020	63,33	0,13
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060	16,96	0,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	51,67	0,10
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	109,90	0,99
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1200	122,74	14,73
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	118,31	2,13
63	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32	m			126,91 44,18
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	84,97	11,05
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	84,97	22,09
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	84,97	11,05
	2722103107032	Conducta de otel Dn32	m	1,0040	65,10	65,36
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	65,37	0,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	49,60	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	25,00	0,10
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	63,33	0,06
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	16,96	0,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	51,67	0,05
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	122,74	13,26
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	109,90	0,99
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	118,31	2,13
64	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20	m			94,07 44,18
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	84,97	11,05
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	84,97	22,09
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	84,97	11,05
	2722103107020	Conducta de otel Dn20	m	1,0040	32,40	32,53
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	65,37	0,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	49,60	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	25,00	0,10
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	63,33	0,06
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	16,96	0,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	51,67	0,05
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	122,74	13,26
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	109,90	0,99

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	118,31	2,13
65	RpCR27C1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m			17,64 13,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	84,97	11,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,0150	67,90	1,02
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0150	64,81	0,97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	25,00	0,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	11,92	1,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	55,20	0,11
66	RpCR27D1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m2			82,89 67,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	84,97	16,14
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,1000	67,90	6,79
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1000	64,81	6,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	25,00	0,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	11,92	1,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	55,20	0,55
67	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3			66,28 66,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7800	84,97	66,28
68	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			38,18 16,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,50	20,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,37	0,33
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,16	0,12
69	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			156,67 144,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	84,97	123,21
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	24,00	3,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	34,50	8,63
70	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3			1 748,04 327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100000	Beton clasa M-200	m3	1,0250	1 333,33	1 387,30
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	56,02	33,61
71	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			42,04 19,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	22,50	22,50
72	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m			568,22 110,46
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	84,97	78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,29
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	63,33	123,58
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	20,85	10,28
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	33,33	213,94
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	1 291,67	86,22

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	462,50	23,75
73	RpCP04C	Confectionarea portilor din panouri de plasa de sirma, pe rame otel laminat (profile)	kg			56,35 20,39
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1800	84,97	15,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	84,97	5,10
	271070352057	Cornier 50*50*5 mm	kg	1,0000	20,41	20,41
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,0200	65,37	1,31
	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	0,0200	87,50	1,75
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	0,0200	150,00	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	122,74	7,36
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0300	44,20	1,33
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0300	26,50	0,79
74	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			38,17 16,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,50	20,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,37	0,32
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,16	0,12
75	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			326,21 97,72
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	84,97	76,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	141,67	171,07
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,13
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	3,12	29,48
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	101,67	10,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	82,91	4,15
76	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3			66,28 66,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7800	84,97	66,28
77	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			38,18 16,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,50	20,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,37	0,33
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,16	0,12
78	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3			1 747,97 327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100000	Beton clasa M-200	m3	1,0250	1 333,33	1 387,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	56,02	33,61
79	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			705,78 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	462,50	531,88
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	109,90	23,08
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	158,82	66,70
80	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3			1 747,85 327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100000	Beton clasa M-200	m3	1,0250	1 333,33	1 387,11
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	56,02	33,61
81	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de	t			306,08

1	2	3	4	5	6	7
		miniu de plumb la utilaje tehnologice.				203,08
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	84,97	203,08
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	64,81	101,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	25,00	1,90
82	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			661,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	84,97	324,58
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	64,81	337,01
		1.8. Lucrari de montare				
83	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc			405,61
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,9100	84,97	247,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,0600	51,67	106,44
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1620	64,81	10,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,6800	49,60	33,73
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,3200	24,00	7,68
84	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm	buc			623,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,9000	84,97	501,32
	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,0000	9,65	77,20
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	3,04	24,32
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	1,78	14,24
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1030	63,33	6,52
85	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm	buc			562,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,2000	84,97	441,84
	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,0000	9,65	77,20
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	3,04	24,32
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	1,78	14,24
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0780	63,33	4,94
86	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			96,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,0020	371,49	0,74
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	336,19	0,67
87	IA23A	Filtru de combustibil lichid	buc			982,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	84,97	263,41
	28752744002581	Flansa plata Dn100	buc	2,0000	287,50	575,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	63,33	6,33
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,0000	8,60	68,80
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	2,60	20,80
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	1,32	10,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5300	51,67	27,39
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	49,60	6,94
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1500	24,00	3,60
88	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			4 573,37
	1	Muncitor	h-om	16,6000	84,97	1 410,50
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	m	100,0000	26,23	2 623,00
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,2200	371,49	81,73
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric	h-ut	3,1300	122,74	384,18
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	336,19	73,96
89	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			4 017,58
	1	Muncitor	h-om	17,8000	84,97	1 512,47
	1011613	Otel rotund, diametru 20 mm (L=3,0m - 3buc)	m	30,0000	43,00	1 290,00
	021102	Macara pe sasiu auto, 10 t	h-ut	0,4700	371,49	174,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric	h-ut	7,1900	122,74	882,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	336,19	158,01
		1.9. Utilaj				
90	GD54C1	Post de reglare cu doua regulatoare de tip PdT-50B (sau altele cu parametrii tehnici	buc			73 750,00

1	2	3	4	5	6	7
		identici)				0,00
	4949493450000	Post de reglare cu doua reglatoare de tip P _{II} -50B	buc	1,0000	73 750,00	73 750,00
91	GD54C1	Contor cu pistoane rotative Dn 100 G-250	buc			90 500,00
						0,00
	4949493450002	Nod de evidenta cu Contor cu pistoane rotative Dn 100 G-250	buc	1,0000	90 500,00	90 500,00
92	GD54C1	Contor cu pistoane rotative Dn 50 G-40	buc			63 166,67
						0,00
	4949493450003	Nod de evidenta cu Contor cu pistoane rotative Dn 50 G-40	buc	1,0000	63 166,67	63 166,67
93	GD54C1	Corector electronic de volum cu 2 canale in set cu modulator si GSM modem	buc			52 083,33
						0,00
	4949493450001	Corector electronic de volum cu 2 canale in set cu modulator si GSM modem	buc	1,0000	52 083,33	52 083,33
94	GD54C1	Senzor de temperatura Pt 1000 d 5.8 mm l=100 mm	buc			759,38
						0,00
	4949493450005	Senzor de temperatura Pt 1000 d 5.8 mm l=100 mm	buc	1,0000	759,38	759,38
95	GD54C1	Filtru pentru gaze DN 100 ΦB-100	buc			2 362,50
						0,00
	4949493450006	Filtru pentru gaze DN 100 ΦB-100	buc	1,0000	2 362,50	2 362,50

APROBAT:

Intocmit
"AMG PROM" S.R.L.

Investitor
"FLORESTI-GAZ" S.R.L.



L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

Nr. LD2311800356 din 28.04.2023





Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
C/d: MD53AG000000022513183879; BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău;
CB: AGRNMD2X441; mob: 060441515; email: amgpromsrl@gmail.com

DECLARAȚIE PRIVIND PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR

Subsemnatul, **SLAVOV Mihail** reprezentant împuternicit al "**AMG PROM**" S.R.L.,
Cod fiscal: **1017600029309**, în calitate de ofertant la procedura de **Licitație deschisă** organizată de
„FLOREȘTI-GAZ” S.R.L., privind atribuirea contractului avînd ca obiectiv **“Achiziția lucrărilor de
construcție a gazoductului interrural de presiune înaltă spre satul Cosăuți, raionul Soroca”**.
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1679553390212, declar pe propria răspundere că:

- 1) Perioada de garanție pentru lucrările executate va constitui **24 de luni**, care va începe din data
dării în exploatare a obiectivului.

Data completării: **28.04.2023**

Semnat: **Semnătură electronică**

Nume/prenume: **SLAVOV Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea operatorului economic: **"AMG PROM" S.R.L.**





Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durești, str. Fățărilor, 16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
C/d: MD53AG000000022513183879; BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău;
CB: AGRNMD2X441; mob: 060441515; email: amgpromsrl@gmail.com

Anexa nr. 3
la anunț de participare

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, **SLAVOV Mihail – Administratorul "AMG PROM" S.R.L.,**
(numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic)

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durești, str. Fățărilor, 16

declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

2. Prezenta declarație este valabilă până la data de **31 IULIE 2023**

(se indică data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic: **SLAVOV Mihail – Administrator al companiei "AMG PROM" S.R.L.**

Semnătură electronică

(semnătura) și L.Ș.



Data completării: **28.04.2023**

DECLARAȚIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, **SLAVOV Mihail** reprezentant împuternicit al "**AMG PROM**" S.R.L.
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială **nr. 6** din data **16.03.2023**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
SLAVOV Mihail	0981803392364
CRAINÎI Evgheni	2001048314113

Data completării: **28.04.2023**

Semnat: **Semnătură electronică**

Nume/prenume: **SLAVOV Mihail**

Funcția: **Administrator**

Denumirea operatorului economic: **"AMG PROM" S.R.L.**

IDNO al operatorului economic: **1017600029309**





Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fătărilor, 16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
C/d: MD53AG000000022513183879; BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău;
CB: AGRNMD2X441; mob: 060441515; email: amgpromsrl@gmail.com

Anexa nr. 5
la anunț de participare

INFORMAȚII GENERALE

1. Denumirea operatorului economic: **"AMG PROM" S.R.L.**
2. Codul fiscal: **1017600029309**; Codul TVA: **0508007**
3. Adresa sediului central: **MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fătărilor, 16.**
Administrator/Persoana de contact: **SLAVOV Mihail**
4. Telefon/Fax: - ; mob: **060 441 515; 069 382 221**. E-mail: **amgpromsrl@gmail.com**
5. Decizia de înregistrare: **DECIZIE din 10.07.2017, înregistrată sub nr. 1017600029309**
(numărul, data înregistrării, instituția emitentă)
la Camera Înregistrării de Stat la data de 10.07.2017.
6. Domeniile principale de activitate: **conform Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice Nr. 103625 din 18.10.2022**
 - 1) Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
 - 2) Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;
 - 3) Lucrări de instalații electrice;
 - 4) Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;
 - 5) Alte lucrări de instalații pentru construcții;
 - 6) Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
 - 7) Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;
 - 8) Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate;
 - 9) Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea în magazine specializate;
 - 10) Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;
 - 11) Transporturi rutiere de mărfuri;
 - 12) Servicii de mutare.
(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)
7. Licențe în domeniu (certificate, autorizații): **Aviz nr.4334/22 din 08.11.2022 eliberat de Agenția pentru Supraveghere Tehnică.**
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate)
8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: **nu sunt**
9. Structuri, întreprinderi afiliate: **nu sunt**
10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț: **6 000 lei din 18.10.2022**
(de indicat valoarea și data)
11. Numărul personalului scriptic **31 persoane**, din care muncitori **20 persoane**.
12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului **31 pers.**, din care muncitori **20 pers.**, inclusiv:

- 1) Sudor cu gaze, cat.5
- 2) Electrosudor la sudarea manuala, cat.5
- 3) Lăcătuș, cat.4
- 4) Lăcătuș-reparator, cat.4
- 5) Lăcătuș în construcții, cat.4
- 6) Mașinist la excavator, cat.5
- 7) Conducător auto (șofer), cat.4
- 8) Muncitor necalificat în construcții
(de indicat profesiile și categoriile de calificare)

13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe: **3 200 287 lei**

14. Dotare tehnică:

- 1) Buldoexcavator
- 2) Excavator
- 3) Excavator-încarcator
- 4) Excavator-mini
- 5) Autobasculantă
- 6) Autocamion
- 7) Automacara
- 8) Manipuleator Bena
- 9) Microbuz
- 10) Agregate pentru sudură mobile
- 11) Masina de taiat asfalt si beton
- 12) Rulou compactor WACKER
- 13) Placă vibratoare / Mai vibrator
- 14) Motopompă
- 15) Compresor

(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

- 1) Anul 2020: **17 612,973 mii lei**
- 2) Anul 2021: **19 305,201 mii lei**
- 3) Anul 2022: **32 822,162 mii lei**

16. Datoriile totale ale operatorului economic **0 lei**, inclusiv: față de buget **0 lei**.

Data completării: **28.04.2023**

SLAVOV Mihail – Administrator "AMG PROM" S.R.L.

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătură electronică

(semnătura) și L.Ș.





Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
C/d: MD53AG000000022513183879; BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău;
CB: AGRNMD2X441; mob: 060441515; email: amgpromsrl@gmail.com

Anexa nr. 6
la anunț de participare

RECHIZITE:

DENUMIREA	"AMG PROM" S.R.L.
COD FISCAL	1017600029309
BANK	BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău
SWIFT	AGRNMD2X441
IBAN	MD53AG000000022513183879
TVA	0508007
TEL/FAX	-
MOBILE	+373 60 441 515; +373 69 382 221
E-MAIL	amgpromsrl@gmail.com
WEB	-
ADRESA JURIDICĂ	MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16
ADRESA POȘTALĂ	MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16
DIRECTOR GENERAL	SLAVOV Mihail

Data completării: **28.04.2023**

SLAVOV Mihail – Administrator "AMG PROM" S.R.L.

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătură electronică

(semnătura) și L.Ș.





Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durești, str. Fățărilor, 16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
C/d: MD53AG000000022513183879; BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău;
CB: AGRNMD2X441; mob: 060441515; email: amgpromsrl@gmail.com

DECLARAȚIE

privind cifra de afaceri medie anuală pentru perioada ultimilor 3 ani de activitate

Subsemnatul, **SLAVOV Mihail** reprezentant împuternicit al "**AMG PROM**" S.R.L.,
Cod fiscal: **1017600029309**, declară și confirmă cifra de afaceri pe ultimii 3 ani după cum urmează:

- 1) Anul 2020: **17 612,973 mii lei**
- 2) Anul 2021: **19 305,201 mii lei**
- 3) Anul 2022: **32 822,162 mii lei**

TOTAL cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): 69 740,336 mii lei

Cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): 23 246,779 mii lei

Data completării: **28.04.2023**

Semnat: **Semnătură electronică**

Nume/prenume: **SLAVOV Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea operatorului economic: **"AMG PROM" S.R.L.**





Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
C/d: MD53AG000000022513183879; BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău;
CB: AGRNMD2X441; mob: 060441515; email: amgpromsrl@gmail.com

Anexa nr. 7
la anunț de participare

"AMG PROM" S.R.L.
(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Denumirea și obiectul contractului: **„BLOC LOCATIV CU PARCĂRI SUBTERANE S+P+8E din str. Sălciilor mun. Orhei.” conform Proiectului de execuție № 53-2020-AGE, AGI.**
Numărul și data contractului: **14/07-21 din 14 iulie 2021**
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate:
fără TVA **3 699 815,88 lei**, inclusiv TVA **4 439 779,06 lei**
 - 2) Final la data executării contractelor:
fără TVA **3 699 815,88 lei**, inclusiv TVA **4 439 779,06 lei**
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora: **“SVLUXGRUP” S.R.L.**
(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alba Iulia 202, ap.166
4. Calitatea în care a participat la executarea contractului: **ANTREPRENOR GENERAL**
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
6. Durata medie de executare a contractelor (zile):
 - a) contractată - **60 zile calendaristice**
 - b) efectiv realizată - **60 zile calendaristice**
 - c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat): **nu au fost**
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat): **nu au fost**
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: **nu au fost**
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: **nu au fost**

Data completării: **28.04.2023**

SLAVOV Mihail – Administrator "AMG PROM" S.R.L.
(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătură electronică
(semnătura) și L.Ș.



14 iulie 2021

mun. Chișinău

Subsemnații:

"AMG PROM" S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu № 1017600029309 cu sediul în mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16, în persoana Administratorului Slavov Mihail, care acționează în baza statutului, numită în continuare "Antreprenor", pe de o parte,

și

"SVLUXGRUP" SRL, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu № 1012600023106 cu sediul în mun. Chișinău, str. Alba Iulie 202 ap.166, în persoana Directorului **Sergei Palamarcu**, care acționează în baza statutului, numită în continuare "Beneficiar", pe de altă parte, numite în continuare împreună "Parte" sau "Părți", au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

I. Obiectul contractului.

1.1 În conformitate cu acordul părților contractante, Beneficiarul face comanda, iar Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montaj a gazoductului exterior și interior la obiectivul Beneficiarului, amplasat pe adresa: **str. Salciilor mun. Orhei**, conform proiectului **Proiect Nr. 53-2020-AGE, AGI „BLOC LOCATIV CU PARCARI SUBTERANE S+P+8E din str. Salciilor mun. Orhei.”** și conform devizului (DEVIZ LOCAL № 14/07-21) care este parte integrantă a acestui contract, în care s-a convenit asupra prețurilor cît și asupra volumelor lucrărilor. Volumul efectiv al lucrărilor indicate la p. 1.1 va fi indicat în procese-verbale treptat pe măsura îndeplinirii lucrărilor.

1.2 Materialele necesare îndeplinirii lucrărilor menționate la p.1.1 al prezentului contract vor fi asigurate de către Antreprenor. Utilajul și instrumentele de muncă necesare îndeplinirii în bune condiții a lucrărilor sînt asigurate de către Antreprenor.

II. Termeni de executare.

2.1 Lucrările menționate la p.1.1 al prezentului contract vor începe în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii avansului.

2.2 Termenul limită de predare a lucrărilor îndeplinite se stabilește prin acord comun a Părților. Termenul indicat în acest punct poate fi prelungit prin acordul comun al Părților.

2.3 Lucrările se consideră predate din momentul semnării de către reprezentanții împuterniciți ai părților a Procesului-verbal de recepționare a lucrărilor îndeplinite, care constituie Anexă a prezentului contract.

2.4 În cazul în care lucrările se efectuează pe etape, atunci Părțile la finele fiecărei etape semnează un Proces-verbal de recepționare a lucrărilor îndeplinite.

2.5 Părțile stabilesc că Procesul-verbal de predare primire a lucrărilor se va efectua la obiectul prezentului contract.

III. Pretul și condițiile de plată a lucrărilor.

3.1 Costul lucrărilor menționate la p.1.1 al prezentului contract, este de **4 439 779,06** (patru milioane patru sute treizeci și nouă de mii șapte sute șaptezeci și nouă lei 06 bani), inclusiv TVA 20% – **739 963,18** lei, conform devizului anexa la prezentul contract.

3.2 Avansul în marime de 60% din suma contractului indicate la p 3.1 va fi transferat la contul de decontare al Antreprenorului în termen de 3 zile bancare din momentul semnării contractului, iar diferența conform proceselor verbale de recepție a lucrărilor va fi achitată în termen de 5 zile bancare de la data semnării proceselor verbale. Beneficiarul poate achita serviciile în avans la orice etapă a acestora.

IV. Drepturile și obligațiile părților.**4.1 Antreprenorul se obligă:**

4.1.1 Să execute lucrările calitativ, în strictă corespundere cu normele tehnice, devizele prelabile (DEVIZ LOCAL) și proiectul coordonat de organele de resort;

4.1.2 Să îndeplinească lucrările în termenul prevăzut în prezentul contract;

4.1.3 Să predea rezultatul lucrărilor îndeplinite Beneficiarului;

4.1.4 Să evacueze toate deșeurile de construcție apărute în rezultatul efectuării lucrărilor nu mai târziu de data finisării lucrărilor de construcție-montaj.

4.2. Antreprenorul are dreptul:

4.2.1 Antreprenorul are dreptul să rezilieze contractul, în cazul în care Beneficiarul nu își respectă obligațiile contractuale.

4.2.2 Antreprenorul are dreptul să modifice Devizul de cheltuieli prin diminuare sau depășire la orice etapă a efectuării lucrărilor, în condițiile art. 949 CC al RM, cu informarea obligatorie a Beneficiarului.

4.2.3 Antreprenorul are dreptul să încheie contracte de subantrepriză pentru obiectul prezentului contract fără acordul Beneficiarului.

4.3. Beneficiarul se obligă:

4.3.1 În termen de 1 zi din momentul primirii înștiințării din partea Antreprenorului sau după expirarea

termenului prevăzut la p. 2.2 al prezentului contract, să ia cunoștință și să recepționeze rezultatul lucrărilor, în caz de constatare a abaterilor de la prevederile contractului sau a altor neajunsuri, să comunice imediat despre fapt Antreprenorului;

4.3.2 Să achite costul lucrărilor prevăzut la p.3.1 al prezentului contract în termenul prevăzut la p. 3.2 al prezentului contract.

4.3.3 Beneficiarul nu are dreptul să se eschiveze neîntemeiat de la semnarea Procesului-verbal de recepție a lucrărilor îndeplinite, în caz contrar Procesul-verbal se va considera acceptat de către Beneficiar în termen de 5 zile de la data comunicării Beneficiarului de către Antreprenor despre necesitatea semnării acestui Proces-verbal.

4.3.4 În termen de 2 zile din momentul semnării prezentului contract, Beneficiarul îi prezintă Antreprenorului documentele-proiect necesare: desene tehnice, modele, precum și alte documente necesare îndeplinirii lucrărilor.

4.4 Beneficiarul este în drept:

4.4.1 La orice etapă a îndeplinirii lucrărilor să facă cunoștință cu mersul și calitatea lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor, neimplicându-se în activitatea economică a acestuia.

4.4.2 Beneficiarul are dreptul la reclamații privind calitatea și termenii de executare în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

V. Răspunderea părților.

5.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate conform prezentului contract, părțile poartă răspundere în corespundere cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

5.2 Pentru nerespectarea termenului de îndeplinire a lucrărilor prevăzut în p.2.2 al prezentului contract, Antreprenorul achită Beneficiarul o penalitate în mărime de 0,1 % din prețul lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma datorată.

5.3 În cazul în care termenul lucrărilor a fost încălcat din cauza neexecutării obligațiilor contractuale de către Beneficiar, atunci Antreprenorul nu va purta răspundere.

5.3 Pentru nerespectarea termenului de plată a lucrărilor îndeplinite, menționat în p.3.2 al prezentului contract, Beneficiarul achită Antreprenorului o dobândă în mărime de 0,1 % din suma plății neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma datorată.

VI. Clauza de forta majora

6.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător – totală sau parțială – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de situația de forță majoră așa cum este definită de lege.

6.2. Partea care invocă situația de forță majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 3 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor ei.

VII. Dispoziții finale.

7.1 În problemele nereglamentate de prezentul Contract părțile se conduc de prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

7.2 Litigiile și divergențele dintre părți apărute la încheierea, modificarea, desfacerea și executarea prezentului Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz de imposibilitate sunt de competența și urmează a fi examinate în instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.

7.3 Modificările și completările la prezentul contract pot fi introduse cu acordul ambelor părți prin semnarea de către reprezentanții împuterniciți ai părților a unui acord adițional la prezentul Contract

7.4 Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, fiecare din ele avînd forță juridică egală, cîte un exemplar pentru fiecare parte.

7.5 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante

7. Adresele juridice și rechizitele bancare ale părților.

ANTREPRENOR: SRL "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fătărilor, 16

Cod fiscal: 1017600029309

Cod TVA: 0508007

C/d.: MD53AG000000022513183879

BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău

AGRNMD2X441

Director: Slavov Mihail



L.Ș

BENEFICIAR: SRL „SVLUXGRUP”

Adresa: mun. Chișinău, str. Alba Iulie 202 ap.166

Cod fiscal: 1012600023106

Cod TVA: 0507334

IBAN: MD09ML000000000225140367

BC Moldindconbank SA fil. Alba Iulie Chișinău

MOLDMD 2X303

Director: Sergei Palamarciuc



L.Ș

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Bloc locativ cu parcare subterană S+P+8E din str. Salciilor, mun. Orhei.

(denumirea și adresa obiectului)

„ 21 „ X/ a.20 22

mun. Orhei

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

"SV LUX GRUP" SRL

Beneficiar: Palamarcu S.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

"METAN-K" SRL

Sipitea I.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul

Godoroja S.

„Orhei Gaz” SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul Agentie pentru
supraveghere tehnică

Madan Io.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului , Crainii E.

Director ex. „ AMG Prom” SRL

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorul ,

„ AMG Prom” SRL

a prezentat pentru recepție : gazoduct exterior

(componența obiectului)

Gazoduct de P/j subteran din PE d=125x7.4mm L=32.9m, OL d=108x4.0mm L=0.5m, supraterran OL d=108x4.0mm L=0.5m.

2. Proiectul №

№53-2020-AGE

a fost elaborat de

"METAN-K" SRL

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Montarea s-a început la

« 23 » august a. 2021

montarea sa terminat la

« 14 » aprilie a. 2022

(luna, anul)

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție – montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul

Bloc locativ cu parcare subterană S+P+8E din str. Salciilor, mun. Orhei.

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„ 21 „ X/ a.20 22

Președintele comisiei

/ Palamarcu S.

Reprezentantul organizației de proiectare

/ Sipitea I.

Reprezentantul organizației de exploatare

/ Godoroja S.

Reprezentantul Agentie pentru
supraveghere tehnică

/ Madan Io.

Reprezentantul antreprenorului general

/ Crainii E.

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Bloc locativ cu parcare subterane S+P+8E din str. Salciilor, mun. Orhei.

Adresa: mun. Orhei, str. Salciilor, 75.

(denumirea și adresa obiectului)

" " " a.20 "

mun. Orhei

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

"SV LUX GRUP" SRL

Palamarcu S.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

"METAN-K" SRL

Sipitca I.

(numele, prenumele, funcția)

Repr. organizației de exploatare, inginerul

"Orhei Gaz" SRL

Godoroja S.

(numele, prenumele, funcția)

Inginer
supraveghere tehnică

"APRESCON" SRL Rusu A

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

"AMG Prom" SRL

Crainii E.

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorul , **"AMG Prom" SRL**

a prezentat pentru recepție : gazoduct interior

(componența obiectului)

G/d interior:

Pe fatada : Ø108x4.0 L=36,0m; Ø76x3.5 L=27,0; Ø50x3.5 L=22,0m; Ø40x3.5 L=58,0m.

Interior: Ø40x3.5 L=144,0m; Ø25x3.2 L= 64,0m; Ø20x2.8 L=423,0m; Ø15x2.8 L=213,0m.

Cazan - 64buc; AR 4 - 64 buc; G4T - 64 buc; clapeta - 64 buc; semnalizator - 64 buc.

2. Proiectul №

53-2020-AGI

a fost elaborat de

"METAN-K" SRL

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Montarea s-a început la

« 05 » aprilie a. 2022

montarea sa terminat la

« 29 » aprilie a. 2022

(luna, anul)

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat controlul vizual al obiectului și a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție – montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014. Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul **Bloc locativ cu parcare subterane S+P+8E din str. Salciilor, mun. Orhei.**

Adresa: mun. Orhei, str. Salciilor, 75.

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

" " " a.20 "

Președintele comisiei

/ **Palamarcu S.**

Reprezentantul organizației de proiectare

/ **Sipitca I.**

Reprezentantul organizației de exploatare

/ **Godoroja S.**

Inginer
supraveghere tehnică



Reprezentantul antreprenorului general

/ **Crainii E.**

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Bloc locativ cu parcare subterane S+P+8E din str. Salciilor, mun. Orhei.

(denumirea și adresa obiectului)

„21” XI a.2022

or.Chîșinău

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

“SV LUX GRUP” SRL

Beneficiar: Palamarciuc S.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

“METAN-K” SRL

Sipitca I.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul

Godoroja S.

„Orhei Gaz” SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul Agentie pentru
supraveghere tehnică

Madan Io.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

Crainii E.

Director ex. „AMG Prom” SRL

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorul ,

„AMG Prom” SRL

a prezentat pentru recepție : PRG

(componenta obiectului)

PRP cu PDHK-400 (2)

2. Proiectul №

№53-2020-AGE

a fost elaborat de

“METAN-K” SRL

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Montarea s-a început la

« 23 » august a. 2021

(luna, anul)

montarea sa terminat la

« 14 » aprilie a. 2022

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție – montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul

Bloc locativ cu parcare subterane S+P+8E din str. Salciilor, mun. Orhei.

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„21” XI a.2022

Președintele comisiei

/ Palamarciuc S.

Reprezentantul organizației de proiectare

/ Sipitca I.

Reprezentantul organizației de exploatare

/ Godoroja S.

Reprezentantul Agentie pentru
supraveghere tehnică

/ Madan Io.

Reprezentantul antreprenorului general

/ Crainii E.

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Bloc locativ cu parcare subterane S+P+8E din str. Salciilor, mun. Orhei.

(denumirea și adresa obiectului)

"21" / XI a.2022

mun. Orhei

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

"SV LUX GRUP" SRL

Beneficiar: Palamarcu S.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

"METAN-K" SRL

Sipitca I.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul

Godoroja S.

„Orhei Gaz” SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul Agentie pentru
supraveghere tehnică

Madan Io.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului , Crainii E.

Director ex. „AMG Prom” SRL

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorul ,

„AMG Prom” SRL

a prezentat pentru recepție : gazoduct exterior

(componenta obiectului)

Gazoduct de P/m subteran din OL d=108x4.0mm L=5.3m, OL d=89x3.5mm L=0.3m, PE d=110x10.0mm L=1.0m, PE d=90x5.4mm L=887.2m, supraterran OL d=89x3.5mm L=0.6m.

2. Proiectul №

№53-2020-AGE

a fost elaborat de

"METAN-K" SRL

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Montarea s-a început la

« 23 » august a. 2021

(luna, anul)

montarea sa terminat la

« 14 » aprilie a. 2022

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție – montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014. Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul

Bloc locativ cu parcare subterane S+P+8E din str. Salciilor, mun. Orhei.

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

" 21 " / XI a.2022

Președintele comisiei

Reprezentantul organizației de proiectare

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul Agentie pentru

supraveghere tehnică

Reprezentantul antreprenorului general

Palamarcu S.

Sipitca I.

Godoroja S.

Madan Io.

Crainii E.



Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
C/d: MD53AG000000022513183879; BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău;
CB: AGRNMD2X441; mob: 060441515; email: amgpromsrl@gmail.com

Anexa nr. 7
la anunț de participare

"AMG PROM" S.R.L.
(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr. cadastral 0100313.807 din str. Mircea cel Batrin ,mun. Chișinău” conform Proiectului de execuție № 16/03/20- AGI, AGE**
Numărul și data contractului: **26/07-21 din 26 iulie 2021**
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate:
fără TVA **2 845 122,37 lei** , inclusiv TVA **3 414 146,84 lei**
 - 2) Final la data executării contractelor:
fără TVA **2 845 122,37 lei** , inclusiv TVA **3 414 146,84 lei**
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora: **“RECONSCIVIL” S.R.L.**
(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Onisifor Ghibu, 7/3
4. Calitatea în care a participat la executarea contractului: **ANTREPRENOR GENERAL**
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
6. Durata medie de executare a contractelor (zile):
 - d) contractată - **90 zile calendaristice**
 - e) efectiv realizată - **90 zile calendaristice**
 - f) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat): **nu au fost**
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat): **nu au fost**
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: **nu au fost**
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: **nu au fost**

Data completării: **28.04.2023**

SLAVOV Mihail – Administrator "AMG PROM" S.R.L.
(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătură electronică
(semnătura) și L.Ș.



26 iulie 2021

mun. Chișinău

Subsemnării:

"AMG PROM" S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu № 1017600029309 cu sediul în mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16, în persoana Administratorului Slavov Mihail, care acționează în baza statutului, numită în continuare "Antreprenor", pe de o parte,

și

"RECONSCIVIL" S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu № 1003600019583 cu sediul în mun. Chișinău, str. Onisifor Ghibu, 7/3, în persoana Directorului Sufrai Valeriu, care acționează în baza statutului, numită în continuare "Beneficiar", pe de altă parte, numite în continuare împreună "Parte" sau "Părți", au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

I. Obiectul contractului.

În conformitate cu acordul părților contractante, Beneficiarul face comanda, iar Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montaj a gazoduct la obiectivul Beneficiarului, amplasat pe adresa: **str. Mircea cel Batrin mun. Chișinău**, conform proiectului № 16/03/20- AGI, AGE „Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu incaperi comerciale pe teren cu nr. cadastral 0100313.807 din str. Mircea cel Batrin „mun. Chisinau” și conform devizului (DEVIZ LOCAL № 12/07-21) care este parte integrantă a acestui contract, în care s-a convenit asupra prețurilor cît și asupra volumelor lucrărilor. Volumul efectiv al lucrărilor indicate la p. 1.1 va fi indicat în procese-verbale treptat pe măsura îndeplinirii lucrărilor.

1.1 Materialele necesare îndeplinirii lucrărilor menționate la p.1.1 al prezentului contract vor fi asigurate de către Antreprenor. Utilajul și instrumentele de muncă necesare îndeplinirii în bune condiții a lucrărilor sînt asigurate de către Antreprenor.

II. Termeni de executare.

2.1 Lucrările menționate la p.1.1 al prezentului contract vor începe în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii avansului.

2.2 Termenul limită de predare a lucrărilor îndeplinite se stabilește prin acord comun a Părților. Termenul indicat în acest punct poate fi prelungit prin acordul comun al Părților.

2.3 Lucrările se consideră predate din momentul semnării de către reprezentanții împuterniciți ai părților a Procesului-verbal de recepționare a lucrărilor îndeplinite, care constituie Anexă a prezentului contract.

2.4 În cazul în care lucrările se efectuează pe etape, atunci Părțile la finele fiecărei etape semnează un Proces-verbal de recepționare a lucrărilor îndeplinite.

2.5 Părțile stabilesc că Procesul-verbal de predare primire a lucrărilor se va efectua la obiectul prezentului contract.

III. Pretul și condițiile de plată a lucrărilor.

3.1 Costul lucrărilor menționate la p.1.1 al prezentului contract, este de **3 414 146,84** (trei milioane patru sute paisprezece mii o sută patruzeci și șase lei 84 bani), inclusiv TVA 20% – **569 024,47** lei, conform devizului anexa la prezentul contract.

3.2 Avansul în marime de 60% din suma contractului indicate la p 3.1 va fi transferat la contul de decontare al Antreprenorului în termen de 3 zile bancare din momentul semnării contractului, iar diferența conform proceselor verbale de recepție a lucrărilor va fi achitată în termen de 5 zile bancare de la data semnării proceselor verbale. Beneficiarul poate achita serviciile în avans la orice etapă a acestora.

IV. Drepturile și obligațiile părților.**4.1 Antreprenorul se obligă:**

4.1.1 Să execute lucrările calitativ, în strictă corespundere cu normele tehnice, devizele prelabile (DEVIZ LOCAL) și proiectul coordonat de organele de resort;

4.1.2 Să îndeplinească lucrările în termenul prevăzut în prezentul contract;

4.1.3 Să predea rezultatul lucrărilor îndeplinite Beneficiarului;

4.1.4 Să evacueze toate deșeurile de construcție apărute în rezultatul efectuării lucrărilor nu mai târziu de data finisării lucrărilor de construcție-montaj.

4.2. Antreprenorul are dreptul:

4.2.1 Antreprenorul are dreptul să rezilieze contractul, în cazul în care Beneficiarul nu își respectă obligațiile contractuale.

4.2.2 Antreprenorul are dreptul să modifice Devizul de cheltuieli prin diminuare sau depășire la orice etapă a efectuării lucrărilor, în condițiile art. 949 CC al RM, cu informarea obligatorie a Beneficiarului.

4.2.3 Antreprenorul are dreptul să încheie contracte de subantrepriză pentru obiectul prezentului contract fără acordul Beneficiarului.

4.3. Beneficiarul se obligă:

4.3.1 În termen de 1 zi din momentul primirii înștiințării din partea Antreprenorului sau după expirarea

termenului prevăzut la p. 2.2 al prezentului contract, să ia cunoștință și să recepționeze rezultatul lucrărilor, iar în caz de constatare a abaterilor de la prevederile contractului sau a altor neajunsuri, să comunice imediat despre acest fapt Antreprenorului;

4.3.2 Să achite costul lucrărilor prevăzut la p.3.1 al prezentului contract în termenul prevăzut la p. 3.2 al prezentului contract.

4.3.3 Beneficiarul nu are dreptul să se eschiveze neîntemeiat de la semnarea Procesului-verbal de recepție a lucrărilor îndeplinite, în caz contrar Procesul-verbal se va considera acceptat de către Beneficiar în termen de 5 zile de la data comunicării Beneficiarului de către Antreprenor despre necesitatea semnării acestui Proces-verbal.

4.3.4 În termen de 2 zile din momentul semnării prezentului contract, Beneficiarul îi prezintă Antreprenorului documentele-proiect necesare: desene tehnice, modele, precum și alte documente necesare îndeplinirii lucrărilor.

4.4 Beneficiarul este în drept:

4.4.1 La orice etapă a îndeplinirii lucrărilor să facă cunoștință cu mersul și calitatea lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor, neimplicându-se în activitatea economică a acestuia.

4.4.2 Beneficiarul are dreptul la reclamații privind calitatea și termenii de executare în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

V. Răspunderea părților.

5.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate conform prezentului contract, părțile poartă răspundere în corespundere cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

5.2 Pentru nerespectarea termenului de îndeplinire a lucrărilor prevăzut în p.2.2 al prezentului contract, Antreprenorul achită Beneficiarul o penalitate în mărime de 0,1 % din prețul lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma datorată.

5.3 În cazul în care termenul lucrărilor a fost încălcat din cauza neexecutării obligațiilor contractuale de către Beneficiar, atunci Antreprenorul nu va purta răspundere.

5.3 Pentru nerespectarea termenului de plată a lucrărilor îndeplinite, menționat în p.3.2 al prezentului contract, Beneficiarul achită Antreprenorului o dobândă în mărime de 0,1 % din suma plății neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma datorată.

VI. Clauza de forta majora

6.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător – totală sau parțială – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de situația de forță majoră așa cum este definită de lege.

6.2. Partea care invocă situația de forță majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 3 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor ei.

VII. Dispoziții finale.

7.1 În problemele nereglementate de prezentul Contract părțile se conduc de prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

7.2 Litigiile și divergențele dintre părți apărute la încheierea, modificarea, desfacerea și executarea prezentului Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz de imposibilitate sunt de competența și urmează a fi examinate în instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.

7.3 Modificările și completările la prezentul contract pot fi introduse cu acordul ambelor părți prin semnarea de către reprezentanții împuterniciți ai părților a unui acord adițional la prezentul Contract

7.4 Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, fiecare din ele avînd forță juridică egală, cîte un exemplar pentru fiecare parte.

7.5 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante

7. Adresele juridice și rechizitele bancare ale părților.

ANTREPRENOR:
SRL "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16

Cod fiscal: 1017600029309

Cod TVA: 0508007

C/d.: MD53AG000000022513183879

BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău

AGRNMD2X441

Director: Slavov Mihail

BENEFICIAR:
SRL „RECONSCIVIL”

Adresa: mun. Chisinau, str. Onisifor Ghibu, 7/3

Cod fiscal: 1003600019583

Cod TVA: 7800062

IBAN: MD12VI00000224220113MDL

BC "VICTORIABANC" SA fil 20 Chisinau

VICBMD2X463

Director: Sufrai Valeriu



Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel

Batrin, mun. Chisinau.Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

„06” „12” a.2022.

or.Chisinau**COMISIA DE RECEPȚIE :**

Presedintele Comisiei ,

Sufrai V. "RECONSCIVIL" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei

Reprezentantul organizației de proiectare

Cusnir N. "SANACOM TP" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

Rusu A. „APRESCON”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau gaz”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

Sirbu L.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

Crainii E. Director ex. „AMG Prom” SRL

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :1.Antreprenorul , „AMG Prom” SRLa prezentat pentru recepție : gazoduct exterior

(componenta obiectului)

Gazoduct de P/m subteran PE d160x14.6 mm L=13.1m, PE d90x8.2 mm L=20.0m, PE d63x5.8 mm L=99.5m, OLd57x3.0mm L=4.3m, suprateran OLd57x3.0mm L=14.1m,2.Proiectul № №16/03-20-AGEa fost elaborat de "SANACOM TP" SRL

(denumirea organizației)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la « 01 » martie a. 2022

(luna, anul)

și s-au terminat la « 12 » septembrie a. 2022

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1.Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel Batrin, mun. Chisinau.Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„06” „12” a.2022

Președintele comisiei

Reprezentantul organizației de proiectare

Inginer Supravegherea Tehnica

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul AST

Reprezentantul antreprenorului general



A C T

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str.

Mircea cel Batrin, mun. Chisinau.

Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

„ 06 „ 12 a.2022.

or.Chisinau

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

Sufrai V. "RECONSCIVIL" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

Cusnir N. "SANACOM TP" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

Rusu A. „APRESCON”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

Dubina D. „Chisinau gaz”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului

Crainii E. Director ex. „ AMG Prom” SRL

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1.Antreprenorul , **„ AMG Prom” SRL**

a prezentat pentru recepție : **PRG**
(componenta obiectului)

PRP №1cu PDHK 400 (2)

2.Proiectul № **№16/03-20-AGE** a fost elaborat de **"SANACOM TP" SRL**
(denumirea organizației)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la **« 01 » martie a. 2022**
(luna, anul)

și s-au terminat la **« 12 » septembrie a. 2022**
(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1.Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul **Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel Batrin, mun. Chisinau.**

Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„ 06 „ 12 a.2022.

Președintele comisiei

/ Sufrai V.

Reprezentantul organizației de proiectare

/ Cusnir N.

Inginer Supravegherea Tehnica

/ Rusu A.

Reprezentantul organizației de exploatare

/ Dubina D.

Reprezentantul AST

Reprezentantul antreprenorului general

/ Crainii E.



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str.

Mircea cel Batrin, mun. Chisinau.

Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

„06” „12” a.20

or.Chisinau

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

Sufrai V. "RECONSCIVIL" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

Cusnir N. "SANACOM TP" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

Rusu A. „APRESCON”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

Dubina D. „Chisinau gaz”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului

Crainii E. Director ex. „AMG Prom” SRL

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1.Antreprenorul , **„AMG Prom” SRL**

a prezentat pentru recepție : **PRG**
(componenta obiectului)

PRP №2 cu P/DHK 400 (2)

2.Proiectul № **№16/03-20-AGE** a fost elaborat de **"SANACOM TP" SRL**
(denumirea organizației)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la **« 01 » martie a. 2022**
(luna, anul)

și s-au terminat la **« 12 » septembrie a. 2022**
(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1.Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul

Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel Batrin, mun. Chisinau.

Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„06” „12” a.2022

Președintele comisiei

/ Sufrai V.

Reprezentantul organizației de proiectare

/ Cusnir N.

Inginer Supravegherea Tehnica

/ Rusu A.

Reprezentantul organizației de exploatare

/ Dubina D.

Reprezentantul AST

Reprezentantul antreprenorului general

/ Crainii E.



A C T

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel Batrin, mun. Chisinau.

Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

„06” „12” a.2022

mun. Chișinău

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

"RECONSCIVIL" SRL

Sufrai V.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

"SANACOM TP" SRL

Cusnir N.

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

„APRESCON” SRL

Rusu A.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau gaz” SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

„AMG Prom” SRL

Crainii E.

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorul , **„AMG Prom” SRL**

a prezentat pentru recepție : gazoduct exterior
(componenta obiectului)

Gazoduct supraterran de P/j din OL d108x4,5 mm L=4,0m, OLd89x3,0mm L=55,6m, OLd76x3,0mm L=222,9m, OLd40x3,5mm L=78,0m.

2. Proiectul № **№16/03-20-AGE** a fost elaborat de **"SANACOM TP" SRL**

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 01 » martie a. 2022

(luna, anul)

și s-au terminat la

« 12 » septembrie a. 2022

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție – montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul **Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel Batrin, mun. Chisinau.**

Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„06” „12” a.2022.

Președintele comisiei

Reprezentantul organizației de proiectare

Inginer Supravegherea Tehnica

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul AST

Reprezentantul antreprenorului general

Stampa circulară: MOLDOVA, MUN. CHISINAU, RECONSCIVIL S.R.L. PENTRU DOCUMENTE. 1003600019003. RASPUNDE DE LIMBUTA 2.

Stampa circulară: SANACOM TP S.R.L. NR. 0304-7. SUPRAVEGHERE TEHNICA.

Stampa circulară: APRESCON SRL.

Stampa circulară: AMG PROM S.R.L. PENTRU DOCUMENTE.

Signature: Sufrai V., Cusnir N., Rusu A., Crainii E.

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel

Batrin, mun. Chisinau.

Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

Bloc de locuit №C (ap.57÷92).

"01" "12" 2022.

or.Chîșinău

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

"RECONSCIVIL" SRL

Sufrai V.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

"SANACOM TP" SRL

Cusnir N.

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

„APRESCON”SRL

Rusu A.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau gaz”SRL

Dubina D.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

SRL “AMG PROM”

Crainii E.

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1.Antreprenorul ,

SRL “AMG PROM”

a prezentat pentru recepție : gazoduct pe fatada si interior

(componenta obiectului)

G/D P/J interior din teava: Ø40x3.5 L=62,0m; Ø32x3.2 L=24,0m; Ø25x2.8 L=12,0m; Ø20x2.8 L=288,0m; Ø15x2.8 L=36,0m.

Cazan - 36 buc; MG-4 - 36 buc; G4T - 36 buc; clapeta - 36 buc; semnalizator -36 buc.

Roinet cu bila cu mufa Ø20 -72 buc; Ø15 - 36 buc.

2.Proiectul №

№16/03/20-1-AGI

a fost elaborat de

"SANACOM TP" SRL

(denumirea organizației)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 01 » martie a. 2022

(luna,anul)

și s-au terminat la

« 12 » septembrie a. 2022

(luna,anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul

Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu

nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel Batrin, mun. Chisinau.

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

"01" "12" 2022.

Președintele comisiei

Reprezentantul organizației de proiectare

Inginer Supravegherea Tehnica

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul antreprenorului general

Sufrai V.

/ Cusnir N.

/ Rusu A.

/ Dubina D.

/ Crainii E.

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel

Batrin, mun. Chisinau.

Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

Bloc de locuit №B (ap.93+146).

" 01 " 12 2022.

or.Chîșinău

COMISIA DE RECEPȚIE :

Președintele Comisiei ,

"RECONSCIVIL" SRL

Sufrai V.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

"SANACOM TP" SRL

Cusnir N.

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

„APRESCON”SRL

Rusu A.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau gaz”SRL

Dubina D.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

SRL "AMG PROM"

Crainii E.

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1.Antreprenorul ,

SRL "AMG PROM"

a prezentat pentru recepție : gazoduct pe fatada si interior

(componența obiectului)

G/D P/J interior din teava: Ø40x3.5 L=94,0m; Ø32x3.2 L=36,0m; Ø25x2.8 L=18,0m; Ø20x2.8 L=432,0m; Ø15x2.8 L=54,0m.

Cazan - 54 buc; MG-4 - 54 buc; G4T - 54 buc; clapeta - 54 buc; semnalizator -54 buc.

Roinet cu bila cu mufa Ø20 -108 buc; Ø15 - 54 buc.

2.Proiectul №

№16/03/20-1-AGI

a fost elaborat de

"SANACOM TP" SRL

(denumirea organizației)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 01 » martie a. 2022

(luna,anul)

și s-au terminat la

« 12 » septembrie a. 2022

(luna,anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul

Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel Batrin, mun. Chisinau.

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexază) din

" 01 " 12 2022.

Președintele comisiei

/ Sufrai V.

Reprezentantul organizației de proiectare

/ Cusnir N.

Inginer Supravegherea Tehnica

/ Rusu A.

Reprezentantul organizației de exploatare

/ Dubina D.

Reprezentantul antreprenorului general

/ Crainii E.



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel

Batrin, mun. Chisinau.

Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

Bloc de locuit №A (ap.147÷173).

"01" 12 2022.

or.Chîșinău

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

"RECONSCIVIL" SRL

Sufrai V.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

"SANACOM TP" SRL

Cusnir N.

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

„APRESCON”SRL

Rusu A.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau gaz”SRL

Dubina D.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

SRL "AMG PROM"

Crainii E.

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1.Antreprenorul ,

SRL "AMG PROM"

a prezentat pentru recepție : gazoduct pe fatada si interior

(componenta obiectului)

G/D P/J interior din teava: Ø40x3.5 L=47,0m; Ø32x3.2 L=18,0m; Ø25x2.8 L=9,0m; Ø20x2.8 L=216,0m; Ø15x2.8 L=27,0m.

Cazan - 27 buc; MG-4 - 27 buc; G4T - 27 buc; clapeta - 27 buc; semnalizator -27 buc.

Roinet cu bila cu mufa Ø20 -54 buc; Ø15 - 27 buc.

2.Proiectul №

№16/03/20-1-AGI

a fost elaborat de

"SANACOM TP" SRL

(denumirea organizației)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 01 » martie a. 2022

(luna,anul)

și s-au terminat la

« 12 » septembrie a. 2022

(luna,anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul

Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel Batrin, mun. Chisinau.

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

"01" 12 2022.

Președintele comisiei

/ Sufrai V.

Reprezentantul organizației de proiectare

/ Cusnir N.

Inginer Supravegherea Tehnica

/ Rusu A.

Reprezentantul organizației de exploatare

/ Dubina D.

Reprezentantul antreprenorului general

/ Crainii E.

A C T

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel

Batrin, mun. Chisinau.

Adresa: str. Mircea cel Batrin, 50, mun. Chisinau.

Bloc de locuit №2 (ap.1+56).

" 01 " 12 20 22.

or.Chişinău

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

"RECONSCIVIL" SRL

Sufrai V.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

"SANACOM TP" SRL

Cusnir N.

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

„APRESCON”SRL

Rusu A.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau gaz”SRL

Dubina D.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

SRL “AMG PROM”

Crainii E.

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1.Antreprenorul ,

SRL “AMG PROM”

a prezentat pentru recepție : gazoduct pe fatada si interior

(componenta obiectului)

G/D P/J interior din teava: Ø40x3.5 L=56,0m; Ø32x3.2 L=72,0m; Ø25x2,8 L=24,0m; Ø20x2,8 L=308,0m; Ø15x2.8 L=112,0m.

Cazan - 56 buc; MG-4 - 49 buc; G4T - 56 buc; clapeta - 56 buc; semnalizator -56 buc.

Roinet cu bila cu mufa Ø20 -112 buc; Ø15 - 49 buc.

2.Proiectul №

№16/03/20-1-AGI

a fost elaborat de

"SANACOM TP" SRL

(denumirea organizației)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 01 » martie a. 2022

(luna, anul)

și s-au terminat la

« 12 » septembrie a. 2022

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale,

2. Obiectul

Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr.cad.0100313.807 str. Mircea cel Batrin, mun. Chisinau.

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

" 01 " 12 20 22.

Președintele comisiei

/ Sufrai V.

Reprezentantul organizației de proiectare

/ Cusnir N.

Inginer Supravegherea Tehnica

/ Rusu A.

Reprezentantul organizației de exploatare

/ Dubina D.

Reprezentantul antreprenorului general

/ Crainii E.

Nr. 03 din "19" ianuarie 2023

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, SRL "RECONSCIVIL" în calitate de Beneficiar și Antreprenor general, confirmă faptul că compania "AMG PROM" S.R.L., cod fiscal 1017600029309, în calitate de Subantreprenor, a executat lucrări de gazificare la obiectul bd. Mircea cel Batrin 50.

Este de menționat faptul că pe parcursul colaborării și-au îndeplinit toate obligațiunile contractuale la cel mai înalt nivel. De asemenea în perioada derulării contractului nu au fost depistate abateri de la cerințele contractuale, nu au fost înregistrate neconformități ce ar fi condus la refaceri parțiale sau totale de lucrări, au dat dovadă de o bună organizare fiind respectate standardele de calitate și durata de execuție a lucrărilor.

Recomandăm compania "AMG PROM" S.R.L., autorităților contractante și agenților economici cointeresați de execuția lucrărilor similare.

Director



Sufrai Valeriu



Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
C/d: MD53AG000000022513183879; BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău;
CB: AGRNMD2X441; mob: 060441515; email: amgpromsrl@gmail.com

Anexa nr. 7
la anunț de participare

"AMG PROM" S.R.L.

(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Bloc locativ cu multe nivele si obiective de menire social culturale din str. Stamati, 2/1, com. Stauceni” conform Proiectului de execuție Nr. 6-16-AGE, AGI.**
Numărul și data contractului: **04/08-21 din 04 august 2021**
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 3) Conform contractelor inițial semnate:
fără TVA **1 914 631,67 lei**, inclusiv TVA **2 297 558,00 lei**
 - 4) Final la data executării contractelor:
fără TVA **1 914 631,67 lei**, inclusiv TVA **2 297 558,00 lei**
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora: **“ELIT STROY GRUP” S.R.L.**
(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)
Republica Moldova, com. Stăuceni, str. Salcîmilor, 62.
4. Calitatea în care a participat la executarea contractului: **ANTREPRENOR GENERAL**
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
6. Durata medie de executare a contractelor (zile):
 - g) contractată - **90 zile calendaristice**
 - h) efectiv realizată - **90 zile calendaristice**
 - i) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat): **nu au fost**
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat): **nu au fost**
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: **nu au fost**
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: **nu au fost**

Data completării: **28.04.2023**

SLAVOV Mihail – Administrator "AMG PROM" S.R.L.

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătură electronică

(semnătura) și L.Ș.



04 august 2021

mun. Chișinău

Subsemnării:

"AMG PROM" S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu № 1017600029309 cu sediul în mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16, în persoana Administratorului Slavov Mihail, care acționează în baza statutului, numită în continuare "Antreprenor", pe de o parte,

și

"Elit Stroy Grup" SRL, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu № 1013600025026 cu sediul în com. Stauceni, str. Salcimilor, 62, în persoana Directorului Bot Oxana, care acționează în baza statutului, numită în continuare "Beneficiar", pe de altă parte, numite în continuare împreună "Parte" sau "Părți", au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

I. Obiectul contractului.

1.1 În conformitate cu acordul părților contractante, Beneficiarul face comanda, iar Antreprenorul se obligă să execute lucrările de stramutarea a gazoductului exterior la obiectivul Beneficiarului, amplasat pe adresa: **str. Stamati, 2/1, com. Stauceni**, conform proiectului Proiect Nr. 6-16-AGE, AGI „Bloc locativ cu multe nivele si obiective de menire social culturale din str. Stamati, 2/1, com. Stauceni” și conform devizului (DEVIZ LOCAL № 17/04-18) care este parte integrantă a acestui contract, în care s-a convenit asupra prețurilor cît și asupra volumelor lucrărilor. Volumul efectiv al lucrărilor indicate la p. 1.1 va fi indicat în procese-verbale treptat pe măsura îndeplinirii lucrărilor.

1.2 Materialele necesare îndeplinirii lucrărilor menționate la p.1.1 al prezentului contract vor fi asigurate de către Antreprenor. Utilajul și instrumentele de muncă necesare îndeplinirii în bune condiții a lucrărilor sînt asigurate de către Antreprenor.

II. Termeni de executare.

2.1 Lucrările menționate la p.1.1 al prezentului contract vor începe în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii avansului.

2.2 Termenul limită de predare a lucrărilor îndeplinite se stabilește prin acord comun a Părților. Termenul indicat în acest punct poate fi prelungit prin acordul comun al Părților.

2.3 Lucrările se consideră predate din momentul semnării de către reprezentanții împuterniciți ai părților a Procesului-verbal de recepționare a lucrărilor îndeplinite, care constituie Anexă a prezentului contract.

2.4 În cazul în care lucrările se efectuează pe etape, atunci Părțile la finele fiecărei etape semnează un Proces-verbal de recepționare a lucrărilor îndeplinite.

2.5 Părțile stabilesc că Procesul-verbal de predare primire a lucrărilor se va efectua la obiectul prezentului contract.

III. Pretul și condițiile de plată a lucrărilor.

3.1 Costul lucrărilor menționate la p.1.1 al prezent contract, este de **2 297 558,00** (două milioane două sute nouăzeci și șapte de mii cinci sute cincizeci și opt lei 00 bani), inclusiv TVA 20% – **382 926,33** lei, conform devizului anexa la prezentul contract.

3.2 Avansul în marime de 60% din suma contractului indicate la p 3.1 va fi transferat la contul de decontare al Antreprenorului în termen de 3 zile bancare din momentul semnării contractului, iar diferența conform proceselor verbale de recepție a lucrărilor va fi achitată în termen de 5 zile bancare de la data semnării proceselor verbale. Beneficiarul poate achita serviciile în avans la orice etapă a acestora.

IV. Drepturile și obligațiile părților.***4.1 Antreprenorul se obligă:***

4.1.1 Să execute lucrările calitativ, în strictă corespundere cu normele tehnice, devizele prealabile (DEVIZ LOCAL) și proiectul coordonat de organele de resort;

4.1.2 Să îndeplinească lucrările în termenul prevăzut în prezentul contract;

4.1.3 Să predea rezultatul lucrărilor îndeplinite Beneficiarului;

4.1.4 Să evacueze toate deșeurile de construcție apărute în rezultatul efectuării lucrărilor nu mai târziu de data finisării lucrărilor de construcție-montaj.

4.2. Antreprenorul are dreptul:

4.2.1 Antreprenorul are dreptul să rezilieze contractul, în cazul în care Beneficiarul nu își respectă obligațiile contractuale.

4.2.2 Antreprenorul are dreptul să modifice Devizul de cheltuieli prin diminuare sau depășire la orice etapă a efectuării lucrărilor, în condițiile art. 949 CC al RM, cu informarea obligatorie a Beneficiarului.

4.2.3 Antreprenorul are dreptul să încheie contracte de subantrepriză pentru obiectul prezentului contract fără acordul Beneficiarului.

4.3. Beneficiarul se obligă:

4.3.1 În termen de 1 zi din momentul primirii înștiințării din partea Antreprenorului sau după expirarea

termenului prevăzut la p. 2.2 al prezentului contract, să ia cunoștință și să recepționeze rezultatul lucrărilor, iar în caz de constatare a abaterilor de la prevederile contractului sau a altor neajunsuri, să comunice imediat despre acest fapt Antreprenorului;

4.3.2 Să achite costul lucrărilor prevăzut la p.3.1 al prezentului contract în termenul prevăzut la p. 3.2 al prezentului contract.

4.3.3 Beneficiarul nu are dreptul să se eschiveze neîntemeiat de la semnarea Procesului-verbal de recepție a lucrărilor îndeplinite, în caz contrar Procesul-verbal se va considera acceptat de către Beneficiar în termen de 5 zile de la data comunicării Beneficiarului de către Antreprenor despre necesitatea semnării acestui Proces-verbal.

4.3.4 În termen de 2 zile din momentul semnării prezentului contract, Beneficiarul îi prezintă Antreprenorului documentele-proiect necesare: desene tehnice, modele, precum și alte documente necesare îndeplinirii lucrărilor.

4.4 Beneficiarul este în drept:

4.4.1 La orice etapă a îndeplinirii lucrărilor să facă cunoștință cu mersul și calitatea lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor, neimplicându-se în activitatea economică a acestuia.

4.4.2 Beneficiarul are dreptul la reclamații privind calitatea și termenii de executare în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

V. Răspunderea părților.

5.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate conform prezentului contract, părțile poartă răspundere în corespundere cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

5.2 Pentru nerespectarea termenului de îndeplinire a lucrărilor prevăzut în p.2.2 al prezentului contract, Antreprenorul achită Beneficiarul o penalitate în mărime de 0,1 % din prețul lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma datorată.

5.3 În cazul în care termenul lucrărilor a fost încălcat din cauza neexecutării obligațiilor contractuale de către Beneficiar, atunci Antreprenorul nu va purta răspundere.

5.3 Pentru nerespectarea termenului de plată a lucrărilor îndeplinite, menționat în p.3.2 al prezentului contract, Beneficiarul achită Antreprenorului o dobândă în mărime de 0,1 % din suma plății neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma datorată.

VI. Clauza de forta majora

6.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător – totală sau parțială – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de situația de forță majoră așa cum este definită de lege.

6.2. Partea care invocă situația de forță majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 3 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor ei.

VII. Dispoziții finale.

7.1 În problemele nereglementate de prezentul Contract părțile se conduc de prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

7.2 Litigiile și divergențele dintre părți apărute la încheierea, modificarea, desfacerea și executarea prezentului Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz de imposibilitate sunt de competența și urmează a fi examinate în instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.

7.3 Modificările și completările la prezentul contract pot fi introduse cu acordul ambelor părți prin semnarea de către reprezentanții împuterniciți ai părților a unui acord adițional la prezentul Contract

7.4 Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, fiecare din ele avînd forță juridică egală, cîte un exemplar pentru fiecare parte.

7.5 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante

7. Adresele juridice și rechizitele bancare ale părților.

ANTREPRENOR:
SRL "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16
Cod fiscal: 1017600029309
Cod TVA: 0508007
C/d.: MD53AG000000022513183879
BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău
AGRNMD2X441

Director: Slavov Mihail



BENEFICIAR:

SRL „Elit Sroy Grup”

Adresa: mun. Chișinău, com. Stauceni, str. Salcimilor, 62.
Cod fiscal: 1013600025026
Cod TVA: 0609596
IBAN: MD37ML000000002251712363
BC "Moldindconbank" S.A. suc. Renastere, Chisinau
MOLDMD2X312

Director: Bot Oxana



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Bloc locativ cu multe nivele și obiective de menire social-culturală din str. Stamatii, 2/1, com. Stauceni, mun. Chisinau.

(denumirea obiectului)

„12” 10 a.2022

or.Chisinau

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

BOT OXANA

"Elit Stroy Grup" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei

Reprezentantul organizației de proiectare

Ivlev E.

"Soltehinstal" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

Rusu A.

„APRESCON”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau gaz”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

Crainii E.

Director ex. „AMG Prom” SRL

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1.Antreprenorul , **„AMG Prom” SRL**

a prezentat pentru recepție : **gazoduct exterior**

(componenta obiectului)

Gazoduct de P/m subteran PE d63x5.8 mm L=29.8m, OL d57x3.5mm L=1,2m, supraterran OL d57x3.5mm L=1,7m.

2.Proiectul №

№6-16-AGE

a fost elaborat de

"Soltehinstal" SRL

(denumirea organizației)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 13 » septembrie a. 2021

(luna, anul)

și s-au terminat la

« 14 » decembrie a. 2021

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1.Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul

Bloc locativ cu multe nivele și obiective de menire social-culturală din str. Stamatii, 2/1, com.

Stauceni, mun. Chisinau.

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„ ” a.20

Președintele comisii

Reprezentantul organizației de proiectare

Inginer Supravegherea Tehnica

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul AST

Reprezentantul antreprenorului general

/ **Crainii E.**

82

A C T

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Bloc locativ cu multe nivele si obiective de menire social-culturale din str. Stamati, 2/1, com. Stauceni, mun. Chisinau.

(denumirea și adresa obiectului)

„ 12 „ 10 a.2022

or.Chisinau

COMISIA DE RECEPTIE :

Presedintele Comisiei ,

BOȚ OXANA "Elit Stroy Grup" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Ivlev E. "Soltehinстал" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

Rusu A. „APRESCON”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau gaz”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului

Crainii E. Director ex. „ AMG Prom” SRL

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1.Antreprenorul , „ AMG Prom” SRL

a prezentat pentru recepție : PRG

(componenta obiectului)

PRP cu PDK 1000 (2)

2.Proiectul №

№6-16-AGE

a fost elaborat de

"Soltehinстал" SRL

(denumirea organizației)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 13 » septembrie a. 2021

(luna, anul)

și s-au terminat la

« 14 » decembrie a. 2021

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentatia prezentata conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE :

1.Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerinte minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distributie a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul **Bloc locativ cu multe nivele si obiective de menire social-culturale din str. Stamati, 2/1, com.**

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„ 12 „ 10 a.2022.

Președintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul AST

Reprezentantul antreprenorului general

Stampa: SOLTEHINSTAL SRL, Inginer, 1071400011218, Chisinau
Stampa: APRESCON SRL, Inginer, 1071400011218, Chisinau
Stampa: AMG PROM SRL, Director ex., 1071400011218, Chisinau
Stampa: ELIT STROY GRUP SRL, 1071400011218, Chisinau
Stampa: CHISINAU GAZ SRL, 1071400011218, Chisinau
Stampa: RUSLAN DEMISCAN, Șef adjunct, 1071400011218, Chisinau
Stampa: BOȚ OXANA, 1071400011218, Chisinau
Stampa: IVLEV E., 1071400011218, Chisinau
Stampa: CRAINII E., 1071400011218, Chisinau

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Bloc locativ cu multe nivele si obiective de menire social-culturale din str. Stamati, 2/1, com. Stauceni, mun. Chisinau.

(denumirea obiectului)

„12” „10” a.20 22

or.Chisinau

COMISIA DE RECEPTIE :

Presedintele Comisiei ,

BOT OXANA "Elit Stroy Grup" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Ivlev E. "Soltehinstal" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

Rusu A. „APRESCON”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau gaz”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

Crainii E. Director ex. „AMG Prom” SRL

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1.Antreprenorul , „AMG Prom” SRL

a prezentat pentru recepție : gazoduct exterior

(componenta obiectului)

Gazoduct de P/j subteran PE d125x11.4 mm L=9.4m, OL d108x4.0mm L=1,2m, supraterran OL d108x4.0mm L=3.1m OL d159x4.5mm L=0,7m.

2.Proiectul № **№6-16-AGE**

a fost elaborat de

"Soltehinstal" SRL

(denumirea organizației)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la **« 13 » septembrie a. 2021**

(luna,anul)

și s-au terminat la **« 14 » decembrie a. 2021**

(luna,anul)

Comisia de recepție a examinat documentatia prezentata conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE :

1.Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerinte minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distributie a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul **Bloc locativ cu multe nivele si obiective de menire social-culturale din str. Stamati, 2/1, com.**

Stauceni, mun. Chisinau.

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„12” „10” a.20 22

Președintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Inginer Supravegherea Tehnica

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul AST

Reprezentantul antreprenorului general



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Bloc locativ cu multe nivele si obiective de menire social-culturale din str. Stamati, 2/1, com. Stauceni, mun. Chisinau.

„ 29 „ 11 20 22

or.Chişinău

COMISIA DE RECEPTIE :

Presedintele Comisiei ,

"Elit Stroy Grup" SRL

Bot O.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizatiei de proiectare

"Soltehinstal" SRL

Ivlev E.

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

„APRESCON”SRL

Rusu A.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau gaz”SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

SRL “AMG PROM”

Crainii E.

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1.Antreprenorul ,

SRL “AMG PROM”

a prezentat pentru recepție : **gazoduct pe fatada si interior**

(componenta obiectului)

G/D pe fatada din teava: Ø108x4,0 L=40,0m; Ø89x4,0 L=46,0m; Ø76x4,0 L=16,0m; Ø50x3.5 L=39,0m.

G/D interior din teava: Ø50x3.5 L=81,0m; Ø40x3.2 L=135,0m; Ø32x3.2 L=135,0m; Ø25x3,2 L=54,0m; Ø20x2,8 L=600,0m; Ø15x2.8 L=216,0m.

Cazan - 140 buc; MG-4 - 140 buc; G4T - 140 buc; clapeta - 140 buc; semnalizator -140 buc.

Roinet cu bila Ø100 -1 buc; Ø50 -9 buc; Ø20 -280 buc; Ø15 - 140 buc.

2.Proiectul №

№6-16-AGI

a fost elaborat de

"Soltehinstal" SRL

(denumirea organizației)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 13 » septembrie a. 2021

și s-au terminat la

« 14 » decembrie a. 2021

(luna,anul)

(luna,anul)

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE :

1. Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul **Bloc locativ cu multe nivele si obiective de menire social-culturale din str. Stamati, 2/1, com. Stauceni, mun. Chisinau.**

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„ 29 „ 11 20 22

Președintele comisiei

/ Bot O.

Reprezentantul organizatiei de proiectare

/ Ivlev E.

Inginer Supravegherea Tehnica

/ Rusu A.

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul antreprenorului general

/ Crainii E.



S.R.L «ELIT STROY GRUP

Cf.1013600025026 Chisinau, Stauceni, str.Salcimilor 62 t.079101717

Prin prezenta, SRL “Elit Stroy Grup” , cod fiscal 1013600025026, în calitate de Beneficiar, confirmă faptul că compania “AMG PROM” S.R.L., cod fiscal 1017600029309 , în calitate de Antreprenor general, a executat lucrări de gazificare la obiectul amplasat pe str. Stamati, 2/1, com. Stauceni.

“AMG PROM” S.R.L. a dat dovadă de o bună organizare de execuție a lucrărilor, au îndeplinit toate obligațiunile contractuale în termenul stabilit, fiind respectate standardele de calitate și durata de execuție a lucrărilor. În urma colaborării am rămas plăcut satisfăcuți de calitatea și rapiditatea executării lucrărilor de amenajare, astfel fiind apreciată de noi ca o întreprindere cu un înalt grad de responsabilitate și profesionalism.

Recomandăm compania “AMG PROM”S.R.L., autorităților contractante și agenților economici cointeresați de execuția lucrărilor similare.

Administrator SRL «Elit Stroy Grup»



Bot O.V.

"AMG PROM" S.R.L.
(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Supraetajarea în construcții ușoare a stației existente de deservire și reparare a autovehiculelor cu bloc administrativ din or. Vatra, str. Gagarin 26” conform Proiectului de execuție № 05/0421-AGE-AGI.**
Numărul și data contractului: **09/07-21 din 09 iulie 2021**
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 5) Conform contractelor inițial semnate:
fără TVA **805 918,84 lei**, inclusiv TVA **967 102,61 lei**
 - 6) Final la data executării contractelor:
fără TVA **805 918,84 lei**, inclusiv TVA **967 102,61 lei**
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora: **"GRIBEX-COM" S.R.L.**
(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)
Republica Moldova, or. Vatra, str. Iu. Gagarin 26
4. Calitatea în care a participat la executarea contractului: **ANTREPRENOR GENERAL**
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
6. Durata medie de executare a contractelor (zile):
 - j) contractată - **45 zile calendaristice**
 - k) efectiv realizată - **45 zile calendaristice**
 - l) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat): **nu au fost**
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat): **nu au fost**
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: **nu au fost**
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: **nu au fost**

Data completării: **28.04.2023**

SLAVOV Mihail – Administrator "AMG PROM" S.R.L.
(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătură electronică
(semnătura) și L.Ș.



09 iulie 2021

mun. Chișinău

Subsemnații:

"AMG PROM" S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu № 1017600029309 cu sediul în mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16, în persoana Administratorului Slavov Mihail, care acționează în baza statutului, numită în continuare "Antreprenor", pe de o parte,

și

"GRIBEX-COM" SRL, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu № 1010600035336 cu sediul în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Iu. Gagarin 26, în persoana Directorului Valentin Tonu, care acționează în baza statutului, numită în continuare "Beneficiar", pe de altă parte, numite în continuare împreună "Parte" sau "Părți", au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

I. Obiectul contractului.

1.1 În conformitate cu acordul părților contractante, Beneficiarul face comanda, iar Antreprenorul se obligă să execute lucrările de strmutarea gazoductului presiunea medie la obiectivul Beneficiarului, amplasat pe adresa: or. Vatra, str. Gagarin 26, conform proiectului № 05/0421-AGE-AGI, „Supraetajarea în construcții usoare a stației existente de deservire și reparare a autovehiculelor cu bloc administrativ din or. Vatra, str. Gagarin 26.” și conform devizului (DEVIZ LOCAL № 09/07-21) care este parte integrantă a acestui contract, în care s-a convenit asupra prețurilor cît și asupra volumelor lucrărilor. Volumul efectiv al lucrărilor indicate la p. 1.1 va fi indicat în procese-verbale treptat pe măsura îndeplinirii lucrărilor.

1.2 Materialele necesare îndeplinirii lucrărilor menționate la p.1.1 al prezentului contract vor fi asigurate de către Antreprenor. Utilajul și instrumentele de muncă necesare îndeplinirii în bune condiții a lucrărilor sînt asigurate de către Antreprenor.

II. Termeni de executare.

2.1 Lucrările menționate la p.1.1 al prezentului contract vor începe în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii avansului.

2.2 Termenul limită de predare a lucrărilor îndeplinite se stabilește prin acord comun a Părților. Termenul indicat în acest punct poate fi prelungit prin acordul comun al Părților.

2.3 Lucrările se consideră predate din momentul semnării de către reprezentanții împuterniciți ai părților a Procesului-verbal de recepționare a lucrărilor îndeplinite, care constituie Anexă a prezentului contract.

2.4 În cazul în care lucrările se efectuează pe etape, atunci Părțile la finele fiecărei etape semnează un Proces-verbal de recepționare a lucrărilor îndeplinite.

2.5 Părțile stabilesc că Procesul-verbal de predare primire a lucrărilor se va efectua la obiectul prezentului contract.

III. Pretul și condițiile de plată a lucrărilor.

3.1 Costul lucrărilor menționate la p.1.1 al prezentului contract, este de **967 102,61** (nouă sute șaiszeci și șapte de mii o sută doi lei 61 bani), inclusiv TVA 20% – **161 183,77** lei, conform devizului anexa la prezentul contract.

3.2 Avansul în marime de 60% din suma contractului indicate la p 3.1 va fi transferat la contul de decontare al Antreprenorului în termen de 3 zile bancare din momentul semnării contractului, iar diferența conform proceselor verbale de recepție a lucrărilor va fi achitată în termen de 5 zile bancare de la data semnării proceselor verbale. Beneficiarul poate achita serviciile în avans la orice etapă a acestora.

IV. Drepturile și obligațiile părților.**4.1 Antreprenorul se obligă:**

4.1.1 Să execute lucrările calitativ, în strictă corespundere cu normele tehnice, devizele prelabile (DEVIZ LOCAL) și proiectul coordonat de organele de resort;

4.1.2 Să îndeplinească lucrările în termenul prevăzut în prezentul contract;

4.1.3 Să predea rezultatul lucrărilor îndeplinite Beneficiarului;

4.1.4 Să evacueze toate deșeurile de construcție apărute în rezultatul efectuării lucrărilor nu mai târziu de data finisării lucrărilor de construcție-montaj.

4.2. Antreprenorul are dreptul:

4.2.1 Antreprenorul are dreptul să rezilieze contractul, în cazul în care Beneficiarul nu își respectă obligațiile contractuale.

4.2.2 Antreprenorul are dreptul să modifice Devizul de cheltuieli prin diminuare sau depășire la orice etapă a efectuării lucrărilor, în condițiile art. 949 CC al RM, cu informarea obligatorie a Beneficiarului.

4.2.3 Antreprenorul are dreptul să încheie contracte de subantrepriză pentru obiectul prezentului contract fără acordul Beneficiarului.

4.3. Beneficiarul se obligă:

4.3.1 În termen de 1 zi din momentul primirii înștiințării din partea Antreprenorului sau după expirarea



termenului prevăzut la p. 2.2 al prezentului contract, să ia cunoștință și să recepționeze rezultatul lucrărilor, iar în caz de constatare a abaterilor de la prevederile contractului sau a altor neajunsuri, să comunice imediat despre acest fapt Antreprenorului;

4.3.2 Să achite costul lucrărilor prevăzut la p.3.1 al prezentului contract în termenul prevăzut la p. 3.2 al prezentului contract.

4.3.3 Beneficiarul nu are dreptul să se eschiveze neîntemeiat de la semnarea Procesului-verbal de recepție a lucrărilor îndeplinite, în caz contrar Procesul-verbal se va considera acceptat de către Beneficiar în termen de 5 zile de la data comunicării Beneficiarului de către Antreprenor despre necesitatea semnării acestui Proces-verbal.

4.3.4 În termen de 2 zile din momentul semnării prezentului contract, Beneficiarul îi prezintă Antreprenorului documentele-proiect necesare: desene tehnice, modele, precum și alte documente necesare îndeplinirii lucrărilor.

4.4 Beneficiarul este în drept:

4.4.1 La orice etapă a îndeplinirii lucrărilor să facă cunoștință cu mersul și calitatea lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor, neimplicându-se în activitatea economică a acestuia.

4.4.2 Beneficiarul are dreptul la reclamații privind calitatea și termenii de executare în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

V. Răspunderea părților.

5.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate conform prezentului contract, părțile poartă răspundere în corespundere cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

5.2 Pentru nerespectarea termenului de îndeplinire a lucrărilor prevăzut în p.2.2 al prezentului contract, Antreprenorul achită Beneficiarul o penalitate în mărime de 0,1 % din prețul lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma datorată.

5.3 În cazul în care termenul lucrărilor a fost încălcat din cauza neexecutării obligațiilor contractuale de către Beneficiar, atunci Antreprenorul nu va purta răspundere.

5.4 Pentru nerespectarea termenului de plată a lucrărilor îndeplinite, menționat în p.3.2 al prezentului contract, Beneficiarul achită Antreprenorului o dobândă în mărime de 0,1 % din suma plății neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma datorată.

VI. Clauza de forță majoră

6.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător – totală sau parțială – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de situația de forță majoră așa cum este definită de lege.

6.2. Partea care invocă situația de forță majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 3 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor ei.

VII. Dispoziții finale.

7.1 În problemele nereglementate de prezentul Contract părțile se conduc de prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

7.2 Litigiile și divergențele dintre părți apărute la încheierea, modificarea, desfacerea și executarea prezentului Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz de imposibilitate sunt de competența și urmează a fi examinate în instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.

7.3 Modificările și completările la prezentul contract pot fi introduse cu acordul ambelor părți prin semnarea de către reprezentanții împuterniciți ai părților a unui acord adițional la prezentul Contract

7.4 Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, fiecare din ele avînd forță juridică egală, cîte un exemplar pentru fiecare parte.

7.5 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante

7. Adresele juridice și rechizitele bancare ale părților.

ANTREPRENOR:
SRL "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16
Cod fiscal: 1017600029309
Cod TVA: 0508007
C/d.: MD53AG000000022513183879
BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău
AGRNMD2X441

Director: Slavov Mihail



BENEFICIAR:
"GRIBEX-COM" SRL

Adresa: mun. Chișinău, or. Vatra, str. Iu. Gagarin 26
Cod fiscal: 1010600035336
Cod TVA: 0609887
IBAN: MD74AG000000022513106677
BC Moldova Agroindbank S.A.
AGRNMD2X413

Director: Valentin Tonu

L.Ș



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Supraetajatrea in constructii usoare a statiei existente de deservire si reparare a autovehiculelor cu bloc administrativ cu nr.cad.0122104.1087.01 amplasata in intravilaniul mun. Chisinau, or. Vatra, cod postal 2055, str. lu. Gagarin, 26.

Adresa: or. Vatra, str. lu. Gagarin, nr. 26.

.. 28 .. 12 a.20 22.

or.Chisinau

COMISIA DE RECEPTIE :

Presedintele Comisiei .

"Gribex-com" SRL

Tonu V.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizatiei de proiectare

"METAN-K" SRL

Sipitca I.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul

„Chisinau Gaz” SRL

Dubina D.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul Agentie pentru
supraveghere tehnică

Demiscan R.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului .

„ AMG Prom” SRL

Crainii E.

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorul .

„ AMG Prom” SRL

a prezentat pentru recepție : gazoduct exterior

(componenta obiectului)

Gazoduct de P/j subteran din PEd90x5.2mm L=73.3m, OLd108x4.5mm L=0.4m, OLd89x3.5mm L=1.1m, supateran OLd108x4.5mm L=18.5m, OLd89x3.5mm L=3.2m, OLd32x3.2mm L=16.7m.

2. Proiectul №

№05/0421-AG

a fost elaborat de

"METAN-K" SRL

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate in perioada :

Lucrările s-au început la

« 01 » decembrie a. 2021

și s-au terminat la

« 10 » iunie a. 2022

(luna, anul)

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentatia prezentata conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate in intregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerinte minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distributie a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul Supraetajatrea in constructii usoare a statiei existente de deservire si reparare a autovehiculelor cu bloc administrativ cu nr.cad.0122104.1087.01 amplasata in intravilaniul mun. Chisinau, or.

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează din:

.. 28 .. 12 a.20 22.

Președintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul Agentie pentru
supraveghere tehnică

Reprezentantul antreprenorului general



/ Tonu V.



/ Sipitca I.

/ Dubina D.

/ Demiscan R.

/ Crainii E.



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Supraetajarea în construcții usoare a stației existente de deservire și reparare a autovehiculelor cu bloc administrativ cu nr.cad.0122104.1087.01 amplasată în intravilanul mun. Chisinau, or. Vatra, cod postal 2055, str. Iu. Gagarin, 26.

Adresa: or. Vatra, str. Iu. Gagarin, nr. 26.

"21" 12 2022

or. Chișinău

COMISIA DE RECEPȚIE :

Președintele Comisiei ,

"Gribex-com" SRL

Tonu V.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

"METAN-K" SRL

Sipitca I.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul

"Chisinau Gaz" SRL

Dubina D.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul Agenției pentru supraveghere tehnică

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

"AMG Prom" SRL

Crainii E.

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorul ,

SRL "AMG PROM"

a prezentat pentru recepție : gazoduct interior

(componența obiectului)

Gazoduct de P/J interior (cazangeria) din teava:

Ø108x3,5 L=10,0m; Ø40x3,2 L=1,5m; gazoduct de purjare Ø20x2,8 L=17,5m; Ø15x2,8 L=1,0m.

Gazoduct de P/J interior (bucataria) din teava:

Ø25x3,2 L=3,0m; Ø20x2,8 L=1,5m.

Cazan - 4 buc; MG-6 - 1buc; G40T - 1 buc; clapeta - 2 buc; semnalizator - 2 buc; ГШК-φ d100 - 1buc; ГШК-м d40 - 4buc; ГШК-м d32 - 1buc; ГШК-м d20 - 2buc; ГШК-м d15 - 2buc.

2. Proiectul Nº05/0421-AGI-1,2

a fost elaborat de

"METAN-K" SRL

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 01 » decembrie a. 2021

și s-au terminat la

« 10 » iunie a. 2022

(luna, anul)

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție – montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul Supraetajarea în construcții usoare a stației existente de deservire și reparare a autovehiculelor cu bloc administrativ cu nr.cad.0122104.1087.01 amplasată în intravilanul mun. Chisinau, or. Vatra,

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

"21" 12 2022

Președintele comisiei

Reprezentantul organizației de proiectare

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul Agenției pentru

supraveghere tehnică

Reprezentantul antreprenorului general



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Statie de deservire tehnica si reparare a autovehiculelor c bloc administrativ, or. Vatra, str. Iu. Gagarin, nr. 26. (Alimentarea cu gaze naturale).

Adresa: or. Vatra, str. Iu. Gagarin, nr. 26.

„ 24 ” 12 a.20 22.

or. Chișinău

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

„Gribex-com” SRL

Tonu V.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

„Saliden Proiect” SRL

Baranov A.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul

„Chisinau Gaz” SRL

Dubina D.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul Agentie pentru
supraveghere tehnică

Caraman P.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului ,

„ AMG Prom” SRL

Crainii E.

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorul ,

„ AMG Prom” SRL

a prezentat pentru recepție : gazoduct exterior

(componenta obiectului)

Gazoduct de P/m subteran din PE d40x3,7 mm 11.6m, OLd32x3,2mm L=1.3m, supateran OLd32x3,2mm L=0,9m, OLd89x3,5 mm L=0,8m.

2. Proiectul №

№24-17

a fost elaborat de

„Saliden Proiect” SRL

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 01 » decembrie a. 2021

(luna, anul)

și s-au terminat la

« 10 » iunie a. 2022

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G 05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție – montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G 05.01-2014. Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul Statie de deservire tehnica si reparare a autovehiculelor c bloc administrativ, or. Vatra, str. Iu. Gagarin, nr. 26. (Alimentarea cu gaze naturale).

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează din

„ 24 ” 12 a.20 22.

Președintele comisiei

Tonu V.

Reprezentantul organizației de proiectare

Baranov A.

Reprezentantul organizației de exploatare

Dubina D.

Reprezentantul Agentie pentru
supraveghere tehnică

Caraman P.

Reprezentantul antreprenorului general

Crainii E.

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Supraetajatrea in constructii usoare a statiei existente de deservire si reparare a autovehiculelor cu bloc administrativ cu nr.cad.0122104.1087.01 amplasata in intravilanul mun. Chisinau, or. Vatra, cod postal 2055, str. Iu. Gagarin, 26.

Adresa: mun. Chisinau, or. Vatra, str. Iu. Gagarin, 26.

„ 28 „ 12 a.20 22

or.Chisinau

COMISIA DE RECEPTIE :

Presedintele Comisiei .

"Gribex-com" SRL

Tonu V.

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizatiei de proiectare

"METAN-K" SRL

Sipitca I.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul

„Chisinau Gaz”SRL

Dubina D.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul Agentie pentru
supraveghere tehnică

Demiscan R.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului .

„ AMG Prom” SRL

Crainii E.

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1.Antreprenorul .

„ AMG Prom” SRL

a prezentat pentru recepție : PRG

(componenta obiectului)

PRP cu FRG/2MB dn25 cu 2 linii.

2.Proiectul №

№05/0421-AG

a fost elaborat de

"METAN-K" SRL

(denumirea organizației)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 01 » decembrie a. 2021

și s-au terminat la

« 10 » iunie a. 2022

(luna,anul)

(luna,anul)

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata conform NCM G 05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1.Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate in intregime conform proiectului, cerințelor NCM G 05.01-2014, Cerinte minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distributie a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul **Supraetajatrea in constructii usoare a statiei existente de deservire si reparare a autovehiculelor**

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„ 28 „ 12 a.20 22

Președintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul Agentie pentru
supraveghere tehnică

Reprezentantul antreprenorului general

Tonu V.

/ Sipitca I.

/ Dubina D.

/ Demiscan R.

/ Crainii E.



19.01.2023

Mun. Chișinău

Prin prezenta, SRL "GribexCom" în calitate de Beneficiar, confirmă faptul că compania "AMG PROM" S.R.L., cod fiscal 1017600029309, în calitate de Antreprenor general, a executat lucrări de gazificare la obiectul or. Vatra, str. Iu. Gagarin 26.

În perioada derulării contractului nu au fost depistate abateri de la cerințele contractuale, nu au fost înregistrate neconformități ce ar fi condus la refaceri parțiale sau totale de lucrări, au dat dovadă de o bună organizare fiind respectate standardele de calitate și durata de execuție a lucrărilor.

Compania dispune de Logistică și personal calificat, mijloace de transport proprii, mecanisme și utilaje performante necesare pentru îndeplinirea și finalizarea lucrărilor calitativ.

Recomandăm compania "AMG PROM" S.R.L., autorităților contractante și agenților economici cointeresați de execuția lucrărilor similare.

Administrator
Tonu Valentin





Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
C/d: MD53AG000000022513183879; BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău;
CB: AGRNMD2X441; mob: 060441515; email: amgpromsrl@gmail.com

Anexa nr. 7
la anunț de participare

"AMG PROM" S.R.L.

(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Construcția unui obiectiv multifuncțional (magazin, oficii, depozit și atelier de reparație automobilelor) în limitele terenului privat din mun. Chișinău, sos. Muncești 69” conform Proiectului de execuție № 53P-19-AGE, AGI.**
Numărul și data contractului: **20/04-21-2 din 20 aprilie 2021**
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 7) Conform contractelor inițial semnate:
fără TVA **1 013 086,42 lei**, inclusiv TVA **1 215 703,70 lei**
 - 8) Final la data executării contractelor:
fără TVA **1 013 086,42 lei**, inclusiv TVA **1 215 703,70 lei**
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora: **„NIPON AUTO” S.R.L.**
(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Florilor, 12/1, ap. 86
4. Calitatea în care a participat la executarea contractului: **ANTREPRENOR GENERAL**
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
6. Durata medie de executare a contractelor (zile):
 - m) contractată - **30 zile calendaristice**
 - n) efectiv realizată - **30 zile calendaristice**
 - o) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat): **nu au fost**
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat): **nu au fost**
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: **nu au fost**
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: **nu au fost**

Data completării: **28.04.2023**

SLAVOV Mihail – Administrator "AMG PROM" S.R.L.

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătură electronică

(semnătura) și L.Ș.



20 aprilie 2021

mun. Chișinău

Subsemnații:

"AMG PROM" S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu № 1017600029309 cu sediul în mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16, în persoana Administratorului Slavov Mihail, care acționează în baza statutului, numită în continuare "Antreprenor", pe de o parte,

și

"NIPON AUTO" SRL, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu № 1004600031564 cu sediul în mun. Chișinău, str. Florilor, 12/1, ap. 86, în persoana Directorului Andrievschi Andrei, care acționează în baza statutului, numită în continuare "Beneficiar", pe de altă parte, numite în continuare împreună "Parte" sau "Părți", au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

I. Obiectul contractului.

1.1 În conformitate cu acordul părților contractante, Beneficiarul face comanda, iar Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montaj a gazoduct la obiectivul Beneficiarului, amplasat pe adresa: **sos. Muncești 69, mun. Chișinău**, conform proiectului № 53P-19-AGE, AGI „Construcția unui obiectiv multifuncțional (magazin, oficii, depozit și atelier de reparatie automobilelor) în limitele terenului privat din mun. Chisinau, sos. Muncești 69” și conform devizului (DEVIZ LOCAL № 20/02-20-1) care este parte integrantă a acestui contract, în care s-a convenit asupra prețurilor cât și asupra volumelor lucrărilor. Volumul efectiv al lucrărilor indicate la p. 1.1 va fi indicat în procese-verbale treptat pe măsura îndeplinirii lucrărilor.

1.2 Materialele necesare îndeplinirii lucrărilor menționate la p.1.1 al prezentului contract vor fi asigurate de către Antreprenor. Utilajul și instrumentele de muncă necesare îndeplinirii în bune condiții a lucrărilor sînt asigurate de către Antreprenor.

II. Termeni de executare.

2.1 Lucrările menționate la p.1.1 al prezentului contract vor începe în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii avansului.

2.2 Termenul limită de predare a lucrărilor îndeplinite se stabilește prin acord comun a Părților. Termenul indicat în acest punct poate fi prelungit prin acordul comun al Părților.

2.3 Lucrările se consideră predate din momentul semnării de către reprezentanții împuterniciți ai părților a Procesului-verbal de recepționare a lucrărilor îndeplinite, care constituie Anexă a prezentului contract.

2.4 În cazul în care lucrările se efectuează pe etape, atunci Părțile la finele fiecărei etape semnează un Proces-verbal de recepționare a lucrărilor îndeplinite.

2.5 Părțile stabilesc că Procesul-verbal de predare primire a lucrărilor se va efectua la obiectul prezentului contract.

III. Pretul și condițiile de plată a lucrărilor.

3.1 Costul lucrărilor menționate la p.1.1 al prezentului contract, este de **1 215 703,70** (un milion două sute cincisprezece mii șapte sute trei lei 70 bani), inclusiv TVA 20% – **202 617,28** lei, conform devizului anexa la prezentul contract.

3.2 Avansul I, în mărime de 30% din suma contractului indicate la p 3.1 va fi transferat la contul de decontare al Antreprenorului în termen de 3 zile bancare din momentul semnării contractului,

Avansul II, în mărime de 30% din suma contractului indicate la p 3.1 va fi transferat la contul de decontare al Antreprenorului în termen de 14 zile bancare din momentul începerea lucrărilor

Diferența conform proceselor verbale de recepție a lucrărilor va fi achitată în termen de 5 zile bancare de la data semnării proceselor verbale. Beneficiarul poate achita serviciile în avans la orice etapă a acestora.

IV. Drepturile și obligațiile părților.

4.1 Antreprenorul se obligă:

4.1.1 Să execute lucrările calitativ, în strictă corespundere cu normele tehnice, devizele prealabile (DEVIZ LOCAL) și proiectul coordonat de organele de resort;

4.1.2 Să îndeplinească lucrările în termenul prevăzut în prezentul contract;

4.1.3 Să predea rezultatul lucrărilor îndeplinite Beneficiarului;

4.1.4 Să evacueze toate deșeurile de construcție apărute în rezultatul efectuării lucrărilor nu mai târziu de data finisării lucrărilor de construcție-montaj.

4.2. Antreprenorul are dreptul:

4.2.1 Antreprenorul are dreptul să rezilieze contractul, în cazul în care Beneficiarul nu își respectă obligațiile contractuale.

4.2.2 Antreprenorul are dreptul să modifice Devizul de cheltuieli prin diminuare sau depășire la orice etapă a efectuării lucrărilor, în condițiile art. 949 CC al RM, cu informarea obligatorie a Beneficiarului.

4.2.3 Antreprenorul are dreptul să încheie contracte de subantrepriză pentru obiectul prezentului contract fără acordul Beneficiarului.

4.3. Beneficiarul se obligă:

4.3.1 În termen de 1 zi din momentul primirii înștiințării din partea Antreprenorului sau după expirarea termenului prevăzut la p. 2.2 al prezentului contract, să ia cunoștință și să recepționeze rezultatul lucrărilor, iar în caz de constatare a abaterilor de la prevederile contractului sau a altor neajunsuri, să comunice imediat despre acest fapt Antreprenorului;

4.3.2 Să achite costul lucrărilor prevăzut la p.3.1 al prezentului contract în termenul prevăzut la p. 3.2 al prezentului contract.

4.3.3 Beneficiarul nu are dreptul să se eschiveze neîntemeiat de la semnarea Procesului-verbal de recepție a lucrărilor îndeplinite, în caz contrar Procesul-verbal se va considera acceptat de către Beneficiar în termen de 5 zile de la data comunicării Beneficiarului de către Antreprenor despre necesitatea semnării acestui Proces-verbal.

4.3.4 În termen de 2 zile din momentul semnării prezentului contract, Beneficiarul îi prezintă Antreprenorului documentele-proiect necesare: desene tehnice, modele, precum și alte documente necesare îndeplinirii lucrărilor.

4.4 Beneficiarul este în drept:

4.4.1 La orice etapă a îndeplinirii lucrărilor să facă cunoștință cu mersul și calitatea lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor, neimplicându-se în activitatea economică a acestuia.

4.4.2 Beneficiarul are dreptul la reclamații privind calitatea și termenii de executare în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

V. Răspunderea părților.

5.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate conform prezentului contract, părțile poartă răspundere în corespundere cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

5.2 Pentru nerespectarea termenului de îndeplinire a lucrărilor prevăzut în p.2.2 al prezentului contract, Antreprenorul achită Beneficiarul o penalitate în mărime de 0,1 % din prețul lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma datorată.

5.3 În cazul în care termenul lucrărilor a fost încălcat din cauza neexecutării obligațiilor contractuale de către Beneficiar, atunci Antreprenorul nu va purta răspundere.

5.3 Pentru nerespectarea termenului de plată a lucrărilor îndeplinite, menționat în p.3.2 al prezentului contract, Beneficiarul achită Antreprenorului o dobândă în mărime de 0,1 % din suma plății neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma datorată.

VI. Clauza de forta majora

6.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător – totală sau parțială – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de situația de forță majoră așa cum este definită de lege.

6.2. Partea care invocă situația de forță majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 3 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor ei.

VII. Dispoziții finale.

7.1 În problemele nereglementate de prezentul Contract părțile se conduc de prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

7.2 Litigiile și divergențele dintre părți apărute la încheierea, modificarea, desfacerea și executarea prezentului Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz de imposibilitate sunt de competența și urmează a fi examinate în instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.

7.3 Modificările și completările la prezentul contract pot fi introduse cu acordul ambelor părți prin semnarea de către reprezentanții împuterniciți ai părților a unui acord adițional la prezentul Contract

7.4 Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, fiecare din ele având forță juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

7.5 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante

7. Adresele juridice și rechizitele bancare ale părților.

ANTREPRENOR:
SRL "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16

Cod fiscal: 1017600029309

Cod TVA: 0508007

C/d: MD53AG000000022513183879

BC "Moldova Agrinbank" S.A. fil. 18 Chișinău

AGRNMD2X441

Director: Slavov Mihail



BENEFICIAR:

„NIPON AUTO” SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Florilor, 12/1, ap. 86

Cod fiscal: 1004600031564

Cod TVA: 0604832

IBAN: MD63EN000000222415124407

BC Energbank S.A. fil. Riscani

ENEGMD22407

Director: Andrievschi Andrei



L.Ș

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Construirea unui obiectiv multifuncțional în limita terenului privat din sos. Muncești, 69, mun. Chișinău. (Alimentarea cu gaze)

(denumirea și adresa obiectului)

„ 30 „ 08 a.20 22

or. Chișinău

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

Andrievschi A. **S.C. "NIPON AUTO" SRL**
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

Ivlev E. **"SOLTEHINSTAL" SRL**
(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

Rusu A. **„APRESCON” SRL**
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau gaz” SRL
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

Demiscan R.
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului

Crainii E. **Director ex. „ AMG Prom” SRL**
(numele, prenumele, funcția)

1. Antreprenorul , **„ AMG Prom” SRL** a prezentat pentru recepție : **gazoduct exterior**
(componența obiectului)

Gazoduct suprateran P/m OL d=40x2,8 mm L= 114,3m.

2. Proiectul **№53P-19-AGE** a fost elaborat de **"SOLTEHINSTAL" SRL**
(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la **« 20 » mai a. 2021** și s-au terminat la **« 13 » iulie a. 2021**
(luna, anul) (luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție – montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014. Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul **Construirea unui obiectiv multifuncțional în limita terenului privat din sos. Muncești, 69, mun. Chișinău. (Alimentarea cu gaze)**

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„ 30 „ 08 a.20 22

Președintele comisiei

/ **Andrievschi A.**

Reprezentantul organizației de proiectare

/ **Ivlev E.**

Inginer Supravegherea Tehnica

/ **Rusu A.**

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul Agentie pentru
supraveghere tehnică

/ **Demiscan R.**

Reprezentantul antreprenorului general

/ **Crainii E.**

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Construirea unui obiectiv multifuncțional în limita terenului privat din sos. Muncești, 69, mun. Chișinău. (Alimentarea cu gaze)

(denumirea și adresa obiectului)

„30” 08 a.2022

or. Chișinău

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

Andrievschi A. S.C. "NIPON AUTO" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

Ivlev E. "SOLTEHINSTAL" SRL

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

Rusu A. „APRESCON” SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau gaz” SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

Demiscan R.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului

Crainii E. Director ex. „AMG Prom” SRL

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT :

1. Antreprenorul , „AMG Prom” SRL

a prezentat pentru recepție : PRG

(componența obiectului)

PRP cu FRG/2MB (2)

2. Proiectul № №53P-19-AGE a fost elaborat de "SOLTEHINSTAL" SRL

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la « 20 » mai a. 2021

(luna, anul)

și s-au terminat la « 13 » iulie a. 2021

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție – montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul Construirea unui obiectiv multifuncțional în limita terenului privat din sos. Muncești, 69,

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„30” 08 a.2022

Președintele comisiei

/ Andrievschi A.

Reprezentantul organizației de proiectare

/ Ivlev E.

Inginer Supravegherea Tehnică

/ Rusu A.

Reprezentantul organizației de exploatare

/ Demiscan R.

Reprezentantul AST

Reprezentantul antreprenorului general

/ Crainii E.



53

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Construirea unui obiectiv multifuncțional în limita terenului privat din sos. Muncești, 69, mun. Chișinău. (Alimentarea cu gaze)

(denumirea și adresa obiectului)

„30” „08” a.2022.

or. Chișinău

COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei ,

Andrievschi A. **S.C. "NIPON AUTO" SRL**

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare

Ivlev E. **"SANACOM-TP" SRL**

(numele, prenumele, funcția)

Inginer Supravegherea Tehnica

Rusu A. **„APRESCON” SRL**

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

„Chisinau gaz” SRL

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

Demiscan R.

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului

Crainii E. **Director ex. „AMG Prom” SRL**

(numele, prenumele, funcția)

1. Antreprenorul , **„AMG Prom” SRL**

a prezentat pentru recepție : **gazoduct exterior**

(componența obiectului)

și interior

Gazoduct pe fatada P/j OL d=57x3,5 mm L= 3,2m.

Gazoduct interior P/j OL d=57x3,5 mm L= 6,8m; d=25x3,2 L=3,0m; G/D de purjare d=20x2,8 L=15,0m.

2. Proiectul

№53P-19-AGI

a fost elaborat de

"SANACOM-TP" SRL

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 20 » mai a. 2021

(luna, anul)

și s-au terminat la

« 13 » iulie a. 2021

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție – montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014. Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul

Construirea unui obiectiv multifuncțional în limita terenului privat din sos. Muncești, 69,

mun. Chișinău. (Alimentarea cu gaze)

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din

„30” „08” a.2022.

Președintele comisiei

/ **Andrievschi A.**

Reprezentantul organizației de proiectare

/ **Ivlev E.**

Inginer Supravegherea Tehnica

/ **Rusu A.**

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul Agentie pentru

supraveghere tehnică

/ **Demiscan R.**

Reprezentantul antreprenorului general

/ **Crainii E.**



79

"AMG PROM" S.R.L.
(denumirea operatorului economic)

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr. crt.	Obiectul contractului	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate, incl. TVA, lei	Perioada de execuție a lucrării	Nr. și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	„BLOC LOCATIV CU PARCĂRI SUBTERANE S+P+8E din str. Sălciilor mun. Orhei." conform Proiectului de execuție № 53-2020-AGE, AGI.	„SVLUXGRUP” S.R.L. mun. Chișinău, str. Alba Iulia 202, ap.166	antreprenor general	4 439 779,06	60 zile	Act de recepție a obiectului finisat din 21.11.2022
2	„Finalizarea construirii ansamblului rezidențial cu încăperi comerciale pe teren cu nr. cadastral 0100313.807 din str. Mircea cel Batrin ,mun. Chișinău" conform Proiectului de execuție № 16/03/20- AGI, AGE	„RECONSCIVIL” S.R.L. mun. Chișinău, str. Onisifor Ghibu, 7/3	antreprenor general	3 414 146,84	90 zile	Act de recepție a obiectului finisat din 06.12.2022
3	„Bloc locativ cu multe nivele si obiective de menire social culturale din str. Stamati, 2/1, com. Stauceni" conform Proiectului de execuție Nr. 6-16-AGE, AGI.	„ELIT STROY GRUP” S.R.L. com. Stăuceni, str. Sălciilor, 62	antreprenor general	2 297 558,00	90 zile	Act de recepție a obiectului finisat din 12.10.2022
4	„Supraetajarea în construcții ușoare a stației existente de deservire si reparare a autovehiculelor cu bloc administrativ din or. Vatra, str. Gagarin 26" conform Proiectului de execuție № 05/0421-AGE-AGI.	"GRIBEX-COM" S.R.L. or. Vatra, str. Iu. Gagarin 26	antreprenor general	967 102,61	45 zile	Act de recepție a obiectului finisat din 27.12.2022
5	„Construcția unui obiectiv multifuncțional (magazin, oficii, depozit si atelier de reparație automobilelor) in limitele terenului privat din mun. Chișinău, sos. Muncești 69" conform Proiectului de execuție № 53P-19-AGE, AGI.	„NIPON AUTO" S.R.L. mun. Chișinău, str. Florilor, 12/1, ap. 86	antreprenor general	1 215 703,70	30 zile	Act de recepție a obiectului finisat din 30.08.2022

Data completării: **28.04.2023**

Semnat: **Semnătură electronică**

Nume/prenume: **SLAVOV Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **"AMG PROM" S.R.L.**



DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar
pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. crt.	Instrumente și dispozitive	Cantitatea asigurată din dotare	Asigurate de la terți sau alte surse	Notă
1.	Excavator -incarcator KOMATSU PW98 TAY 275	1	Proprie	
2.	Excavator KOM WB97 TAO 790	1	Proprie	
3.	Excavator KOM WB93R-5 CJ 487 TAX 336	1	Proprie	
4.	Autobasculantă - MAN	1	Proprie	
5.	Autocamion - MERCEDES SPRINTER 315CDI	1	Proprie	
6.	Rullou compactor WACKER	2	Proprie	
7.	Microbuz - FORD TRANSIT	3	Proprie	
8.	Aparat de sudat electrofuziune PE: GEORG FISHER +GF+ MSA 500 L	1	Proprie	
9.	Aparat de sudat cap la cap a țevilor din PE, RITMO	1	Proprie	
10.	Aparat de sudat țevi de oțel – 35 kw	5	Proprie	
11.	Compresor – 10 bar (5m3/min)	2	Proprie	
12.	Aparat de găurit	3	Proprie	
13.	Masina de taiat asfalt si beton - Agent Trade MTBA 451	2	Proprie	
14.	Mai vibrator, greut. = 83 - 88 kg	4	Proprie	
15.	Motopompă – 96 - 116 m3/h	1	Proprie	
16.	Utilaje și șlefuire	6	Proprie	
17.	Betonieră de șantier	2	Proprie	
18.	Grup Electrgen 7kw	3	Proprie	
19.	Incarcator Bobcat 853 H TAD 995	1	Proprie	
20.	Rigla vibranta VES-3	1	Proprie	
21.	Autoturn hidraulic BC-22 (H=22 m, P= 300 kg)	1	Arendă	Contract Nr. 7 din 15.04.2022
22.	Autoturn Nissan (H=20 m, P= 250 kg)	1	Arendă	
23.	Automacara MA3-5334 (Q= 12,5 tn, L=14m)	1	Arendă	
24.	Autobasculanta CAMAZ 5511 – V=8m3, 12tone	1	Arendă	
25.	Excavator-încarcator Komatsu (V=0,25-0,5m3, Hexcav.=5.9m)	1	Arendă	
26.	Manipuleator Bena IVECO MAGIRUS (Q=12,0 tn, L=7.75 m)	1	Arendă	
27.	BOBCAT S-185	1	Arendă	
28.	Excavator-mini (Yanmar B25V)	1	Arendă	
29.	Autocamion MAN TGA (MAN 26.480)	1	Arendă	
30.	Autocamion MAN TGA (MAN 41.430)	1	Arendă	
31.	Autocamion MAN TGA (MAN 41.480)	1	Arendă	
32.	Autocamion Volvo (FL 280 4x2), V = 6,5 M3	1	Arendă	
33.	Autocamion MAN (MAN 26.440), V = 8,0 M3	1	Arendă	
34.	Autocamion Mercedes 408D , Tonaj – 1,5t / 6 persoane	1	Arendă	

Data completării: **28.04.2023**

Semnat: **Semnătură electronică**

Nume/prenume: **SLAVOV Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **"AMG PROM" S.R.L.**



REPUBLICA



MOLDOVA

SRL „FLACARA - ALBASTRĂ”

CERTIFICAT Nr. 047 - 22

mun. Chișinău

13 Octombrie 2022

**Conform Legii Republicii Moldova nr. 116 din 18.05.2012 „Privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase” capitolul II, articolul 9, pct. 2 și pct. 3, alin. „c” și în conformitate cu cerințele CP G.05.03-2014 „Proiectarea și construcția conductelor de gaze din țevi de polietilenă și reconstrucția conductelor uzate” pct. 6.50, prezentul Certificat este eliberat SRL „AMG PROM” , or. Durlești, pentru a confirma deservirea profilactică anuală sistematică a aparatajului de sudat țevi și accesorii din polietilenă de model/tip – GEORG FISCHER GF MSA 500 L, Nr. 5702 U
Țara producătoare: ELVEȚIA , cod (CH)**

EXECUTANT: SRL „FLACĂRA ALBASTRĂ” , Republica Moldova, Cod poștal MD – 2044, mun. Chișinău, str. V. Vodă nr. 68

Valabil până la 13 Octombrie 2023

Director

SRL „FLACĂRA ALBASTRĂ”



Mihail MOCAN

ДОГОВОР № 7

г. Кишинэу

«15» апреля 2022 г.

Фирма SC "Aspromcon" SRL именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Арнаут П., действующего на основании Устава, с одной стороны и "AMG PROM" SRL, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Славов Михаила, действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 ПОДРЯДЧИК обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ услуги грузовыми автомобилями и строительной техники (механизм.). Стоимость услуг в пределах г. Кишинева составляет:

nr.lot	Tipul de tehnică	marca	Caracteristici tehnice
1	Autoturn hidraulic	BC-22	H=22 m P= 300 kg
2	Autoturn	Nissan	H=20 m P= 250 kg
3	Automacara	MA3-5334	Q=12,5 tn L=14 m
4	Autobasculantă	Камаз-5511	V=8 m ³ Tonaj – 12 tn
5	Excavator-încărcător	KOMATSU	Volum căuș=0,25-0,5m ³ Volum căuș încărcare=1m ³ Adâncimea de excavare: pînă la 5,9 m
6	Manipuleator Bena	Iveco Magirus	Q=12,0 tn L=7,75 m
7	BOBCAT	S-185	
8	Excavator-mini	Yanmar B25V	
9	Autocamion MAN TGA	MAN 26.480 (3-х осн)	
10	Autocamion MAN TGA	MAN 41.430 (4-х осн)	
11	Autocamion MAN TGA	MAN 41.480 (5-и осн)	
12	Autocamion Volvo (контейнеровоз)	FL 280 4x2	Volum = 6,5 m ³
13	Autocamion MAN (контейнеровоз)	MAN 26.440 (3-х осн)	Volum = 8,0 m ³
14	Autocamion		(доставка BobCat миниэкскаватора в пределах г.Кишинева)
15	Autocamion (дубль кабина)	Mercedes 408D	Tonaj – 1.5 tn 6 persoane

1.2 Данный тариф включает НДС-20%, согласован обеими сторонами и может быть пересмотрен в зависимости от рыночных цен на дизтопливо и запчасти.

1.3 Дополнительные транспортные расходы не вошедшие в договор по подаче автотранспорта на объекты оплачиваются из расчета расстояния от базы SC "Aspromcon" SRL (г. Кишинэу ул. Петрикань 202/1) до объекта Заказчика в оба направления по согласованным договорным ценам.

1.4 Окончательная оплата за предоставляемые услуги производится перечислением на текущий счет Подрядчика в течении 10 дней после выполнения работ и выписки Налоговой накладной с Актами, но не более 20 календарных дней.

1.5 Заказчик обязан в письменной форме известить Подрядчика за один день до начала работ.

1.6 За просрочку оплаты Заказчик оплачивает пеню в размере 0,5% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

1.7 Уплата пени и штрафа не освобождает Исполнителя и Заказчика от своих обязательств по настоящему Договору.

1.8 При заказе другой строительной техники и автотранспорта, не вошедших в данный Контракт, Заказчик оплачивает стоимость предоставленных услуг по заранее оговоренным с Подрядчиком ценам.

2.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

2.1 Подрядчик обязан предоставить Заказчику грузовые автомобили и строительную технику (механизмы) в технически исправном состоянии с персоналом обслуживания и своевременно выполнить необходимый объем работ.

2.2 Подрядчик обеспечивает грузовые автомобили и строительную технику (механизмы) горюче-смазочными материалами, путевой документацией с рапортами и необходимой Лицензией на оказание услуг.

2.3 Заказчик обязан пользоваться услугами грузовых автомобилей и строительной техники (механизма) не менее 4-х часов в день. В случае работы грузовых автомобилей и строительной техники (механизма) менее 4-х часов в день, Заказчик обязан оплатить по 230,00 лей за каждый час простоя.

2.4 Ответственность за организацию работ и за Технику Безопасности по эксплуатации строительной техники (механизма) несет Заказчик с предоставлением Приказа назначения ответственного лица.

2.5 Заказчик несет ответственность за сохранность автотранспорта на объекте в ночное время суток и в выходные дни.

3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Стороны несут ответственность за неисполнение условий данного Договора. В случае форс-мажорных обстоятельств, включая сильные дожди и усиленный ветер, Подрядчик не несет ответственности за неисполнение условий данного Договора.

4.РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ.

4.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны договариваются решать мирным путем. В

случае невозможности этого, решение споров возникших из Договора или в связи с ними, могут быть переданы в судебные инстанции РМ после принятия предварительных мер.

4.2 Предварительные меры считаются принятыми, если за 10 дней обращения в судебную инстанцию, сторона, которой предъявлены требования, была уведомлена о претензиях в письменном виде.

4.3 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2022 г. Если в случае нет предложений по расторжению настоящего Договора, изменений его условий, либо не подписан новый соответствующий Договор его сторонами, он считается продленным еще на новый календарный год.

4.4 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

BENEFICIAR:

“AMG PROM” SRL

mun. Chisinau, or. Durlesti

str. Fatarilor, 16

MD53AG000000022513183879

BC “Moldova-Agroindbank” SA

AGRNMD2X441 Fil. nr. 18 Chisinau

с/с 1017600029309, TVA 0508007

 / Славов Михаил/



EXECUTANT:

SC “Aspromcon” SRL

MD-2059 mun. Chişinău

str. Petricani 202

MD50PR002251159039001498

BC “ProCreditBank” SA

PRCBMD22

с/с 1006600004393, TVA 0605592

 / Arnaut Petru/



DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Numele, Prenumele	Funcția	Studii de specialitate
1.	Slavov Mihail	Administrator	Superioare
2.	Crainți Evgheni	Director executiv	Superioare
3.	Marus Maria Gheorghii	Contabil	Superioare
4.	Taras Nicolae	Manager (șef/șefă) în construcții	Superioare
5.	Rusu Ana	Manager (în construcții)	Superioare
6.	Breguta Oleg	Diriginte/dirigintă de șantier în construcții	Superioare
7.	Gutu Alexandru Vasile	Inginer la supravegherea lucrărilor de construcție	Superioare
8.	Rusu Andrei	Specialist securitatea și sănătatea în munca	Medii
9.	Sirbu Marin	Maistru construcții civile, industriale și agricole	Superioare
10.	Moraru Vasile	Maistru construcții civile, industriale și agricole	Superioare
11.	Odovenco Dorin	Maistru construcții civile, industriale și agricole	Medii
12.	Ghinda Stepan Serghei	Sudor	Speciale
13.	Bondarenco Vitalie	Sudor articole din metale greu fuzibile	Speciale
14.	Bondarenco Denis	Lăcătuș în construcții	Speciale
15.	Adascalitii Sergiu	Lăcătuș în construcții	Speciale
16.	Hincu Viorel	Mașinist la excavatorul	Speciale
17.	Murzac Nicolai	Mașinist la excavatorul	Speciale
18.	Bahna Dumitru	Mașinist la excavatorul	Speciale
19.	Cernei Nicolae	Muncitor necalificat în construcții	Medii
20.	Chirilov Ion	Muncitor necalificat în construcții	Medii
21.	Cojocari Andrei	Muncitor necalificat în construcții	Medii
22.	Gamarta Oleg	Muncitor necalificat în construcții	Medii
23.	Strelet Ion	Muncitor necalificat în construcții	Medii
24.	Terentiev Alexandru	Muncitor necalificat în construcții	Medii
25.	Hadirca Nicu	Muncitor necalificat în construcții	Medii
26.	Lupei Ion	Muncitor necalificat în construcții	Medii
27.	Mardari Ruslan	Muncitor necalificat în construcții	Medii
28.	Munteanu Grigore Iurie	Muncitor necalificat în construcții	Medii
29.	Ninicu Ion	Muncitor necalificat în construcții	Medii
30.	Odnocico Stanislav	Muncitor necalificat în construcții	Medii
31.	Rotari Ivan	Muncitor necalificat în construcții	Medii

Data completării: **28.04.2023**

Semnat: **Semnătură electronică**

Nume/prenume: **SLAVOV Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **"AMG PROM" S.R.L.**



**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

NU SE ALPICĂ

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt	Nu sunt	0,00	0 %
2.	Nu sunt	Nu sunt	0,00	0 %
3.	Nu sunt	Nu sunt	0,00	0 %
4.	Nu sunt	Nu sunt	0,00	0 %

Data completării: **28.04.2023**

Semnat: **Semnătură electronică**

Nume/prenume: **SLAVOV Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **"AMG PROM" S.R.L.**



GRAFICUL DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

la obiectivul: **"Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului interrural de presiune înaltă spre satul Cosăuți, raionul Soroca". Nr. ocde-b3wdp1-MD-1679553390212. Cod CPV: 45231000-5**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte, denumirea obiectului	Anul 2023						Anul 2024					
		Luna						Luna					
		07	08	09	10	11	12	03	04	05	06	07	08
ETAPA I: ANUL EXECUȚIEI - 2023													
1.	Organizare de șantier. Pichetarea traseului Livrarea materialelor necesare pentru construcția obiectivului	+											
2.	Gazoduct interrural de presiune înaltă spre satul Cosăuți, r-nul Soroca (3500 metri)	+	+	+	+								
ETAPA II: ANUL EXECUȚIEI - 2024													
3.	Organizare de șantier. Pichetarea traseului Livrarea materialelor necesare pentru construcția obiectivului							+					
4.	Gazoduct interrural de presiune înaltă spre satul Cosăuți, r-nul Soroca (4460 metri)							+	+	+	+	+	
5.	PRG cu 2 regulatoare P/ΠΓ-50B										+	+	
6.	Nod de evidență (contoare cu pistoane rotative de tip G-250, G-40)										+	+	
7.	Recepția finală și darea în exploatare a obiectivului la finisarea lucrărilor de construcție-montare											+	+

Etapa I: început 01 iulie până la 15 octombrie 2023;

Etapa II: început 01 martie până la 30 iulie 2024; darea în exploatare până la 30 august 2024.

Data completării: **28.04.2023**

Semnat: **Semnătură electronică**

Nume/prenume: **SLAVOV Mihail**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **"AMG PROM" S.R.L.**

