

**Lucrari de reparatie capitala in
incinta Centrului Consultativ
Diagnostic, mun.Chisinau str.
Vadul lui Voda 80.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 291 308,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	2 385,00	1,69 1,46	4 029,70 3 477,33
2	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	60,00	19,68 19,68	1 180,98 1 180,98
3	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	40,00	13,85 13,85	554,04 554,04
4	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	30,00	28,80 28,80	863,87 863,87
5	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	15,00	23,33 23,33	349,92 349,92
6	RpSD07B	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 80-100 mm	buc	6,00	33,53 33,53	201,20 201,20
7	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc..	m3	8,22	543,94 541,28	4 471,16 4 449,34

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de demolare						11 650,86
Inclusiv salariu						11 076,68
		1.2. Lucrari de consolidare				
8	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor,canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	28,00	138,18 72,90	3 869,04 2 041,20
9	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	435,00	14,23 3,61	6 188,55 1 569,72
10	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	946,00	13,17 2,55	12 458,35 2 413,72
11	RCsB05A	Beton armat B25/M300 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3	15,00	1 490,35 554,04	22 355,18 8 310,60
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	51,00	271,13 32,80	13 827,89 1 673,06
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	14,00	398,42 36,09	5 577,82 505,20
14	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	95,00	28,80 28,80	2 735,57 2 735,57
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 250,00	20,51 7,65	25 643,28 9 568,13
Total Lucrari de consolidare						92 655,67
Inclusiv salariu						28 817,19
		1.3. Lucrari de reparatie				

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.1. Tavane				
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placa 12.5 mm grosimea, rezistenta ridicata sub actiunea focului.)	m2	32,00	211,10 80,26	6 755,11 2 568,30
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32,00	14,38 5,10	460,26 163,30
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,00	71,48 55,77	2 287,31 1 784,59
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,00	16,63 7,29	532,28 233,28
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	32,00	4,39 1,09	140,59 34,99
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	32,00	24,24 20,05	775,71 641,52
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,00	16,91 10,94	541,26 349,92
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	32,00	4,39 1,09	140,59 34,99
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate,)	m2	32,00	31,57 20,05	1 010,33 641,52
25	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea 120 mm	m	33,00	68,59 18,95	2 263,38 625,48
Total Tavane						14 906,82
Inclusiv salariu						7 077,89
		1.3.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
26	RpCR29A	Curatarea vopselei prin slefuire cu hirtie ambraziva	m2	8,22	16,98 8,38	139,60 68,91
27	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie(Placa 12.5 mm rezistenta hidro)	m2	17,10	255,35 91,13	4 366,55 1 558,24
28	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12.5 mm hidro, din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	65,70	353,60 133,01	23 231,56 8 738,50
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	146,73	14,38 5,10	2 110,42 748,76
30	CF15A K-2,5	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,00	204,71 154,91	3 070,68 2 323,69
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	146,73	4,39 1,09	644,66 160,45
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	146,73	60,13 44,47	8 822,85 6 524,94
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	47,73	24,24 20,05	1 157,02 956,87
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,73	4,39 1,09	209,70 52,19
35	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,73	16,91 10,94	807,32 521,93
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	146,73	16,63 7,29	2 440,68 1 069,66
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	146,73	14,38	2 110,42

1	2	3	4	5	6	7
		si tavane interioare			5,10	748,76
38	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafatamai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi portelanat calitate superioara)	m2	99,00	303,94 89,30	30 090,27 8 840,95
39	CK18C	Montarea cornier din inox	m	25,00	79,86 9,48	1 996,52 236,93
40	RCsR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	8,22	101,13 92,22	831,31 758,04
41	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	15,00	14,97 9,48	224,56 142,16
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila sau analog ca calitate,)	m2	47,73	31,57 20,05	1 506,97 956,87
Total Pereti						83 761,10
Inclusiv salariu						34 407,83
		1.3.3. Pardoseli				
43	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit	m3	6,40	498,84 58,68	3 192,60 375,58
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	32,00	14,38 5,10	460,26 163,30
45	CG01A k=2,5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,00	128,68 63,79	4 117,76 2 041,20
46	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3	kg	32,00	13,73 1,28	439,29 40,82

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						49 400,94
		1.4. Rețele interioare de apeduct și canalizare				
54	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural, avind diametrul de 20-25 mm	m	50,00	62,01 27,34	3 100,28 1 366,88
55	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	40,00	23,76 13,85	950,33 554,04
56	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereti sau planșee din piatră sau beton armat pînă la 15 cm	buc	2,00	18,23 18,23	36,45 36,45
57	RpSB13C	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,00	47,06 10,94	376,52 87,48
58	RpSB13E	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,00	69,65 13,85	1 393,02 277,02
59	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm cot D=50 ? 90mm	buc	10,00	34,60 9,48	346,05 94,77
60	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa D= 50 mm	buc	2,00	30,61 9,48	61,21 18,95
61	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm teu D= 50 mm	buc	3,00	36,19 10,94	108,57 32,80
62	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu D= 110mm 45 *	buc	3,00	53,33 13,85	159,99 41,55
63	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare,	buc	12,00	49,43	593,20

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot D= 110 mm 45*			12,39	148,72
64	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm trecere D=110 x 50 mm	buc	2,00	51,63 12,39	103,27 24,79
65	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm mufa D=110 mm	buc	4,00	53,73 12,39	214,93 49,57
66	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	8,00	22,71 9,48	181,66 75,82
67	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00	930,13 69,25	1 860,27 138,51
68	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,00	58,09 5,83	232,37 23,33
69	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	1,00	80,45 8,02	80,45 8,02
70	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	548,90 72,90	1 097,80 145,80
71	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	8,00	58,22 9,11	465,78 72,90
72	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,00	196,14 104,61	196,14 104,61
73	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 15 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,00	196,14 104,61	196,14 104,61
74	RpSF02F	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 2" Dop D=2"	buc	4,00	39,31 9,48	157,24 37,91

1	2	3	4	5	6	7
75	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	50,00	5,47 5,47	273,38 273,38
76	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	5,00	3,65 3,65	18,23 18,23
77	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,60	2,92 2,92	7,58 7,58
78	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D= 27x9 mm	m	50,00	20,18 15,31	1 008,79 765,45
Total Retele interioare de apeduct si canalizare						13 219,64
Inclusiv salariu						4 509,16
		1.5. Incalzirea				
79	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2	10,00	920,73 30,98	9 207,25 309,82
80	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop radiatoare	buc	16,00	60,69 30,98	971,08 495,72
81	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	6,00	31,30 12,76	187,78 76,55
82	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	20,00	38,37 14,58	767,46 291,60

1	2	3	4	5	6	7
83	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot PPR D=25 mm 90)	buc	34,00	35,65 6,56	1 211,93 223,07
84	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot PPR D=25mm 45)	buc	12,00	30,05 6,56	360,54 78,73
85	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D=25mm)	buc	5,00	27,25 6,56	136,22 32,80
86	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord PPR D=25mm 3/4 FE)	buc	4,00	31,14 6,56	124,58 26,24
87	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord PPR D=25 * 1/2 FE)	buc	2,00	31,14 6,56	62,29 13,12
88	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu PPR D=25x20x25 mm)	buc	2,00	39,62 9,48	79,24 18,95
89	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D= 25 * 1/2 FE)	buc	2,00	34,72 9,48	69,44 18,95
90	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" Racord olandez D=1/2mm	buc	8,00	74,19 5,83	593,50 46,66
91	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala,	buc	4,00	79,84	319,38

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul nominal de 1/4" Robinet Maievschii			3,65	14,58
92	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet D= 1/2 mm	buc	8,00	72,02 6,56	576,14 52,49
93	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	16,00	27,31 5,47	436,92 87,48
94	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,00	20,49 7,29	409,80 145,80
95	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	2,00	18,23 18,23	36,45 36,45
96	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	26,00	5,58 3,65	145,08 94,77
97	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	26,00	4,28 3,65	111,28 94,77
98	RCsB31I k=2,5	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	1,00	235,52 68,71	235,52 68,71
99	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Filet D= 1 1/2mm	buc	2,00	110,20 22,23	220,41 44,47
100	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm	m	40,00	54,51 16,40	2 180,50 656,10
101	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D= 42x9 mm	m	40,00	22,01 15,31	880,57 612,36
102	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de	m	26,00	20,18	524,57

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D= 27x9 mm			15,31	398,03
103	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm mufa PPR D= 40mm	buc	6,00	49,14 8,75	294,82 52,49
104	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm teu D=40 x 25 x 40mm	buc	4,00	57,92 12,39	231,68 49,57
105	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Racord D= 40 * 1 1/4 FE	buc	2,00	58,34 8,75	116,67 17,50
106	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm cot PPR D= 40 * 90mm	buc	14,00	49,14 8,75	687,90 122,47
107	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet D= 1/2mm	buc	12,00	72,02 6,56	864,20 78,73
108	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,00	175,25 9,11	350,50 18,23
109	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Bratara D=1 1/4 mm	buc	24,00	26,81 10,21	643,34 244,94
110	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m	4,00	85,66 85,66	342,63 342,63
111	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	40,00	8,67 5,83	346,96 233,28

1	2	3	4	5	6	7
Total Incalzirea						23 726,66
Inclusiv salariu						5 098,08
		1.6. Lucrari de reparatie acoperis				
112	RpCI42F k=3	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	216,60	75,42 73,26	16 336,95 15 869,09
113	RCsE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	216,60	17,19 7,65	3 723,31 1 657,96
114	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	216,60	12,05 10,94	2 610,03 2 368,52
115	IzF18C k=2,5	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	216,60	85,02 31,89	18 416,14 6 908,19
116	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	758,10	13,55 1,09	10 268,85 828,98
117	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrifuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	216,60	17,75 2,55	3 845,66 552,65
118	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex I strat ЭПП)	m2	216,60	90,82 32,08	19 671,83 6 947,66
119	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex II strat ЭКП)	m2	216,60	98,10 32,08	21 248,57 6 947,66
120	CE43B	Executarea invelitoareii de mastic (Reparatia rosturilor cu mastic)	m	135,00	49,44 2,46	6 674,75 332,15
121	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), Aerator gata confectionat	buc	3,00	282,04 119,19	846,12 357,57

1	2	3	4	5	6	7
122	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	35,00	28,80 28,80	1 007,84 1 007,84
123	TsH92B	Incarcarea in auto	t	35,00	40,46 40,46	1 416,08 1 416,08
124	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	35,00	130,23 0,00	4 558,05 0,00
125	CF50B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec Fasad, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,00	197,53 133,41	2 370,30 1 600,88
126	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	12,00	13,65 4,37	163,85 52,49
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	12,00	97,00 44,47	1 163,99 533,63
128	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	20,00	43,26 27,34	865,29 546,75
Total Lucrari de reparatie acoperis						115 187,61
Inclusiv salariu						47 928,12
		1.7. Coridor et. 1				
		1.7.1. Tavane				
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,93	10,60 9,84	137,01 127,25
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,00	14,38 5,10	28,77 10,21
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,00	71,48 55,77	142,96 111,54
132	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus	m2	2,00	144,52 113,00	289,04 225,99

1	2	3	4	5	6	7
		sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,00	16,63 7,29	33,27 14,58
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,00	4,39 1,09	8,79 2,19
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,00	24,24 20,05	48,48 40,09
136	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,00	16,91 10,94	33,83 21,87
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,00	4,39 1,09	8,79 2,19
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	2,00	31,57 20,05	63,15 40,09
139	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	10,93	210,40 80,19	2 299,67 876,48
140	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	4,00	37,09 18,95	148,35 75,82
Total Tavane						3 242,10
Inclusiv salariu						1 548,29
		1.7.2. Pereti				
141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	41,44	10,60 9,84	439,12 407,83
142	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2	4,60	206,01 71,66	947,66 329,64
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	41,44	14,38	596,03

1	2	3	4	5	6	7
		si tavane interioare			5,10	211,47
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,44	60,13 44,47	2 491,78 1 842,80
145	CF51B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	41,44	118,87 87,48	4 925,85 3 625,17
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,44	16,63 7,29	689,30 302,10
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,44	4,39 1,09	182,07 45,31
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	41,44	24,24 20,05	1 004,55 830,77
149	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,44	16,91 10,94	700,93 453,15
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,44	14,38 5,10	596,03 211,47
151	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	m2	41,44	68,95 24,79	2 857,48 1 027,13
152	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intrun strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	41,44	43,44 18,23	1 799,95 755,24
153	RpCR27A 1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	6,00	8,98 5,83	53,86 34,99

1	2	3	4	5	6	7
154	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	10,00	14,97 9,48	149,71 94,77
Total Pereti						17 434,31
Inclusiv salariu						10 171,84
		1.7.3. Pardoseli				
155	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,93	12,05 10,94	131,71 119,52
156	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	14,30	9,48 9,11	135,61 130,31
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	10,93	14,38 5,10	157,21 55,78
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,93	51,47 25,52	562,60 278,88
159	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,93	34,56 17,50	377,80 191,23
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	10,93	4,39 1,09	48,02 11,95
161	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm)	m2	10,93	318,44 105,70	3 480,58 1 155,36
162	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	14,30	38,52 14,58	550,90 208,49
163	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	2,00	20,18 9,48	40,36 18,95
Total Pardoseli						5 484,77

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						2 170,47
		1.7.4. Timplarie				
164	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,95	15,31 15,31	29,85 29,85
165	CK12A1	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usa metalica la intrare)	m2	1,95	1 785,50 184,44	3 481,73 359,65
Total Timplarie						3 511,59
Inclusiv salariu						389,50
Total Coridor et. 1						29 672,76
Inclusiv salariu						14 280,10
		1.8. Cabinet 245 et. 2				
		1.8.1. Tavane				
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	24,40	10,60 9,84	258,55 240,13
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,40	14,38 5,10	350,95 124,51
168	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,40	71,48 55,77	1 744,07 1 360,75
169	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	24,40	144,52 113,00	3 526,34 2 757,08
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,40	16,63 7,29	405,86 177,88
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,40	4,39 1,09	107,20 26,68

1	2	3	4	5	6	7
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	24,40	24,24 20,05	591,48 489,16
173	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,40	16,91 10,94	412,71 266,81
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,40	4,39 1,09	107,20 26,68
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	24,40	31,57 20,05	770,38 489,16
176	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	19,50	37,09 18,95	723,20 369,60
Total Tavane						8 997,95
Inclusiv salariu						6 328,45
		1.8.2. Pereti				
177	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	46,84	10,60 9,84	496,34 460,98
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,84	14,38 5,10	673,70 239,02
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,84	60,13 44,47	2 816,48 2 082,93
180	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	46,84	216,78 169,49	10 154,12 7 939,03
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,84	16,63 7,29	779,13 341,46

1	2	3	4	5	6	7
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,84	4,39 1,09	205,79 51,22
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	46,84	24,24 20,05	1 135,45 939,02
184	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,84	16,91 10,94	792,26 512,20
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,84	4,39 1,09	205,79 51,22
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Prodicator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	46,84	31,57 20,05	1 478,87 939,02
187	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intrun strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	46,84	43,44 18,23	2 034,50 853,66
188	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	5,00	14,97 9,48	74,85 47,38
189	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	6,00	55,72 25,52	334,31 153,09
Total Pereti						21 181,60
Inclusiv salariu						14 610,24
		1.8.3. Pardoseli				
190	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,40	18,05 16,77	440,37 409,11
191	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,40	12,05 10,94	294,02 266,81
192	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	24,40	9,48 9,11	231,39 222,34

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		1.9.2. Pereti				
201	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	10,80	48,96 48,11	528,78 519,63
202	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	75,15	58,54 58,32	4 399,14 4 382,75
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	75,14	10,60 9,84	796,22 739,49
204	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,09	24 844,87 6 202,70	2 236,04 558,24
205	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,00	81,88 61,97	1 473,93 1 115,37
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	75,14	14,38 5,10	1 080,74 383,44
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,14	60,13 44,47	4 518,15 3 341,40
208	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	75,14	216,78 169,49	16 289,07 12 735,67
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,00	16,63 7,29	1 247,54 546,75
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,14	4,39 1,09	330,13 82,17
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	75,14	24,24 20,05	1 821,47 1 506,37
212	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	m2	75,14	16,91	1 270,94

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			10,94	821,66
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,14	4,39 1,09	330,13 82,17
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	75,14	31,57 20,05	2 372,39 1 506,37
215	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intrun strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	75,14	43,44 18,23	3 263,71 1 369,43
216	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	12,00	14,97 9,48	179,65 113,72
Total Pereti						42 138,02
Inclusiv salariu						29 804,61
		1.9.3. Pardoseli				
217	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,62	58,54 58,32	797,29 794,32
218	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,62	12,05 10,94	164,12 148,93
219	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	20,00	9,48 9,11	189,66 182,25
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,62	14,38 5,10	195,90 69,50
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,62	51,47 25,52	701,04 347,51
222	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,62	34,57 17,50	470,79 238,30

1	2	3	4	5	6	7
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	13,62	4,39 1,09	59,84 14,89
224	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2	13,62	318,44 105,70	4 337,19 1 439,70
225	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	21,08	38,52 14,58	812,10 307,35
Total Pardoseli						7 727,93
Inclusiv salariu						3 542,76
		1.9.4. Timplarie				
226	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,00	15,31 15,31	61,24 61,24
227	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,00	1 363,50 34,63	5 454,01 138,51
Total Timplarie						5 515,25
Inclusiv salariu						199,75
Total Cabinet inventar et. 2						58 246,84
Inclusiv salariu						34 639,31
		1.10. Coridor nr. 1 et. 2				
		1.10.1. Tavane				
228	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	81,80	10,60 9,84	866,79 805,03
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,80	14,38 5,10	1 176,53 417,43
230	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	81,80	71,48 55,77	5 846,92 4 561,86

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului				
231	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	81,80	144,52 113,00	11 821,90 9 242,99
232	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,80	16,63 7,29	1 360,65 596,32
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	81,80	4,39 1,09	359,39 89,45
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	81,80	24,24 20,05	1 982,92 1 639,89
235	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,80	16,91 10,94	1 383,59 894,48
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	81,80	4,39 1,09	359,39 89,45
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	81,80	31,57 20,05	2 582,66 1 639,89
238	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	48,90	37,09 18,95	1 813,57 926,85
Total Tavane						29 554,31
Inclusiv salariu						20 903,64
		1.10.2. Pereti				
239	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	95,09	10,60 9,84	1 007,62 935,83
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	95,09	14,38 5,10	1 367,68 485,24

1	2	3	4	5	6	7
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,09	60,13 44,47	5 717,74 4 228,56
242	CF51B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	95,09	118,87 87,48	11 303,06 8 318,47
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,00	16,63 7,29	1 580,21 692,55
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,09	4,39 1,09	417,78 103,98
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	95,09	24,24 20,05	2 305,08 1 906,32
246	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	95,09	16,91 10,94	1 608,38 1 039,81
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	95,09	14,38 5,10	1 367,68 485,24
248	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)	m2	95,09	68,95 24,79	6 556,89 2 356,90
249	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intrun strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	95,09	43,44 18,23	4 130,24 1 733,02
250	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	95,09	14,97 9,48	1 423,57 901,17
251	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	12,00	55,72 25,52	668,63 306,18

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						39 454,57
Inclusiv salariu						23 493,27
		1.10.3. Pardoseli				
252	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	81,80	12,05 10,94	985,69 894,48
253	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	50,00	9,48 9,11	474,15 455,63
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	81,80	14,38 5,10	1 176,53 417,43
255	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	81,80	51,47 25,52	4 210,41 2 087,13
256	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	81,80	34,57 17,50	2 827,47 1 431,17
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	81,80	4,39 1,09	359,39 89,45
258	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm)	m2	81,80	318,44 105,70	26 048,64 8 646,67
259	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	50,00	38,52 14,58	1 926,22 729,00
260	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	8,00	20,18 9,48	161,43 75,82
Total Pardoseli						38 169,92
Inclusiv salariu						14 826,77
Total Coridor nr. 1 et. 2						107 178,80
Inclusiv salariu						59 223,67

1	2	3	4	5	6	7
		1.11. Coridor nr. 2 et. 2 1.11.1. Tavane				
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	62,50	10,60 9,84	662,28 615,09
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,50	14,38 5,10	898,94 318,94
263	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	62,50	71,48 55,77	4 467,39 3 485,53
264	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	62,50	144,52 113,00	9 032,63 7 062,19
265	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,50	16,63 7,29	1 039,61 455,63
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	62,50	4,39 1,09	274,59 68,34
267	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	62,50	24,24 20,05	1 515,07 1 252,97
268	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,50	16,91 10,94	1 057,14 683,44
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	62,50	4,39 1,09	274,59 68,34
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattlatex lavabila ,Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	62,50	31,57 20,05	1 973,31 1 252,97
271	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	33,00	210,40 80,19	6 943,20 2 646,27

1	2	3	4	5	6	7
272	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	50,00	37,09 18,95	1 854,36 947,70
Total Tavane						29 993,12
Inclusiv salariu						18 857,41
		1.11.2. Pereti				
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	221,75	10,60 9,84	2 349,77 2 182,35
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	221,75	14,38 5,10	3 189,43 1 131,59
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	221,75	60,13 44,47	13 333,78 9 861,00
276	CF51B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	221,75	118,87 87,48	26 358,76 19 398,69
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	221,75	16,63 7,29	3 688,55 1 616,56
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	221,75	4,39 1,09	974,26 242,48
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	221,75	24,24 20,05	5 375,46 4 445,53
280	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	221,75	16,91 10,94	3 750,75 2 424,84
281	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	221,75	14,38 5,10	3 189,43 1 131,59
282	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat	m2	221,75	68,95 24,79	15 290,68 5 496,30

1	2	3	4	5	6	7
		pestegrundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog ca nivel de calitate)				
283	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Lazura aplicate intrun strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	221,75	43,44 18,23	9 631,71 4 041,39
284	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	65,00	14,97 9,48	973,10 616,00
285	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	10,00	55,72 25,52	557,19 255,15
Total Pereti						88 662,86
Inclusiv salariu						52 843,48
		1.11.3. Pardoseli				
286	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	32,29	12,05 10,94	389,09 353,09
287	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	20,00	9,48 9,11	189,66 182,25
288	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	32,29	14,38 5,10	464,43 164,78
289	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,29	51,47 25,52	1 662,04 823,88
290	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	32,29	34,57 17,50	1 116,12 564,95
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	32,29	4,39 1,09	141,87 35,31
292	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara 600*600mm)	m2	32,29	318,44 105,70	10 282,52 3 413,21

1	2	3	4	5	6	7
293	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	20,00	38,52 14,58	770,49 291,60
294	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	10,00	20,18 9,48	201,79 94,77
Total Pardoseli						15 218,00
Inclusiv salariu						5 923,84
		1.11.4. Timplarie				
295	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	20,65	15,31 15,31	316,13 316,13
296	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,15	1 363,50 34,63	2 931,53 74,45
297	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	18,50	1 531,49 65,61	28 332,66 1 213,79
Total Timplarie						31 580,32
Inclusiv salariu						1 604,36
Total Coridor nr. 2 et. 2						165 454,30
Inclusiv salariu						79 229,09
		1.12. Lucrari diverse				
298	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	115,00	28,80 28,80	3 311,48 3 311,48
299	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	115,00	40,46 40,46	4 652,84 4 652,84
300	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	115,00	130,23 0,00	14 976,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari diverse						22 940,78
Inclusiv salariu						7 964,32
		Cheltuieli directe	lei			816 725,58
		Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %	22,50 %			82 490,07
		Cheltuieli de transport (II3) * 2 %	2,00 %			8 399,78
		Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +			907 615,43
		Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 4 %	4,00 %			36 304,62
		Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +			943 920,04
		Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %	1,00 %			9 439,20
Total Lucrari de reparatie						953 359,24
Inclusiv salariu						366 622,55
		2. Lucrari de ventilare (Lucrari de constructie)				
301	VA22A	Fixari canal de ventilare	kg	10,00	74,92 56,02	749,20 560,24
302	VD06A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm Гибкая вставка Н.00.00-20	buc	2,00	142,60 100,24	285,20 200,47
303	VA01A1	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	10,00	242,81 129,03	2 428,15 1 290,33
304	VA13B	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm	m2	6,00	557,71 295,25	3 346,25 1 771,47
		Cheltuieli directe	lei			6 808,79
		Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %	22,50 %			860,07
		Cheltuieli de transport (II3) * 2 %	2,00 %			58,70
		Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +			7 727,55
		Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 4 %	4,00 %			309,10
		Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +			8 036,65
		Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %	1,00 %			80,37

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de ventilare (Lucrari de constructie)						8 117,02
Inclusiv salariu						3 822,51
		3. Lucrari de ventilare (Lucrari de montare)				
305	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Gratar de ventilare RAG 200*200	buc	6,00	110,70 18,23	664,20 109,35
306	VC07C	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw Вентилятор канальный DT K 160M 450 m3 - до 295 Па 0,068 кВт 1ф	buc	2,00	555,49 547,84	1 110,99 1 095,69
307	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Калорифер электрический BALLU ВСЕН 160 - 5,0/ 2	buc	1,00	418,75 361,58	418,75 361,58
308	VB07B1	Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate	buc	1,00	349,20 135,96	349,20 135,96
309	VB18B	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm Глушитель DT LDC 160 - 600mm	buc	2,00	107,31 47,38	214,61 94,77
310	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1,00	1 236,38 497,54	1 236,38 497,54
311	VB01A	Clapeta de reglare, Заслонка ф 160	buc	2,00	284,52 125,39	569,04 250,78
Cheltuieli directe						lei 4 563,17
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %		572,78	
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 2 %			2,00 %		38,78	
Total ПЗ+Asigur+Cheltu			100,00 +		5 174,73	
Cheltuieli de regie (ПЗ) * 76 %			76,00 %		1 934,71	
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu			100,00 +		7 109,44	
Beneficiu (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %			1,00 %		71,09	
Total Lucrari de						7 180,53

1	2	3	4	5	6	7
ventilare (Lucrari de montare)						
Inclusiv salariu						2 545,67
		4. Lucrari de ventilare(Utilaj)				
312	Pretul firmei	Вентилятор канальный DT K 160M 450 m3 - до 295 Па 0,068 кВт 1ф	buc	2,00	3 000,00 0,00	6 000,00 0,00
313	94	Boiler 80 L	buc	1,00	2 083,00 0,00	2 083,00 0,00
314	94	Boiler 15 L	buc	1,00	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
315	Pretul firmei	Калорифер электрический BALLU BCEH 160 -5,0/ 2	buc	1,00	5 300,00 0,00	5 300,00 0,00
316	Pretul firmei	Заслонка Ф160	buc	2,00	200,00 0,00	400,00 0,00
317	Pretul firmei	Глушитель DT LDC 160 - 600 mm	buc	2,00	1 460,00 0,00	2 920,00 0,00
318	Pretul firmei	Фильтровальный элемент	buc	1,00	800,00 0,00	800,00 0,00
319	Pretul firmei	Термостат F-3000 (-30 + 30)	buc	3,00	300,00 0,00	900,00 0,00
320	Pretul firmei	Регулятор скорости "VENTS" PC-400 плавный 1,8 A	buc	1,00	530,00 0,00	530,00 0,00
Cheltuieli directe			lei		20 133,00	
Cheltuieli de depozitare-manipulare (PI3) * 1,2 %			1,20 %		241,60	
Total Lucrari de ventilare(Utilaj)						20 374,60
Inclusiv salariu						0,00
		5. Lucrari de electricitate(Lucrari de constructie)				
321	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	29,00	8,02 8,02	232,55 232,55

1	2	3	4	5	6	7
322	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	45,00	33,53 33,53	1 509,03 1 509,03
323	RpEA11A	Demontari tuburi din PVC	m	152,00	5,10 5,10	775,66 775,66
324	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	30,00	10,94 10,94	328,05 328,05
325	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	30,00	16,89 15,67	506,56 470,20
326	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	535,00	12,76 12,76	6 825,26 6 825,26
327	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	535,00	22,19 16,40	11 869,78 8 775,34
Cheltuieli directe			lei		22 046,88	
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %			22,50 %		4 256,12	
Cheltuieli de transport (II3) * 2 %			2,00 %		53,16	
Total II3+Asigur+Cheltu			100,00 +		26 356,16	
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 4 %			4,00 %		1 054,25	
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu			100,00 +		27 410,41	
Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %			1,00 %		274,10	
Total Lucrari de electricitate(Lucrari de constructie)					27 684,51	
Inclusiv salariu					18 916,09	
		6. Lucrari de electricitate (Lucrari de montare)				
328	RpEE04A	Legarea electromotoarelor la conductele electrice de alimentare, inclusiv probarea si verificarea functionarii, cu puterea instalatie pina la 4 kW	buc	2,00	10,28 9,84	20,55 19,68
329	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	1,00	520,11 356,12	520,11 356,12

1	2	3	4	5	6	7
330	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	5,00	188,82 120,65	944,09 603,25
331	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	5,00	104,00 0,00	520,00 0,00
332	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	7,00	49,38 10,94	345,69 76,55
333	RpEE17D	Montarea prizelor	buc	22,00	68,24 19,68	1 501,35 433,03
334	Pret de piata	Rama pentru prize si intrerupatoare	buc	8,00	12,80 0,00	102,40 0,00
335	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBI ¹ nr 3x1,5 mmp	m	400,00	21,94 12,39	8 776,44 4 957,20
336	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBI ¹ nr 3x2,5 mmp	m	220,00	25,54 12,76	5 618,76 2 806,65
337	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator tip LED 4x18, 600x600mm)	100 buc	0,29	9 498,26 6 160,05	2 754,49 1 786,41
338	Pret de piata	Iluminator tip LED 4x18, 600*600mm	buc	29,00	280,00 0,00	8 120,00 0,00
339	08-03-526-1	Automat tip C16	buc	2,00	136,57 56,86	273,14 113,72
340	08-03-526-1	Automat tip B10	buc	2,00	153,57 56,86	307,14 113,72
341	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16-20 mm	100 m	6,20	1 504,44 867,51	9 327,50 5 378,56

1	2	3	4	5	6	7
342	Pret de piata	Tub din plastic d =16-20 mm	m	620,00	3,18	1 971,60
					0,00	0,00
Cheltuieli directe			lei		41 103,27	
Asigurarea sociala si medicala (Π3) * 22,5 %			22,50 %		3 745,10	
Cheltuieli de transport (Π3) * 2 %			2,00 %		426,71	
Total Π3+Asigur+Cheltu			100,00 +		45 275,09	
Cheltuieli de regie (Π3) * 76 %			76,00 %		12 650,12	
Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu			100,00 +		57 925,21	
Beneficiu (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %			1,00 %		579,25	
Total Lucrari de electricitate (Lucrari de montare)					58 504,46	
Inclusiv salariu					16 644,89	
		7. Lucrari de electricitate(Utilaj)				
343	Pretul firmei	Щит автоматика для калорифера 3Φ до 20 А	buc	1,00	860,00	860,00
					0,00	0,00
Cheltuieli directe			lei		860,00	
Cheltuieli de achizitionare-depozitare (Π3) * 1,2 %			1,20 %		10,32	
Total Lucrari de electricitate(Utilaj)					870,32	
Inclusiv salariu					0,00	
Cheltuieli directe			lei		1 076 090,68	
TVA (Π3) * 20 %			20,00 %		215 218,14	

Total deviz:

1 291 308,82

Inclusiv salariu

408 551,71

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)