

**IMSP IC - Clinica -Etaj 7 Sectiea  
3/4 postul medical nr 1 si nr 2**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.7

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de reparatie la etajul 7 Sectiea 3/4**

**Valoarea de deviz 6 019 394,39 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1 Etapa 1 - Lucrari de reparatie (Postul medical nr1, Sectiea 3/4)</b><br><b>1.1. Usi la interior</b>  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)  | m2   | 50,70                                 | 29,40<br>29,40                        | 1 490,58<br>1 490,58   |
| 2      | CK58A                       | Instalarea usilor din profil PVC (4 buc) (1200x2100mm) in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Profil clasa A cu 5 camere)          | m2   | 6,25                                  | 2 399,60<br>112,20                    | 14 997,49<br>701,27    |
| 3      | CK58A                       | Instalarea usilor din profil PVC (16 buc)(700-800-1000x 2100mm) in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Profil clasa A cu 5 camere) | m2   | 28,36                                 | 2 399,60<br>112,20                    | 68 052,64<br>3 182,07  |
| 4      | CK23C1                      | Usi (vitrale) din mase plastice (2 buc)(1900x2400mm) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp                 | m2   | 9,20                                  | 2 324,68<br>41,30                     | 21 387,01<br>379,96    |
| 5      | CK27C                       | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (2buc)(1900x2400) complet echipate cu feroneria necesara      | m2   | 9,12                                  | 2 361,58<br>77,00                     | 21 537,57<br>702,24    |
| 6      | CK27C                       | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (2  | m2   | 1,25                                  | 2 361,57<br>77,00                     | 2 951,96<br>96,25      |

| 1   | 2       | 3   | 4  | 5      | 6                | 7                       |
|---|---------|---|----|--------|------------------|-------------------------|
|   |         | buc)(1450x2500mm) complet echipate cu feroneria necesara  |    |        |                  |                         |
| 7   | CK18A   | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (acadamnt in jurul usilor, pal melaminat 10mm x 60 mm x 1000mm, cat ABC - 0.5mm) se concretizaza materialul de baza si culoare  | m  | 100,00 | 152,25<br>21,00  | 15 225,00<br>2 100,00   |
| <b>Total Usi la interior</b>                            |         |   |    |        |                  | <b>145 642,25</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                 |         |   |    |        |                  | <b>8 652,37</b>         |
|   |         | <b>1.2. Pardoseli linoleu medical, placi de gresie</b>  |    |        |                  |                         |
| 8   | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2 | 220,00 | 33,25<br>32,20   | 7 315,00<br>7 084,00    |
| 9   | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2 | 40,00  | 55,85<br>54,60   | 2 234,00<br>2 184,00    |
| 10  | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2 | 10,00  | 96,86<br>49,00   | 968,63<br>490,00        |
| 11  | CK18B   | Cornier la plinta   | m  | 240,00 | 62,65<br>36,40   | 15 036,00<br>8 736,00   |
| 12  | CK18C   | Montarea conecsiuni la pardoselr (lenoleu-gresie)   | m  | 6,00   | 30,39<br>18,20   | 182,32<br>109,20        |
| 13  | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2.2-2.5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifugic, (clasa inifugare Bfl-s 1) Dielectric (10/6 --- 10/8 Om) | m2 | 260,00 | 715,25<br>223,30 | 185 966,03<br>58 058,00 |
| <b>Total Pardoseli linoleu medical, placi de gresie</b> |         |   |    |        |                  | <b>211 701,99</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                 |         |   |    |        |                  | <b>76 661,20</b>        |
|   |         | <b>1.3. Tavane finisate</b>   |    |        |                  |                         |
| 14  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2 | 260,00 | 19,15<br>18,90   | 4 979,00<br>4 914,00    |

| 1  | 2        | 3  | 4  | 5      | 6                | 7                       |
|--|----------|--|----|--------|------------------|-------------------------|
| 15   | CF59D    | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate                                       | m2 | 15,00  | 235,10<br>133,70 | 3 526,52<br>2 005,50    |
| 16   | CF61A    | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat de 10mm) cu amestec uscat pe baza de ipsos la tavan   | m2 | 260,00 | 159,00<br>104,02 | 41 338,96<br>27 045,20  |
| 17   | CF17C    | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj         | m2 | 260,00 | 31,30<br>14,00   | 8 138,00<br>3 640,00    |
| 18   | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor  | m2 | 260,00 | 46,73<br>38,50   | 12 150,35<br>10 010,00  |
| 19   | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 260,00 | 4,75<br>2,10     | 1 235,00<br>546,00      |
| 20   | RpCR07A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                              | m2 | 260,00 | 60,89<br>48,30   | 15 831,40<br>12 558,00  |
| <b>Total Tavane finisate</b>                       |          |  |    |        |                  | <b>87 199,23</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>                            |          |  |    |        |                  | <b>60 718,70</b>        |
| <b>1.4. Pereti interiori in saloane si birouri</b> |          |  |    |        |                  |                         |
| 21   | RpCR32A  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila  | m2 | 10,00  | 23,27<br>22,40   | 232,70<br>224,00        |
| 22   | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti  | m2 | 90,00  | 112,41<br>112,00 | 10 116,45<br>10 080,00  |
| 23   | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti   | m2 | 700,00 | 19,15<br>18,90   | 13 405,00<br>13 230,00  |
| 24   | CD72B    | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 39,20  | 497,00<br>187,82 | 19 482,31<br>7 362,70   |
| 25   | CF61A    | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ipsos la pereti cu grosimea de 10mm  | m2 | 840,00 | 159,00<br>104,02 | 133 556,64<br>87 376,80 |

| 1   | 2       | 3   | 4  | 5      | 6                | 7                       |
|---|---------|---|----|--------|------------------|-------------------------|
| 26  | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=10 mat, K=10 ut K=6 | m2 | 760,00 | 146,65<br>100,80 | 111 454,00<br>76 608,00 |
| 27  | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Cornier din pvc pentru protectie colturi de pereti dupa finisare)   | m  | 50,80  | 43,40<br>36,40   | 2 204,72<br>1 849,12    |
| 28  | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar)  | m  | 435,00 | 23,45<br>18,20   | 10 200,75<br>7 917,00   |
| 29  | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki)  | m  | 279,00 | 23,45<br>18,20   | 6 542,55<br>5 077,80    |
| 30  | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2 | 760,00 | 31,30<br>14,00   | 23 788,00<br>10 640,00  |
| 31  | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor   | m2 | 840,00 | 46,73<br>38,50   | 39 254,98<br>32 340,00  |
| 32  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 840,00 | 4,75<br>2,10     | 3 990,00<br>1 764,00    |
| 33  | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2 | 840,00 | 60,89<br>48,30   | 51 147,60<br>40 572,00  |
| 34  | CK18A   | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (protectie la pereti, pal melaminat 16mm x 150mm x 1000mm, cant ABC -0.5mm) se concretizeaza materialul de baza si culoarea   | m  | 100,00 | 153,16<br>21,00  | 15 316,35<br>2 100,00   |
| 35  | CN17A1  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul.  | m2 | 34,00  | 81,83<br>47,60   | 2 782,29<br>1 618,40    |
| <b>Total Pereti interiori in saloane si birouri</b> |         |   |    |        |                  | <b>443 474,34</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                             |         |   |    |        |                  | <b>298 759,82</b>       |

| 1  | 2              | 3  | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|----|----------------|--|----|--------|------------------|------------------------|
|    |                | <b>1.5. Spatii sanitare.bae.wc</b>   |    |        |                  |                        |
| 36 | RpCG29C        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor                      | m3 | 1,00   | 278,50<br>276,50 | 278,50<br>276,50       |
| 37 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2 | 90,00  | 55,85<br>54,60   | 5 026,50<br>4 914,00   |
| 38 | RpCM33<br>A    | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti  | m2 | 240,00 | 112,38<br>112,00 | 26 970,00<br>26 880,00 |
| 39 | RpCO56C        | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.   | m2 | 10,00  | 17,50<br>17,50   | 175,00<br>175,00       |
| 40 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti   | m2 | 280,00 | 19,15<br>18,90   | 5 362,00<br>5 292,00   |
| 41 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane   | m2 | 70,00  | 19,15<br>18,90   | 1 340,50<br>1 323,00   |
| 42 | TrB01A2-<br>6  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m  | t  | 20,00  | 99,40<br>99,40   | 1 988,00<br>1 988,00   |
| 43 | TrI1AA01<br>F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1   | t  | 20,00  | 31,50<br>31,50   | 630,00<br>630,00       |
| 44 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km  | t  | 20,00  | 387,00<br>0,00   | 7 740,00<br>0,00       |
| 45 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2 | 10,00  | 96,86<br>49,00   | 968,63<br>490,00       |
| 46 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  | m2 | 70,00  | 361,18<br>175,00 | 25 282,60<br>12 250,00 |
| 47 | CD72B          | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC Hidrofob intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 30,00  | 544,59<br>187,82 | 16 337,82<br>5 634,72  |
| 48 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei  | m2 | 300,00 | 159,00           | 47 698,80              |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                | 7                       |
|----|---------|---|-----|--------|------------------|-------------------------|
|    |         | (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment la pereti  |     |        | 104,02           | 31 206,00               |
| 49 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor   | m2  | 20,00  | 46,72<br>38,50   | 934,44<br>770,00        |
| 50 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 20,00  | 4,75<br>2,10     | 95,00<br>42,00          |
| 51 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 20,00  | 60,89<br>48,30   | 1 217,80<br>966,00      |
| 52 | CI06C4  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 300,00 | 401,11<br>213,50 | 120 333,00<br>64 050,00 |
| 53 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 70,00  | 4,75<br>2,10     | 332,50<br>147,00        |
| 54 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 70,00  | 31,30<br>14,00   | 2 191,00<br>980,00      |
| 55 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor   | m2  | 70,00  | 46,72<br>38,50   | 3 270,55<br>2 695,00    |
| 56 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 70,00  | 60,89<br>48,30   | 4 262,30<br>3 381,00    |
| 57 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 180x250mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   | buc | 10,00  | 111,25<br>35,00  | 1 112,50<br>350,00      |
| 58 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 500x650mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   | buc | 1,00   | 186,25<br>35,00  | 186,25<br>35,00         |

| 1                                       | 2       | 3   | 4   | 5     | 6                        | 7                           |
|---|---------|---|-----|-------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Total Spatii<br/>sanitare.bae.wc</b> |         |   |     |       |                          | <b>273 733,69</b>           |
| <b>Incluziv salariu</b>                 |         |   |     |       |                          | <b>164 475,22</b>           |
|   |         | <b>1.6. Lucrari sanitare</b>  |     |       |                          |                             |
| 59                                      | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"   | m   | 25,00 | 21,00<br><hr/> 21,00     | 525,00<br><hr/> 525,00      |
| 60                                      | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm  | m   | 5,00  | 55,30<br><hr/> 55,30     | 276,50<br><hr/> 276,50      |
| 61                                      | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat cu recuperare  | buc | 7,00  | 77,00<br><hr/> 77,00     | 539,00<br><hr/> 539,00      |
| 62                                      | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta(recuperat), inclusiv accesoriile (cu recuperare)  | buc | 10,00 | 66,50<br><hr/> 66,50     | 665,00<br><hr/> 665,00      |
| 63                                      | SC07A   | Vas pentru closet (recuperat), complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 7,00  | 854,00<br><hr/> 329,00   | 5 978,00<br><hr/> 2 303,00  |
| 64                                      | SC07A   | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S             | buc | 5,00  | 2 036,83<br><hr/> 329,00 | 10 184,13<br><hr/> 1 645,00 |
| 65                                      | SC04C   | Lavoar din semiportelan (recuperat), portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal  | buc | 10,00 | 230,92<br><hr/> 133,00   | 2 309,20<br><hr/> 1 330,00  |
| 66                                      | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal  | buc | 4,00  | 1 055,08<br><hr/> 133,00 | 4 220,32<br><hr/> 532,00    |
| 67                                      | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  | buc | 10,00 | 615,50<br><hr/> 115,50   | 6 155,00<br><hr/> 1 155,00  |
| 68                                      | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"  | buc | 20,00 | 114,60<br><hr/> 12,60    | 2 292,00<br><hr/> 252,00    |

| 1  | 2            | 3   | 4   | 5      | 6                | 7                    |
|----|--------------|---|-----|--------|------------------|----------------------|
| 69 | SA14B        | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                | m   | 125,00 | 61,78<br>21,70   | 7 722,93<br>2 712,50 |
| 70 | RpSA33A<br>1 | Montarea unui teu ppr d-20 din PVC montat prin lipire pe conducta existenta   | buc | 12,00  | 72,39<br>64,40   | 868,71<br>772,80     |
| 71 | RpSA33B      | Montarea unui cot cu diametrul de 20/90   | buc | 40,00  | 50,66<br>44,10   | 2 026,40<br>1 764,00 |
| 72 | RpSA33B      | Montarea unui cot cu diametru de 20/45  | buc | 20,00  | 50,66<br>44,10   | 1 013,20<br>882,00   |
| 73 | RpSA33B      | Montarea unei curbe de ocolire cu diametru de 20 mm   | buc | 8,00   | 51,66<br>44,10   | 413,28<br>352,80     |
| 74 | RpSA33B      | Montarea unui dop cu diametru de 20mm   | buc | 2,00   | 49,66<br>44,10   | 99,32<br>88,20       |
| 75 | RpSA33B      | Montarea unui Mufa cu diametrul de 20 mm  | buc | 2,00   | 51,66<br>44,10   | 103,32<br>88,20      |
| 76 | RpSA33B      | Montarea unei reductie 25x20 mm   | buc | 2,00   | 52,66<br>44,10   | 105,32<br>88,20      |
| 77 | RpSA40B      | Montarea (intercalarea) unui Racord olandez d-20x1/2f   | buc | 8,00   | 161,17<br>105,00 | 1 289,37<br>840,00   |
| 78 | RpSA40B      | Montarea (intercalarea) unui Cot d-20 cu filet scurt VC   | buc | 3,00   | 161,17<br>105,00 | 483,51<br>315,00     |
| 79 | RpSA40B      | Montarea (intercalarea) unui Cot d-20 cu filet scurt T  | buc | 8,00   | 161,17<br>105,00 | 1 289,37<br>840,00   |
| 80 | SD07C        | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20   | buc | 10,00  | 122,30<br>20,30  | 1 223,00<br>203,00   |
| 81 | SB08C        | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m   | 15,00  | 84,61<br>17,50   | 1 269,21<br>262,50   |

| 1                             | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                | 7                      |
|-------------------------------|---------|---|-----|--------|------------------|------------------------|
| 82                            | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  | buc | 20,00  | 50,77<br>15,40   | 1 015,48<br>308,00     |
| 83                            | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm  | m   | 9,00   | 110,50<br>22,40  | 994,54<br>201,60       |
| 84                            | SB09E   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm   | buc | 10,00  | 50,85<br>19,60   | 508,55<br>196,00       |
| <b>Total Lucrari sanitare</b> |         |   |     |        |                  | <b>53 569,67</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>       |         |   |     |        |                  | <b>19 137,30</b>       |
|                               |         | <b>1.7. Lucrari de reparatie Coridor - post 1</b>   |     |        |                  |                        |
|                               |         | <b>1.7.1. Pereti interiori</b>  |     |        |                  |                        |
| 85                            | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2  | 160,00 | 19,15<br>18,90   | 3 064,00<br>3 024,00   |
| 86                            | CF59D   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate  | m2  | 15,00  | 235,10<br>133,70 | 3 526,52<br>2 005,50   |
| 87                            | CI06C4  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 5,00   | 401,03<br>213,50 | 2 005,15<br>1 067,50   |
| 88                            | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ipsos la pereti   | m2  | 160,00 | 159,00<br>104,02 | 25 439,36<br>16 643,20 |
| 89                            | CK18C   | Montarea cornierului perforat la ferestre la interior si exterior (se exclude cimentul, nisipul si suruburi)  | m   | 70,00  | 26,07<br>18,20   | 1 825,25<br>1 274,00   |
| 90                            | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki)  | m   | 129,00 | 23,45<br>18,20   | 3 025,05<br>2 347,80   |
| 91                            | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si  | m2  | 160,00 | 46,72<br>38,50   | 7 475,54<br>6 160,00   |

| 1                             | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                | 7                    |
|-------------------------------|---------|---|-----|--------|------------------|----------------------|
|                               |         | tavanelor   |     |        |                  |                      |
| 92                            | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj      | m2  | 160,00 | 31,30<br>14,00   | 5 008,00<br>2 240,00 |
| 93                            | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 160,00 | 4,75<br>2,10     | 760,00<br>336,00     |
| 94                            | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                           | m2  | 160,00 | 52,09<br>38,50   | 8 334,40<br>6 160,00 |
| 95                            | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Cornier din pvc pentru protectie colturi de pereti dupa finisare)   | m   | 20,80  | 43,40<br>36,40   | 902,72<br>757,12     |
| 96                            | CN17A1  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul.                | m2  | 6,00   | 104,27<br>70,00  | 625,63<br>420,00     |
| 97                            | CK18A   | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (protectie la pereti, pal melaminat 16mm x 150mm x 1000mm, cant ABC -0.5mm) se concretizeaza materialul de baza si culoarea | m   | 40,00  | 153,16<br>21,00  | 6 126,54<br>840,00   |
| 98                            | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  | buc | 8,00   | 101,25<br>35,00  | 810,00<br>280,00     |
| <b>Total Pereti interiori</b> |         |   |     |        |                  | <b>68 928,16</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>       |         |   |     |        |                  | <b>43 555,12</b>     |
|                               |         | <b>1.7.2. Tavane suspendate si finisate</b>   |     |        |                  |                      |
| 99                            | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.  | m2  | 95,00  | 17,50<br>17,50   | 1 662,50<br>1 662,50 |
| 100                           | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: la tavane cu grosimea de 10mm  | m2  | 20,00  | 172,29<br>104,02 | 3 445,72<br>2 080,40 |
| 101                           | CK18C   | Montarea cornierului perforat la ferestre la interior si exterior (se exclude cimentul, nisip si suruburile)  | m   | 30,00  | 26,07<br>18,20   | 782,25<br>546,00     |
| 102                           | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza  | m2  | 20,00  | 46,72            | 934,44               |

| 1   | 2       | 3   | 4  | 5     | 6                | 7                      |
|---|---------|---|----|-------|------------------|------------------------|
|   |         | de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   |    |       | 38,50            | 770,00                 |
| 103   | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 20,00 | 4,75<br>2,10     | 95,00<br>42,00         |
| 104   | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 20,00 | 52,09<br>38,50   | 1 041,80<br>770,00     |
| 105   | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila   | m2 | 90,00 | 419,73<br>154,00 | 37 775,25<br>13 860,00 |
| <b>Total Tavane suspendate si finisate</b>  |         |   |    |       |                  | <b>45 736,96</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>   |         |   |    |       |                  | <b>19 730,90</b>       |
| <b>1.7.3. Pardoseli coridor post 1</b>  |         |   |    |       |                  |                        |
| 106   | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2 | 95,00 | 55,85<br>54,60   | 5 305,75<br>5 187,00   |
| 107   | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  | m2 | 90,00 | 86,11<br>16,38   | 7 750,31<br>1 474,20   |
| 108   | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                 | m2 | 90,00 | 361,18<br>175,00 | 32 506,20<br>15 750,00 |
| 109   | CI14B   | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv  | m  | 42,00 | 73,65<br>28,00   | 3 093,14<br>1 176,00   |
| <b>Total Pardoseli coridor post 1</b>   |         |   |    |       |                  | <b>48 655,40</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>   |         |   |    |       |                  | <b>23 587,20</b>       |
| <b>Total Lucrari de reparatie Coridor - post 1</b>                                      |         |   |    |       |                  | <b>163 320,52</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>   |         |   |    |       |                  | <b>86 873,22</b>       |
| <b>1.8. Lucrari de reparatie Coridor acces la scari, accesori.ospatariespatii auxz.</b> |         |   |    |       |                  |                        |
| <b>1.8.1. Tavane suspendate si</b>  |         |   |    |       |                  |                        |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5      | 6                  | 7                      |
|--|---------|--|----|--------|--------------------|------------------------|
|  |         | <b>finisate</b>  |    |        |                    |                        |
| 110  | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.   | m2 | 105,00 | 17,50<br>17,50     | 1 837,50<br>1 837,50   |
| 111  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, tavane  | m2 | 175,00 | 19,15<br>18,90     | 3 351,25<br>3 307,50   |
| 112  | CK18C   | Montarea cornierului perforat la ferestre la interior si exterior (se exclud cimentul, nisipul si suruurile)   | m  | 30,00  | 26,07<br>18,20     | 782,25<br>546,00       |
| 113  | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  | m2 | 70,00  | 173,61<br>104,02   | 12 152,42<br>7 281,40  |
| 114  | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor  | m2 | 70,00  | 46,72<br>38,50     | 3 270,55<br>2 695,00   |
| 115  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 70,00  | 4,75<br>2,10       | 332,50<br>147,00       |
| 116  | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                          | m2 | 70,00  | 52,09<br>38,50     | 3 646,30<br>2 695,00   |
| 117  | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2 | 125,00 | 419,73<br>154,00   | 52 465,63<br>19 250,00 |
| <b>Total Tavane suspendate si finisate</b> |         |  |    |        |                    | <b>77 838,39</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                    |         |  |    |        |                    | <b>37 759,40</b>       |
|  |         | <b>1.8.2. Usi la interior din PVC, Aluminiu, MDF</b>   |    |        |                    |                        |
| 118  | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)  | m2 | 70,00  | 29,40<br>29,40     | 2 058,00<br>2 058,00   |
| 119  | CK58A   | Instalarea usilor din profil PVC (4buc) (1200x2100mm) la peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Profil clasa A cu 5 camere) | m2 | 10,50  | 2 399,60<br>112,20 | 25 195,79<br>1 178,13  |
| 120  | CK58A   | Instalarea usilor din profil PVC (700-900 x 2100mm) (7buc) la peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Profil clasa           | m2 | 13,16  | 2 399,60<br>112,20 | 31 578,73<br>1 476,59  |

| 1   | 2       | 3   | 4  | 5      | 6                  | 7                      |
|---|---------|---|----|--------|--------------------|------------------------|
|   |         | A cu 5 camere)  |    |        |                    |                        |
| 121   | RpCO26B | Montarea usilor interioare, batante, gata confectionate, din MDF (2100X1200mm) (2buc) comuflata cu baghete de lambriu pe perimetru fara prag  | m2 | 5,50   | 3 395,36<br>143,50 | 18 674,51<br>789,25    |
| 122   | CK27C   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (3buc) (2100 x 2400) complet echipate cu feronieria necesara  | m2 | 17,10  | 2 361,57<br>77,00  | 40 382,93<br>1 316,70  |
| 123   | CK27C   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (1 buc) (1450x2400) complet echipate cu feronieria necesara   | m2 | 3,50   | 2 361,57<br>77,00  | 8 265,51<br>269,50     |
| 124   | CK21D   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 8,64   | 2 409,97<br>74,20  | 20 822,18<br>641,09    |
| 125   | CK18A   | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (acadrament in jurul uselor, pal melaminat 10mm x 60mm x 1000mm, cant ABC- 0.5mm) se concretizeaza materialul de baza si culoare  | m  | 60,00  | 153,16<br>21,00    | 9 189,81<br>1 260,00   |
| <b>Total Usi la interior din PVC, Aluminiu, MDF</b> |         |   |    |        |                    | <b>156 167,47</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                             |         |   |    |        |                    | <b>8 989,26</b>        |
|   |         | <b>1.8.3. Pereti interiori birou, coridoare</b>   |    |        |                    |                        |
| 126   | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , tavane  | m2 | 415,00 | 19,15<br>18,90     | 7 947,25<br>7 843,50   |
| 127   | CF59D   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate  | m2 | 15,00  | 235,10<br>133,70   | 3 526,52<br>2 005,50   |
| 128   | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ipsos tavane  | m2 | 100,00 | 159,00<br>104,02   | 15 899,60<br>10 402,00 |
| 129   | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki)  | m  | 79,00  | 23,45              | 1 852,55               |

| 1   | 2      | 3   | 4   | 5      | 6      | 7         |
|-----|--------|---|-----|--------|--------|-----------|
|     |        |   |     |        | 18,20  | 1 437,80  |
| 130 | CK18C  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar)  | m   | 85,00  | 23,45  | 1 993,25  |
|     |        |   |     |        | 18,20  | 1 547,00  |
| 131 | CK18B  | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Coltar din pvc)   | m   | 20,80  | 43,75  | 910,00    |
|     |        |   |     |        | 36,40  | 757,12    |
| 132 | CF61A  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ipsos la pereti   | m2  | 315,00 | 159,00 | 50 083,74 |
|     |        |   |     |        | 104,02 | 32 766,30 |
| 133 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 315,00 | 31,30  | 9 859,50  |
|     |        |   |     |        | 14,00  | 4 410,00  |
| 134 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor   | m2  | 315,00 | 46,72  | 14 717,47 |
|     |        |   |     |        | 38,50  | 12 127,50 |
| 135 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 255,00 | 4,75   | 1 211,25  |
|     |        |   |     |        | 2,10   | 535,50    |
| 136 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan  | m2  | 255,00 | 52,09  | 13 282,95 |
|     |        |   |     |        | 38,50  | 9 817,50  |
| 137 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 95,00  | 401,03 | 38 097,85 |
|     |        |   |     |        | 213,50 | 20 282,50 |
| 138 | CN33A  | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti  | m2  | 60,00  | 116,01 | 6 960,52  |
|     |        |   |     |        | 45,50  | 2 730,00  |
| 139 | CN17A1 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul   | m2  | 20,00  | 104,27 | 2 085,44  |
|     |        |   |     |        | 70,00  | 1 400,00  |
| 140 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 600x600mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   | buc | 6,00   | 101,25 | 607,50    |
|     |        |   |     |        | 35,00  | 210,00    |

| 1   | 2           | 3   | 4  | 5      | 6                | 7                      |                   |
|-----|-------------|---|----|--------|------------------|------------------------|-------------------|
|     |             | <b>Total Pereti interiori<br/>birou, coridoare</b>  |    |        |                  |                        | <b>169 035,39</b> |
|     |             | <b>Incluziv salariu</b>   |    |        |                  |                        | <b>108 272,22</b> |
|     |             | <b>1.8.4. Pardoseli coridor lift,<br/>birouri, bucatarie</b>  |    |        |                  |                        |                   |
| 141 | RpCK41C     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2 | 28,00  | 33,25<br>32,20   | 931,00<br>901,60       |                   |
| 142 | RpCK42C     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2 | 106,00 | 55,85<br>54,60   | 5 920,10<br>5 787,60   |                   |
| 143 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor   | m2 | 134,00 | 4,75<br>2,10     | 636,50<br>281,40       |                   |
| 144 | CG56A       | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  | m2 | 134,00 | 86,11<br>16,38   | 11 539,35<br>2 194,92  |                   |
| 145 | CG17D       | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2   | m2 | 106,00 | 361,18<br>175,00 | 38 285,08<br>18 550,00 |                   |
| 146 | CG36B       | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent (Cabinet A.S), inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 28,00  | 392,51<br>108,50 | 10 990,21<br>3 038,00  |                   |
|     |             | <b>Total Pardoseli coridor<br/>lift, birouri, bucatarie</b>   |    |        |                  |                        | <b>68 302,24</b>  |
|     |             | <b>Incluziv salariu</b>   |    |        |                  |                        | <b>30 753,52</b>  |
|     |             | <b>1.8.5. Spati sanitare.birouri,<br/>coridor lift, bae, wc</b>   |    |        |                  |                        |                   |
| 147 | RpCJ35A     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane  | m2 | 18,00  | 19,15<br>18,90   | 344,70<br>340,20       |                   |
| 148 | RpCK42C     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2 | 18,00  | 55,85<br>54,60   | 1 005,30<br>982,80     |                   |
| 149 | RpCM33<br>A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti   | m2 | 50,00  | 112,38<br>112,00 | 5 618,75<br>5 600,00   |                   |

| 1   | 2       | 3   | 4  | 5     | 6                | 7                      |
|-----|---------|---|----|-------|------------------|------------------------|
| 150 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  | m2 | 18,00 | 19,15<br>18,90   | 344,70<br>340,20       |
| 151 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ipsos la tavan  | m2 | 18,00 | 159,00<br>104,02 | 2 861,93<br>1 872,36   |
| 152 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  | m2 | 18,00 | 86,11<br>16,38   | 1 550,06<br>294,84     |
| 153 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2   | m2 | 18,00 | 361,18<br>175,00 | 6 501,24<br>3 150,00   |
| 154 | CD72B   | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m  | m2 | 8,00  | 544,59<br>187,82 | 4 356,75<br>1 502,59   |
| 155 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment la pereti  | m2 | 68,00 | 159,00<br>104,02 | 10 811,73<br>7 073,36  |
| 156 | CI06C4  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 50,00 | 401,11<br>213,50 | 20 055,50<br>10 675,00 |
| 157 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 18,00 | 4,75<br>2,10     | 85,50<br>37,80         |
| 158 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2 | 36,00 | 31,30<br>14,00   | 1 126,80<br>504,00     |
| 159 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor   | m2 | 36,00 | 46,72<br>38,50   | 1 682,00<br>1 386,00   |
| 160 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2 | 36,00 | 60,89<br>48,30   | 2 192,04<br>1 738,80   |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5    | 6                  | 7                  |
|--|---------|---|-----|------|--------------------|--------------------|
| 161  | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 180x250mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   | buc | 6,00 | 101,25<br>35,00    | 607,50<br>210,00   |
| <b>Total Spati<br/>sanitare.birouri, coridor<br/>lift, bae, wc</b> |         |   |     |      |                    | <b>59 144,50</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>  |         |   |     |      |                    | <b>35 707,95</b>   |
| <b>1.8.6. Lucrari sanitare</b>                                     |         |   |     |      |                    |                    |
| 162  | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"   | m   | 5,00 | 21,00<br>21,00     | 105,00<br>105,00   |
| 163  | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm  | m   | 5,00 | 55,30<br>55,30     | 276,50<br>276,50   |
| 164  | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat  | buc | 2,00 | 77,00<br>77,00     | 154,00<br>154,00   |
| 165  | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile   | buc | 2,00 | 66,50<br>66,50     | 133,00<br>133,00   |
| 166  | SC07A   | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,00 | 2 036,83<br>329,00 | 4 073,65<br>658,00 |
| 167  | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal  | buc | 2,00 | 1 055,08<br>133,00 | 2 110,16<br>266,00 |
| 168  | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  | buc | 2,00 | 615,50<br>115,50   | 1 231,00<br>231,00 |
| 169  | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"  | buc | 4,00 | 114,60<br>12,60    | 458,40<br>50,40    |
| 170  | SA14A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm  | m   | 8,00 | 49,64<br>21,00     | 397,13<br>168,00   |

| 1   | 2            | 3  | 4   | 5    | 6                | 7                  |
|-----|--------------|--|-----|------|------------------|--------------------|
| 171 | SA14B        | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m   | 5,00 | 61,78<br>21,70   | 308,92<br>108,50   |
| 172 | SA14C        | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m   | 5,00 | 80,61<br>23,10   | 403,05<br>115,50   |
| 173 | RpSA33A<br>1 | Montarea unui teu ppr d-20 din PVC montat prin lipire pe conducta existenta  | buc | 4,00 | 72,39<br>64,40   | 289,57<br>257,60   |
| 174 | RpSA33B      | Montarea unui cot cu diametrul de 20/90  | buc | 4,00 | 50,66<br>44,10   | 202,64<br>176,40   |
| 175 | RpSA33B      | Montarea unui cot cu diametru de 20/45   | buc | 4,00 | 50,66<br>44,10   | 202,64<br>176,40   |
| 176 | RpSA33B      | Montarea unei curbe de ocolire cu diametru de 20 mm  | buc | 2,00 | 51,66<br>44,10   | 103,32<br>88,20    |
| 177 | RpSA33B      | Montarea unui dop cu diametru de 20mm  | buc | 2,00 | 49,66<br>44,10   | 99,32<br>88,20     |
| 178 | RpSA33B      | Montarea unui Mufa cu diametrul de 20 mm   | buc | 2,00 | 51,66<br>44,10   | 103,32<br>88,20    |
| 179 | RpSA40B      | Montarea (intercalarea) unui Racord olandez d-20x1/2f  | buc | 8,00 | 161,17<br>105,00 | 1 289,37<br>840,00 |
| 180 | RpSA40B      | Montarea (intercalarea) unui Cot d-20 cu filet scurt VC  | buc | 3,00 | 161,17<br>105,00 | 483,51<br>315,00   |
| 181 | RpSA40B      | Montarea (intercalarea) unui Cot d-20 cu filet scurt T   | buc | 1,00 | 161,17<br>105,00 | 161,17<br>105,00   |
| 182 | RpSA40A      | Montarea (intercalarea) unui Racord olandez d-25*3/4 M   | buc | 2,00 | 155,63<br>80,50  | 311,26<br>161,00   |
| 183 | SD07C        | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20            | buc | 3,00 | 122,30<br>20,30  | 366,90<br>60,90    |
| 184 | SB08C        | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat           | m   | 5,00 | 84,61            | 423,07             |

| 1                             | 2              | 3  | 4   | 5     | 6                | 7                    |
|-------------------------------|----------------|--|-----|-------|------------------|----------------------|
|                               |                | sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm   |     |       | 17,50            | 87,50                |
| 185                           | RpSD20A        | Montarea robinetului cu bula, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" FF                         | buc | 2,00  | 126,70<br>25,20  | 253,40<br>50,40      |
| 186                           | RpSD20A        | Montarea robinetului cu bula, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" MF                         | buc | 2,00  | 126,70<br>25,20  | 253,40<br>50,40      |
| 187                           | RpSE24A<br>1   | Montarea reductor de presiune pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"                            | buc | 3,00  | 192,50<br>192,50 | 577,50<br>577,50     |
| 188                           | SB09C          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                   | buc | 2,00  | 50,77<br>15,40   | 101,55<br>30,80      |
| 189                           | SB08E          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m   | 3,00  | 110,50<br>22,40  | 331,51<br>67,20      |
| 190                           | SB09E          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                  | buc | 15,40 | 50,85<br>19,60   | 783,17<br>301,84     |
| <b>Total Lucrari sanitare</b> |                |  |     |       |                  | <b>15 987,43</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>       |                |  |     |       |                  | <b>5 788,44</b>      |
| <b>1.8.7. Lucrari diverse</b> |                |  |     |       |                  |                      |
| 191                           | TrB01A1-4      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                              | t   | 18,00 | 68,60<br>68,60   | 1 234,80<br>1 234,80 |
| 192                           | TrI1AA01<br>F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1                       | t   | 18,00 | 31,50<br>31,50   | 567,00<br>567,00     |
| 193                           | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km  | t   | 18,00 | 387,00<br>0,00   | 6 966,00<br>0,00     |
| <b>Total Lucrari diverse</b>  |                |  |     |       |                  | <b>8 767,80</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>       |                |  |     |       |                  | <b>1 801,80</b>      |

| 1   | 2           | 3  | 4        | 5     | 6                    | 7                    |
|-----|-------------|--|----------|-------|----------------------|----------------------|
|     |             | <b>Total Lucrari de reparatie Coridor acces la scari, accesori ospatariespatii auxz.</b>   |          |       | <b>555 243,22</b>    |                      |
|     |             | <b>Incluziv salariu</b>  |          |       | <b>229 072,59</b>    |                      |
|     |             | Total  | lei      |       |                      | 1 933 884,90         |
|     |             | Asigurarea sociala si medicala   | 24,00 %  |       |                      | 226 644,10           |
|     |             | Cheltuieli de transport  | 5,00 %   |       |                      | 48 267,24            |
|     |             | Total  | 100,00 + |       |                      | 2 208 796,23         |
|     |             | Cheltuieli de regie  | 10,00 %  |       |                      | 220 879,62           |
|     |             | Total  | 100,00 + |       |                      | 2 429 675,86         |
|     |             | Beneficiu  | 4,00 %   |       |                      | 97 187,03            |
|     |             | Total  | 100,00 + |       |                      | 2 526 862,89         |
|     |             | <b>Total Capitolul 1 Etapa 1 - Lucrari de reparatie (Postul medical nr1, Sectiea 3/4)</b>  |          |       | <b>2 526 862,89</b>  |                      |
|     |             | <b>Incluziv salariu</b>  |          |       | <b>944 350,42</b>    |                      |
|     |             | <b>2. Capitolul 2 Etapa 1 - Lucrari de montare (Postul medical nr.1 Sectiea 3/4)</b>   |          |       |                      |                      |
|     |             | <b>2.1. Lucrari de electricitate (Sectie 1, post 1)</b>  |          |       |                      |                      |
| 194 | RpEC15A     | Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei  | buc      | 45,00 | 47,60<br>47,60       | 2 142,00<br>2 142,00 |
| 195 | RpEC16A     | Demontat loc de intreruptoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei   | buc      | 20,00 | 64,40<br>64,40       | 1 288,00<br>1 288,00 |
| 196 | RpEC16A     | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei   | buc      | 12,00 | 64,40<br>64,40       | 772,80<br>772,80     |
| 197 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg  | 100 m    | 0,30  | 1 806,68<br>1 169,00 | 542,00<br>350,70     |
| 198 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m    | 1,00  | 4 965,24<br>1 071,00 | 4 965,24<br>1 071,00 |

| 1   | 2             | 3   | 4   | 5     | 6                | 7                      |
|-----|---------------|---|-----|-------|------------------|------------------------|
| 199 | RpEC07B       | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru de 2.5mm in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 12,00 | 790,51<br>311,50 | 9 486,09<br>3 738,00   |
| 200 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare 1 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                    | buc | 6,00  | 85,33<br>21,70   | 511,98<br>130,20       |
| 201 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare 2 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                    | buc | 6,00  | 85,33<br>21,70   | 511,98<br>130,20       |
| 202 | RpEC04A       | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri  | buc | 18,00 | 600,23<br>261,10 | 10 804,14<br>4 699,80  |
| 203 | RpEE14A       | Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158  | buc | 10,00 | 76,22<br>21,00   | 762,20<br>210,00       |
| 204 | RpEE15D       | Montarea intreruptoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238  | buc | 8,00  | 151,51<br>99,40  | 1 212,08<br>795,20     |
| 205 | RpEG02A<br>-1 | Montarea bloc de prize si intreruptoare, modulat in canal de mase plastice instalat pe perete, completat cu capac decorativ, (120x60xx5000mm - priza 2p-3buc, buton alarma - 3buc, intrerupator 1p-4buc, conectat la cunducator de cupru 3x2.5mm, l=6m)     | buc | 10,00 | 182,92<br>170,10 | 1 829,22<br>1 701,00   |
| 206 | RpEC01B       | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite       | buc | 60,00 | 548,15<br>265,30 | 32 889,07<br>15 918,00 |

| 1  | 2            | 3  | 4       | 5     | 6                      | 7                    |
|--|--------------|--|---------|-------|------------------------|----------------------|
| 207  | RpEF01B      | Montarea corpurilor de iluminat, pe perete, complet echipate (1x18w)   | buc     | 35,00 | 99,16<br>19,60         | 3 470,60<br>686,00   |
| 208  | RpEF02A      | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate in tavane suspendate, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (4x18w)  | buc     | 16,00 | 433,30<br>76,30        | 6 932,80<br>1 220,80 |
| 209  | RpEF02A      | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate pe tavane, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (4x18w)   | buc     | 8,00  | 433,30<br>76,30        | 3 466,40<br>610,40   |
| 210  | 08-03-595-2  | Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea ARD  | 100 buc | 0,12  | 29 533,20<br>20 370,00 | 3 543,98<br>2 444,40 |
| 211  | RpEF02C      | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu doua (2x18w) tuburi   | buc     | 2,00  | 233,90<br>106,40       | 467,80<br>212,80     |
| 212  | RpEF13C      | Montarea corpurilor de iluminat de perete 60w  | buc     | 10,00 | 162,30<br>85,40        | 1 623,00<br>854,00   |
| 213  | RpEC01B      | Montarea locului de lampa (Indicator Iesire), executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite | buc     | 3,00  | 548,15<br>265,30       | 1 644,45<br>795,90   |
| 214  | RpEF13C      | Montarea corpurilor de iluminat (Indicator Iesire)   | buc     | 3,00  | 212,30<br>85,40        | 636,90<br>256,20     |
| <b>Total Lucrari de electricitate (Sectie 1, post 1)</b> |              |  |         |       |                        | <b>89 502,75</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                  |              |  |         |       |                        | <b>40 027,40</b>     |
|  |              | <b>2.2. Comunicatii interioare, Gaze medicale</b>  |         |       |                        |                      |
| 215  | 11-06-001-01 | Panou de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri pentru gaze medicale (O2)  | buc     | 1,00  | 465,45<br>210,00       | 465,45<br>210,00     |
| 216  | 11-07-001-01 | Sistem de umidificator complet cu masca (O2)   | buc     | 2,00  | 363,46<br>81,90        | 726,92<br>163,80     |

| 1   | 2            | 3  | 4   | 5     | 6                      | 7                        |
|-----|--------------|--|-----|-------|------------------------|--------------------------|
| 217 | 11-07-001-02 | Priza de oxigen(Priza integral metalica, formate din baza si eliment terminal pu oxigen. Carcas din plastic montaj extern cu capac de protectie  | buc | 2,00  | 170,73<br><hr/> 144,20 | 341,46<br><hr/> 288,40   |
| 218 | 11-07-001-02 | Priza de oxigen(Priza integral metalica, formate din baza si eliment terminal pu oxigen. (Recuperata)  | buc | 6,00  | 170,73<br><hr/> 144,20 | 1 024,38<br><hr/> 865,20 |
| 219 | IC31A        | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv              | m   | 26,00 | 226,88<br><hr/> 17,50  | 5 898,97<br><hr/> 455,00 |
| 220 | IC31A        | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv              | m   | 26,00 | 249,33<br><hr/> 17,50  | 6 482,46<br><hr/> 455,00 |
| 221 | IE07A        | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv                   | m   | 52,00 | 12,30<br><hr/> 6,30    | 639,60<br><hr/> 327,60   |
| 222 | IC34A        | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 10,0 mm, inclusiv  | buc | 11,00 | 75,83<br><hr/> 24,50   | 834,17<br><hr/> 269,50   |
| 223 | IC34A        | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Teu d=10 mm  | buc | 5,00  | 75,83<br><hr/> 24,50   | 379,17<br><hr/> 122,50   |
| 224 | IC34H        | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Teu d12mm  | buc | 6,00  | 115,07<br><hr/> 35,00  | 690,40<br><hr/> 210,00   |
| 225 | IC40D        | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. Bratara d10-12mm | buc | 30,00 | 45,75<br><hr/> 21,00   | 1 372,50<br><hr/> 630,00 |
| 226 | IC40D        | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. Bratara d12-20mm | buc | 15,00 | 55,75<br><hr/> 21,00   | 836,25<br><hr/> 315,00   |
| 227 | RpCU05G      | Executarea strapungerilor pentru   | buc | 11,00 | 80,50                  | 885,50                   |

| 1   | 2            | 3   | 4       | 5     | 6                      | 7                      |
|---|--------------|---|---------|-------|------------------------|------------------------|
|   |              | conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime                                   |         |       | 80,50                  | 885,50                 |
| <b>Total Comunicatii<br/>interioare, Gaze medicale</b>    |              |   |         |       |                        | <b>20 577,22</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                   |              |   |         |       |                        | <b>5 197,50</b>        |
|   |              | <b>2.3. Lucrari de montare Sectie 1<br/>post 1 (RSC)<br/>2.3.1. Retea structurata de<br/>cabluri</b>          |         |       |                        |                        |
| 228   | 10-02-016-02 | Comutator Switch 12 porturi   | buc     | 1,00  | 255,55<br>236,60       | 255,55<br>236,60       |
| 229   | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza date de retea Legrand RJ45  | buc     | 6,00  | 298,04<br>70,00        | 1 788,21<br>420,00     |
| 230   | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza telefonica RJ45   | buc     | 4,00  | 298,04<br>70,00        | 1 192,14<br>280,00     |
| 231   | 10-06-034-22 | Lucrari diverse: Rama interioara ordinara RJ45  | 100 buc | 0,08  | 28 501,75<br>21 000,00 | 2 280,14<br>1 680,00   |
| 232   | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, CAT6 UTP  | 100 m   | 3,50  | 4 225,00<br>2 975,00   | 14 787,50<br>10 412,50 |
| 233   | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m   | 3,50  | 2 403,30<br>1 666,00   | 8 411,55<br>5 831,00   |
| <b>Total Retea structurata<br/>de cabluri</b>             |              |   |         |       |                        | <b>28 715,09</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                   |              |   |         |       |                        | <b>18 860,10</b>       |
| <b>Total Lucrari de montare<br/>Sectie 1 post 1 (RSC)</b> |              |   |         |       |                        | <b>28 715,09</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                   |              |   |         |       |                        | <b>18 860,10</b>       |
|   |              | <b>2.4. Coridor acces scari, ascensor</b>   |         |       |                        |                        |
| 234   | RpEC15A      | Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei | buc     | 25,00 | 47,60<br>47,60         | 1 190,00<br>1 190,00   |
| 235   | RpEC16A      | Demontat loc de intreruptoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei    | buc     | 10,00 | 64,40<br>64,40         | 644,00<br>644,00       |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5     | 6                      | 7                            |
|-----|---------|--|-----|-------|------------------------|------------------------------|
| 236 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei   | buc | 6,00  | 64,40<br><hr/> 64,40   | 386,40<br><hr/> 386,40       |
| 237 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru de 2,5mm in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite                            | buc | 8,00  | 790,51<br><hr/> 311,50 | 6 324,06<br><hr/> 2 492,00   |
| 238 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare 1 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic   | buc | 4,00  | 85,33<br><hr/> 21,70   | 341,32<br><hr/> 86,80        |
| 239 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare 2 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic   | buc | 4,00  | 85,33<br><hr/> 21,70   | 341,32<br><hr/> 86,80        |
| 240 | RpEC04A | Montarea locului de intreruptoare, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit   | buc | 8,00  | 600,23<br><hr/> 261,10 | 4 801,84<br><hr/> 2 088,80   |
| 241 | RpEE14A | Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158  | buc | 4,00  | 76,22<br><hr/> 21,00   | 304,88<br><hr/> 84,00        |
| 242 | RpEE15D | Montarea intreruptoarelor - intreruptor dubla tip I-simbol 0238  | buc | 4,00  | 151,51<br><hr/> 99,40  | 606,04<br><hr/> 397,60       |
| 243 | RpEC01C | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, camine, industriale pina la 7 m inaltime | buc | 40,00 | 620,88<br><hr/> 309,40 | 24 835,25<br><hr/> 12 376,00 |
| 244 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, pe perete, complet echipate (1x18w)   | buc | 4,00  | 99,16<br><hr/> 19,60   | 396,64<br><hr/> 78,40        |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5     | 6                | 7                    |
|--|---------|--|-----|-------|------------------|----------------------|
| 245  | RpEF02A | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (4x18w)   | buc | 10,00 | 433,30<br>76,30  | 4 333,00<br>763,00   |
| 246  | RpEF02A | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (4x18w)   | buc | 20,00 | 433,30<br>76,30  | 8 666,00<br>1 526,00 |
| 247  | RpEF02C | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu doua (2x18w) tuburi  | buc | 2,00  | 233,90<br>106,40 | 467,80<br>212,80     |
| 248  | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete 60w  | buc | 4,00  | 162,30<br>85,40  | 649,20<br>341,60     |
| 249  | RpEC01B | Montarea locului de lampa (Indicator Iesire), executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite | buc | 3,00  | 548,15<br>265,30 | 1 644,45<br>795,90   |
| 250  | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat (Indicator Iesire)   | buc | 3,00  | 212,30<br>85,40  | 636,90<br>256,20     |
| <b>Total Coridor acces scari, ascensor</b> |         |  |     |       |                  | <b>56 569,11</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                    |         |  |     |       |                  | <b>23 806,30</b>     |
| <b>2.5. Lucrari sanitare</b>               |         |  |     |       |                  |                      |
| 251  | RpSC06A | Demontarea cabina dus, complet echipat (cu recuperare)   | buc | 2,00  | 77,00<br>77,00   | 154,00<br>154,00     |
| 252  | RpSC19A | Montarea cabina pentru dus din polimetacril (recuperata)   | buc | 2,00  | 193,55<br>157,50 | 387,10<br>315,00     |
| 253  | RpSC19A | Montarea cabina pentru dus din polimetacril  | buc | 2,00  | 193,55<br>157,50 | 387,10<br>315,00     |
| <b>Total Lucrari sanitare</b>              |         |  |     |       |                  | <b>928,20</b>        |

| 1  | 2             | 3   | 4        | 5          | 6                       | 7                       |
|--|---------------|---|----------|------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Incluziv salariu</b>  |               |   |          |            |                         | <b>784,00</b>           |
| Total  |               |   | lei      | 196 292,37 |                         |                         |
| Asigurarea sociala si medicala   |               |   | 24,00 %  | 21 282,07  |                         |                         |
| Cheltuieli de transport  |               |   | 5,00 %   | 5 074,78   |                         |                         |
| Total  |               |   | 100,00 + | 222 649,23 |                         |                         |
| Cheltuieli de regie  |               |   | 50,00 %  | 44 337,65  |                         |                         |
| Total  |               |   | 100,00 + | 266 986,88 |                         |                         |
| Beneficiu  |               |   | 4,00 %   | 10 679,48  |                         |                         |
| Total  |               |   | 100,00 + | 277 666,35 |                         |                         |
| <b>Total Capitolul 2 Etapa 1<br/>- Lucrari de montare<br/>(Postul medical nr.1<br/>Sectia 3/4)</b> |               |   |          |            |                         | <b>277 666,35</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>  |               |   |          |            |                         | <b>88 675,30</b>        |
|  |               | <b>3. Capitolul 3 Etapa 1 - Utilaj<br/>(Post medical nr1 Sectia 3/4)</b>  |          |            |                         |                         |
| 254  | A             | Bloc de prize, intrerupatoare, buton sunarie, modulat in canal de mase plastice (H-120mm x B-60mm x L-5200mm) instalat pe perete la inaltimea de 1.40m de la podia, comuflat cu capac decorativ. Complet-(Priza 2p-3buc, buton alarma-3buc, intrerupator 1P-4buc) | buc      | 10,00      | 2 525,00<br><hr/> 0,00  | 25 250,00<br><hr/> 0,00 |
| 255  | Pret de piata | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2ramuri pentru gaze medicale (O2,) (complect cu monometru O2)   | buc      | 1,00       | 20 000,00<br><hr/> 0,00 | 20 000,00<br><hr/> 0,00 |
| 256  |               | Priza de perete de oxigen (Priza integral metalica, format din baza si elemente terminal, pentru oxigen, Carcasa din plastic p-u montarea exxterna cu capac de protectie inpotriva actiunilor externe si eticenta de indentificare a gazului                      | buc      | 2,00       | 3 000,00<br><hr/> 0,00  | 6 000,00<br><hr/> 0,00  |
| 257  | pret piata    | Sistem de umidificatoare complet cu masca (O2) (Conector standart DIN oxigen , Debitometru 0-15 lpm. Udimificator 200cl autoclavabil, masca silicon cu fortun 2 metri   | buc      | 2,00       | 15 000,00<br><hr/> 0,00 | 30 000,00<br><hr/> 0,00 |
| 258  | pretul firmei | Corp de iluminat cu protetie, cu tub quart 30W  | buc      | 12,00      | 450,00<br><hr/> 0,00    | 5 400,00<br><hr/> 0,00  |
| 259  | pret firmei   | Cablu VVGng-5*4   | m        | 100,00     | 72,00                   | 7 200,00                |

| 1   | 2          | 3  | 4        | 5      | 6                 | 7         |
|---|------------|--|----------|--------|-------------------|-----------|
|   |            |  |          |        | 0,00              | 0,00      |
| 260   | pret firma | Cablu VVGng-3x2.5  | m        | 250,00 | 27,50             | 6 875,00  |
|   |            |  |          |        | 0,00              | 0,00      |
| 261   |            | Comutator Switch 12 porturi  | buc      | 1,00   | 750,00            | 750,00    |
|   |            |  |          |        | 0,00              | 0,00      |
| Total   |            |  | lei      |        | 101 475,00        |           |
| Cheltuieli de depozitare  |            |  | 1,20 %   |        | 1 217,70          |           |
| Total   |            |  | 100,00 + |        | 102 692,70        |           |
| <b>Total Capitolul 3 Etapa 1<br/>- Utilaj (Post medical nr1<br/>Sectia 3/4)</b> |            |  |          |        | <b>102 692,70</b> |           |
| <b>Incluziv salariu</b>   |            |  |          |        | <b>0,00</b>       |           |
|   |            | <b>4. Capitolul 4 Etapa 2 - Lucrari<br/>de reparatie (Postul medical nr2,<br/>Sectia 3/4)</b>  |          |        |                   |           |
|   |            | <b>4.1. Usi la interior</b>  |          |        |                   |           |
| 262   | RpCO56A    | Demontari: timplarie din lemn (usi,<br>ferestre, obloane, cutii, rulou, masti,<br>etc.)  | m2       | 50,70  | 29,40             | 1 490,58  |
|   |            |  |          |        | 29,40             | 1 490,58  |
| 263   | CK58A      | Instalarea usilor din profil PVC (4 buc)<br>(1200x2100mm) in peretii cladirilor de<br>locuit si publice din piatra: suprafata<br>golului sub 3 m2 (Profil clasa A cu 5<br>camere)          | m2       | 6,25   | 2 399,60          | 14 997,49 |
|   |            |  |          |        | 112,20            | 701,27    |
| 264   | CK58A      | Instalarea usilor din profil PVC (16<br>buc)(700-800-1000x 2100mm) in<br>peretii cladirilor de locuit si publice din<br>piatra: suprafata golului sub 3 m2<br>(Profil clasa A cu 5 camere) | m2       | 28,36  | 2 399,60          | 68 052,64 |
|   |            |  |          |        | 112,20            | 3 182,07  |
| 265   | CK23C1     | Usi (vitrale) din mase plastice (2<br>buc)(1900x2400mm) cu unul sau mai<br>multe canaturi la constructii cu inaltime<br>peste 35 m avind suprafata tocului<br>peste 2,5 mp                 | m2       | 9,20   | 2 324,68          | 21 387,01 |
|   |            |  |          |        | 41,30             | 379,96    |
| 266   | CK27C      | Glasvanduri din profile din mase<br>plastice la constructii cu inaltime pina<br>la 35 m din panouri fixe si foi de usi<br>(2buc)(1900x2400) complet echipate<br>cu feronerie necesara      | m2       | 9,12   | 2 361,58          | 21 537,57 |
|   |            |  |          |        | 77,00             | 702,24    |
| 267   | CK27C      | Glasvanduri din profile din mase<br>plastice la constructii cu inaltime pina   | m2       | 1,25   | 2 361,57          | 2 951,96  |

| 1                                     | 2       | 3   | 4  | 5      | 6                | 7                       |
|---------------------------------------|---------|---|----|--------|------------------|-------------------------|
|                                       |         | la 35 m din panouri fixe si foi de usi (2 buc)(1450x2500mm) complet echipate cu feroneria necesara  |    |        | 77,00            | 96,25                   |
| 268                                   | CK18A   | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (acadramnt in jurul usilor, pal melaminat 10mm x 60 mm x 1000mm, cat ABC - 0.5mm) se concretizaza materialul de baza si culoare   | m  | 100,00 | 152,25<br>21,00  | 15 225,00<br>2 100,00   |
| <b>Total Usi la interior</b>          |         |   |    |        |                  | <b>145 642,25</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>               |         |   |    |        |                  | <b>8 652,37</b>         |
| <b>4.2. Pardosel linoleu medical</b>  |         |   |    |        |                  |                         |
| 269                                   | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2 | 220,00 | 33,25<br>32,20   | 7 315,00<br>7 084,00    |
| 270                                   | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2 | 40,00  | 55,85<br>54,60   | 2 234,00<br>2 184,00    |
| 271                                   | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2 | 10,00  | 96,86<br>49,00   | 968,63<br>490,00        |
| 272                                   | CK18B   | Cornier la plinta   | m  | 240,00 | 62,65<br>36,40   | 15 036,00<br>8 736,00   |
| 273                                   | CK18C   | Montarea conexiuni la pardoselr (lenoleu-gresie)  | m  | 6,00   | 30,39<br>18,20   | 182,32<br>109,20        |
| 274                                   | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2.2-2.5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifugic, (clasa inifugare Bfl-s 1) Dielectric (10/6 --- 10/8 Om) | m2 | 260,00 | 715,25<br>223,30 | 185 966,03<br>58 058,00 |
| <b>Total Pardosel linoleu medical</b> |         |   |    |        |                  | <b>211 701,99</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>               |         |   |    |        |                  | <b>76 661,20</b>        |
| <b>4.3. Tavane finisate</b>           |         |   |    |        |                  |                         |
| 275                                   | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2 | 260,00 | 19,15<br>18,90   | 4 979,00<br>4 914,00    |

| 1                            | 2       | 3  | 4  | 5      | 6                | 7                       |
|------------------------------|---------|--|----|--------|------------------|-------------------------|
| 276                          | CF59D   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate                                       | m2 | 15,00  | 235,10<br>133,70 | 3 526,52<br>2 005,50    |
| 277                          | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ipsos la tavan   | m2 | 260,00 | 159,00<br>104,02 | 41 338,96<br>27 045,20  |
| 278                          | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj         | m2 | 260,00 | 31,30<br>14,00   | 8 138,00<br>3 640,00    |
| 279                          | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor  | m2 | 260,00 | 46,73<br>38,50   | 12 150,35<br>10 010,00  |
| 280                          | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 260,00 | 4,75<br>2,10     | 1 235,00<br>546,00      |
| 281                          | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                              | m2 | 260,00 | 60,89<br>48,30   | 15 831,40<br>12 558,00  |
| <b>Total Tavane finisate</b> |         |  |    |        |                  | <b>87 199,23</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>      |         |  |    |        |                  | <b>60 718,70</b>        |
|                              |         | <b>4.4. Pereti interiori in saloane si birouri</b>   |    |        |                  |                         |
| 282                          | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila  | m2 | 20,00  | 23,27<br>22,40   | 465,40<br>448,00        |
| 283                          | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti   | m2 | 840,00 | 19,15<br>18,90   | 16 086,00<br>15 876,00  |
| 284                          | CD72B   | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 5,20   | 497,00<br>187,82 | 2 584,39<br>976,68      |
| 285                          | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ipsos la pereti cu grosimea de 10mm  | m2 | 840,00 | 159,00<br>104,02 | 133 556,64<br>87 376,80 |
| 286                          | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti   | m2 | 840,00 | 146,65           | 123 186,00<br>84 672,00 |

| 1   | 2       | 3   | 4  | 5      | 6               | 7                      |
|---|---------|---|----|--------|-----------------|------------------------|
|   |         | despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=10 mat, K=10 ut K=6        |    |        | 100,80          |                        |
| 287   | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Cornier din pvc pentru protectie colturi de pereti dupa finisare)   | m  | 50,80  | 43,40<br>36,40  | 2 204,72<br>1 849,12   |
| 288   | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar)  | m  | 435,00 | 23,45<br>18,20  | 10 200,75<br>7 917,00  |
| 289   | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki)  | m  | 279,00 | 23,45<br>18,20  | 6 542,55<br>5 077,80   |
| 290   | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj      | m2 | 840,00 | 31,30<br>14,00  | 26 292,00<br>11 760,00 |
| 291   | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor   | m2 | 860,00 | 46,73<br>38,50  | 40 189,62<br>33 110,00 |
| 292   | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 860,00 | 4,75<br>2,10    | 4 085,00<br>1 806,00   |
| 293   | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                           | m2 | 860,00 | 60,89<br>48,30  | 52 365,40<br>41 538,00 |
| 294   | CK18A   | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (protectie la pereti, pal melaminat 16mm x 150mm x 1000mm, cant ABC -0.5mm) se concretizeaza materialul de baza si culoarea | m  | 100,00 | 153,16<br>21,00 | 15 316,35<br>2 100,00  |
| 295   | CN17A1  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul.                | m2 | 34,00  | 81,83<br>47,60  | 2 782,29<br>1 618,40   |
| <b>Total Pereti interiori in saloane si birouri</b> |         |   |    |        |                 | <b>435 857,11</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                             |         |   |    |        |                 | <b>296 125,80</b>      |
| <b>4.5. Spatii sanitare bae, wc</b>                 |         |   |    |        |                 |                        |
| 296   | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP,  | m3 | 1,00   | 278,50          | 278,50<br>276,50       |

| 1   | 2              | 3  | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|-----|----------------|--|----|--------|------------------|------------------------|
|     |                | exclusiv schela si curatirea caramizilor   |    |        | 276,50           |                        |
| 297 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2 | 90,00  | 55,85<br>54,60   | 5 026,50<br>4 914,00   |
| 298 | RpCM33<br>A    | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti  | m2 | 240,00 | 112,38<br>112,00 | 26 970,00<br>26 880,00 |
| 299 | RpCO56C        | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.   | m2 | 10,00  | 17,50<br>17,50   | 175,00<br>175,00       |
| 300 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti   | m2 | 280,00 | 19,15<br>18,90   | 5 362,00<br>5 292,00   |
| 301 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane   | m2 | 70,00  | 19,15<br>18,90   | 1 340,50<br>1 323,00   |
| 302 | TrB01A2-<br>6  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m  | t  | 20,00  | 99,40<br>99,40   | 1 988,00<br>1 988,00   |
| 303 | TrI1AA01<br>F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1   | t  | 20,00  | 31,50<br>31,50   | 630,00<br>630,00       |
| 304 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km  | t  | 20,00  | 387,00<br>0,00   | 7 740,00<br>0,00       |
| 305 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2 | 10,00  | 96,86<br>49,00   | 968,63<br>490,00       |
| 306 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  | m2 | 70,00  | 361,18<br>175,00 | 25 282,60<br>12 250,00 |
| 307 | CD72B          | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC Hidrofob intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 30,00  | 544,59<br>187,82 | 16 337,82<br>5 634,72  |
| 308 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment la pereti   | m2 | 370,00 | 159,00<br>104,02 | 58 828,52<br>38 487,40 |
| 309 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza   | m2 | 20,00  | 46,72            | 934,44                 |

| 1                                    | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                | 7                       |
|--------------------------------------|---------|---|-----|--------|------------------|-------------------------|
|                                      |         | de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor  |     |        | 38,50            | 770,00                  |
| 310                                  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 20,00  | 4,75<br>2,10     | 95,00<br>42,00          |
| 311                                  | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 20,00  | 60,89<br>48,30   | 1 217,80<br>966,00      |
| 312                                  | CI06C4  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 300,00 | 401,11<br>213,50 | 120 333,00<br>64 050,00 |
| 313                                  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a grinzii si tavanelor   | m2  | 70,00  | 4,75<br>2,10     | 332,50<br>147,00        |
| 314                                  | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 70,00  | 31,30<br>14,00   | 2 191,00<br>980,00      |
| 315                                  | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor   | m2  | 70,00  | 46,72<br>38,50   | 3 270,55<br>2 695,00    |
| 316                                  | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 70,00  | 60,89<br>48,30   | 4 262,30<br>3 381,00    |
| 317                                  | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 180x250mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   | buc | 10,00  | 111,25<br>35,00  | 1 112,50<br>350,00      |
| 318                                  | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 500x650mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   | buc | 1,00   | 186,25<br>35,00  | 186,25<br>35,00         |
| <b>Total Spatii sanitare bae, wc</b> |         |   |     |        |                  | <b>284 863,41</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>              |         |   |     |        |                  | <b>171 756,62</b>       |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                  | 7                     |
|-----|---------|---|-----|--------|--------------------|-----------------------|
|     |         | <b>4.6. Lucrari sanitare</b>  |     |        |                    |                       |
| 319 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"   | m   | 25,00  | 21,00<br>21,00     | 525,00<br>525,00      |
| 320 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm  | m   | 5,00   | 55,30<br>55,30     | 276,50<br>276,50      |
| 321 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat cu recuperare  | buc | 7,00   | 77,00<br>77,00     | 539,00<br>539,00      |
| 322 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta(recuperat), inclusiv accesoriile (cu recuperare)  | buc | 10,00  | 66,50<br>66,50     | 665,00<br>665,00      |
| 323 | SC07A   | Vas pentru closet (recuperat), complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 7,00   | 854,00<br>329,00   | 5 978,00<br>2 303,00  |
| 324 | SC07A   | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S             | buc | 5,00   | 2 036,83<br>329,00 | 10 184,13<br>1 645,00 |
| 325 | SC04C   | Lavoar din semiportelan (recuperat), portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal  | buc | 10,00  | 230,92<br>133,00   | 2 309,20<br>1 330,00  |
| 326 | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal  | buc | 4,00   | 1 055,08<br>133,00 | 4 220,32<br>532,00    |
| 327 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  | buc | 10,00  | 615,50<br>115,50   | 6 155,00<br>1 155,00  |
| 328 | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"  | buc | 20,00  | 114,60<br>12,60    | 2 292,00<br>252,00    |
| 329 | SA14B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul   | m   | 125,00 | 61,78<br>21,70     | 7 722,93<br>2 712,50  |

| 1   | 2            | 3   | 4   | 5     | 6                | 7                    |
|-----|--------------|---|-----|-------|------------------|----------------------|
|     |              | de 20 mm  |     |       |                  |                      |
| 330 | RpSA33A<br>1 | Montarea unui teu ppr d-20 din PVC montat prin lipire pe conducta existenta   | buc | 12,00 | 72,39<br>64,40   | 868,71<br>772,80     |
| 331 | RpSA33B      | Montarea unui cot cu diametrul de 20/90   | buc | 40,00 | 50,66<br>44,10   | 2 026,40<br>1 764,00 |
| 332 | RpSA33B      | Montarea unui cot cu diametru de 20/45  | buc | 20,00 | 50,66<br>44,10   | 1 013,20<br>882,00   |
| 333 | RpSA33B      | Montarea unei curbe de ocolire cu diametru de 20 mm   | buc | 8,00  | 51,66<br>44,10   | 413,28<br>352,80     |
| 334 | RpSA33B      | Montarea unui dop cu diametru de 20mm   | buc | 2,00  | 49,66<br>44,10   | 99,32<br>88,20       |
| 335 | RpSA33B      | Montarea unui Mufa cu diametrul de 20 mm  | buc | 2,00  | 51,66<br>44,10   | 103,32<br>88,20      |
| 336 | RpSA33B      | Montarea unei reductie 25x20 mm   | buc | 2,00  | 52,66<br>44,10   | 105,32<br>88,20      |
| 337 | RpSA40B      | Montarea (intercalarea) unui Racord olandez d-20x1/2f   | buc | 8,00  | 161,17<br>105,00 | 1 289,37<br>840,00   |
| 338 | RpSA40B      | Montarea (intercalarea) unui Cot d-20 cu filet scurt VC   | buc | 3,00  | 161,17<br>105,00 | 483,51<br>315,00     |
| 339 | RpSA40B      | Montarea (intercalarea) unui Cot d-20 cu filet scurt T  | buc | 8,00  | 161,17<br>105,00 | 1 289,37<br>840,00   |
| 340 | SD07C        | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20   | buc | 10,00 | 122,30<br>20,30  | 1 223,00<br>203,00   |
| 341 | SB08C        | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m   | 15,00 | 84,61<br>17,50   | 1 269,21<br>262,50   |
| 342 | SB09C        | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                  | buc | 20,00 | 50,77<br>15,40   | 1 015,48<br>308,00   |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                | 7                      |
|---|---------|---|-----|--------|------------------|------------------------|
| 343   | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm  | m   | 9,00   | 110,50<br>22,40  | 994,54<br>201,60       |
| 344   | SB09E   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm   | buc | 10,00  | 50,85<br>19,60   | 508,55<br>196,00       |
| <b>Total Lucrari sanitare</b>                     |         |   |     |        |                  | <b>53 569,67</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                           |         |   |     |        |                  | <b>19 137,30</b>       |
| <b>4.7. Lucrari de reparatie Coridor - post 2</b> |         |   |     |        |                  |                        |
| <b>4.7.1. Pereti interiori</b>                    |         |   |     |        |                  |                        |
| 345   | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2  | 160,00 | 19,15<br>18,90   | 3 064,00<br>3 024,00   |
| 346   | CF59D   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate  | m2  | 15,00  | 235,10<br>133,70 | 3 526,52<br>2 005,50   |
| 347   | CI06C4  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 5,00   | 401,03<br>213,50 | 2 005,15<br>1 067,50   |
| 348   | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ipsos la pereti   | m2  | 160,00 | 159,00<br>104,02 | 25 439,36<br>16 643,20 |
| 349   | CK18C   | Montarea cornierului perforat la ferestre la interior si exterior (se exclude cimentul, nisipul si suruburi)  | m   | 70,00  | 26,07<br>18,20   | 1 825,25<br>1 274,00   |
| 350   | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki)  | m   | 129,00 | 23,45<br>18,20   | 3 025,05<br>2 347,80   |
| 351   | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 160,00 | 46,72<br>38,50   | 7 475,54<br>6 160,00   |
| 352   | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata   | m2  | 160,00 | 31,30            | 5 008,00               |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                | 7                    |
|---|---------|---|-----|--------|------------------|----------------------|
|   |         | elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  |     |        | 14,00            | 2 240,00             |
| 353                                       | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 160,00 | 4,75<br>2,10     | 760,00<br>336,00     |
| 354                                       | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                           | m2  | 160,00 | 52,09<br>38,50   | 8 334,40<br>6 160,00 |
| 355                                       | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Cornier din pvc pentru protectie colturi de pereti dupa finisare)   | m   | 20,80  | 43,40<br>36,40   | 902,72<br>757,12     |
| 356                                       | CN17A1  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul.                | m2  | 6,00   | 104,27<br>70,00  | 625,63<br>420,00     |
| 357                                       | CK18A   | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (protectie la pereti, pal melaminat 16mm x 150mm x 1000mm, cant ABC -0.5mm) se concretizeaza materialul de baza si culoarea | m   | 40,00  | 153,16<br>21,00  | 6 126,54<br>840,00   |
| 358                                       | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  | buc | 8,00   | 101,25<br>35,00  | 810,00<br>280,00     |
| <b>Total Pereti interiori</b>             |         |   |     |        |                  | <b>68 928,16</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                   |         |   |     |        |                  | <b>43 555,12</b>     |
| <b>4.7.2. Tane suspendate si finisate</b> |         |   |     |        |                  |                      |
| 359                                       | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.  | m2  | 95,00  | 17,50<br>17,50   | 1 662,50<br>1 662,50 |
| 360                                       | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane  | m2  | 20,00  | 19,15<br>18,90   | 383,00<br>378,00     |
| 361                                       | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: la tavane cu grosimea de 10mm  | m2  | 20,00  | 172,29<br>104,02 | 3 445,72<br>2 080,40 |
| 362                                       | CK18C   | Montarea cornierului perforat la ferestre la interior si exterior (se exclude cimentul, nisip si suruburile)  | m   | 30,00  | 26,07<br>18,20   | 782,25<br>546,00     |
| 363                                       | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe   | m2  | 20,00  | 46,72            | 934,44               |

| 1  | 2       | 3   | 4       | 5     | 6                | 7                      |
|--|---------|---|---------|-------|------------------|------------------------|
|  |         | suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  |         |       | 38,50            | 770,00                 |
| 364  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2      | 20,00 | 4,75<br>2,10     | 95,00<br>42,00         |
| 365  | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2      | 20,00 | 52,09<br>38,50   | 1 041,80<br>770,00     |
| 366  | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila   | m2      | 90,00 | 419,73<br>154,00 | 37 775,25<br>13 860,00 |
| <b>Total Tane suspendate si finisate</b>           |         |   |         |       |                  | <b>46 119,96</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                            |         |   |         |       |                  | <b>20 108,90</b>       |
| <b>4.7.3. Pardosele coridor post 2</b>             |         |   |         |       |                  |                        |
| 367  | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2      | 95,00 | 55,85<br>54,60   | 5 305,75<br>5 187,00   |
| 368  | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  | m2      | 95,00 | 86,11<br>16,38   | 8 180,88<br>1 556,10   |
| 369  | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                 | m2      | 95,00 | 361,18<br>175,00 | 34 312,10<br>16 625,00 |
| 370  | CI14B   | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv  | m       | 42,00 | 73,65<br>28,00   | 3 093,14<br>1 176,00   |
| <b>Total Pardosele coridor post 2</b>              |         |   |         |       |                  | <b>50 891,87</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                            |         |   |         |       |                  | <b>24 544,10</b>       |
| <b>Total Lucrari de reparatie Coridor - post 2</b> |         |   |         |       |                  | <b>165 939,99</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                            |         |   |         |       |                  | <b>88 208,12</b>       |
| Total  |         |   | lei     |       | 1 384 773,64     |                        |
| Asigurarea sociala si medicala                     |         |   | 24,00 % |       | 173 102,43       |                        |

| 1   | 2               | 3  | 4     | 5        | 6                          | 7                          |
|---|-----------------|--|-------|----------|----------------------------|----------------------------|
|   |                 | Cheltuieli de transport  |       | 5,00 %   |                            | 32 386,39                  |
|   |                 | Total  |       | 100,00 + |                            | 1 590 262,46               |
|   |                 | Cheltuieli de regie  |       | 10,00 %  |                            | 159 026,25                 |
|   |                 | Total  |       | 100,00 + |                            | 1 749 288,71               |
|   |                 | Beneficiu  |       | 4,00 %   |                            | 69 971,55                  |
|   |                 | Total  |       | 100,00 + |                            | 1 819 260,26               |
| <b>Total Capitolul 4 Etapa 2<br/>- Lucrari de reparatie<br/>(Postul medical nr2,<br/>Sectiea 3/4)</b> |                 |  |       |          |                            | <b>1 819 260,26</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>   |                 |  |       |          |                            | <b>721 260,11</b>          |
|   |                 | <b>5. Capitolul 5 Etapa 2 - Lucrari<br/>de montare (Postul medical nr.2<br/>Sectiea 3/4)<br/>5.1. Lucrari de electricitate<br/>(Sectie 3, post 2)</b>  |       |          |                            |                            |
| 371   | RpEC15A         | Demontat loc de lampa ingropat cu<br>conductori din cupru sau aluminiu, in<br>tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei  | buc   | 45,00    | 47,60<br><hr/> 47,60       | 2 142,00<br><hr/> 2 142,00 |
| 372   | RpEC16A         | Demontat loc de intreruptoare<br>ingropat cu conductori din cupru sau<br>aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei   | buc   | 20,00    | 64,40<br><hr/> 64,40       | 1 288,00<br><hr/> 1 288,00 |
| 373   | RpEC16A         | Demontat loc de priza ingropat cu<br>conductori din cupru sau aluminiu,<br>pina la 3 m inaltimea camerei   | buc   | 12,00    | 64,40<br><hr/> 64,40       | 772,80<br><hr/> 772,80     |
| 374   | 08-02-<br>146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme<br>aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg   | 100 m | 0,30     | 1 806,68<br><hr/> 1 169,00 | 542,00<br><hr/> 350,70     |
| 375   | 08-02-<br>402-1 | Cablu, pe constructii montate si<br>jgheaburi cu montarea cutiilor de<br>ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu<br>mediu normal, sectiunea firului pina la<br>10 mm2   | 100 m | 1,00     | 4 965,24<br><hr/> 1 071,00 | 4 965,24<br><hr/> 1 071,00 |
| 376   | RpEC07B         | Montarea locului de priza, executat<br>ingropat in zidarie tencuita, cu<br>conductori din cupru de 2.5mm in<br>tuburi de protectie IP-PVC, elemente<br>de protectie din PVC, in camere cu<br>inaltimea de pina la 3 m, cladiri<br>administrative si birouri, crese,<br>gradinite | buc   | 12,00    | 790,51<br><hr/> 311,50     | 9 486,09<br><hr/> 3 738,00 |
| 377   | RpEE03A         | Montarea prizelor bipolare 1<br>constructie normala din bachelita sau<br>aminoplast, simpla, dubla, constructie<br>impermeabila, etanse, etanse metalica<br>sau similare, montate ingropat sub   | buc   | 6,00     | 85,33<br><hr/> 21,70       | 511,98<br><hr/> 130,20     |

| 1   | 2             | 3  | 4   | 5     | 6                | 7                      |
|-----|---------------|--|-----|-------|------------------|------------------------|
|     |               | tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  |     |       |                  |                        |
| 378 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare 2 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic               | buc | 6,00  | 85,33<br>21,70   | 511,98<br>130,20       |
| 379 | RpEC04A       | Montarea locului de intreruptoare, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri   | buc | 18,00 | 600,23<br>261,10 | 10 804,14<br>4 699,80  |
| 380 | RpEE14A       | Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158  | buc | 10,00 | 76,22<br>21,00   | 762,20<br>210,00       |
| 381 | RpEE15D       | Montarea intreruptoarelor - intreruptor dubla tip I-simbol 0238  | buc | 8,00  | 151,51<br>99,40  | 1 212,08<br>795,20     |
| 382 | RpEG02A<br>-1 | Montarea bloc de prize si intreruptoare, modulat in canal de mase plastice instalat pe perete, completat cu capac decorativ, (120x60xx5000mm - priza 2p-3buc, buton alarma - 3buc, intreruptor 1p-4buc, conectat la cunducator de cupru 3x2.5mm, l=6m) | buc | 10,00 | 182,92<br>170,10 | 1 829,22<br>1 701,00   |
| 383 | RpEC01B       | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite  | buc | 60,00 | 548,15<br>265,30 | 32 889,07<br>15 918,00 |
| 384 | RpEF01B       | Montarea corpurilor de iluminat, pe perete, complet echipate (1x18w)   | buc | 35,00 | 99,16<br>19,60   | 3 470,60<br>686,00     |
| 385 | RpEF02A       | Montarea corpurii de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate in tavane suspendate, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (4x18w)   | buc | 16,00 | 433,30<br>76,30  | 6 932,80<br>1 220,80   |
| 386 | RpEF02A       | Montarea corpurii de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate pe tavane, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-  | buc | 8,00  | 433,30<br>76,30  | 3 466,40<br>610,40     |

| 1  | 2            | 3  | 4       | 5     | 6                      | 7                    |
|--|--------------|--|---------|-------|------------------------|----------------------|
|  |              | 485 complet echipate (4x18w)   |         |       |                        |                      |
| 387  | 08-03-595-2  | Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea ARD  | 100 buc | 0,12  | 29 533,20<br>20 370,00 | 3 543,98<br>2 444,40 |
| 388  | RpEF02C      | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu doua (2x18w) tuburi  | buc     | 2,00  | 233,90<br>106,40       | 467,80<br>212,80     |
| 389  | RpEF13C      | Montarea corpurilor de iluminat de perete 60w  | buc     | 10,00 | 162,30<br>85,40        | 1 623,00<br>854,00   |
| 390  | RpEC01B      | Montarea locului de lampa (Indicator Iesire), executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite | buc     | 3,00  | 548,15<br>265,30       | 1 644,45<br>795,90   |
| 391  | RpEF13C      | Montarea corpurilor de iluminat (Indicator Iesire)   | buc     | 3,00  | 212,30<br>85,40        | 636,90<br>256,20     |
| <b>Total Lucrari de electricitate (Sectie 3, post 2)</b> |              |  |         |       |                        | <b>89 502,75</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                  |              |  |         |       |                        | <b>40 027,40</b>     |
|  |              | <b>5.2. Comunicatii interioare, Gaze medicale</b>  |         |       |                        |                      |
| 392  | 11-07-001-01 | Sistem de umidificator complet cu masca (O2)   | buc     | 2,00  | 363,46<br>81,90        | 726,92<br>163,80     |
| 393  | 11-07-001-02 | Priza de oxigen(Priza integral metalica, formate din baza si eliment terminal pu oxigen. Carcas din plastic montaj extern cu capac de protectie  | buc     | 2,00  | 170,73<br>144,20       | 341,46<br>288,40     |
| 394  | 11-07-001-02 | Priza de oxigen(Priza integral metalica, formate din baza si eliment terminal pu oxigen. (Recuperata)  | buc     | 6,00  | 170,73<br>144,20       | 1 024,38<br>865,20   |
| 395  | IC31A        | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv  | m       | 26,00 | 226,88<br>17,50        | 5 898,97<br>455,00   |
| 396  | IC31A        | Teava din cupru, montata prin sudura,  | m       | 56,00 | 249,33                 | 13 962,23            |

| 1  | 2            | 3  | 4   | 5     | 6                | 7                  |
|--|--------------|--|-----|-------|------------------|--------------------|
|  |              | la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv  |     |       | 17,50            | 980,00             |
| 397  | IE07A        | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv                   | m   | 82,00 | 12,30<br>6,30    | 1 008,60<br>516,60 |
| 398  | IC34A        | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 10,0 mm, inclusiv  | buc | 11,00 | 75,83<br>24,50   | 834,17<br>269,50   |
| 399  | IC34A        | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Teu d=10 mm  | buc | 5,00  | 75,83<br>24,50   | 379,17<br>122,50   |
| 400  | IC34H        | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Teu d12mm  | buc | 6,00  | 115,07<br>35,00  | 690,40<br>210,00   |
| 401  | IC40D        | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. Bratară d10-12mm | buc | 30,00 | 45,75<br>21,00   | 1 372,50<br>630,00 |
| 402  | IC40D        | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. Bratară d12-20mm | buc | 15,00 | 55,75<br>21,00   | 836,25<br>315,00   |
| 403  | RpCU05G      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime   | buc | 11,00 | 80,50<br>80,50   | 885,50<br>885,50   |
| <b>Total Comunicatii<br/>interioare, Gaze medicale</b> |              |  |     |       |                  | <b>27 960,54</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>                                |              |  |     |       |                  | <b>5 701,50</b>    |
|  |              | <b>5.3. Lucrari de montare Sectie 1<br/>post 1 (RSC)<br/>5.3.1. Retea structurata de<br/>cabluri</b>   |     |       |                  |                    |
| 404  | 10-02-016-02 | Comutator Switch 12 porturi  | buc | 1,00  | 255,55<br>236,60 | 255,55<br>236,60   |

| 1   | 2            | 3   | 4        | 5    | 6                      | 7                      |
|---|--------------|---|----------|------|------------------------|------------------------|
| 405   | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza date de retea Legrand RJ45  | buc      | 6,00 | 298,04<br>70,00        | 1 788,21<br>420,00     |
| 406   | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza telefonica RJ45   | buc      | 4,00 | 298,04<br>70,00        | 1 192,14<br>280,00     |
| 407   | 10-06-034-22 | Lucrari diverse: Rama interioara ordinara RJ45  | 100 buc  | 0,08 | 28 501,75<br>21 000,00 | 2 280,14<br>1 680,00   |
| 408   | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, CAT6 UTP  | 100 m    | 3,50 | 4 225,00<br>2 975,00   | 14 787,50<br>10 412,50 |
| 409   | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m    | 3,50 | 2 403,30<br>1 666,00   | 8 411,55<br>5 831,00   |
| <b>Total Retea structurata de cabluri</b>             |              |   |          |      |                        | <b>28 715,09</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                               |              |   |          |      |                        | <b>18 860,10</b>       |
| <b>Total Lucrari de montare Sectie 1 post 1 (RSC)</b> |              |   |          |      |                        | <b>28 715,09</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                               |              |   |          |      |                        | <b>18 860,10</b>       |
| <b>5.4. Lucrari sanitare</b>                          |              |   |          |      |                        |                        |
| 410   | RpSC06A      | Demontarea cabina dus, complet echipat (cu recuperare)  | buc      | 2,00 | 77,00<br>77,00         | 154,00<br>154,00       |
| 411   | RpSC19A      | Montarea cabina pentru dus din polimetacril (recuperata)  | buc      | 2,00 | 193,55<br>157,50       | 387,10<br>315,00       |
| 412   | RpSC19A      | Montarea cabina pentru dus din polimetacril   | buc      | 2,00 | 193,55<br>157,50       | 387,10<br>315,00       |
| <b>Total Lucrari sanitare</b>                         |              |   |          |      |                        | <b>928,20</b>          |
| <b>Incluziv salariu</b>                               |              |   |          |      |                        | <b>784,00</b>          |
| Total   |              |   | lei      |      | 147 106,58             |                        |
| Asigurarea sociala si medicala                        |              |   | 24,00 %  |      | 15 689,52              |                        |
| Cheltuieli de transport                               |              |   | 5,00 %   |      | 3 774,22               |                        |
| Total   |              |   | 100,00 + |      | 166 570,32             |                        |

| 1  | 2             | 3   | 4   | 5        | 6                 | 7                 |
|--|---------------|---|-----|----------|-------------------|-------------------|
|  |               | Cheltuieli de regie   |     | 50,00 %  |                   | 32 686,50         |
|  |               | Total   |     | 100,00 + |                   | 199 256,82        |
|  |               | Beneficiu   |     | 4,00 %   |                   | 7 970,27          |
|  |               | Total   |     | 100,00 + |                   | 207 227,09        |
| <b>Total Capitolul 5 Etapa 2<br/>- Lucrari de montare<br/>(Postul medical nr.2<br/>Sectia 3/4)</b> |               |   |     |          |                   | <b>207 227,09</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>  |               |   |     |          |                   | <b>65 373,00</b>  |
|  |               | <b>6. Capitolul 6 Etapa 2 - Utilaj<br/>(Post medical nr2 Sectia 3/4)</b>  |     |          |                   |                   |
| 413  | A             | Bloc de prize, intreruptoare, buton sunarie, modulat in canal de mase plastice (H-120mm x B-60mm x L-5200mm) instalat pe perete la inaltimea de 1.40m de la podia, comuflat cu capac decorativ. Complect-(Priza 2p-3buc, buton alarma-3buc, intrerupator 1P-4buc) | buc | 10,00    | 2 525,00<br>0,00  | 25 250,00<br>0,00 |
| 414  |               | Priza de perete de oxigen (Priza integral metalica, format din baza si elemente terminal, pentru oxigen, Carcasa din plastic p-u montarea exxterna cu capac de protectie inpotriva actiunilor externe si eticenta de indentificare a gazului                      | buc | 2,00     | 3 000,00<br>0,00  | 6 000,00<br>0,00  |
| 415  | pret piata    | Sistem de umidificatoare complet cu masca (O2) (Conector standart DIN oxigen , Debitometru 0-15 lpm. Udimificator 200cl autoclavabil, masca silicon cu fortun 2 metri   | buc | 2,00     | 15 000,00<br>0,00 | 30 000,00<br>0,00 |
| 416  | pretul firmei | Corp de iluminat cu protetie, cu tub cuart 30W  | buc | 12,00    | 450,00<br>0,00    | 5 400,00<br>0,00  |
| 417  | pret firmei   | Cablu VVGng-5*4   | m   | 100,00   | 72,00<br>0,00     | 7 200,00<br>0,00  |
| 418  | pret firma    | Cablu VVGng-3x2.5   | m   | 250,00   | 27,50<br>0,00     | 6 875,00<br>0,00  |
| 419  |               | Comutator Switch 12 porturi   | buc | 1,00     | 750,00<br>0,00    | 750,00<br>0,00    |
| Total  |               |   |     |          |                   | lei 81 475,00     |

| 1 | 2     | 3   | 4        | 5 | 6 | 7                |
|---|-------|---|----------|---|---|------------------|
|   |       | Cheltuieli de depozitare  | 1,20 %   |   |   | 977,70           |
|   |       | Total   | 100,00 + |   |   | 82 452,70        |
|   |       | <b>Total Capitolul 6 Etapa 2<br/>- Utilaj (Post medical nr2<br/>Sectia 3/4)</b> |          |   |   | <b>82 452,70</b> |
|   |       | <b>Incluziv salariu</b>   |          |   |   | <b>0,00</b>      |
|   | Total |   | lei      |   |   | 5 016 161,99     |
|   | TVA   |   | 20,00 %  |   |   | 1 003 232,40     |

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**6 019 394,3  
9  
1 819 658,83**

Intocmit

(Prodomus SRL)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

(I.M.S.P. INSTITUTUL DE  
CARDIOLOGIE)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)