

**Constructia str.Livadarilor din
or.Codru, reparatia
str.Izvoarelor, str-la 1 Izvoarelor
din or.Codru**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-8
Retelele de canalizare. Sectorul N4.

Valoarea de deviz 887 848,34 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-8:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	54,00	57,66	3 113,64
2.	7123010010200	Betonist	h-om	116,17	57,66	6 698,36
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	297,60	57,66	17 159,62
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	29,83	57,66	1 720,00
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	384,04	57,66	22 143,75
6.	7137010011500	Electrician	h-om	11,44	57,66	659,63
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,03	41,56	84,37
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	398,88	41,56	16 577,45
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,62	41,56	482,92
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	67,09	41,56	2 788,26
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	43,39	41,56	1 803,29
12.	9312040019600	Sapator	h-om	341,91	41,56	14 209,78
		Total manopera				87 441,07

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	38,24	1 170,00	44 740,80
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	25,49	1 335,00	34 029,15
3.	141112220175211	Piatra sparta 10-20	m3	28,17	285,00	8 028,45
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	32,48	180,00	5 846,40
5.	14211022005251	Nisip	m3	574,51	180,00	103 411,80
6.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	2,21	120,00	265,20
7.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	2,68	3 600,00	9 648,00
8.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,76	35,00	96,60
9.	2521216700315	Tevi tip PVC GOFRAТ CL4 D-315mm	m	87,78	232,00	20 364,96
10.	25212167100400	Tevi tip PVC GOFRAТ CL4 D-400 mm	m	495,33	360,00	178 318,80
11.	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,22	1,60	21,15
12.	266112643115613	Placi prefabricate pt. camine KII-7-3	buc	9,00	160,00	1 440,00
13.	266112643116613	Placi prefabricate pt. camine KII-7-9	buc	2,00	265,00	530,00
14.	26611264315202861	Placi prefabricate pt. camine KIIП1-15	buc	1,00	760,00	760,00
15.	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1	buc	26,00	80,00	2 080,00

16.	2661126433116211	Placi prefabricate pt. camine КЦ-15-9	buc	1,00	702,00	702,00
17.	2661126433116212	Placi prefabricate pt. camine КЦ-15-6	buc	1,00	595,00	595,00
18.	26611264331520151	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15	buc	1,00	910,00	910,00
19.	2663102100001100	Beton clasa.M100	m3	2,74	910,00	2 493,40
20.	2663102100001200	Beton clasa.M200	m3	8,69	920,00	7 994,80
21.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	4,94	920,00	4 544,80
22.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,29	750,00	967,50
23.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,43	765,00	328,95
24.	266882643115613	Capac cu rama tip "Greu"	buc	14,00	1 650,00	23 100,00
25.	266882643115614	Scoaba d16 A-1	kg	62,10	10,33	641,49
26.	266882643115615	Piese imbinare MC	kg	464,08	10,33	4 793,95
27.	26688264315614	Дождеприемные решетки "ДВ"	buc	20,00	1 278,00	25 560,00
28.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	1,69	35,00	59,15
29.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	18,65	12,50	233,12
30.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,50	10,00	115,00
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,71	10,00	27,10
32.	666411320251212	Placi prefabricate pt. camine КЦ10-3	buc	19,00	230,00	4 370,00
33.	666411320251213	Placi prefabricate pt. camine КЦ-10-96	buc	18,00	420,00	7 560,00
34.	666411320251216	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	buc	13,00	365,00	4 745,00
35.	66641132025129	Placi prefabricate pt. camine КЦ10-9	buc	1,00	415,00	415,00
36.	6664320215223	Placi prefabricate pt. camine КЦ-10-3	buc	1,00	230,00	230,00
37.	6664320215226	Placi prefabricate pt. camine КЦ-10-6	buc	2,00	362,00	724,00
38.	6664331201215103	Placi prefabricate pt. camine КЦП10-3	buc	20,00	330,00	6 600,00
39.	6664331201215131	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1	buc	13,00	295,00	3 835,00
40.	6664331520215111	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10A	buc	20,00	375,00	7 500,00
Total materiale de construcții						518 626,57

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	31,97	45,00	1 438,65
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07	15,00	1,05
3.	295220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,52	450,00	234,00
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,58	385,00	1 378,30
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	3,58	385,00	1 378,30
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,58	950,00	3 401,00
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	24,66	385,00	9 494,10
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,16	385,00	1 986,60
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	10,28	320,00	3 289,60
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,63	15,00	99,45
11.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	1,17	35,00	40,95
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	21,02	42,00	882,84
13.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,14	80,00	11,20
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	48,62	45,00	2 187,90
15.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	72,32	48,00	3 471,36
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	30,15	420,00	12 663,00
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	23,57	380,00	8 956,60

		Total utilaje de construcții				50 914,90
Total:						
Total		lei				656 982,54
Asigurarea sociala si medicala		22,50 %				19 674,24
Transport		4,00 %				20 745,06
Cheltuieli de regie		3,00 %				20 922,06
Beneficiu de deviz		3,00 %				21 549,72
TVA		20,00 %				147 974,72
Total deviz:						887 848,34

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0