

Дом Культуры ком.Светлый
АТО Гагаузия Ремонтные
работы

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-3
Танцевальный зал и дискотека

Valoarea de deviz 607 756,03 Lei

Intocmit in prețuri curente 24.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
				Pe unitate de măsură		
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы 1.1. Проемы (окна, двери, откосы и перегородка)				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из фортана, ранее заложенных оконных блоков в 1/2фортана)	m3	9,2000	121,461	1 117,439
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери из МДФ)	m2	7,1000	12,600	89,460
3	RpCP45Dп рим	Demontarea pereti despartitori metalice etc (Демонтаж металлических перегородок=15,68м2)	kg	210,0000	1,449	304,244
4	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м ² включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)-с москитной сеткой + 5ти камерные +двойное открывание	m2	18,3000	1 575,415	28 830,098

1	2	3	4	5	6	7
5	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata toculei intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м ² включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)-с москитной сеткой +5ти камерные +одинарное открывание	m2	27,5000	1 575,415	43 323,918
6	CK03B2	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a toculei, montate pe ghermele existente la constructii cu inalimi pina la 35 m (Внутренние или наружные одностворчатые деревянные двери с коробкой, с отделкой от производителя, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)-из МДФ	m2	7,1000	1 548,840	10 996,765
7	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inalimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м ² , в зданиях на высоте до 5 м включительно)-перегородок остекленных 50%	m2	19,0000	778,130	14 784,470
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata toculei pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м ² включительно, из	m2	5,0000	1 981,865	9 909,326

1	2	3	4	5	6	7
		пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
9	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон шириной 40см)	m	21,6000	144,603	3 123,416
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 25см)	m	21,6000	108,183	2 336,744
11	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка откосов от красок)	m2	36,4000	11,800	429,520
12	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т откосов из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)-откосов 50% от общей площади	m2	18,2000	74,596	1 357,641
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослоиняя штукатурка) гипсовыми сухими смесями толщиной 5см: оконных и дверных откосов плоских) с грунтовкой бетоноконтакт	m2	36,4000	69,074	2 514,293
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из	m2	36,4000	15,254	555,236

1	2	3	4	5	6	7
		стекловолокна, применяемый на поверхностях откосов)				
15	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголочки малярные из алюминия)	m	91,1000	7,183	654,335
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" или аналог на поверхность откосов, толщиной 1,0 мм)	m2	36,4000	20,961	762,993
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов) перед покраской	m2	36,4000	4,700	171,080
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	36,4000	27,795	1 011,738
19	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, откосов из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)-откосов наружных	m2	6,5000	74,596	484,872
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослоиняя штукатурка) гипсовыми сухими смесями толщиной 5см:	m2	6,5000	69,074	448,982

1	2	3	4	5	6	7
		оконных и дверных откосов плоских) с грунтовкой бетоноконтакт наружных откосов				
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) -краска для наружных работ	m2	6,5000	27,795	180,668
		<i>Total</i>	Lei			123 387,238
		Total Проемы (окна, двери, откосы и перегородка) Inclusiv salariu				123 387,238 9 002,112
		1.2. Потолки				
22	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка потолков от красок)	m2	324,6000	11,800	3 830,280
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков Супратен)	m2	324,6000	4,400	1 428,240
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Ремонт отделки потолков фигурами из гипса mestami толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) *Ср.толщ. берем по норме т.к. отделка по существующим потолкам.	m2	43,3000	63,457	2 747,670
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков Супратен)	m2	324,6000	4,400	1 428,240

1	2	3	4	5	6	7
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" или аналог на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм) к-т =3 на материалы	m2	324,6000	29,847	9 688,498
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-потолков	m2	324,6000	27,770	9 014,142
28	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2	324,6000	58,666	19 042,984
		<i>Total</i>	Lei			47 180,054
		Total Потолки Inclusiv salariu				47 180,054 23 800,590
		1.3. Ригеля				
29	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка ригелей от красок)	m2	59,9000	11,800	706,820
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей ригелей и балок - бетоноконтактом)	m2	59,9000	4,700	281,530
31	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка ригелей толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	59,9000	63,457	3 801,052

1	2	3	4	5	6	7
32	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan-ригелей, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка ригелей вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в -минус на каждый 1,0 мм - отнимать от нормы CF52) к=2 до общей толщины 3мм	m2	-59,9000	25,647	-1 536,280
33	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголочки малярные из алюминия)	m	85,5000	7,183	614,112
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" или аналог на поверхность ригелей толщиной 1,0 мм)	m2	59,9000	20,961	1 255,585
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	59,9000	27,770	1 663,423
		<i>Total</i>		Lei		6 786,242
		Total Ригеля Inclusiv salariu				6 786,242 4 335,690
		1.4. Стены				
36	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка облицовки стен-панелей из декоративной ДСП)	m2	68,7000	28,200	1 937,340
37	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от красок)	m2	171,2000	11,800	2 020,160

1	2	3	4	5	6	7
38	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Разборка старой и устройство новой штукатурки цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	171,2000	74,596	12 770,770
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен по штукатурке -бетоноконтактом)	m2	171,2000	4,700	804,640
40	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная на гранитной кровшке) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")-на колере цвет согласовать	m2	68,7000	71,515	4 913,081
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) *толщ. 5 мм по новой штукатурке	m2	102,5000	54,043	5 539,376
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен)	m2	102,5000	4,400	451,000
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	102,5000	20,961	2 148,537

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" или аналог на поверхность стен толщиной 1,0 мм)				
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	102,5000	27,770	2 846,425
45	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Профили-Багеты с покраской)	m	75,7000	24,749	1 873,501
		<i>Total</i>	Lei			35 304,830
		Total Стены Inclusiv salariu				35 304,830 21 540,030
		1.5. Полы				
46	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка сцены деревянной)	m2	29,1000	7,523	218,913
47	CG04Амод	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp ((Полы из одного ряда строганных хвойных досок со шпунтом толщиной 40см поверх существующего пола сцены с учетом лаг)	m2	29,1000	341,948	9 950,681
48	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя маслянной эмалью, дощатых полов сцены)	m2	29,1000	32,400	942,840

1	2	3	4	5	6	7
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	29,1000	54,945	1 598,893
50	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5 см слоя из раствора добавлять к=4)-общей толщиной 5 см	m2	29,1000	36,745	1 069,283
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов - бетоноконтактом)	m2	215,5000	4,700	1 012,850
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	215,5000	54,945	11 840,604
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов - бетоноконтактом по стяжке)	m2	215,5000	4,700	1 012,850
54	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Устройство покрытий пола из керамического гранита на kleю: размер плиток до 40x40	m2	215,5000	334,252	72 031,213

1	2	3	4	5	6	7
		см)				
55	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Плинтуса из керамических плиток на kleю)	m	51,0000	40,409	2 060,859
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Полы Inclusiv salariu				101 738,986 23 687,310
		1.6. Отопление				
56	RpIB11G	Demontarea serpantinelor de incalzire din teava de otel peste dn 1 1/2" diametru (Снятие отопительных змеевиков из стальной трубы диаметром более 11/2")-регистров	m	30,0000	0,300	9,000
57	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparanelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 11/2"-2")	m	31,0000	21,124	654,844
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Отопление Inclusiv salariu				663,844 399,600
		1.7. Строительные работы по электрике				
58	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2)	m	180,0000	3,000	540,000
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Строительные работы по				540,000 540,000

1	2	3	4	5	6	7
		электрике Inclusiv salariu				
		1.8. Разные работы				
59	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (Переноска строительного мусора, весом менее 25 кг, на расстояние 30 м)	t	21,0000	55,800	1 171,800
60	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строительного мусора)	t	21,0000	16,500	346,500
61	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Вывозка строительного мусора автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	21,0000	11,400	239,400
		<i>Total</i>	Lei			1 757,700
		Total Разные работы Inclusiv salariu				1 757,700 1 518,300
		<i>Total</i>	Lei			317 358,894
		<i>Отчисление на социальное и медицинское с</i>	22,5 %			19 085,317
		<i>Транспорт материалов</i>	10 %			23 077,743
		<i>Заготовительно-складские расходы</i>	2 %			4 615,549
		<i>Прямые затраты</i>				364 137,503
		<i>Накладные расходы</i>	14,5 %			52 799,939
		<i>ИТОГО:</i>				416 937,442
		<i>Сметная прибыль</i>	6 %			25 016,247
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				441 953,689 84 823,632
		2. Монтажные работы				
62	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая	buc	10,0000	6,600	66,000

1	2	3	4	5	6	7
		штанги и плафоны)				
63	08-03-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише на 24группы	бuc	1,0000	126,660	126,660
64	08-03-526-1	Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, A, до: 25 - монтаж автоматов	бuc	14,0000	84,048	1 176,678
65	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, A, до: 25 - монтаж УЗО на 25A	бuc	3,0000	84,048	252,145
66	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp (Демонтаж проводов и электрических жгутов, смонтированных снаружи или скрытых в футлярах или защитных трубах)	m	620,0000	2,400	1 488,000
67	08-02-403-3	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах в комплексе с гофротруба(без вышки)	100 m	3,5000	1 873,720	6 558,020
68	цена рыночная	Кабели силовые с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластика, с наружной оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести и дымоотделения ВВГнг LS 3*1,5мм2	m	350,0000	8,000	2 800,000
69	08-02-403-3	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах в комплексе с гофротруба(без вышки)	100 m	2,4000	1 873,720	4 496,928

1	2	3	4	5	6	7
70	цена рыночная	Кабель ВВГнг LS 3*2,5мм2	м	240,0000	15,000	3 600,000
71	08-02-403-3	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах в комплексе с гофротруба(без вышки)	100 м	0,3000	1 873,720	562,116
72	цена рыночная	Кабель ВВГнг LS 3*4мм2	м	30,0000	26,000	780,000
73	08-03-594-14	Монтаж светильника встроенного в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 OWP ECO LED 500 IP54	100 бус	0,2200	11 631,632	2 558,959
74	цена рыночная	Светильник потолочный светодиодный 35Вт OWP ECO LED 500 IP54	бус	22,0000	750,000	16 500,000
75	08-03-593-6	Светильник потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый (без вышки)	100 бус	0,0400	5 249,400	209,976
76	08-03-594-1	Монтаж светильника отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: BAT118-(без вышки)	100 бус	0,0400	4 588,450	183,538
77	цена рыночная	Светильник потолочный с люминисцентной лампой в комплекте 18Вт(1P20) марки BAT118	бус	4,0000	505,000	2 020,000
78	08-03-591-4	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 бус	0,1000	1 852,020	185,202
79	цена рыночная	Выключатель двухклавишный ~250В 1P20 6А для скрытой проводки	бус	10,0000	25,000	250,000
80	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 бус	0,1400	1 537,871	215,302
81	цена рыночная	Розетка с заземляющим контактом двухместная IP20	бус	14,0000	38,000	532,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			44 561,524
		<i>Отчисление на социальное и медицинское с</i>	22,5 %			2 602,503
		<i>Транспорт материалов</i>	10 %			3 233,671
		<i>Прямые затраты</i>				50 397,698
		<i>Накладные расходы</i>	76 %			8 790,677
		<i>ИТОГО:</i>				59 188,375
		<i>Сметная прибыль</i>	6 %			3 551,302
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				62 739,677 11 566,680
		3. Оборудование				
82	цена рыночная	Щиток на 24групп	buc	1,0000	330,000	330,000
83	цена рыночная	Автомат выключатель однополюсный ВА47-29/1P 16A	buc	7,0000	30,000	210,000
84	цена рыночная	Автомат выключатель однополюсный ВА47-29/1P 25A	buc	7,0000	30,000	210,000
85	цена рыночная	УЗО 25A	buc	3,0000	340,000	1 020,000
		<i>Total</i>	Lei			1 770,000
		Total Оборудование Inclusiv salariu				1 770,000

		<i>Total</i>	Lei	506 463,36
		НДС	20 %	101 292,67
		Total deviz: Inclusiv salariu		607 756,03

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Дом Культуры ком.Светлый
АТО Гагаузия Ремонтные
работы**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3

Танцевальный зал и дискотека

Valoarea de deviz 607 756,03 Lei

Intocmit in prețuri curente 24.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
				Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3:				

Манопера:

1.	1	Затраты труда	h-om	333,7560	30,00	10 012,680
2.	7122050013400	Zidar	h-om	15,3250	30,00	459,750
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	235,5300	30,00	7 065,900
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	506,3550	30,00	15 190,650
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	251,9550	30,00	7 558,650
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2130	30,00	6,390
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	46,2280	30,00	1 386,840
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	20,4000	30,00	612,000
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	158,4000	30,00	4 752,000
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	3,2010	30,00	96,030
11.	7133010012100	Ipsosar	h-om	26,4950	30,00	794,850
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	13,3200	30,00	399,600
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	69,8000	30,00	2 094,000
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	533,8550	30,00	16 015,650
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,2000	30,00	126,000
16.	7422010060100	Timplar	h-om	66,6810	30,00	2 000,430
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	50,6100	30,00	1 518,300
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	259,0500	30,00	7 771,500
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	37,9800	30,00	1 139,400
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	579,6564	30,00	17 389,692
		Total manopera				96 390,31

Materiale:

1.	1010115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	t	0,0001	36 000,00	3,600
2.	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,0625	2 000,00	125,000
3.	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0156	0,00	0,000
4.	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0330	12 000,00	396,000
5.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	1,9520	38,00	74,176
6.	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0170	56,00	0,952
7.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	3,5010	36,00	126,036

8.	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	20,7400	0,00	0,000
9.	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,5032	200,00	100,640
10.	1019105	Дюбели	kg	11,1600	55,00	613,800
11.	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	20,7400	0,00	0,000
12.	1019110	Гвоздь усиленный	kg	8,0600	15,00	120,900
13.	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,1020	42,00	4,284
14.	1019852	Краска	kg	3,1620	33,00	104,346
15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	16,3773	260,00	4 258,098
16.	1542126108945	Ulei de in sicitativ	kg	2,3280	30,00	69,840
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	272,5900	1,00	272,590
18.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,0230	38,00	38,874
19.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,6492	3 400,00	2 207,280
20.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,1361	3 400,00	3 862,740
21.	2010102913200	Rigle de stejar-лаги	m3	0,3783	3 300,00	1 248,390
22.	201010291520-0	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase -половая доска т.40см	m3	1,1931	6 500,00	7 755,150
23.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	321,3000	0,05	16,065
24.	2013012302	Лампа Люминисцентная на 18Вт	buc	4,0000	15,00	60,000
25.	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	t	0,0270	0,00	0,000
26.	203011293100-0	Usi din lemn interioare simple finisate la producator-из МДФ	m2	7,1000	1 500,00	10 650,000
27.	203011293815-0	Ferestre din mase plastice -двойное открывание	m2	18,3000	1 500,00	27 450,000
28.	203011293815-1	Ferestre din mase plastice -одинарное открывание	m2	27,5000	1 500,00	41 250,000
29.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,0000	1 900,00	9 500,000
30.	2122901311	Светильник BAT 118	buc	4,0000	490,00	1 960,000
31.	22220	Кабель ВВГнг LS 3*1,5мм2	m	350,0000	8,00	2 800,000
32.	22222302	Кабель ВВГнг LS 3*4мм2	m	30,0000	26,00	780,000
33.	222230	Кабель ВВГнг LS 3*2,5мм2	m	240,0000	15,00	3 600,000
34.	229013200	Светильник встраиваемый OPL/R с LED 60Вт (IP20)	buc	22,0000	750,00	16 500,000
35.	2290138021	Щиток на 24групп	buc	1,0000	330,00	330,000
36.	2290138023	УЗО 25А	buc	3,0000	340,00	1 020,000
37.	22901380291	Автомат выключатель однополюсный BA47-29/1P 16A	buc	7,0000	30,00	210,000
38.	22901380292	Автомат выключатель однополюсный BA47-29/1P 25A	buc	7,0000	30,00	210,000
39.	229013850-20	Розетка с заземляющим контактом двухместная IP20	buc	14,0000	38,00	532,000
40.	2290138505-2	Выключатель двухклавишный ~250В 1P20 6A	buc	10,0000	25,00	250,000
41.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,4550	14,00	20,370
42.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,6200	13,00	47,060
43.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6,4300	20,00	128,600
44.	2414147327483	Lignolineum	kg	2,9100	20,00	58,200
45.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	30,6760	89,00	2 730,164
46.	241658610530-3	Amorsa-grund-бетоноконтактом	kg	104,7750	22,00	2 305,050
47.	2416586105303c	Amorsa-grund-супратен	kg	112,7550	20,00	2 255,100
48.	243011610380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - акриловая	kg	2,6000	24,00	62,400
49.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	209,3600	24,00	5 024,640
50.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata	kg	76,2570	41,50	3 164,666
51.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	5,5290	40,00	221,160

52.	24302261000001	Fuga	kg	43,1000	20,00	862,000
53.	2430226101021	Grund sub tencuala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	12,8700	21,00	270,270
54.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,9100	35,00	101,850
55.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,3550	25,00	133,875
56.	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,4320	48,00	404,736
57.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,2800	33,00	75,240
58.	2430226109307	Diluant decapant	kg	296,0500	9,00	2 664,450
59.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,4600	3,00	16,380
60.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	18,7425	2,90	54,353
61.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	926,6500	2,80	2 594,620
62.	252110671839-2	Glafuri din mase plastice pentru ferestre шир.40см	m	22,0320	130,00	2 864,160
63.	252314672030-0	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate-остекл.	m2	19,0000	720,00	13 680,000
64.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	40,0400	8,00	320,320
65.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 304,8230	1,70	9 018,199
66.	265310210083-4	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuala, cu grosime 5mm κ=0,5	kg	313,3845	2,20	689,446
67.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	107,4940	2,00	214,988
68.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 297,3840	2,20	2 854,244
69.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 236,9757	4,20	5 195,298
70.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	218,7325	240,00	52 495,800
71.	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,1900	100,00	19,000
72.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	300,8200	3,00	902,460
73.	2682132600300	Foi de usa sablon, din PAL	m2	0,0710	0,00	0,000
74.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,7750	7,00	12,425
75.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,7810	30,00	23,430
76.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	32,4600	15,00	486,900
77.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre-отливы	m	21,6000	95,00	2 052,000
78.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	176,6000	2,50	441,500
79.	281210630590-0	Багеты	m	80,9990	10,00	809,990
80.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	52,2745	15,00	784,117
81.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	97,3800	0,50	48,690
82.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 437,3280	0,25	359,332
83.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	97,3800	0,22	21,424
84.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	54,6210	14,00	764,694
85.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	97,3800	33,00	3 213,540
86.	2875274123510	Dop din fonta	buc	9,3000	6,00	55,800
87.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	16,2300	12,00	194,760
88.	2881116002700	Disc abraziv	buc	4,3100	55,00	237,050
89.	4011106202741	Energie electrica	kw	41,6400	1,50	62,460
90.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,5155	12,50	56,443
91.	4100126202818	Apa	m3	4,4921	12,50	56,150
92.	5009031	Скобы	10 buc	173,6000	3,00	520,800
93.	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,0816	250,00	20,400
94.	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	30,3800	20,00	607,600
95.	5009061	Втулки изолирующие	buc	14,2800	3,00	42,840
96.	5009062	Наконечники кабельные	buc	103,7000	3,00	311,100
97.	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	17,0000	4,00	68,000
98.	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	26,4000	7,00	184,800
99.	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,0117	500,00	5,850

100.	5009113	Шпильки	бuc	8,1600	1,20	9,792
101.	5009126	Подрозетники деревянные	100 buc	0,1030	200,00	20,600
102.	5009129	Розетка потолочная	100 buc	0,0408 0,0816	0,00 500,00	0,000 40,800
103.	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,7440	50,00	37,200
104.	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	0,1120	33,00	3,696
105.	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	2,2620	10,00	22,620
106.	5009619	Нитки швейные	kg	0,0170	0,00	0,000
107.	5009623	Лента К226	100 m	0,0220	59,00	1,298
108.	5009817	Полоска для крепления проводов	100 buc	18,6000	10,00	186,000
109.	5009826	Сжим соединительный	100 buc	0,7440	300,00	223,200
110.	53090151	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	m	620,0000	3,00	1 860,000
111.	5429033	Вазелин технический	kg	0,1020	0,00	0,000
112.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,2752	50,00	13,760
113.	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,0924	50,00	4,620
114.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	106,8600	10,00	1 068,600
Total materiale de construcții						264 884,14

Utilaje de construcții:

1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,7250	204,00	147,900
2.	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	33,9980	10,00	339,980
3.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	3,1516	33,00	104,003
4.	21101	Кран на автомобильном ходу грузоподъемностью 6,3 т	h-ut	0,0620	175,00	10,850
5.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0950	204,00	19,380
6.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	5,5224	18,26	100,838
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	31,7512	18,26	579,777
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,7866	18,26	32,623
9.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,5500	18,26	46,563
10.	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	15,7315	18,26	287,257
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,1098	21,00	65,306
12.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,5672	18,26	28,618
13.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	15,3000	18,26	279,378
14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	1,1421	18,26	20,855
15.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu	h-ut	1,2698	18,26	23,186

		prelungitor de snec (mixer de tencuire)				
16.	30902	Подъемник гидравлический высотой подъема 10 м	h-ut	1,2600	10,00	12,600
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,0500	33,00	34,650
18.	330206	Дрели электрические	h-ut	2,3440	18,26	42,801
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,5960	150,00	239,400
		Total utilaje de construcții				2 415,98

Total	Lei	506 463,3
		6
НДС	20 %	101 292,6
		7
Total deviz:		607 756,0
		3

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Обiect Дом Культуры ком.Светлый АТО
Гагаузия Ремонтные работы

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Проемы (окна, двери, откосы и перегородка)				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из фортана, ранее заложенных оконных блоков в 1/2фортана)	m3			121,461
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	30,00	105,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,50	1,50
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	18,26	1,46
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери из МДФ))	m2			12,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,00	6,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,00	6,30
3	RpCP45Dприм	Demontarea pereti despartitori metalice etc (Демонтаж металлических перегородок=15,68м2)	kg			1,449
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	30,00	0,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	30,00	0,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	18,26	0,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	33,00	0,17
4	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м ² включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)-с москитной сеткой +5ти камерные +двойное открывание	m2			1 575,415
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	30,00	19,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,00	2,10
	203011293815-0	Ferestre din mase plastice -двойное открывание	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	89,00	41,83
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	48,00	7,92
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kW	0,8000	1,50	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
5	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м ² включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)-с москитной сеткой +5ти камерные +одинарное открывание	m2			1 575,415
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	30,00	19,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	203011293815-1	Ferestre din mase plastice -одинарное открывание	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	89,00	41,83
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	48,00	7,92
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,50	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
6	CK03B2	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime piina la 35 m (Внутренние или наружные односторчатые деревянные двери с коробкой, с отделкой от производителя, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)-из МДФ	m2			1 548,840
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	30,00	16,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5700	30,00	17,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0300	30,00	0,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,00	7,50
	2682132600300	Foi de usa sablon, din PAL	m2	0,0100	0,00	0,00
	203011293100-0	Usi din lemn interioare simple finisate la producator-из МДФ	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0950	15,00	1,42
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,2500	7,00	1,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1100	30,00	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
7	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м ² , в зданиях на высоте до 5 м включительно)-перегородок остекленных 50%	m2			778,130
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	30,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	252314672030-0	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate-остекл.	m2	1,0000	720,00	720,00
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	100,00	1,00
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	33,00	3,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	89,00	31,15
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	204,00	1,02
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocuiui pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м ² включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 981,865
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	30,00	21,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,00	2,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,00	44,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	48,00	8,40
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
9	CK26A	Glafuli montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон шириной 40см)	m			144,603
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	30,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,00	2,40
	252110671839-2	Glafuli din mase plastice pentru ferestre шир.40см	m	1,0000	130,00	132,60

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
10	CK26B	Glafuli montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 25см)	m			108,183
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	30,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,00	2,40
	2743123549026	Glafuli din aluminiu pentru ferestre-отливы	m	1,0000	95,00	95,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
11	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка откосов от красок)	m2			11,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	30,00	6,90
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,40
12	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Тоткосов из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)- откосов 50% от общей площади	m2			74,596
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	30,00	39,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	30,00	11,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,70	16,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	260,00	7,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,50	0,09
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	18,26	0,15
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	18,26	0,07
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями толщиной 5см: оконных и дверных откосов плоских) с грунтовкой бетоноконтакт	m2			69,074
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	30,00	44,58
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	21,00	6,30
	265310210083-4	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 5mm κ=0,5	kg	14,6100	2,20	16,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	12,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,26	1,44
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de s nec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	18,26	0,54
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях откосов)	m2			15,254
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,50	0,00
15	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголочки малярные из алюминия)	m			7,183
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	30,00	2,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,50	2,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" или аналог на поверхность откосов, толщиной 1,0 мм)	m2			20,961

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	410012602818	Apa	m3	0,0010	12,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,02
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов) перед покраской	m2			4,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	241658610530-3	Amorsa-grund-бетоноконтактом	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			27,795
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,03
19	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioroare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, откосов из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)- откосов наружных	m2			74,596
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	30,00	39,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	30,00	11,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,70	16,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	260,00	7,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,50	0,09
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	18,26	0,15
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	18,26	0,07
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (тесчюяя де un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослочная штукатурка) гипсовыми сухими смесями толщиной 5см: оконных и дверных откосов плоских) с грунтовкой бетоноконтакт наружных откосов	m2			69,074
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	30,00	44,58
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	21,00	6,30
	265310210083-4	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 5mm k=0,5	kg	14,6100	2,20	16,07
	410012602818	Apa	m3	0,0112	12,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,26	1,44
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sene (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	18,26	0,54
21	CN06A	Vopsitorii exterioroare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) -краска для наружных работ	m2			27,795
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	243011610380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - акриловая	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Потолки				
22	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка потолков от красок)	m2			11,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	30,00	6,90
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,40
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков Супратен)	m2			4,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303c	Amorsa-grund-супратен	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Ремонт отделки потолков фигурами из гипса местами толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) *Ср.толщ. берем по норме т.к. отделка по существующим потолкам.	m2			63,457
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,26	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,26	0,36
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков Супратен)	m2			4,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303c	Amorsa-grund-супратен	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" или аналог на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм) к-т =3 на материалы	m2			29,847
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	13,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,02
27	CN06A	Vopsisori interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-потолков	m2			27,770
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
28	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2			58,666
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	30,00	21,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 400,00	6,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 400,00	11,90
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	33,00	9,90
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,22	0,07
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	12,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	15,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Ригеля				
29	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка ригелей от красок)	m2			11,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	30,00	6,90
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,40
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей ригелей и балок - бетоноконтактом)	m2			4,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	241658610530-3	Amorsa-grund-бетоноконтактом	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscat	buc	0,0500	10,00	0,50
31	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка ригелей толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			63,457
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,00	45,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,26	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,26	0,36
32	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la таван-ригелей, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка ригелей вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в - минус на каждый 1,0 мм - отнимать от нормы CF52) k=2 до общей толщины 3мм	m2			25,647
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	30,00	18,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	6,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,26	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,26	0,58
33	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголочки малярные из алюминия)	m			7,183
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	30,00	2,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,50	2,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" или аналог на поверхность ригелей толщиной 1,0 мм)	m2			20,961
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,02
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			27,770
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.4. Стены				
36	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка облицовки стен- панелей из декоративной ДСП)	m2			28,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	30,00	14,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	30,00	14,10
37	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от красок)	m2			11,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	30,00	6,90
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,40
38	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Разборка старой и устройство новой штукатурки цементным раствором М 100-T, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			74,596
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	30,00	39,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	30,00	11,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,70	16,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	260,00	7,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,50	0,09
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	18,26	0,15
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	18,26	0,07
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен по штукатурке - бетоноконтактом)	m2			4,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	241658610530-3	Amorsa-grund-бетоноконтактом	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
40	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная на гранитной кровшке) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")-на колере цвет согласовать	m2			71,515
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	30,00	20,40
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata	kg	1,1100	41,50	46,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) *толщ. 5 мм по новой штукатурке	m2			54,043
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,26	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,26	0,29
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен)	m2			4,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303c	Amorsa-grund-супратен	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,961

1	2	3	4	5	6	7
		(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" или аналог на поверхность стен толщиной 1,0 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,02
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			27,770
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
45	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Профили-Багеты с покраской)	m			24,749
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	30,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	2,00	2,00
	281210630590-0	Багеты	m	1,0700	10,00	10,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	18,26	0,04
		1.5. Полы				
46	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка сцены деревянной)	m2			7,523
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	30,00	3,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	30,00	3,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,50	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,26	0,55
47	CG04Амод	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp ((Полы из одного ряда строганных хвойных досок со шпунтом толщиной 40 см поверх существующего пола сцены с учетом лаг)	m2			341,948
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	30,00	25,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	201010291520-0	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase - половая доска т.40см	m3	0,0410	6 500,00	266,50
	2010102913200	Rigle de stejar-лаги	m3	0,0130	3 300,00	42,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	15,00	1,50
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	20,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,26	0,55
48	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplatie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя маслянной эмалью, дощатых полов сцены)	m2			32,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	1542126108945	Ulei de in siccavat	kg	0,0800	30,00	2,40
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	40,00	7,60
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	14,00	0,70
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	1,00	0,20
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	35,00	3,50
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного	m2			54,945

1	2	3	4	5	6	7
		раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	18,00	
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00	
2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10	
1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,92	
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,12	
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,26	0,55	
2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,00	0,25	
50	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5 см слоя из раствора добавлять к=4)- общая толщиной 5 см	m2			36,745
7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	30,00	12,00	
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,00	2,40	
2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,70	14,62	
1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	260,00	7,28	
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,10	
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,26	0,22	
2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	21,00	0,13	
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов -бетоноконтактом)	m2			4,700
7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90	
241658610530-3	Amorsa-grund-бетоноконтактом	kg	0,1500	22,00	3,30	
810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			54,945
7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	18,00	
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00	
2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10	
1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,92	
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,12	
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,26	0,55	
2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,00	0,25	
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов -бетоноконтактом по стяжке)	m2			4,700
7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90	
241658610530-3	Amorsa-grund-бетоноконтактом	kg	0,1500	22,00	3,30	
810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
54	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Устройство покрытий пола из керамического гранита на клею: размер плиток до 40x40 см)	m2			334,252
9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	30,00	71,82	
2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	240,00	243,60	
2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	2,80	12,04	
24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00	
2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	55,00	1,10	
4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,50	0,05	
2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0730	18,26	1,33	
2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	18,26	0,21	
2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0053	18,26	0,10	
55	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Плинтуса из керамических плиток на клею)	m			40,409
7132010010900	Faiantă	h-om	0,4000	30,00	12,00	
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00	
2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie	m	1,0200	14,00	14,99	

1	2	3	4	5	6	7
		portelanata sau faianta				
2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,90	1,07	
2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32	
2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,00	2,62	
2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	18,26	5,48	
2952270003204	Masina de tatai gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	18,26	0,91	
2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,26	0,02	
	1.6. Отопление					
56	RpIB11G	Demontarea serpantinelor de incalzire din teava de otel peste dn 1 1/2" diametru (Снятие отопительных змеевиков из стальной трубы диаметром более 11/2")-регистров	m			0,300
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0100	30,00	0,30
57	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 11/2"-2")	m			21,124
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	30,00	12,60
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	6,00	1,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	13,00	1,43
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	20,00	4,04
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	38,00	1,25
	1.7. Строительные работы по электрике					
58	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2)	m			3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	30,00	3,00
	1.8. Разные работы					
59	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (Переноска строительного мусора, весом менее 25 кг, на расстояние 30 м)	t			55,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8600	30,00	55,80
60	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строительного мусора)	t			16,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	30,00	16,50
61	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Вывозка строительного мусора автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			11,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,40
	2. Монтажные работы					
62	RpEF23A	Demontari de corperi de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			6,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	30,00	6,60
63	08-03-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише на 24группы	buc			126,660
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	30,00	69,60
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,3000	38,00	11,40
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1700	36,00	6,12
	1019852	Краска	kg	0,0300	33,00	0,99

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	t	0,0100	0,00	0,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1000	204,00	20,40
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,5500	33,00	18,15
64	08-03-526-1	Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 -монтаж автоматов	buc			84,048
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	30,00	46,80
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0010	56,00	0,06
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	36,00	1,76
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	0,00	0,00
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	0,00	0,00
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060	42,00	0,25
	1019852	Краска	kg	0,0360	33,00	1,19
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	t	0,0010	0,00	0,00
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	4,00	4,00
	5009500	Бирки марковочные	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0010	0,00	0,00
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0060	0,00	0,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	50,00	0,60
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0020	204,00	0,41
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	33,00	4,29
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	18,26	0,73
65	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 -монтаж УЗО на 25А	buc			84,048
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	30,00	46,80
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0010	56,00	0,06
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	36,00	1,76
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	0,00	0,00
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	0,00	0,00
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060	42,00	0,25
	1019852	Краска	kg	0,0360	33,00	1,19
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	t	0,0010	0,00	0,00
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	4,00	4,00
	5009500	Бирки марковочные	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0010	0,00	0,00
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0060	0,00	0,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	50,00	0,60
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0020	204,00	0,41
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	33,00	4,29
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	18,26	0,73
66	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mm ² la 1-2-3-4-5x2,5 mm ² (Демонтаж проводов и электрических жгутов, смонтированных снаружи или скрытых в футлярах или защитных трубах)	m			2,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	30,00	2,40
67	08-02-403-3	Провод в защитной оболочке или кабель	100 m			1 873,720

1	2	3	4	5	6	7
		двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах в комплексе с гофротруба(без вышки)				
1	Затраты труда	h-ом	37,0000	30,00	1 110,00	
1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,0100	2 000,00	20,00	
1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0025	0,00	0,00	
1019105	Дюбели	kg	1,8000	55,00	99,00	
1019110	Гвоздь усиленный	kg	1,3000	15,00	19,50	
1019852	Краска	kg	0,3000	33,00	9,90	
5009031	Скобы	10 buc	28,0000	3,00	84,00	
5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	4,9000	20,00	98,00	
5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,1200	50,00	6,00	
5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,3100	10,00	3,10	
5009817	Полоска для крепления проводов	100 buc	3,0000	10,00	30,00	
5009826	Сжим соединительный	100 buc	0,1200	300,00	36,00	
53090151	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	m	100,0000	3,00	300,00	
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0300	204,00	6,12	
030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	5,2100	10,00	52,10	
68	цена рыночная	Кабели силовые с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластика, с наружной оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести и дымоотделения ВВГнг LS 3*1,5мм2	m			8,000
	22220	Кабель ВВГнг LS 3*1,5мм2	m	1,0000	8,00	8,00
69	08-02-403-3	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах в комплексе с гофротруба(без вышки)	100 m			1 873,720
1	Затраты труда	h-ом	37,0000	30,00	1 110,00	
1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,0100	2 000,00	20,00	
1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0025	0,00	0,00	
1019105	Дюбели	kg	1,8000	55,00	99,00	
1019110	Гвоздь усиленный	kg	1,3000	15,00	19,50	
1019852	Краска	kg	0,3000	33,00	9,90	
5009031	Скобы	10 buc	28,0000	3,00	84,00	
5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	4,9000	20,00	98,00	
5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,1200	50,00	6,00	
5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,3100	10,00	3,10	
5009817	Полоска для крепления проводов	100 buc	3,0000	10,00	30,00	
5009826	Сжим соединительный	100 buc	0,1200	300,00	36,00	
53090151	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	m	100,0000	3,00	300,00	
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0300	204,00	6,12	
030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	5,2100	10,00	52,10	
70	цена рыночная	Кабель ВВГнг LS 3*2,5мм2	m			15,000
	222230	Кабель ВВГнг LS 3*2,5мм2	m	1,0000	15,00	15,00
71	08-02-403-3	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах в комплексе с гофротруба(без вышки)	100 m			1 873,720
1	Затраты труда	h-ом	37,0000	30,00	1 110,00	
1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,0100	2 000,00	20,00	
1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0025	0,00	0,00	
1019105	Дюбели	kg	1,8000	55,00	99,00	
1019110	Гвоздь усиленный	kg	1,3000	15,00	19,50	
1019852	Краска	kg	0,3000	33,00	9,90	
5009031	Скобы	10 buc	28,0000	3,00	84,00	
5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	4,9000	20,00	98,00	
5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,1200	50,00	6,00	
5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,3100	10,00	3,10	
5009817	Полоска для крепления проводов	100 buc	3,0000	10,00	30,00	
5009826	Сжим соединительный	100 buc	0,1200	300,00	36,00	
53090151	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	m	100,0000	3,00	300,00	
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0300	204,00	6,12	
030902	Подъемники гидравлические высотой подъема	h-ut	5,2100	10,00	52,10	

1	2	3	4	5	6	7
		10 м				
72	цена рыночная	Кабель ВВГнг LS 3*4мм2	m			26,000
	22222302	Кабель ВВГнг LS 3*4мм2	m	1,0000	26,00	26,00
73	08-03-594-14	Монтаж светильника встроенного в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 OWP ECO LED 500 IP54	100 buc			11 631,632
	1	Затраты труда	h-ом	267,0000	30,00	8 010,00
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,1500	12 000,00	1 800,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	2,1000	38,00	79,80
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	10,4000	36,00	374,40
	1019852	Краска	kg	3,0000	33,00	99,00
	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	120,0000	7,00	840,00
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,0530	500,00	26,59
	5009623	Лента К226	100 m	0,1000	59,00	5,90
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,4200	50,00	21,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,5500	204,00	316,20
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,7800	33,00	58,74
74	цена рыночная	Светильник потолочный светодиодный 35Вт OWP ECO LED 500 IP54	buc			750,000
	229013200	Светильник встраиваемый OPL/R c LED 60Вт (IP20)	buc	1,0000	750,00	750,00
75	08-03-593-6	Светильник потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый (без вышки)	100 buc			5 249,400
	1	Затраты труда	h-ом	88,3000	30,00	2 649,00
	1010115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	t	0,00306	36 000,00	90,00
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	4,0800	200,00	816,00
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	2,0400	250,00	510,00
	5009129	Розетка потолочная	100 buc	1,0200	0,00	0,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,3100	50,00	15,50
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,3600	204,00	277,45
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	42,4000	10,00	424,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	25,6000	18,26	467,45
76	08-03-594-1	Монтаж светильника отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: ВАТ118-(без вышки)	100 buc			4 588,450
	1	Затраты труда	h-ом	88,0000	30,00	2 640,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	2 000,00	5,00
	5009113	Шпильки	buc	204,0000	1,20	244,80
	5009129	Розетка потолочная	100 buc	2,0400	500,00	1 020,00
	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	2,8000	33,00	92,40
	21101	Кран на автомобильном ходу грузоподъемностью 6,3 т	h-ut	1,5500	175,00	271,25
	30902	Подъемник гидравлический высотой подъема 10 м	h-ut	31,5000	10,00	315,00
77	цена рыночная	Светильник потолочный с люминисцентной лампой в комплекте 18Вт(1Р20) марки ВАТ118	buc			505,000
	2122901311	Светильник ВАТ 118	buc	1,0000	490,00	490,00
	2013012302	Лампа Люминисцентная на 18Вт	buc	1,0000	15,00	15,00
78	08-03-591-4	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 buc			1 852,020
	1	Затраты труда	h-ом	43,9000	30,00	1 317,00
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	1,0200	200,00	204,00
	5009126	Подрозетники деревянные	100 buc	1,0300	200,00	206,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	204,00	8,16
	330206	Дрели электрические	h-ut	6,4000	18,26	116,86
79	цена рыночная	Выключатель двухклавишный ~250В 1Р20 6А для скрытой проводки	buc			25,000

1	2	3	4	5	6	7
	2290138505-2	Выключатель двухклавишный ~250В 1P20 6A	buc	1,0000	25,00	25,00
80	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			1 537,871
	1	Затраты труда	h-om	38,1000	30,00	1 143,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	2 000,00	5,71
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	1,5000	36,00	54,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	3,00	306,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	50,00	21,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	204,00	8,16
81	цена рыночная	Розетка с заземляющим контактом двухместная IP20	buc			38,000
	229013850-20	Розетка с заземляющим контактом двухместная IP20	buc	1,0000	38,00	38,00
		3. Оборудование				
82	цена рыночная	Щиток на 24групп	buc			330,000
	2290138021	Щиток на 24групп	buc	1,0000	330,00	330,00
83	цена рыночная	Автомат выключатель однополюсный ВА47-29/1P 16A	buc			30,000
	22901380291	Автомат выключатель однополюсный ВА47-29/1P 16A	buc	1,0000	30,00	30,00
84	цена рыночная	Автомат выключатель однополюсный ВА47-29/1P 25A	buc			30,000
	22901380292	Автомат выключатель однополюсный ВА47-29/1P 25A	buc	1,0000	30,00	30,00
85	цена рыночная	УЗО 25A	buc			340,000
	2290138023	УЗО 25A	buc	1,0000	340,00	340,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.