

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către: Primaria s.Cazaclia, r-ul Ceadir-Lunga

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Chisca Ion

reprezentanți ai ofertantului „ZEPTO”SR L

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: “ Реконструкция и модернизация уличного освещения в селе Казаклия, Чадыр-Лунгского района”

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA 2 965 253,12 (Doua milioane noua sute saizeci si cinci mii doua sute cinzeci si trei lei 12 bani .) lei MD.

la care se adauga TVA: 593 050,63 (cinci sute nouazeci si trei mii cinzeci lei 63 bani)

Total fiind: 3 558 303, 75 lei MDL

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 3 (trei) luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de:

60 (saizeci) zile, respectiv pînă la data de 30.05.2019.

(durata în litere și în cifre)

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

6. Alături de oferta de bază:

☒ nu depunem ofertă alternativă.

7. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

8. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 28/martie/2019

Chisca Ion , în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele.
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 % din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de garanție bancară în cuantum de 5(cinci) % (din prețul total ofertat) și constituie 148 262,66 (o sută patruzeci și opt mii două sute saizeci și doi lei 66 bani).
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 36 (treizeci și șase) luni calendaristice, pentru corpurile de iluminat 60 (șaizeci) luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 7 (șapte) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 7zile calendaristice

Data:28/martie/2019

Chisca Ion, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
„ZEPTO” SRL

(denumirea/numele ofertantului)

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“ Реконструкция и модернизация уличного освещения в селе Казаклия, Чадыр-
Лунгского района”
(denumirea lucrărilor)
Primaria s.Cazaclia
(beneficiar)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019				
		Luna				
		1	2	3		
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrări:					
	Montarea conductorilor					
	Montarea corpurilor de iluminat					
	Montarea panourilor de evidenta					
	Lucrari de constructii					
3.	Categoria de lucrări:					
	Montarea corpurilor de iluminat					
	Masurari de laborator					
	Lucrari de testare					

Termenul de executare 3 (trei) luni

Nume/prenume: Chisca Ion
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Chisca Ion reprezentant împuternicit al ZEPTO SRL în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Chisca Ion reprezentant împuternicit al ZEPTO SRL, în calitate de ofertant, la procedura de achiziție publică de tip „Licitație deschisă” nr. ocds-b3wdp1-MD-1551428431636 din 01.03.2019 pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect: “ Реконструкция и модернизация уличного освещения в селе Казаклия, Чадыр-Лунгского района”, codul CPV 45300000-0 la data de 29.03.2019 , organizată de „Primaria s.Cazaclia, Ceadir-Lunga” declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 28.03.2019

Nume/prenume: Chisca Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: ZEPTO SRL
2. Codul fiscal: 1018600024415
3. Adresa sediului central: mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 14/3, of.307
4. Telefon: 069527409/069822963
Fax: 022-49-08-14
E-mail: zeptosrl@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare: (EZTRAS) nr. 385482 din 22.05.2018;
(numărul, data înregistrării)

AGENTIA SERVICII PUBLICE DEPARTAMENTUL INREGISTRARE SI LICENTIERE A UNITATILOR DE DREPT
(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Certificat: 1360 28.09.2016, MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI CONSTRUCTIILOR, Executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor.
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

9. Principala piață de afaceri: “Constructii de cladiri si/sau constructiile ingineresti, instalatii si retele tehnica-edilitare, reconstrucțiile, consolidările restaurările”

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent mii dolari SUA
1.	2018	8 126,967	478,05
2			
3			
Media anuală:			

Nume/prenume: Chisca Ion
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Iluminarea stradala s.Onitcani r.Criuleni
2. Numărul și data contractului: nr. 27 din 03.07.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s.Onitcani r.Criuleni
4. Adresa beneficiarului: Primaria s.Onitcani r.Criuleni
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
242322,31 lei MDL/ 14252,23 dolari SUA
 - b) finală
242322,31 lei MDL/ 14252,23 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: 1
 - b) efectiv realizată 10 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 17/1 17.07.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, vedeti FORMULARUL F3.11

Nume/prenume: Chisca Ion
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

(Декларация о схожем опыте)

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de modernizare a sistemului public de iluminare Cărbuna, r. Ialoveni	Primaria Carbuna, r. Ialoveni	contractant unic	145.961,75	0.3	Nr. 09/1 din 02.07.2018
2	Montarea rețelei de iluminare publică	P. Micleuseni, r. Straseni	contractant unic	145.926,28	0.33	Nr.5/1 din 05.07.2018
3	Iluminarea stradală s.Onitcani r.Criuleni	P. Onitcani, r.Criuleni	contractant unic	242.322,31	0.4	Nr.17/1 din 17.07.2018
4	Montarea sistemului electric	Gimnaziul Mihai Eminescu Nisporeni	contractant unic	238.587,65	0.36	Nr18/1 din 18.07.2018
5	Renovarea rețelei de iluminat public din s. Obileni	Primaria Obileni, r. Hincesti	contractant unic	238.636,31	0.46	Nr.10/2 din 13.08.2018
6	Lucrări de modernizare a sistemului de canalizare și montarea rezervorului subteran pentru apă menajeră	Gimnaziul Ion Creangă s. Cania, r.Cantemir	contractant unic	99.972,12	0.5	Nr.04/1 din 04.09.2018
7	Lucrări de montare a rețelei de iluminat public în satul Fîntînița	Primaria Fintinita, R. Drochia	contractant unic	157.321,33	0.5	Nr.14/1 din 13.08.2018
8	Renovarea și restabilirea parcului din preajma traseului M2 Chisinau-Soroca din s.Tintareni (Lucrări de pavare)	Primaria Tintareni, r.Telenesti	contractant unic	238.887,91	1.5	Nr.05/1 din 05.10.2018

9	Iluminarea stradala in com. Pinzarenii	Primaria Pinzarenii, r. Falesti	contractant unic	235.248,19		
10	Lucrari de iluminare stradala din s.Mascauti	Primaria Mascauti, r. Criuleni	contractant unic	177.127,57	0.4	Nr.10/1 din 10.09.2018
11	Renovarea rețelei de iluminat public	Semionovca, r. Stefan Voda	contractant unic	237.723,00	5	Nr 26/9 din 27.09.2018
12	Extinderea sistemului de iluminare stradala in s. Gura Bicuii r. Anenii Noi	Primaria Gura Bicuii, r. Anenii Noi	subantreprenor	116.780,02	0.23	Nr.1 din 12.09.2018
13	Restabilirea și modernizarea sistemului de iluminat stradal în com.Șuri, s.Șuri și Șurii Noi	Primaria Suri, r. Drochia	contractant unic	287.838,92	0.6	Nr.27/2 din 27.09.2018
14	Lucrări de extindere a iluminării stradale s. Țareuca și s. Țahnauți	Primaria Tareuca, r. Rezina	contractant unic	283.452,50	0.6	Nr.16 din 25.10.2018
15	Lucrări de amenajare a teritoriului prin pavarea trotuarelor de pe str. Suveranității (între str.Decebal și str. 300 de ani) or.Glodenii	Primaria orașului Glodeni	contractant unic	229.923,60	1.1	Nr.7/5 din 7.11.2018
16	Lucrări de amenajare a teritoriului prin pavarea trotuarelor pe str.Stefan cel Mare (între str.M. Eminescu și Tricolorului) or.Glodenii	Primaria orașului Glodeni	contractant unic	428.476,67	2	Nr. 4/1 din 27.12.2018
17	Iluminare stardala primaria s.Colibasi, r-nul Cahul	P. Colibasi, r. Cahul	contractant unic	264.986,01	0.46	Nr.30/1 din 30.10.2018
18	Reparatia sistemului de iluminat stradal in s. Constantinovca si s. Pervomaisc, r-nul Causeni	P. Pervomaisc Causeni	contractant unic	238.898,28	0.5	Nr.19/1 din 19.11.2018
19	Extinderea iluminării stradale în s. Grigorievca	Primaria Grigorievca	contractant unic	132.258,86	0.16	Nr. 18/1 Din 18.11.2018

20	Renovarea interioară a pereților tavanelor casei de cultură din s.Iurceni, r-nul Nisporeni	P. Iurceni, r. Nisporeni	contractant unic	546.167,79	1.2	18/1 Din 18.12.2018
21	Extinderea sistemului de iluminat stradal din s Cusmirca	Primaria Cusmirca	contractant unic	136.070,99	0.5	№ 62 din 28.12.2018
22	Iluminareastradală de la PT-62U,PT-65U,PT-67U din sat. Ecaterinovca, r-ulCimislia	Primaria Ecaterinovca Cimislia	contractant unic	195.499,94	0.5	№ 61 din 27.12.2018
23	Lucrari de iluminare stradala din s. Mascauti, r. Criuleni	Primaria Mascauti Criuleni	contractant unic	119092,18	0.3	№ 29 din 26.10.2018
24	Lucrari de montare a retelei de iluminat public din or. Criuleni la 2 sectoare de case	Primaria Orasului Criuleni	contractant unic	249 996,84	0.4	№ 66 din 07.02.2019
25	Lucrari de renovare a retelei de iluminat public din sat. Milestii Mici r-nul. Ialoven	Primaria sat. Milestii Mici r-nul. Ialoven	contractant unic	199 975,51	0.3	№ 67 din 19.02.2019
26	Lucrari de iluminare stradala in s.Pinzareni r.Falesti	Primaria s.Pinzareni r.Falesti	contractant unic	200186,66	0.3	№ 74 din 22.03.2019
27	Lucrari de iluminare stradala in sat. Tetcani, r. Briceni	Primaria sat. Tetcani r. Briceni	contractant unic	248838,52	0.5	№ 71 din 21.03.2019
28	Lucrari de reparati a retelei de iluminat public din s. Borceag, r. Cahul	Primaria s. Borceag r. Cahul	contractant unic	249560,00	0.5	№ 65 din 01.02.2019
29	Lucrari de iluminare stradala din s.Başcalia, r-nul Basarabeasca	Primaria s.Başcalia, r-nul Basarabeasca	contractant unic	119200,00	0.5	№ 56 din 17.10.2018
30	Lucrari de reparatie si modernizare a retelei de iluminare publica sat. Cioresti r-nul. Nisporeni	Primaria com. Cioresti r. Nisporeni	contractant unic	118652,52	0.3	№ 56 din 17.12.2018

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Nume/prenume: Chisca Ion
 Funcția în cadrul firmei: Administrator
 Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Cantitatea	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Scara 6-10m	buc	4	proprii
2.	Masina de gaurit electrice	buc	12	proprii
3.	Surubelnite	set	12	proprii
4.	Masina de taiat	buc	4	proprii
5.	Aspiratoare	buc	1	proprii
6.	Autocamion	buc	4	proprii
7.	Autoturism	buc	3	proprii
8.	Instrumente	set	8	proprii
9.	Multimetru	buc	6	proprii
10.	Laser	buc	1	proprii
11.	Camion 12t	buc	1	proprii
12.	Auto Turn Renault	buc	1	arenda
13.	Masina de foraj	buc	1	arenda
14.	Maina de tait asfalt	buc	1	proprii
15.	Ciocan pneumatic	buc	10	proprii
16.	Schele h-3-6m	buc	1	proprii
17.	Polizor unghiular	buc	7	proprii
18.	Aparat de sudat	buc	3	proprii
19.	Prese hidraulice	buc	2	proprii
20.	Cabestane hidraulice	buc	3	proprii
21.	Polizoz de sant	buc	1	proprii
22.	Autobasculanta 16t	buc	1	arenda
23.	Pompe de apa	buc	2	proprii
24.	Generator 9 kW	buc	2	proprii
25.	Set de efectuarea mansoanelor	buc	1	proprii
26.	Plata compactore	buc	1	proprii
27.	Masina de taiat asfalt	buc	1	proprii
28.	Betoniera 200 l	buc	2	proprii
29.	Demolator 28 J	buc	2	proprii
30.	Compactor mecanic	buc	1	proprii
31.	Set instrumente constructii	buc	7	proprii

Nume/prenume: Chisca Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1.	Diriginte de șantier	Superioare	7	25	Nr.1360 28.09.2016
2.	Diriginte de șantier	Superioare	6	15	Nr.3754 25.05.2017
3.	Diriginte de șantier	Superioare	6	15	Nr.0325 19.03.2015
4.	Electrician autorizat gradul 2	Superioare	7	25	Nr.2645 27.02.2017
6	Electrician autorizat gradul 3	Superioare	12	45	Nr.3327 26.06.2017
7.	Inginer	Superioare	5	17	
8.	Inginer	Superioare	7	20	
9.	Maistru	Superioare	8	32	
10.	Maistru	medii	5	10	
11.	Maistru	medii	7	9	
12.	Muncitor	medii	9	15	
13.	Muncitor	medii	2	7	
14.	Muncitor	medii	5	9	
15.	Muncitor	medii	12	18	
16.	Muncitor	medii	2	8	
17.	Muncitor	medii	3	12	
18.	Muncitor	medii	5	11	
19.	Muncitor	medii	6	8	

Nume/prenume: Chisca Ion
 Funcția în cadrul firmei: Administrator
 Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

Certificat de garantie a utilajului si lucrarilor executate

Denumirea: ZEPTO S.R.L.
Cod fiscal: 1018600024415
Cod TVA: 0308845
Codul IBan: MD28ML000000002251103462
Cod bancar: MOLDMD2X303
Denumire banca: BC "Moldinconbank" S.A. Sucursala „Alba-Iulia”
Adresa juridica: mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 14/3, of.307.
Director: Chisca Ion
Tel: 069527409
zeptosrl@mail.ru

Compania ZEPTO SRL asigura garantia lucrarilor executate si a utilajului la procedura de tip “Licitatie Deschisa nr. ocds-b3wdp1-MD-1551428431636 din 29.03.2019 “Реконструкция и модернизация уличного освещения в селе Казаклия, Чадыр-Лунгского района”:

36 (treizeci si sase) luni – lucrari de montare, lucrari de constructii.

60 (saizeci) luni – corpuri de iluminat.

Data completării: 28.03.2019
Nume/prenume: Chisca Ion
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 28.03.2019

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1551428431636

Către: Primaria sat. Cazaclia r-nul. Ceadâr-Lunga

Subsemnatul, Chisca Ion reprezentant împuternicit al ZEPTO SRL în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 28.03.2019

Nume/prenume: Chisca Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Alba-Iulia”

Republica Moldova, MD-2071
mun. Chișinău, str. Alba-Iulia, 77/19
Tel.: (373 22) 63-08-88, 59-39-64
Fax: (373 22) 63-08-87

Data 28.03.2019
Nr. 138

Республика Молдова, MD-2071
мун. Кишинэу, ул. Алба-Юлия, 77/19
Тел.: (373 22) 63-08-88, 59-39-64
Факс: (373 22) 63-08-87

Beneficiar: Primăria s. Cazaclia, r-nul Ceadir-Lunga

Garanție bancară

1. BC „Moldindconbank” S.A., sucursala „Alba-Iulia”, cu adresa juridică mun. Chișinău, str. Alba-Iulia nr. 77/19, a fost informată că „ZEPTO” SRL cu adresa juridică MD-2032, str. Grădina Botanică nr. 14/3, of. 307, mun. Chișinău, RM, IDNO 1018600024415 (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de 29 martie 2019 (numită în continuare „ofertă”) pentru Lucrări de reconstrucție și modernizare a iluminatului stradal în s. Cazaclia, r-nul Ceadir-Lunga conform anunțului de participare nr. 21005845 DIN 01.03.2019.

2. La cererea Ofertantului, noi, BC „Moldindconbank” S.A., sucursala „Alba-Iulia”, cu adresa juridică mun. Chișinău, str. Alba-Iulia nr. 77/19, IDNO 1002600028096 în persoana directorului, dl Habașescu Radu, care activează în baza procurii, denumită în continuare „GARANT”, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de 32 000 MDL (treizeci și două mii lei, 00 bani), la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:

a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau

b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.

3. Această garanție va expira în cazul în care Ofertantul devine câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.

4. Prezenta garanție este valabilă până la data de 27 mai 2019 inclusiv.

5. Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu până la data respectivă inclusiv.

6. Prezenta garanție se eliberează în original Ordonatorului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului

Director al sucursalei

Director financiar al sucursalei



Confidențial – MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A1913550

din
от 26.03.2019

1. Destinatar / Получатель

ACHIZITII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
ZEPTO S.R.L.	1018600024415
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Gradina Botanica nr.14 bl.3 of.307	0110-SEC.BOTANICA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы

La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 10.04.2019

5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа

Sef DDF Botanica
Funcția/Dолжность

A. Prohnițcu
Numele și prenumele/Фамилия и имя

C. C. C.
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Execuție
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Ministerul Finanelor al Republicii Moldova
IDNO 1006601001162
S6
SERVICIUL FISCAL DE STAT

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 26.03.2019 ora 14:32:38
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (50 457,18)



AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 385482 data 22.05.2018

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ZEPTO"**

Denumirea prescurtată: **"ZEPTO" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1018600024415**

Data înregistrării de stat: **22.05.2018**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2032, str. Grădina Botanică, 14/3, of.307, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Obiectul principal de activitate:

1. **Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale**
2. **Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații**
3. **Lucrări de instalații electrice**
4. **Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat**
5. **Alte lucrări de instalații pentru construcții**
6. **Lucrări de tencuire**
7. **Lucrări de finisare și dulgherie**
8. **Intermedieri în comerțul cu produse diverse**
9. **Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat**
10. **Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții**

Capitalul social: **1000 lei,**

Administratori: **ROTARI DMITRII, IDNP 2007027019813**
CHIȘCA ION, IDNP 2009009000996

Asociații:

1. **ROTARI DMITRII, IDNP 2007027019813, cota 500 lei, ce constituie 50%**
2. **CHIȘCA ION, IDNP 2009009000996, cota 500 lei, ce constituie 50%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **22.05.2018.**

Registrator

[Signature]



EB 0214291



AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

DECIZIE

privind înregistrarea persoanei juridice

22.05.2018

Dosar Nr. 1018600024415

Serviciul înregistrare a unităților de
drept mun. Chișinău

Prin cererea depusă la 18.05.2018 s-a solicitat înregistrarea
Societății cu Răspundere Limitată "ZEPTO"

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere de înregistrare a întreprinderii din 18.05.2018
2. Proces-verbal al adunării de constituire din 18.05.2018
3. Statut
4. Declarațiile privind specimenul semnăturii administratorului
5. Ordine de incasare din 18.05.2018

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice
în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor
juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele
date:

Numărul de identificare de stat: **1018600024415** din 22.05.2018

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "ZEPTO"

Sediul: MD-2032, str. Grădina Botanică, 14/3, of.307, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administratori: ROTARI DMITRII, anul nașterii 04.08.1990, locul nașterii or. Dubăsari, Republica
Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM B 27028506
eliberat la data de 19.11.2015, codul de identitate 2007027019813, domiciliu: str.
Vasile Lupu, 179, ap. 36, mun. Orhei, Republica Moldova
CHIȘCA ION, anul nașterii 07.09.1991, locul nașterii or. Glodeni, Republica Moldova
CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM B 03049287 eliberat la
data de 26.07.2017, codul de identitate 2009009000996, domiciliu: str. Vatraam, 98, or.
Glodeni, Republica Moldova

Genurile principale de activitate:

1. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
2. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
3. Lucrări de instalații electrice
4. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat
5. Alte lucrări de instalații pentru construcții

Date cu caracter personal. Operator: I.P. „Agenția Servicii Publice”, IO 0000059



6. Lucrări de tencuire
7. Lucrări de tâmplărie și dulgherie
8. Intermedieri în comerțul cu produse diverse
9. Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
10. Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții

Capitalul social: 1000 lei.

Fondatori:

1. ROTARI DMITRII, anul nașterii 04.08.1990, locul nașterii or. Dubăsari, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM B 27028506 eliberat la data de 19.11.2015, codul de identitate 2007027019813, domiciliu: str. Vasile Lupu, 179, ap. 36, mun. Orhei, Republica Moldova, parte socială în valoare de 500 lei (50,00%)
2. CHIȘCA ION, anul nașterii 07.09.1991, locul nașterii or. Glodeni, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM B 03049287 eliberat la data de 26.07.2017, codul de identitate 2009009000996, domiciliu: str. Varlaam, 98, or. Glodeni, Republica Moldova, parte socială în valoare de 500 lei (50,00%)

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator

[Signature]

Svirepova Ludmila



[Signature]

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1360

Eliberat domnului (doamnei): **Rotari Dmitrii**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofură și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **28 septembrie 2016**

Valabil până la **28 septembrie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

INSPECTORATUL ENERGETIC DE STAT



LEGITIMAȚIA Nr. 2645

DI. ROTARI DMITRII

CNP 2007027019813

a obținut calitatea de

ELECTRICIAN AUTORIZAT

de gradul II

conform prevederilor Legii cu privire
la energia electrică și Regulamentului
cu privire la furnizarea și utilizarea
energiei electrice.

Șef IES

27 februarie 2017



Valabilă până la 27 februarie 2020

Titularul prezentei legitimații are competența
pentru executarea lucrărilor de amenajare a
instalațiilor electrice cu tensiunea de până la 1000 V
și puterea până la 200 kW pe întreg teritoriul
Republicii Moldova.

Electricianul autorizat are obligațiunile:
respectarea prevederilor actelor normativ-
tehnice; elaborarea documentației aferente
lucrărilor executate; depunerea declarației de
conformitate; asigurarea admiterii în exploatare
a instalației electrice amenajate.

Titularul

/Rotari D./

Data primirii

28.03.2019

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018

Entitatea ZEPTO S.R.L.

(Denumirea completă) Cod CUI/RO

41272331

1018600024415

Cod IDNO

0110

Sediul:

MD-2032; mun. Chisinau, str. Gradina Botanica 14/3 of. 307

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală

Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate

Cod CAEM, rev.2

4222

Cod CAEM, ediția 2005

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

Privata

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

530

Cod CFOI

Date de contact: Tel. 022-49-08-14 e-mail contabilagm@gmail.com

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) GOGU LILIA

Tel. 022-49-08-14

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	0	66 658
Alte venituri din activitatea operațională	20		44
Venituri din alte activități	30		6787253
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	0	6853955
Variația stocurilor	50		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	60	0	34 760
Cheltuieli privind stocurile	70	0	11219
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	0	229429
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	0	76578
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	0	6534
Alte cheltuieli	110		66346
Cheltuieli din alte activități	120		4741455
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	0	5166321
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	0	1687634
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	0	202516
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	0	1485118

SITUATIILE FINANCIARE
La 31 decembrie 2018

Nr.d/o	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune 01.01.2018	sfinalitul perioadei de gestiune 31.12.2018
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale (111+112-113-114)	010	0	5 750
	Imobilizări corporale în curs de execuție (121-127)	020		
	Terenuri (122-128)	030		
	Mijloace fixe (123-124-129)	040		595 853
	Resurse minerale (125-126)	050		
	Active biologice imobilizate (131+132-133)	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate (141)	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate (142)	080		
	Investiții imobiliare (151-152)	090		
	Creanțe pe termen lung (161)	100		
	Avansuri acordate pe termen lung (162)	110		
	Alte active imobilizate (171+172)	120		
	Total active imobilizate (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050 +rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	0	601 603
2	Active circulante			
	Materiale (211)	140		1 121
	Active biologice circulante (212)	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată (213-214)	160		146 932
	Producția în curs de execuție și produse (215+216)	170		
	Mărfuri (217)	180		57 933
	Creanțe comerciale (221-222)	190		486 598
	Creanțe ale părților afiliate (223)	200		
	Avansuri acordate curente (224)	210		98 395
	Creanțe ale bugetului (225)	220		29 150
	Creanțe ale personalului (226)	230		3 540
	Alte creanțe curente (231+232+233+234)	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente (241+242+243+244)	250	0	204 540
	Alte elemente de numerar (245+246)	260		22 800
	Investiții financiare curente în părți neafiliate (251)	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate (252)	280		
	Alte active circulante (261+262)	290	0	43 864
	Total active circulante (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+ rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+ rd.280+rd.290)	300	0	1 094 873
	Total active	310	0	1 696 476


PASIV			
3 Capital propriu			
Capital social și suplimentar (311+-312-313+314-315)	320		
Rezerve (321+322+323)	330		
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți (331)	340	x	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți(+332+-335)	350	0	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (333)	360	x	1 485 118
Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)	370	x	-1298936
Alte elemente de capital propriu (341+342+343)	380		
Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	0	186 182
4 Datorii pe termen lung			
Credite bancare pe termen lung (411)	400		
Împrumuturi pe termen lung (412)	410		
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar (413)	420		
Alte datorii pe termen lung (421+422+423+424+425+426+427+428)	430		
Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	0	0
5 Datorii curente			
Credite bancare pe termen scurt (511)	450	0	
Împrumuturi pe termen scurt (512)	460		19691
Datorii comerciale (521)	470	0	916 432
Datorii față de părțile afiliate (522)	480		
Avansuri primite curente (523)	490		174899
Datorii față de personal (531+532)	500	0	90 961
Datorii privind asigurările sociale și medicale (533)	510		21 313
Datorii față de buget (534)	520	0	286 998
Venituri anticipate curente (535)	530		
Datorii față de proprietari (536)	540		
Finanțări și încasări cu destinație specială curente (537)	550		
Provizioane curente (538)	560		
Alte datorii curente (541+542+543+544)	570		
Total datorii curente (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)	580	0	1 510 294
Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	0	1 696 476

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la **01.01.2018**

pina la **31.12.2018**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		2017	2018
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	0	6 853 214
Costul vânzărilor	020	0	4 776 215
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	0	2 076 999
Alte venituri din activitatea operațională	040	0	44
Cheltuieli de distribuie	050	0	40 231
Cheltuieli administrative	060	0	337 720
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		11 219
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	0	1 687 873
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		-239
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	0	1 687 634
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	0	202 516
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	0	1 485 118



Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de executie	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200				5750	0	5750		0
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci									
2.2. licențe de activitate	220				5750		5750		
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de executie	300								
4. Terenuri	400		x		602387	0	602387	x	6535
5. Miștoace fixe, total	500	0	0						
din care:	510								
5.1. clădiri									
5.2. construcții speciale	520						0		
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530				44910		44910	691	
inclusiv: tehnică de calcul	531				0		0		
5.4. miștoace de transport	540				538528		538528	4344	
5.5. instrumente și inventar	550				18949		18949	1500	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. miștoace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. miștoace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte miștoace fixe	590						0		
6. Resurse minierale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

rd.200>=rd.210+rd.220+rd.230 rd.500>=rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570+rd.580+rd.590 rd.530>=rd.531
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4
rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5
rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5
rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4
rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5
rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			7912157
Încasări din vânzări	10		6006961
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20		202016
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30		1221000
Dobînzi plătite	40		108780
Plata impozitului pe venit	50		
Alte încasări	60		188312
Alte plăți	70		185088
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	0	
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		22800
Alte încasări (plăți)	130		22800
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			20000
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		309
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		19691
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		227 579
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-239
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		0
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		227 340

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					0
	Capital social	10				
	Capital suplimentar	20				
	Capital nevărsat	30		()	()	
	Capital neînregistrat	40				
	Capital retras	50		()	()	
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	0			0
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	70				
	Rezerve statutare	80				
	Alte rezerve	90				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					0
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120				0
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1 485 118		1 485 118
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x		1 298 936	-1 298 936
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	0	1 485 118	1 298 936	186 182
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	0	1 485 118	1 298 936	186 182

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 1018600024415 Data înregistrării 22.05.2018 Seria _____ Număr 385482

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "___" i, suma 1000,00 lei, inclusiv:

1) cota statului 500,00 lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 500,00 lei.

Modificări ulterioare:

a) "___" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) "___" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea a căroră necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 19 _____ persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 2 _____ persoane,

2) muncitori _____ 17 _____ persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 _____ 19 _____ persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 229429 _____ lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă: _____

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității* _____

* conform art.36 din Legea contabilității



Notă explicativă

Informații privind corespunderea situațiilor financiare
Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeeelor prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 2 din 30 APRILIE 2018. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

Analiza activității economico-financiare a ZEPTO S.R.L. în 2018

ZEPTO S.R.L. a înregistrat în 2018 veniturile din servicii de iluminare în construcții în mărime de 6853,2 mii lei.

În rezultat întreprinderea a obținut profit 1,485,1 mii lei.

Contabil Sef: Gogu Lilia





Nr. 199/18 din 16.07.18.

AVIZ
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii "ZEPTO" SRL conform cererii nr.171/AST din 13.07.2018 și **listei actelor declarate/depuse de către agentul economic** privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pînă la data de 13.07.2019.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului № 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	Da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	Da	



Veaceslav POTOP
Director adjunct Agenție

**Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № PT-299

Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр- Лунгского района (1-й этап)

Valoarea de deviz 156 072,29 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-299				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,23	5 000,049	6 150,06
2		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	1 310,00	17,38	22 767,80
3		Banda de inox F-2007	m	90,00	7,42	667,80
4		Screpa A200	buc	90,00	2,11	189,90
5		Clema de ancora PA2000	buc	22,00	50,00	1 100,00
6		Clema CA 2000	buc	14,00	24,16	338,24
7		Clema ES 1500	buc	31,00	50,00	1 550,00
8		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	43,00	18,50	795,50
9		Clema de stringere ПС-1-1	buc	56,00	12,50	700,00
10		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	34,00	14,50	493,00
11		Curea de cablu CSB	buc	87,00	0,30	26,10
12		Capac elastic CPTA-50	buc	3,00	5,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
13		Capac elastic CPTA-35	buc	3,00	5,00	15,00
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,70	37,997	102,591
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,70	9,898	26,725
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,027	423,037	11,422
		<i>Total</i>	Lei			34 949,138
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			607,308
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			1 432,917
		<i>Cheltueli de regie</i>	5 %			1 849,468
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 165,165
		<i>Total</i>				40 003,996
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				40 003,996 2 699,148
		1.2. Lucrari de montare.				
17	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,16	1 647,856	263,657
18		Furtun metalic P3-IIII-50	m	16,00	22,50	360,00
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,16	426,806	68,289
20		Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50
21		Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00

1	2	3	4	5	6	7
22	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	4,00	99,453	397,812
23		Manson ПКБЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00
24	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	34,00	221,293	7 523,976
25		Consola cu un brat	buc	34,00	208,33	7 083,22
26		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	306,00	3,25	994,50
27	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	34,00	91,034	3 095,153
28	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,091	4 047,747	368,345
29		Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
30		Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
31		Beton C15	m3	1,00	666,66	666,66
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00	101,015	202,03
33		Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc	2,00	12,00	24,00
34	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	11,648	11,648
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (BA47, КМИ, ОПС)	buc	6,00	37,12	222,72
36	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc	1,00	42,847	42,847
37	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	3,10	1 495,182	4 635,064
38	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,90	1 998,052	1 798,247

1	2	3	4	5	6	7
39	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,03	1 919,033	57,571
40		Conductor de legare la pamint (3П6)	m	18,65	6,66	124,209
		<i>Total</i>	Lei			28 904,448
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 868,129
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			773,668
		<i>Cheltueli de regie</i>	27 %			2 241,755
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 013,64
		<i>Total</i>				34 801,64
		Total Lucrari de montare. Inklusiv salariu				34 801,64 8 302,796
		1.3. Utilaj				
41		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	34,00	1 550,00	52 700,00
42		Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc	1,00	742,00	742,00
43		Panou de comanda ЩМП 1-074 Y1	buc	1,00	250,00	250,00
44		Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
45		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
46		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
47		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,00	16,50	33,00
48		Contacteur КМИ-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
49		Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
50		Descarcator ПС1 C 1P	buc	1,00	125,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			54 707,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			547,075
		<i>Total</i>				55 254,575
		Total Utilaj Inclusiv salariu				55 254,575
		<i>Total</i>	Lei			130 060,211
		Total PT-299 Inclusiv salariu				130 060,211 11 001,944

		Total	Lei	130 060,24
		TVA	20 %	26 012,05
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				156 072,29

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № PT-299

Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр- Лунгского района (1-й этап)

Valoarea de deviz 156 072,29 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № PT-299:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	340,2764	31,93	10 865,025
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2881	31,93	136,919
		Total manopera				11 001,96

Materiale:

1.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0828	14 500,00	1 200,60
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,2511	14 500,00	3 640,95
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,5567	25,00	88,917
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,837	60,00	170,22
5.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0728	60,00	4,368
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,488	6,00	20,928
7.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0024	14 500,00	34,80
8.	1019852	Vopsea	kg	0,10	45,00	4,50
9.	11112345-21	Sina ШНН 8x12-6КС-С	buc	2,00	12,00	24,00
10.	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
11.	111125439-18	Conductor ПРГН 1x1,5 mm2	m	306,00	3,25	994,50
12.	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	3,00	5,00	15,00
13.	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	3,00	5,00	15,00
14.	11113524-22	Conductor de legare la pamint (ЗП6)	m	18,65	6,66	124,209
15.	11113524-6	Clema ES 1500	buc	31,00	50,00	1 550,00
16.	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	87,00	0,30	26,10
17.	11113624-3	Screpa A200	buc	90,00	2,11	189,90
18.	111136245-5	Clema CA 2000	buc	14,00	24,16	338,24
19.	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	43,00	18,50	795,50
20.	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	34,00	208,33	7 083,22
21.	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50
22.	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00
23.	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	90,00	7,42	667,80
24.	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
25.	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
26.	111147854-16	Manson ПКБЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00
27.	1111478935-13	Furtun metalic P3-ИП-50	m	16,00	22,50	360,00
28.	111154389-8	Clema de stringere ПС-1-1	buc	56,00	12,50	700,00
29.	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	34,00	14,50	493,00

30.	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	22,00	50,00	1 100,00
31.	11123512-4	Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
32.	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc	1,00	742,00	742,00
33.	11123564-10	Descarcator ПС1 С 1P	buc	1,00	125,00	125,00
34.	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
35.	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,00	16,50	33,00
36.	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
37.	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	34,00	1 550,00	52 700,00
38.	111253-1	Cablu СИП-2А 1x35+1x50 mm2	m	1 310,00	17,38	22 767,80
39.	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
40.	11127863-8	Contactator КМИ-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
41.	11128763-3	Panou de comanda ПМПИ 1-074 Y1	buc	1,00	250,00	250,00
42.	5009031	Scoabe	10 buc	3,20	16,00	51,20
43.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,60	8,50	5,10
44.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,34	102,00	34,68
Total materiale de construcții						98 839,19

Utilaje de construcții:

1.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	12,0048	35,00	420,168
2.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	14,6985	35,00	514,448
3.	031002	Autohidroascensor	h-ut	30,0243	83,33	2 501,925
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	57,46	83,33	4 788,142
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	13,5859	10,00	135,859
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,44	15,00	6,60
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,2546	15,00	3,819
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,7424	6,00	4,454
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	1,0086	150,00	151,29
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,4412	79,16	193,245
Total utilaje de construcții						8 719,95

Total	Lei	130 060,24
TVA	20 %	26 012,05

Total deviz:

156 072,29

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского районаInvestitor Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-299				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			5 000,049
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	150,00	123,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	35,00	341,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	35,00	418,25
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	83,33	2 034,09
		Total	Lei			6 150,06
2		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m			17,38
	111253-1	Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	1,00	17,38	17,38
		Total	Lei			22 767,80
3		Banda de inox F-2007	m			7,42
	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	1,00	7,42	7,42
		Total	Lei			667,80
4		Screpa A200	buc			2,11
	11113624-3	Screpa A200	buc	1,00	2,11	2,11
		Total	Lei			189,90
5		Clema de ancora PA2000	buc			50,00
	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			1 100,00
6		Clema CA 2000	buc			24,16
	111136245-5	Clema CA 2000	buc	1,00	24,16	24,16
		Total	Lei			338,24
7		Clema ES 1500	buc			50,00
	11113524-6	Clema ES 1500	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			1 550,00
8		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc			18,50
	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	1,00	18,50	18,50
		Total	Lei			795,50
9		Clema de stringere ПС-1-1	buc			12,50
	111154389-8	Clema de stringere ПС-1-1	buc	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			700,00
10		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc			14,50
	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	1,00	14,50	14,50
		Total	Lei			493,00
11		Curea de cablu CSB	buc			0,30
	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	1,00	0,30	0,30
		Total	Lei			26,10

1	2	3	4	5	6	7
12		Capac elastic CPTA-50	buc			5,00
	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			15,00
13		Capac elastic CPTA-35	buc			5,00
	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			15,00
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			37,997
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	31,93	38,00
		Total	Lei			102,591
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			9,898
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	31,93	9,90
		Total	Lei			26,725
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			423,037
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	31,93	281,59
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	15,00	141,44
		Total	Lei			11,422
		1.2. Lucrari de montare.				
17	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			1 647,856
	1	Muncitor	h-om	35,80	31,93	1 143,09
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,80	6,00	130,80
	5009031	Scoabe	10 buc	20,00	16,00	320,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,64	6,00	27,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33	79,16	26,12
		Total	Lei			263,657
18		Furtun metalic P3-III-50	m			22,50
	1111478935-13	Furtun metalic P3-III-50	m	1,00	22,50	22,50
		Total	Lei			360,00
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			426,806
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	79,16	30,87
		Total	Lei			68,289
20		Cablu AVVG 2x25 mm2	m			12,50
	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			112,50
21		Cablu AVVG 3x35 mm2	m			16,00
	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	1,00	16,00	16,00
		Total	Lei			32,00
22	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc			99,453
	1	Muncitor	h-om	3,05	31,93	97,39
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,15	8,50	1,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79
		Total	Lei			397,812
23		Manson ПКБЭ-1	buc			35,00

1	2	3	4	5	6	7
	111147854-16	Manson ПКБЭ-1	buc	1,00	35,00	35,00
		Total	Lei			140,00
24	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			221,293
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	83,33	110,83
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			7 523,976
25		Consola cu un brat	buc			208,33
	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	1,00	208,33	208,33
		Total	Lei			7 083,22
26		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m			3,25
	111125439-18	Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	1,00	3,25	3,25
		Total	Lei			994,50
27	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			91,034
	1	Muncitor	h-om	1,83	31,93	58,43
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	102,00	1,02
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,36	83,33	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			3 095,153
28	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			4 047,747
	1	Muncitor	h-om	62,20	31,93	1 986,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,20	25,00	105,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,00	60,00	1 620,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,80	60,00	48,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,10	10,00	151,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,74	79,16	137,70
		Total	Lei			368,345
29		Teava otel profil 80x80	m			70,00
	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	1,00	70,00	70,00
		Total	Lei			560,00
30		Teava otel profil 50x50	m			40,00
	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			120,00
31		Beton C15	m3			666,66
	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
		Total	Lei			666,66
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			101,015
	1	Muncitor	h-om	2,37	31,93	75,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	60,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	45,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	10,00	7,10
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	79,16	5,54
		Total	Lei			202,03
33		Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc			12,00
	11112345-21	Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc	1,00	12,00	12,00
		Total	Lei			24,00
34	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			11,648
	1	Muncitor	h-om	0,34	31,93	10,86
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79
		Total	Lei			11,648
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (BA47, КМИ, ОПС)	buc			37,12

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,12	31,93	35,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	60,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	79,16	0,16
		<i>Total</i>	Lei			222,72
36	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc			42,847
	1	Muncitor	h-om	1,13	31,93	36,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	60,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	79,16	3,17
		<i>Total</i>	Lei			42,847
37	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 495,182
	1	Muncitor	h-om	8,29	31,93	264,70
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	14 500,00	1 174,50
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,78	25,00	19,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	10,00	25,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		<i>Total</i>	Lei			4 635,064
38	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			1 998,052
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092	14 500,00	1 334,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,60	25,00	15,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,13	10,00	31,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		<i>Total</i>	Lei			1 798,247
39	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m			1 919,033
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,55	25,00	13,73
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,081	14 500,00	1 160,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	45,00	90,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	10,00	33,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	79,16	15,03
		<i>Total</i>	Lei			57,571
40		Conductor de legare la pamint (3П6)	m			6,66
	1113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	1,00	6,66	6,66
		<i>Total</i>	Lei			124,209
		1.3. Utilaj				
41		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc			1 550,00
	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	1,00	1 550,00	1 550,00
		<i>Total</i>	Lei			52 700,00
42		Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc			742,00
	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc	1,00	742,00	742,00
		<i>Total</i>	Lei			742,00
43		Panou de comanda ИИМП 1-074 У1	buc			250,00
	11128763-3	Panou de comanda ИИМП 1-074 У1	buc	1,00	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			250,00
44		Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc			417,00
	11123512-4	Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
		<i>Total</i>	Lei			417,00
45		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc			63,25

1	2	3	4	5	6	7
	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
		<i>Total</i>	Lei			63,25
46		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc			17,25
	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
		<i>Total</i>	Lei			17,25
47		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc			16,50
	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	1,00	16,50	16,50
		<i>Total</i>	Lei			33,00
48		Contactator КМН-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc			108,00
	11127863-8	Contactator КМН-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
		<i>Total</i>	Lei			108,00
49		Timer 16A	buc			252,00
	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
		<i>Total</i>	Lei			252,00
50		Descarcator ПС1 C 1P	buc			125,00
	11123564-10	Descarcator ПС1 C 1P	buc	1,00	125,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			125,00

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № PT-300

Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр- Лунгского района (1-й этап)

Valoarea de deviz 293 467,97 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-300				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	2,267	5 000,046	11 335,104
2		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	2 410,00	17,38	41 885,80
3		Banda de inox F-2007	m	152,00	7,42	1 127,84
4		Screpa A200	buc	152,00	2,11	320,72
5		Clema de ancora PA2000	buc	24,00	50,00	1 200,00
6		Clema CA 2000	buc	15,00	24,16	362,40
7		Clema ES 1500	buc	61,00	50,00	3 050,00
8		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	74,00	18,50	1 369,00
9		Clema de stringere ПС-1-1	buc	89,00	12,50	1 112,50
10		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	70,00	14,50	1 015,00
11		Curea de cablu CSB	buc	150,00	0,30	45,00
12		Capac elastic CPTA-50	buc	4,00	5,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
13		Capac elastic CPTA-35	buc	4,00	5,00	20,00
14	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc	2,00	258,713	517,426
15	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV K=0,25 K=0.25=0,25	buc	2,00	64,678	129,357
16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,70	37,997	102,591
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,70	9,898	26,725
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,027	423,037	11,422
		<i>Total</i>	Lei			63 650,885
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 222,847
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			2 576,413
		<i>Cheltueli de regie</i>	5 %			3 372,507
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 124,679
		<i>Total</i>				72 947,331
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				72 947,331 5 434,876
		1.2. Lucrari de montare.				

1	2	3	4	5	6	7
19	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,16	1 647,856	263,657
20		Furtun metalic P3-I[II]-50	m	16,00	22,50	360,00
21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,16	426,806	68,289
22		Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50
23		Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00
24	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	4,00	99,453	397,812
25		Manson ПКБЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00
26	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	70,00	221,293	15 490,538
27		Consola cu un brat	buc	70,00	208,33	14 583,10
28		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	630,00	3,25	2 047,50
29	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	70,00	91,034	6 372,373
30	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,091	4 047,747	368,345
31		Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
32		Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
33		Beton C15	m3	1,00	666,66	666,66
34	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00	101,015	202,03
35		Sina ШНН 8x12-6КС-С	buc	2,00	12,00	24,00
36	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	11,648	11,648
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (БА47, КМИ, ОПС)	buc	6,00	37,12	222,72

1	2	3	4	5	6	7
38	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc	1,00	42,847	42,847
39	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	3,80	1 495,182	5 681,692
40	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,90	1 998,052	1 798,247
41	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,03	1 919,033	57,571
42		Conductor de legare la pamint (3П6)	m	29,15	6,66	194,139
		<i>Total</i>	Lei			49 817,668
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			3 265,056
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			1 248,434
		<i>Cheltueli de regie</i>	27 %			3 918,067
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 747,477
		<i>Total</i>				59 996,702
		Total Lucrari de montare. Inclusive salariu				59 996,702 14 511,361
		1.3. Utilaj				
43		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	70,00	1 550,00	108 500,00
44		Dulap BZUM TF-03-1 cч	buc	1,00	742,00	742,00
45		Panou de comanda ИИМН 1-074 Y1	buc	1,00	250,00	250,00
46		Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
47		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
48		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25

1	2	3	4	5	6	7
49		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,00	16,50	33,00
50		Contactator КМН-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
51		Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
52		Descarcator ПС1 C 1P	buc	1,00	125,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			110 507,50
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			1 105,075
		<i>Total</i>				111 612,575
		Total Utilaj Inclusiv salariu				111 612,575
		<i>Total</i>	Lei			244 556,608
		Total PT-300 Inclusiv salariu				244 556,608 19 946,237

		Total	Lei	244 556,64
		TVA	20 %	48 911,33
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				293 467,97

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № PT-300

Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр- Лунгского района (1-й этап)

Valoarea de deviz 293 467,97 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № PT-300:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	620,3983	31,93	19 809,318
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2881	31,93	136,919
Total manopera						19 946,25

Materiale:

1.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0828	14 500,00	1 200,60
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,3078	14 500,00	4 463,10
3.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	4,1027	25,00	102,567
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,837	60,00	170,22
5.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0728	60,00	4,368
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,488	6,00	20,928
7.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0024	14 500,00	34,80
8.	1019852	Vopsea	kg	0,10	45,00	4,50
9.	11112345-21	Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc	2,00	12,00	24,00
10.	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
11.	111125439-18	Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	630,00	3,25	2 047,50
12.	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	4,00	5,00	20,00
13.	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	4,00	5,00	20,00
14.	11113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	29,15	6,66	194,139
15.	11113524-6	Clema ES 1500	buc	61,00	50,00	3 050,00
16.	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	150,00	0,30	45,00
17.	11113624-3	Screpa A200	buc	152,00	2,11	320,72
18.	111136245-5	Clema CA 2000	buc	15,00	24,16	362,40
19.	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	74,00	18,50	1 369,00
20.	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	70,00	208,33	14 583,10
21.	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50
22.	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00
23.	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	152,00	7,42	1 127,84
24.	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
25.	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
26.	111147854-16	Manson ПКБЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00
27.	1111478935-13	Furtun metalic P3-ЦП-50	m	16,00	22,50	360,00
28.	111154389-8	Clema de stringere ПС-1-1	buc	89,00	12,50	1 112,50
29.	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	70,00	14,50	1 015,00
30.	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	24,00	50,00	1 200,00

31.	11123512-4	Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
32.	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc	1,00	742,00	742,00
33.	11123564-10	Descarcator ПС1 С 1P	buc	1,00	125,00	125,00
34.	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
35.	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,00	16,50	33,00
36.	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
37.	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	70,00	1 550,00	108 500,00
38.	111253-1	Cablu СИП-2А 1x35+1x50 mm2	m	2 410,00	17,38	41 885,80
39.	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
40.	11127863-8	Contactator КМИ-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
41.	11128763-3	Panou de comanda ИММІ 1-074 У1	buc	1,00	250,00	250,00
42.	5009031	Scoabe	10 buc	3,20	16,00	51,20
43.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,60	8,50	5,10
44.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,70	102,00	71,40
Total materiale de construcții						187 004,44

Utilaje de construcții:

1.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	22,1259	35,00	774,406
2.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	27,0906	35,00	948,171
3.	031002	Autohidroascensor	h-ut	55,3375	83,33	4 611,274
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	118,30	83,33	9 857,939
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,3639	10,00	153,639
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,44	15,00	6,60
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,2546	15,00	3,819
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,7424	6,00	4,454
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	1,8589	150,00	278,835
10.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,90	79,16	71,244
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,9792	79,16	314,993
Total utilaje de construcții						17 025,38

Total	Lei	244 556,64
TVA	20 %	48 911,33

Total deviz:

293 467,97

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского районаInvestitor Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-300				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			5 000,046
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	150,00	123,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	35,00	341,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	35,00	418,25
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	83,33	2 034,09
		Total	Lei			11 335,104
2		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m			17,38
	111253-1	Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	1,00	17,38	17,38
		Total	Lei			41 885,80
3		Banda de inox F-2007	m			7,42
	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	1,00	7,42	7,42
		Total	Lei			1 127,84
4		Screpa A200	buc			2,11
	11113624-3	Screpa A200	buc	1,00	2,11	2,11
		Total	Lei			320,72
5		Clema de ancora PA2000	buc			50,00
	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			1 200,00
6		Clema CA 2000	buc			24,16
	111136245-5	Clema CA 2000	buc	1,00	24,16	24,16
		Total	Lei			362,40
7		Clema ES 1500	buc			50,00
	11113524-6	Clema ES 1500	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			3 050,00
8		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc			18,50
	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	1,00	18,50	18,50
		Total	Lei			1 369,00
9		Clema de stringere ПС-1-1	buc			12,50
	111154389-8	Clema de stringere ПС-1-1	buc	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			1 112,50
10		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc			14,50
	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	1,00	14,50	14,50
		Total	Lei			1 015,00
11		Curea de cablu CSB	buc			0,30
	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	1,00	0,30	0,30
		Total	Lei			45,00

1	2	3	4	5	6	7
12		Capac elastic CPTA-50	buc			5,00
	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			20,00
13		Capac elastic CPTA-35	buc			5,00
	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			20,00
14	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc			258,713
	1	Muncitor	h-om	7,21	31,93	230,22
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,36	79,16	28,50
		Total	Lei			517,426
15	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV K=0,25 K=0.25=0,25	buc			64,678
	1	Muncitor	h-om	7,21	31,93	57,55
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,36	79,16	7,12
		Total	Lei			129,357
16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			37,997
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	31,93	38,00
		Total	Lei			102,591
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			9,898
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	31,93	9,90
		Total	Lei			26,725
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			423,037
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	31,93	281,59
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	15,00	141,44
		Total	Lei			11,422
		1.2. Lucrari de montare.				
19	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			1 647,856
	1	Muncitor	h-om	35,80	31,93	1 143,09
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,80	6,00	130,80
	5009031	Scoabe	10 buc	20,00	16,00	320,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,64	6,00	27,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33	79,16	26,12
		Total	Lei			263,657
20		Furtun metalic P3-IQII-50	m			22,50
	1111478935-13	Furtun metalic P3-IQII-50	m	1,00	22,50	22,50
		Total	Lei			360,00
21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			426,806
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	79,16	30,87
		Total	Lei			68,289
22		Cablu AVVG 2x25 mm2	m			12,50

1	2	3	4	5	6	7
	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			112,50
23		Cablu AVVG 3x35 mm2	m			16,00
	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	1,00	16,00	16,00
		Total	Lei			32,00
24	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc			99,453
	1	Muncitor	h-om	3,05	31,93	97,39
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,15	8,50	1,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79
		Total	Lei			397,812
25		Manson ПКБЭ-1	buc			35,00
	111147854-16	Manson ПКБЭ-1	buc	1,00	35,00	35,00
		Total	Lei			140,00
26	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			221,293
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	83,33	110,83
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			15 490,538
27		Consola cu un brat	buc			208,33
	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	1,00	208,33	208,33
		Total	Lei			14 583,10
28		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m			3,25
	111125439-18	Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	1,00	3,25	3,25
		Total	Lei			2 047,50
29	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			91,034
	1	Muncitor	h-om	1,83	31,93	58,43
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	102,00	1,02
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,36	83,33	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			6 372,373
30	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			4 047,747
	1	Muncitor	h-om	62,20	31,93	1 986,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,20	25,00	105,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,00	60,00	1 620,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,80	60,00	48,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,10	10,00	151,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,74	79,16	137,70
		Total	Lei			368,345
31		Teava otel profil 80x80	m			70,00
	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	1,00	70,00	70,00
		Total	Lei			560,00
32		Teava otel profil 50x50	m			40,00
	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			120,00
33		Beton C15	m3			666,66
	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
		Total	Lei			666,66
34	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			101,015
	1	Muncitor	h-om	2,37	31,93	75,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	60,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	45,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	10,00	7,10

1	2	3	4	5	6	7
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	79,16	5,54
		<i>Total</i>	Lei			202,03
35		Sina IIIИИ 8x12-6KC-C	buc			12,00
	11112345-21	Sina IIIИИ 8x12-6KC-C	buc	1,00	12,00	12,00
		<i>Total</i>	Lei			24,00
36	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			11,648
	1	Muncitor	h-om	0,34	31,93	10,86
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79
		<i>Total</i>	Lei			11,648
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (BA47, КМИ, ОПС)	buc			37,12
	1	Muncitor	h-om	1,12	31,93	35,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	60,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	79,16	0,16
		<i>Total</i>	Lei			222,72
38	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc			42,847
	1	Muncitor	h-om	1,13	31,93	36,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	60,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	79,16	3,17
		<i>Total</i>	Lei			42,847
39	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 495,182
	1	Muncitor	h-om	8,29	31,93	264,70
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	14 500,00	1 174,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,78	25,00	19,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	10,00	25,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		<i>Total</i>	Lei			5 681,692
40	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			1 998,052
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092	14 500,00	1 334,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,60	25,00	15,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,13	10,00	31,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		<i>Total</i>	Lei			1 798,247
41	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			1 919,033
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,55	25,00	13,73
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,081	14 500,00	1 160,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	45,00	90,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	10,00	33,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	79,16	15,03
		<i>Total</i>	Lei			57,571
42		Conductor de legare la pamint (3П6)	m			6,66
	11113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	1,00	6,66	6,66
		<i>Total</i>	Lei			194,139
		1.3. Utilaj				
43		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc			1 550,00

1	2	3	4	5	6	7
	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	1,00	1 550,00	1 550,00
		<i>Total</i>	Lei			108 500,00
44		Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc			742,00
	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc	1,00	742,00	742,00
		<i>Total</i>	Lei			742,00
45		Panou de comanda ПМП 1-074 У1	buc			250,00
	11128763-3	Panou de comanda ПМП 1-074 У1	buc	1,00	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			250,00
46		Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc			417,00
	11123512-4	Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
		<i>Total</i>	Lei			417,00
47		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc			63,25
	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
		<i>Total</i>	Lei			63,25
48		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc			17,25
	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
		<i>Total</i>	Lei			17,25
49		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc			16,50
	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	1,00	16,50	16,50
		<i>Total</i>	Lei			33,00
50		Contactator КМН-11811 ІН=18А, Uk=230В	buc			108,00
	11127863-8	Contactator КМН-11811 ІН=18А, Uk=230В	buc	1,00	108,00	108,00
		<i>Total</i>	Lei			108,00
51		Timer 16A	buc			252,00
	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
		<i>Total</i>	Lei			252,00
52		Descarcator ПС1 С 1P	buc			125,00
	11123564-10	Descarcator ПС1 С 1P	buc	1,00	125,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			125,00

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № PT-301

**Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района (1-й этап)**

Valoarea de deviz 136 150,03 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-301				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,936	5 000,049	4 680,046
2		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	999,00	17,38	17 362,62
3		Banda de inox F-2007	m	70,00	7,42	519,40
4		Screpa A200	buc	70,00	2,11	147,70
5		Clema de ancora PA2000	buc	11,00	50,00	550,00
6		Clema CA 2000	buc	7,00	24,16	169,12
7		Clema ES 1500	buc	28,00	50,00	1 400,00
8		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	35,00	18,50	647,50
9		Clema de stringere ПС-1-1	buc	42,00	12,50	525,00
10		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	32,00	14,50	464,00
11		Curea de cablu CSB	buc	70,00	0,30	21,00
12		Capac elastic CPTA-50	buc	2,00	5,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
13		Capac elastic CPTA-35	buc	2,00	5,00	10,00
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,70	37,997	102,591
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,70	9,898	26,725
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,027	423,037	11,422
		<i>Total</i>	Lei			26 647,124
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			469,51
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			1 091,317
		<i>Cheltueli de regie</i>	5 %			1 410,398
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			888,551
		<i>Total</i>				30 506,90
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				30 506,90 2 086,712
		1.2. Lucrari de montare.				
17	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,16	1 647,856	263,657
18		Furtun metalic P3-IQII-50	m	16,00	22,50	360,00
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,16	426,806	68,289
20		Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50

1	2	3	4	5	6	7
21		Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00
22	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	4,00	99,453	397,812
23		Manson ПКБЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00
24	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	32,00	221,293	7 081,389
25		Consola cu un brat	buc	32,00	208,33	6 666,56
26		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	288,00	3,25	936,00
27	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	32,00	91,034	2 913,085
28	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,091	4 047,747	368,345
29		Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
30		Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
31		Beton C15	m3	1,00	666,66	666,66
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00	101,015	202,03
33		Sina ШНН 8x12-6КС-С	buc	2,00	12,00	24,00
34	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	11,648	11,648
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (БА47, КМИ, ОПС)	buc	6,00	37,12	222,72
36	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc	1,00	42,847	42,847
37	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,60	1 495,182	2 392,292

1	2	3	4	5	6	7
38	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,90	1 998,052	1 798,247
39	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,03	1 919,033	57,571
40		Conductor de legare la pamint (3П6)	m	12,95	6,66	86,247
		<i>Total</i>	Lei			25 523,899
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 703,502
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			658,36
		<i>Cheltueli de regie</i>	27 %			2 044,203
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			897,899
		<i>Total</i>				30 827,863
		Total Lucrari de montare. Inklusiv salariu				30 827,863 7 571,121
		1.3. Utilaj				
41		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	32,00	1 550,00	49 600,00
42		Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc	1,00	742,00	742,00
43		Panou de comanda ИИМП 1-074 Y1	buc	1,00	250,00	250,00
44		Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
45		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
46		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
47		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,00	16,50	33,00
48		Contacteur КМИ-11811 ИИ=18A, Uk=230B	buc	1,00	108,00	108,00
49		Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
50		Descarcator ИС1 C 1P	buc	1,00	125,00	125,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			51 607,50
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			516,075
		<i>Total</i>				52 123,575
		Total Utilaj Inclusiv salariu				52 123,575
		<i>Total</i>	Lei			113 458,338
		Total PT-301 Inclusiv salariu				113 458,338 9 657,833

		Total	Lei	113 458,36
		TVA	20 %	22 691,67
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				136 150,03

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № PT-301

Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района (1-й этап

Valoarea de deviz 136 150,03 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № PT-301:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	298,1808	31,93	9 520,914
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2881	31,93	136,919
		Total manopera				9 657,84

Materiale:

1.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0828	14 500,00	1 200,60
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,1296	14 500,00	1 879,20
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,3867	25,00	59,667
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,837	60,00	170,22
5.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0728	60,00	4,368
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,488	6,00	20,928
7.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0024	14 500,00	34,80
8.	1019852	Vopsea	kg	0,10	45,00	4,50
9.	11112345-21	Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc	2,00	12,00	24,00
10.	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
11.	111125439-18	Conductor ПРГН 1x1,5 mm2	m	288,00	3,25	936,00
12.	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	2,00	5,00	10,00
13.	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	2,00	5,00	10,00
14.	11113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	12,95	6,66	86,247
15.	11113524-6	Clema ES 1500	buc	28,00	50,00	1 400,00
16.	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	70,00	0,30	21,00
17.	11113624-3	Screpa A200	buc	70,00	2,11	147,70
18.	111136245-5	Clema CA 2000	buc	7,00	24,16	169,12
19.	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	35,00	18,50	647,50
20.	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	32,00	208,33	6 666,56
21.	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50
22.	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00
23.	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	70,00	7,42	519,40
24.	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
25.	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
26.	111147854-16	Manson ПКВЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00

27.	1111478935-13	Furtun metalic P3-ЦП-50	m	16,00	22,50	360,00
28.	111154389-8	Clema de stringere ПС-1-1	buc	42,00	12,50	525,00
29.	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	32,00	14,50	464,00
30.	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	11,00	50,00	550,00
31.	11123512-4	Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
32.	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc	1,00	742,00	742,00
33.	11123564-10	Descarcator ПС1 С 1P	buc	1,00	125,00	125,00
34.	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
35.	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,00	16,50	33,00
36.	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
37.	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	32,00	1 550,00	49 600,00
38.	111253-1	Cablu СИП-2А 1x35+1x50 mm2	m	999,00	17,38	17 362,62
39.	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
40.	11127863-8	Contacto КМИ-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
41.	11128763-3	Panou de comanda ЦМП 1-074 У1	buc	1,00	250,00	250,00
42.	5009031	Scoabe	10 buc	3,20	16,00	51,20
43.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,60	8,50	5,10
44.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	102,00	32,64
Total materiale de construcții						86 601,03

Utilaje de construcții:

1.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,1354	35,00	319,739
2.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,1852	35,00	391,482
3.	031002	Autohidroascensor	h-ut	22,8478	83,33	1 903,907
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	54,08	83,33	4 506,487
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,7759	10,00	97,759
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,44	15,00	6,60
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,2546	15,00	3,819
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,7424	6,00	4,454
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,7675	150,00	115,125
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,1512	79,16	170,288
Total utilaje de construcții						7 519,65

Total	Lei	113 458,36
TVA	20 %	22 691,67

Total deviz:

136 150,03

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района****Investitor Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-301				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pînă la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele și marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determină după proiect	1000 m			5 000,049
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrărilor de alt gen din construcție 10 t	h-ut	0,82	150,00	123,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	35,00	341,60
	030411	Cabestane electrice cu forța de tracțiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	35,00	418,25
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	83,33	2 034,09
		<i>Total</i>	Lei			4 680,046
2		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm ²	m			17,38
	111253-1	Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm ²	m	1,00	17,38	17,38
		<i>Total</i>	Lei			17 362,62
3		Banda de inox F-2007	m			7,42
	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	1,00	7,42	7,42
		<i>Total</i>	Lei			519,40
4		Screpa A200	buc			2,11
	11113624-3	Screpa A200	buc	1,00	2,11	2,11
		<i>Total</i>	Lei			147,70
5		Clema de ancora PA2000	buc			50,00
	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			550,00
6		Clema CA 2000	buc			24,16
	111136245-5	Clema CA 2000	buc	1,00	24,16	24,16
		<i>Total</i>	Lei			169,12
7		Clema ES 1500	buc			50,00
	11113524-6	Clema ES 1500	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			1 400,00
8		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc			18,50
	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	1,00	18,50	18,50
		<i>Total</i>	Lei			647,50
9		Clema de stringere ПС-1-1	buc			12,50
	111154389-8	Clema de stringere ПС-1-1	buc	1,00	12,50	12,50
		<i>Total</i>	Lei			525,00
10		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc			14,50
	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	1,00	14,50	14,50
		<i>Total</i>	Lei			464,00

1	2	3	4	5	6	7
11		Curea de cablu CSB	buc			0,30
	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	1,00	0,30	0,30
		Total	Lei			21,00
12		Capac elastic CPTA-50	buc			5,00
	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			10,00
13		Capac elastic CPTA-35	buc			5,00
	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			10,00
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			37,997
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	31,93	38,00
		Total	Lei			102,591
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			9,898
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	31,93	9,90
		Total	Lei			26,725
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			423,037
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	31,93	281,59
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	15,00	141,44
		Total	Lei			11,422
		1.2. Lucrari de montare.				
17	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			1 647,856
	1	Muncitor	h-om	35,80	31,93	1 143,09
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,80	6,00	130,80
	5009031	Scoabe	10 buc	20,00	16,00	320,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,64	6,00	27,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33	79,16	26,12
		Total	Lei			263,657
18		Furtun metalic P3-I/II-50	m			22,50
	1111478935-13	Furtun metalic P3-I/II-50	m	1,00	22,50	22,50
		Total	Lei			360,00
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			426,806
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	79,16	30,87
		Total	Lei			68,289
20		Cablu AVVG 2x25 mm2	m			12,50
	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			112,50
21		Cablu AVVG 3x35 mm2	m			16,00
	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	1,00	16,00	16,00
		Total	Lei			32,00
22	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc			99,453
	1	Muncitor	h-om	3,05	31,93	97,39
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,15	8,50	1,28

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79
		Total	Lei			397,812
23		Manson ПКБЭ-1	buc			35,00
	111147854-16	Manson ПКБЭ-1	buc	1,00	35,00	35,00
		Total	Lei			140,00
24	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			221,293
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	83,33	110,83
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			7 081,389
25		Consola cu un brat	buc			208,33
	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	1,00	208,33	208,33
		Total	Lei			6 666,56
26		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m			3,25
	111125439-18	Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	1,00	3,25	3,25
		Total	Lei			936,00
27	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			91,034
	1	Muncitor	h-om	1,83	31,93	58,43
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	102,00	1,02
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,36	83,33	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			2 913,085
28	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			4 047,747
	1	Muncitor	h-om	62,20	31,93	1 986,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,20	25,00	105,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,00	60,00	1 620,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,80	60,00	48,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,10	10,00	151,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,74	79,16	137,70
		Total	Lei			368,345
29		Teava otel profil 80x80	m			70,00
	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	1,00	70,00	70,00
		Total	Lei			560,00
30		Teava otel profil 50x50	m			40,00
	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			120,00
31		Beton C15	m3			666,66
	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
		Total	Lei			666,66
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			101,015
	1	Muncitor	h-om	2,37	31,93	75,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	60,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	45,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	10,00	7,10
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	79,16	5,54
		Total	Lei			202,03
33		Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc			12,00
	11112345-21	Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc	1,00	12,00	12,00
		Total	Lei			24,00
34	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			11,648
	1	Muncitor	h-om	0,34	31,93	10,86
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			11,648
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (BA47, КМИ, ОПС)	buc			37,12
	1	Muncitor	h-om	1,12	31,93	35,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	60,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	79,16	0,16
		<i>Total</i>	Lei			222,72
36	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc			42,847
	1	Muncitor	h-om	1,13	31,93	36,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	60,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	79,16	3,17
		<i>Total</i>	Lei			42,847
37	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 495,182
	1	Muncitor	h-om	8,29	31,93	264,70
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	14 500,00	1 174,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,78	25,00	19,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	10,00	25,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		<i>Total</i>	Lei			2 392,292
38	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			1 998,052
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092	14 500,00	1 334,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,60	25,00	15,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,13	10,00	31,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		<i>Total</i>	Lei			1 798,247
39	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			1 919,033
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,55	25,00	13,73
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,081	14 500,00	1 160,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	45,00	90,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	10,00	33,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	79,16	15,03
		<i>Total</i>	Lei			57,571
40		Conductor de legare la pamint (3П6)	m			6,66
	11113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	1,00	6,66	6,66
		<i>Total</i>	Lei			86,247
		1.3. Utilaj				
41		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc			1 550,00
	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	1,00	1 550,00	1 550,00
		<i>Total</i>	Lei			49 600,00
42		Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc			742,00
	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc	1,00	742,00	742,00
		<i>Total</i>	Lei			742,00
43		Panou de comanda ИИМП 1-074 У1	buc			250,00
	11128763-3	Panou de comanda ИИМП 1-074 У1	buc	1,00	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			250,00
44		Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc			417,00

1	2	3	4	5	6	7
	11123512-4	Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
		<i>Total</i>	Lei			417,00
45		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc			63,25
	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
		<i>Total</i>	Lei			63,25
46		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc			17,25
	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
		<i>Total</i>	Lei			17,25
47		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc			16,50
	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	1,00	16,50	16,50
		<i>Total</i>	Lei			33,00
48		Contactator КМН-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc			108,00
	11127863-8	Contactator КМН-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
		<i>Total</i>	Lei			108,00
49		Timer 16A	buc			252,00
	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
		<i>Total</i>	Lei			252,00
50		Descarcator ПС1 С 1P	buc			125,00
	11123564-10	Descarcator ПС1 С 1P	buc	1,00	125,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			125,00

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № PT-303

**Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района (1-й этап)**

Valoarea de deviz 119 142,64 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-303				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,65	5 000,048	3 250,031
2		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	695,00	17,38	12 079,10
3		Banda de inox F-2007	m	44,00	7,42	326,48
4		Screpa A200	buc	44,00	2,11	92,84
5		Clema de ancora PA2000	buc	6,00	50,00	300,00
6		Clema CA 2000	buc	4,00	24,16	96,64
7		Clema ES 1500	buc	18,00	50,00	900,00
8		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	21,00	18,50	388,50
9		Clema de stringere ПС-1-1	buc	28,00	12,50	350,00
10		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	22,00	14,50	319,00
11		Curea de cablu CSB	buc	43,00	0,30	12,90
12		Capac elastic CPTA-50	buc	2,00	5,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
13		Capac elastic CPTA-35	buc	2,00	5,00	10,00
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,70	37,997	102,591
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,70	9,898	26,725
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,027	423,037	11,422
		<i>Total</i>	Lei			18 276,229
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			335,462
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			744,273
		<i>Cheltueli de regie</i>	5 %			967,798
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			609,713
		<i>Total</i>				20 933,475
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				20 933,475 1 490,943
		1.2. Lucrari de montare.				
17	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,16	1 647,856	263,657
18		Furtun metalic P3-IIII-50	m	16,00	22,50	360,00
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,16	426,806	68,289
20		Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50
21		Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00

1	2	3	4	5	6	7
22	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	4,00	99,453	397,812
23		Manson ПКБЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00
24	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	22,00	221,293	4 868,455
25		Consola cu un brat	buc	22,00	208,33	4 583,26
26		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	198,00	3,25	643,50
27	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	22,00	91,034	2 002,746
28	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,091	4 047,747	368,345
29		Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
30		Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
31		Beton C15	m3	1,00	666,66	666,66
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00	101,015	202,03
33		Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc	2,00	12,00	24,00
34	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	11,648	11,648
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (BA47, КМИ, ОПС)	buc	6,00	37,12	222,72
36	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc	1,00	42,847	42,847
37	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	22,00	41,647	916,241
38	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,60	1 495,182	2 392,292

1	2	3	4	5	6	7
39	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,90	1 998,052	1 798,247
40	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,03	1 919,033	57,571
41		Conductor de legare la pamint (3П6)	m	8,55	6,66	56,943
		<i>Total</i>	Lei			20 911,763
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 505,648
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			540,234
		<i>Cheltueli de regie</i>	27 %			1 806,778
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			742,932
		<i>Total</i>				25 507,355
		Total Lucrari de montare. Inklusiv salariu				25 507,355 6 691,769
		1.3. Utilaj				
42		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 2 5137 16 LED 700mA NW 38W	buc	22,00	2 250,00	49 500,00
43		Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc	1,00	742,00	742,00
44		Panou de comanda ИЦМП 1-074 Y1	buc	1,00	250,00	250,00
45		Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
46		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
47		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
48		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,00	16,50	33,00
49		Contacto KMI-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
50		Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00

1	2	3	4	5	6	7
51		Descarcator ÎC1 C 1P	buc	1,00	125,00	125,00
52		Sigurante 2A	buc	22,00	37,00	814,00
		<i>Total</i>	Lei			52 321,50
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			523,215
		<i>Total</i>				52 844,715
		Total Utilaj Inclusiv salariu				52 844,715
		<i>Total</i>	Lei			99 285,545
		Total PT-303 Inclusiv salariu				99 285,545 8 182,712

		Total	Lei	99 285,53
		TVA	20 %	19 857,11
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				119 142,64

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № PT-303

Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр- Лунгского района (1-й этап)

Valoarea de deviz 119 142,64 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № PT-303:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	251,9822	31,93	8 045,793
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2881	31,93	136,919
Total manopera						8 182,72

Materiale:

1.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0828	14 500,00	1 200,60
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,1296	14 500,00	1 879,20
3.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,3867	25,00	59,667
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,717	60,00	223,02
5.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0728	60,00	4,368
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,488	6,00	20,928
7.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0024	14 500,00	34,80
8.	1019852	Vopsea	kg	0,10	45,00	4,50
9.	11112345-21	Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc	2,00	12,00	24,00
10.	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
11.	111125439-18	Conductor ПРГН 1x1,5 mm2	m	198,00	3,25	643,50
12.	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	2,00	5,00	10,00
13.	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	2,00	5,00	10,00
14.	11113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	8,55	6,66	56,943
15.	11113524-6	Clema ES 1500	buc	18,00	50,00	900,00
16.	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	43,00	0,30	12,90
17.	11113624-3	Screpa A200	buc	44,00	2,11	92,84
18.	111136245-5	Clema CA 2000	buc	4,00	24,16	96,64
19.	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	21,00	18,50	388,50
20.	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	22,00	208,33	4 583,26
21.	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50
22.	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00
23.	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	44,00	7,42	326,48
24.	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
25.	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
26.	111147854-16	Manson ПКБЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00
27.	1111478935-13	Furtun metalic P3-ЦП-50	m	16,00	22,50	360,00
28.	111154389-8	Clema de stringere ПС-1-1	buc	28,00	12,50	350,00
29.	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	22,00	14,50	319,00
30.	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	6,00	50,00	300,00

31.	11123512-4	Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
32.	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc	1,00	742,00	742,00
33.	11123564-10	Descarcator ПС1 С 1P	buc	1,00	125,00	125,00
34.	11123564-11	Sigurante 2A	buc	22,00	37,00	814,00
35.	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
36.	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,00	16,50	33,00
37.	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
38.	11124539-2	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 2 5137 16 LED 700mA NW 38W	buc	22,00	2 250,00	49 500,00
39.	111253-1	Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	695,00	17,38	12 079,10
40.	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
41.	11127863-8	Contacto КМИ-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
42.	11128763-3	Panou de comanda ИМПИ 1-074 Y1	buc	1,00	250,00	250,00
43.	5009031	Scoabe	10 buc	3,20	16,00	51,20
44.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,60	8,50	5,10
45.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,22	102,00	22,44
Total materiale de construcții						78 011,64

Utilaje de construcții:

1.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	6,344	35,00	222,04
2.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	7,7675	35,00	271,862
3.	031002	Autohidroascensor	h-ut	15,8665	83,33	1 322,155
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	37,18	83,33	3 098,21
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,7759	10,00	97,759
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,44	15,00	6,60
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,2546	15,00	3,819
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,7424	6,00	4,454
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,533	150,00	79,95
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6312	79,16	208,285
Total utilaje de construcții						5 315,13

Total	Lei	99 285,53
TVA	20 %	19 857,11

Total deviz:

119 142,64

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского районаInvestitor Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-303				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			5 000,048
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	150,00	123,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	35,00	341,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	35,00	418,25
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	83,33	2 034,08
		Total	Lei			3 250,031
2		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m			17,38
	111253-1	Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	1,00	17,38	17,38
		Total	Lei			12 079,10
3		Banda de inox F-2007	m			7,42
	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	1,00	7,42	7,42
		Total	Lei			326,48
4		Screpa A200	buc			2,11
	11113624-3	Screpa A200	buc	1,00	2,11	2,11
		Total	Lei			92,84
5		Clema de ancora PA2000	buc			50,00
	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			300,00
6		Clema CA 2000	buc			24,16
	111136245-5	Clema CA 2000	buc	1,00	24,16	24,16
		Total	Lei			96,64
7		Clema ES 1500	buc			50,00
	11113524-6	Clema ES 1500	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			900,00
8		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc			18,50
	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	1,00	18,50	18,50
		Total	Lei			388,50
9		Clema de stringere ПС-1-1	buc			12,50
	111154389-8	Clema de stringere ПС-1-1	buc	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			350,00
10		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc			14,50
	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	1,00	14,50	14,50
		Total	Lei			319,00
11		Curea de cablu CSB	buc			0,30
	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	1,00	0,30	0,30
		Total	Lei			12,90

1	2	3	4	5	6	7
12		Capac elastic CPTA-50	buc			5,00
	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			10,00
13		Capac elastic CPTA-35	buc			5,00
	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			10,00
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			37,997
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	31,93	38,00
		Total	Lei			102,591
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			9,898
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	31,93	9,90
		Total	Lei			26,725
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			423,037
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	31,93	281,59
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	15,00	141,44
		Total	Lei			11,422
		1.2. Lucrari de montare.				
17	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			1 647,856
	1	Muncitor	h-om	35,80	31,93	1 143,09
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,80	6,00	130,80
	5009031	Scoabe	10 buc	20,00	16,00	320,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,64	6,00	27,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33	79,16	26,12
		Total	Lei			263,657
18		Furtun metalic P3-III-50	m			22,50
	1111478935-13	Furtun metalic P3-III-50	m	1,00	22,50	22,50
		Total	Lei			360,00
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			426,806
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	79,16	30,87
		Total	Lei			68,289
20		Cablu AVVG 2x25 mm2	m			12,50
	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			112,50
21		Cablu AVVG 3x35 mm2	m			16,00
	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	1,00	16,00	16,00
		Total	Lei			32,00
22	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc			99,453
	1	Muncitor	h-om	3,05	31,93	97,39
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,15	8,50	1,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79
		Total	Lei			397,812
23		Manson ПКБЭ-1	buc			35,00

1	2	3	4	5	6	7
	111147854-16	Manson ПКБЭ-1	buc	1,00	35,00	35,00
		Total	Lei			140,00
24	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			221,293
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	83,33	110,83
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			4 868,455
25		Consola cu un brat	buc			208,33
	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	1,00	208,33	208,33
		Total	Lei			4 583,26
26		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m			3,25
	111125439-18	Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	1,00	3,25	3,25
		Total	Lei			643,50
27	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			91,034
	1	Muncitor	h-om	1,83	31,93	58,43
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	102,00	1,02
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,36	83,33	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			2 002,746
28	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			4 047,747
	1	Muncitor	h-om	62,20	31,93	1 986,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,20	25,00	105,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,00	60,00	1 620,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,80	60,00	48,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,10	10,00	151,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,74	79,16	137,70
		Total	Lei			368,345
29		Teava otel profil 80x80	m			70,00
	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	1,00	70,00	70,00
		Total	Lei			560,00
30		Teava otel profil 50x50	m			40,00
	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			120,00
31		Beton C15	m3			666,66
	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
		Total	Lei			666,66
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			101,015
	1	Muncitor	h-om	2,37	31,93	75,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	60,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	45,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	10,00	7,10
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	79,16	5,54
		Total	Lei			202,03
33		Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc			12,00
	11112345-21	Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc	1,00	12,00	12,00
		Total	Lei			24,00
34	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			11,648
	1	Muncitor	h-om	0,34	31,93	10,86
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79
		Total	Lei			11,648
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (BA47, КМИ, ОПС)	buc			37,12

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,12	31,93	35,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	60,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	79,16	0,16
		<i>Total</i>	Lei			222,72
36	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc			42,847
	1	Muncitor	h-om	1,13	31,93	36,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	60,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	79,16	3,17
		<i>Total</i>	Lei			42,847
37	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			41,647
	1	Muncitor	h-om	1,13	31,93	36,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04	60,00	2,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	79,16	3,17
		<i>Total</i>	Lei			916,241
38	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 495,182
	1	Muncitor	h-om	8,29	31,93	264,70
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	14 500,00	1 174,50
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,78	25,00	19,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	10,00	25,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		<i>Total</i>	Lei			2 392,292
39	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			1 998,052
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092	14 500,00	1 334,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,60	25,00	15,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,13	10,00	31,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		<i>Total</i>	Lei			1 798,247
40	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			1 919,033
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,55	25,00	13,73
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,081	14 500,00	1 160,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	45,00	90,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	10,00	33,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	79,16	15,03
		<i>Total</i>	Lei			57,571
41		Conductor de legare la pamint (3П6)	m			6,66
	11113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	1,00	6,66	6,66
		<i>Total</i>	Lei			56,943
		1.3. Utilaj				
42		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 2 5137 16 LED 700mA NW 38W	buc			2 250,00
	11124539-2	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 2 5137 16 LED 700mA NW 38W	buc	1,00	2 250,00	2 250,00
		<i>Total</i>	Lei			49 500,00
43		Dulap BZUM TF-03-1 cч	buc			742,00
	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 cч	buc	1,00	742,00	742,00
		<i>Total</i>	Lei			742,00
44		Panou de comanda ИИМП 1-074 У1	buc			250,00
	11128763-3	Panou de comanda ИИМП 1-074 У1	buc	1,00	250,00	250,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			250,00
45		Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc			417,00
	11123512-4	Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
		<i>Total</i>	Lei			417,00
46		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc			63,25
	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
		<i>Total</i>	Lei			63,25
47		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc			17,25
	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
		<i>Total</i>	Lei			17,25
48		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc			16,50
	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	1,00	16,50	16,50
		<i>Total</i>	Lei			33,00
49		Contactator КМН-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc			108,00
	11127863-8	Contactator КМН-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
		<i>Total</i>	Lei			108,00
50		Timer 16A	buc			252,00
	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
		<i>Total</i>	Lei			252,00
51		Descarcator ПС1 С 1P	buc			125,00
	11123564-10	Descarcator ПС1 С 1P	buc	1,00	125,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			125,00
52		Sigurante 2A	buc			37,00
	11123564-11	Sigurante 2A	buc	1,00	37,00	37,00
		<i>Total</i>	Lei			814,00

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № PT-304

**Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района (1-й этап)**

Valoarea de deviz 213 514,60 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-304				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,697	5 000,045	8 485,077
2		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	1 805,00	17,38	31 370,90
3		Banda de inox F-2007	m	128,00	7,42	949,76
4		Screpa A200	buc	128,00	2,11	270,08
5		Clema de ancora PA2000	buc	40,00	50,00	2 000,00
6		Clema CA 2000	buc	26,00	24,16	628,16
7		Clema ES 1500	buc	38,00	50,00	1 900,00
8		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	59,00	18,50	1 091,50
9		Clema de stringere ПС-1-1	buc	84,00	12,50	1 050,00
10		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	47,00	14,50	681,50
11		Curea de cablu CSB	buc	122,00	0,30	36,60
12		Capac elastic CPTA-50	buc	6,00	5,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
13		Capac elastic CPTA-35	buc	6,00	5,00	30,00
14	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc	2,00	258,713	517,426
15	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV K=0,25 K=0.25=0,25	buc	2,00	64,678	129,357
16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,70	37,997	102,591
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,70	9,898	26,725
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,027	423,037	11,422
		<i>Total</i>	Lei			49 311,098
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			955,688
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			2 001,925
		<i>Cheltueli de regie</i>	5 %			2 613,435
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 646,465
		<i>Total</i>				56 528,611
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				56 528,611 4 247,502
		1.2. Lucrari de montare.				

1	2	3	4	5	6	7
19	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,16	1 647,856	263,657
20		Furtun metalic P3-I[II]-50	m	16,00	22,50	360,00
21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,16	426,806	68,289
22		Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50
23		Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00
24	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	4,00	99,453	397,812
25		Manson ПКБЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00
26	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	47,00	221,293	10 400,789
27		Consola cu un brat	buc	47,00	208,33	9 791,51
28		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	423,00	3,25	1 374,75
29	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	47,00	91,034	4 278,593
30	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,091	4 047,747	368,345
31		Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
32		Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
33		Beton C15	m3	1,00	666,66	666,66
34	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00	101,015	202,03
35		Sina ШНН 8x12-6КС-С	buc	2,00	12,00	24,00
36	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	11,648	11,648
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (БА47, КМИ, ОПС)	buc	6,00	37,12	222,72

1	2	3	4	5	6	7
38	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc	1,00	42,847	42,847
39	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	3,40	1 495,182	5 083,619
40	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,90	1 998,052	1 798,247
41	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,03	1 919,033	57,571
42		Conductor de legare la pamint (3П6)	m	30,20	6,66	201,132
		<i>Total</i>	Lei			36 578,719
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			2 375,387
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			950,514
		<i>Cheltueli de regie</i>	27 %			2 850,465
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 282,653
		<i>Total</i>				44 037,738
		Total Lucrari de montare. Inklusiv salariu				44 037,738 10 557,277
		1.3. Utilaj				
43		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	47,00	1 550,00	72 850,00
44		Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc	1,00	742,00	742,00
45		Panou de comanda ИИМII 1-074 Y1	buc	1,00	250,00	250,00
46		Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
47		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
48		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25

1	2	3	4	5	6	7
49		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,00	16,50	33,00
50		Contactator КМН-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
51		Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
52		Descarcator ПС1 C 1P	buc	1,00	125,00	125,00
53		Sigurante 2A	buc	47,00	37,00	1 739,00
		<i>Total</i>	Lei			76 596,50
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			765,965
		<i>Total</i>				77 362,465
		Total Utilaj Inclusiv salariu				77 362,465
		<i>Total</i>	Lei			177 928,814
		Total PT-304 Inclusiv salariu				177 928,814 14 804,779

		Total	Lei	177 928,83
		TVA	20 %	35 585,77
		Total deviz: Inclusiv salariu		213 514,60

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № PT-304

Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр- Лунгского района (1-й этап)

Valoarea de deviz 213 514,60 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № PT-304:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	459,3755	31,93	14 667,86
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2881	31,93	136,919
Total manopera						14 804,79

Materiale:

1.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0828	14 500,00	1 200,60
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,2754	14 500,00	3 993,30
3.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	3,7907	25,00	94,767
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,837	60,00	170,22
5.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0728	60,00	4,368
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,488	6,00	20,928
7.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0024	14 500,00	34,80
8.	1019852	Vopsea	kg	0,10	45,00	4,50
9.	11112345-21	Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc	2,00	12,00	24,00
10.	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
11.	111125439-18	Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	423,00	3,25	1 374,75
12.	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	6,00	5,00	30,00
13.	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	6,00	5,00	30,00
14.	11113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	30,20	6,66	201,132
15.	11113524-6	Clema ES 1500	buc	38,00	50,00	1 900,00
16.	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	122,00	0,30	36,60
17.	11113624-3	Screpa A200	buc	128,00	2,11	270,08
18.	111136245-5	Clema CA 2000	buc	26,00	24,16	628,16
19.	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	59,00	18,50	1 091,50
20.	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	47,00	208,33	9 791,51
21.	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50
22.	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00
23.	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	128,00	7,42	949,76
24.	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
25.	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
26.	111147854-16	Manson ПКБЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00
27.	1111478935-13	Furtun metalic P3-ЦП-50	m	16,00	22,50	360,00
28.	111154389-8	Clema de stringere ПС-1-1	buc	84,00	12,50	1 050,00
29.	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	47,00	14,50	681,50
30.	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	40,00	50,00	2 000,00

31.	11123512-4	Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
32.	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc	1,00	742,00	742,00
33.	11123564-10	Descarcator ПС1 С 1P	buc	1,00	125,00	125,00
34.	11123564-11	Sigurante 2A	buc	47,00	37,00	1 739,00
35.	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
36.	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,00	16,50	33,00
37.	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
38.	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	47,00	1 550,00	72 850,00
39.	111253-1	Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	1 805,00	17,38	31 370,90
40.	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
41.	11127863-8	Contactator КМИ-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
42.	11128763-3	Panou de comanda ИМПИ 1-074 Y1	buc	1,00	250,00	250,00
43.	5009031	Scoabe	10 buc	3,20	16,00	51,20
44.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,60	8,50	5,10
45.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,47	102,00	47,94
Total materiale de construcții						135 645,27

Utilaje de construcții:

1.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	16,5627	35,00	579,694
2.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	20,2791	35,00	709,769
3.	031002	Autohidroascensor	h-ut	41,4238	83,33	3 451,845
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	79,43	83,33	6 618,902
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	14,3479	10,00	143,479
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,44	15,00	6,60
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,2546	15,00	3,819
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,7424	6,00	4,454
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	1,3915	150,00	208,725
10.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,90	79,16	71,244
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,0032	79,16	237,732
Total utilaje de construcții						12 036,26

Total	Lei	177 928,83
TVA	20 %	35 585,77

Total deviz:

213 514,60

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района

Investitor Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-304				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			5 000,045
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	150,00	123,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	35,00	341,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	35,00	418,25
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	83,33	2 034,09
		Total	Lei			8 485,077
2		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m			17,38
	111253-1	Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	1,00	17,38	17,38
		Total	Lei			31 370,90
3		Banda de inox F-2007	m			7,42
	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	1,00	7,42	7,42
		Total	Lei			949,76
4		Screpa A200	buc			2,11
	11113624-3	Screpa A200	buc	1,00	2,11	2,11
		Total	Lei			270,08
5		Clema de ancora PA2000	buc			50,00
	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			2 000,00
6		Clema CA 2000	buc			24,16
	111136245-5	Clema CA 2000	buc	1,00	24,16	24,16
		Total	Lei			628,16
7		Clema ES 1500	buc			50,00
	11113524-6	Clema ES 1500	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			1 900,00
8		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc			18,50
	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	1,00	18,50	18,50
		Total	Lei			1 091,50
9		Clema de stringere ПС-1-1	buc			12,50
	111154389-8	Clema de stringere ПС-1-1	buc	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			1 050,00
10		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc			14,50
	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	1,00	14,50	14,50
		Total	Lei			681,50
11		Curea de cablu CSB	buc			0,30
	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	1,00	0,30	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			36,60
12		Capac elastic CPTA-50	buc			5,00
	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			30,00
13		Capac elastic CPTA-35	buc			5,00
	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			30,00
14	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc			258,713
	1	Muncitor	h-om	7,21	31,93	230,22
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,36	79,16	28,50
		Total	Lei			517,426
15	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV K=0,25 K=0,25=0,25	buc			64,678
	1	Muncitor	h-om	7,21	31,93	57,55
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,36	79,16	7,12
		Total	Lei			129,357
16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			37,997
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	31,93	38,00
		Total	Lei			102,591
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			9,898
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	31,93	9,90
		Total	Lei			26,725
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			423,037
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	31,93	281,59
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	15,00	141,44
		Total	Lei			11,422
		1.2. Lucrari de montare.				
19	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			1 647,856
	1	Muncitor	h-om	35,80	31,93	1 143,09
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,80	6,00	130,80
	5009031	Scoabe	10 buc	20,00	16,00	320,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,64	6,00	27,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33	79,16	26,12
		Total	Lei			263,657
20		Furtun metalic P3-IQII-50	m			22,50
	1111478935-13	Furtun metalic P3-IQII-50	m	1,00	22,50	22,50
		Total	Lei			360,00
21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			426,806
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	79,16	30,87
		Total	Lei			68,289

1	2	3	4	5	6	7
22		Cablu AVVG 2x25 mm2	m			12,50
	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			112,50
23		Cablu AVVG 3x35 mm2	m			16,00
	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	1,00	16,00	16,00
		Total	Lei			32,00
24	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc			99,453
	1	Muncitor	h-om	3,05	31,93	97,39
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,15	8,50	1,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79
		Total	Lei			397,812
25		Manson ПКБЭ-1	buc			35,00
	111147854-16	Manson ПКБЭ-1	buc	1,00	35,00	35,00
		Total	Lei			140,00
26	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			221,293
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	83,33	110,83
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			10 400,789
27		Consola cu un brat	buc			208,33
	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	1,00	208,33	208,33
		Total	Lei			9 791,51
28		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m			3,25
	111125439-18	Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	1,00	3,25	3,25
		Total	Lei			1 374,75
29	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			91,034
	1	Muncitor	h-om	1,83	31,93	58,43
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	102,00	1,02
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,36	83,33	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			4 278,593
30	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			4 047,747
	1	Muncitor	h-om	62,20	31,93	1 986,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,20	25,00	105,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,00	60,00	1 620,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,80	60,00	48,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,10	10,00	151,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,74	79,16	137,70
		Total	Lei			368,345
31		Teava otel profil 80x80	m			70,00
	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	1,00	70,00	70,00
		Total	Lei			560,00
32		Teava otel profil 50x50	m			40,00
	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			120,00
33		Beton C15	m3			666,66
	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
		Total	Lei			666,66
34	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			101,015
	1	Muncitor	h-om	2,37	31,93	75,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	60,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	45,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	10,00	7,10
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	79,16	5,54
		<i>Total</i>	Lei			202,03
35		Sina IIIИИ 8x12-6KC-C	buc			12,00
	11112345-21	Sina IIIИИ 8x12-6KC-C	buc	1,00	12,00	12,00
		<i>Total</i>	Lei			24,00
36	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			11,648
	1	Muncitor	h-om	0,34	31,93	10,86
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79
		<i>Total</i>	Lei			11,648
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (BA47, КМИ, ОПС)	buc			37,12
	1	Muncitor	h-om	1,12	31,93	35,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	60,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	79,16	0,16
		<i>Total</i>	Lei			222,72
38	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc			42,847
	1	Muncitor	h-om	1,13	31,93	36,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	60,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	79,16	3,17
		<i>Total</i>	Lei			42,847
39	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 495,182
	1	Muncitor	h-om	8,29	31,93	264,70
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	14 500,00	1 174,50
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,78	25,00	19,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	10,00	25,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		<i>Total</i>	Lei			5 083,619
40	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			1 998,052
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092	14 500,00	1 334,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,60	25,00	15,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,13	10,00	31,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		<i>Total</i>	Lei			1 798,247
41	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			1 919,033
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,55	25,00	13,73
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,081	14 500,00	1 160,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	45,00	90,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	10,00	33,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	79,16	15,03
		<i>Total</i>	Lei			57,571
42		Conductor de legare la pamint (3П6)	m			6,66
	11113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	1,00	6,66	6,66
		<i>Total</i>	Lei			201,132
		1.3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
43		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc			1 550,00
	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	1,00	1 550,00	1 550,00
		<i>Total</i>	Lei			72 850,00
44		Dulap BZUM TF-03-1 cч	buc			742,00
	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 cч	buc	1,00	742,00	742,00
		<i>Total</i>	Lei			742,00
45		Panou de comanda ИИМП 1-074 У1	buc			250,00
	11128763-3	Panou de comanda ИИМП 1-074 У1	buc	1,00	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			250,00
46		Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc			417,00
	11123512-4	Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
		<i>Total</i>	Lei			417,00
47		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc			63,25
	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
		<i>Total</i>	Lei			63,25
48		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc			17,25
	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
		<i>Total</i>	Lei			17,25
49		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc			16,50
	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	1,00	16,50	16,50
		<i>Total</i>	Lei			33,00
50		Contactator КМИ-11811 ИН=18А, Uk=230В	buc			108,00
	11127863-8	Contactator КМИ-11811 ИН=18А, Uk=230В	buc	1,00	108,00	108,00
		<i>Total</i>	Lei			108,00
51		Timer 16A	buc			252,00
	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
		<i>Total</i>	Lei			252,00
52		Descarcator ИС1 С 1Р	buc			125,00
	11123564-10	Descarcator ИС1 С 1Р	buc	1,00	125,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			125,00
53		Sigurante 2A	buc			37,00
	11123564-11	Sigurante 2A	buc	1,00	37,00	37,00
		<i>Total</i>	Lei			1 739,00

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № PT-312

Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр- Лунгского района (1-й этап)

Valoarea de deviz 299 065,66 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-312				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	2,17	5 000,048	10 850,105
2		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	2 307,00	17,38	40 095,66
3		Banda de inox F-2007	m	148,00	7,42	1 098,16
4		Screpa A200	buc	148,00	2,11	312,28
5		Clema de ancora PA2000	buc	30,00	50,00	1 500,00
6		Clema CA 2000	buc	21,00	24,16	507,36
7		Clema ES 1500	buc	53,00	50,00	2 650,00
8		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	69,00	18,50	1 276,50
9		Clema de stringere ПС-1-1	buc	88,00	12,50	1 100,00
10		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	67,00	14,50	971,50
11		Curea de cablu CSB	buc	141,00	0,30	42,30
12		Capac elastic CPTA-50	buc	5,00	5,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
13		Capac elastic CPTA-35	buc	5,00	5,00	25,00
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,70	37,997	102,591
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,70	9,898	26,725
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,027	423,037	11,422
		<i>Total</i>	Lei			60 594,603
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 047,887
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			2 480,188
		<i>Cheltueli de regie</i>	5 %			3 206,133
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 019,865
		<i>Total</i>				69 348,676
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				69 348,676 4 657,275
		1.2. Lucrari de montare.				
17	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,16	1 647,856	263,657
18		Furtun metalic P3-IQII-50	m	16,00	22,50	360,00
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,16	426,806	68,289
20		Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50

1	2	3	4	5	6	7
21		Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00
22	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	4,00	99,453	397,812
23		Manson ПКБЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00
24	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	67,00	221,293	14 826,657
25		Consola cu un brat	buc	67,00	208,33	13 958,11
26		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	603,00	3,25	1 959,75
27	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	67,00	91,034	6 099,271
28	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,091	4 047,747	368,345
29		Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
30		Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
31		Beton C15	m3	1,00	666,66	666,66
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00	101,015	202,03
33		Sina ШНН 8x12-6КС-С	buc	2,00	12,00	24,00
34	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	11,648	11,648
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (БА47, КМИ, ОПС)	buc	6,00	37,12	222,72
36	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc	1,00	42,847	42,847
37	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	67,00	41,647	2 790,369

1	2	3	4	5	6	7
38	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	3,30	1 495,182	4 934,101
39	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,90	1 998,052	1 798,247
40	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,03	1 919,033	57,571
41		Conductor de legare la pamint (3П6)	m	30,60	6,66	203,796
		<i>Total</i>	Lei			50 220,38
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			3 666,26
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			1 191,317
		<i>Cheltueli de regie</i>	27 %			4 399,513
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 784,324
		<i>Total</i>				61 261,794
		Total Lucrari de montare. Inklusiv salariu				61 261,794 16 294,491
		1.3. Utilaj				
42		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	54,00	1 550,00	83 700,00
43		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 2 5137 16 LED 700mA NW 38W	buc	13,00	2 250,00	29 250,00
44		Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc	1,00	742,00	742,00
45		Panou de comanda ИИМН 1-074 Y1	buc	1,00	250,00	250,00
46		Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
47		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
48		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
49		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,00	16,50	33,00

1	2	3	4	5	6	7
50		Contactator КМИ-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
51		Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
52		Descarcator ПС1 C 1P	buc	1,00	125,00	125,00
53		Sigurante 2A	buc	67,00	37,00	2 479,00
		<i>Total</i>	Lei			117 436,50
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			1 174,365
		<i>Total</i>				118 610,865
		Total Utilaj Inclusiv salariu				118 610,865
		<i>Total</i>	Lei			249 221,335
		Total PT-312 Inclusiv salariu				249 221,335 20 951,766

		Total	Lei	249 221,38
		TVA	20 %	49 844,28
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				299 065,66

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № PT-312

Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр- Лунгского района (1-й этап)

Valoarea de deviz 299 065,66 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № PT-312:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	651,89	31,93	20 814,847
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2881	31,93	136,919
Total manopera						20 951,79

Materiale:

1.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0828	14 500,00	1 200,60
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,2673	14 500,00	3 875,85
3.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	3,7127	25,00	92,817
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,517	60,00	331,02
5.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0728	60,00	4,368
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,488	6,00	20,928
7.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0024	14 500,00	34,80
8.	1019852	Vopsea	kg	0,10	45,00	4,50
9.	11112345-21	Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc	2,00	12,00	24,00
10.	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
11.	111125439-18	Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	603,00	3,25	1 959,75
12.	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	5,00	5,00	25,00
13.	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	5,00	5,00	25,00
14.	11113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	30,60	6,66	203,796
15.	11113524-6	Clema ES 1500	buc	53,00	50,00	2 650,00
16.	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	141,00	0,30	42,30
17.	11113624-3	Screpa A200	buc	148,00	2,11	312,28
18.	111136245-5	Clema CA 2000	buc	21,00	24,16	507,36
19.	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	69,00	18,50	1 276,50
20.	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	67,00	208,33	13 958,11
21.	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50
22.	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00
23.	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	148,00	7,42	1 098,16
24.	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
25.	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
26.	111147854-16	Manson ПКБЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00
27.	1111478935-13	Furtun metalic P3-ЦП-50	m	16,00	22,50	360,00
28.	111154389-8	Clema de stringere ПС-1-1	buc	88,00	12,50	1 100,00
29.	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	67,00	14,50	971,50
30.	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	30,00	50,00	1 500,00

31.	11123512-4	Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
32.	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc	1,00	742,00	742,00
33.	11123564-10	Descarcator ПС1 С 1P	buc	1,00	125,00	125,00
34.	11123564-11	Sigurante 2A	buc	67,00	37,00	2 479,00
35.	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
36.	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,00	16,50	33,00
37.	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
38.	11124539-2	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 2 5137 16 LED 700mA NW 38W	buc	13,00	2 250,00	29 250,00
39.	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	54,00	1 550,00	83 700,00
40.	111253-1	Cablu СИП-2А 1x35+1x50 mm2	m	2 307,00	17,38	40 095,66
41.	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
42.	11127863-8	Contacto КМИ-11811 I _H =18А, U _k =230В	buc	1,00	108,00	108,00
43.	11128763-3	Panou de comanda ИМПИ 1-074 У1	buc	1,00	250,00	250,00
44.	5009031	Scoabe	10 buc	3,20	16,00	51,20
45.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,60	8,50	5,10
46.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,67	102,00	68,34
Total materiale de construcții						190 866,60

Utilaje de construcții:

1.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	21,1792	35,00	741,272
2.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	25,9315	35,00	907,602
3.	031002	Autohidroascensor	h-ut	52,9697	83,33	4 413,965
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	113,23	83,33	9 435,456
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	14,0939	10,00	140,939
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,44	15,00	6,60
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,2546	15,00	3,819
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,7424	6,00	4,454
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	1,7794	150,00	266,91
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	6,4692	79,16	512,101
Total utilaje de construcții						16 433,11

Total	Lei	249 221,38
TVA	20 %	49 844,28

Total deviz:

299 065,66

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района

Investitor Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-312				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			5 000,048
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	150,00	123,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	35,00	341,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	35,00	418,25
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	83,33	2 034,09
		Total	Lei			10 850,105
2		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m			17,38
	111253-1	Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	1,00	17,38	17,38
		Total	Lei			40 095,66
3		Banda de inox F-2007	m			7,42
	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	1,00	7,42	7,42
		Total	Lei			1 098,16
4		Screpa A200	buc			2,11
	11113624-3	Screpa A200	buc	1,00	2,11	2,11
		Total	Lei			312,28
5		Clema de ancora PA2000	buc			50,00
	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			1 500,00
6		Clema CA 2000	buc			24,16
	111136245-5	Clema CA 2000	buc	1,00	24,16	24,16
		Total	Lei			507,36
7		Clema ES 1500	buc			50,00
	11113524-6	Clema ES 1500	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			2 650,00
8		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc			18,50
	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	1,00	18,50	18,50
		Total	Lei			1 276,50
9		Clema de stringere ПС-1-1	buc			12,50
	111154389-8	Clema de stringere ПС-1-1	buc	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			1 100,00
10		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc			14,50
	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	1,00	14,50	14,50
		Total	Lei			971,50
11		Curea de cablu CSB	buc			0,30
	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	1,00	0,30	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			42,30
12		Capac elastic CPTA-50	buc			5,00
	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			25,00
13		Capac elastic CPTA-35	buc			5,00
	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			25,00
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			37,997
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	31,93	38,00
		Total	Lei			102,591
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			9,898
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	31,93	9,90
		Total	Lei			26,725
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			423,037
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	31,93	281,59
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	15,00	141,44
		Total	Lei			11,422
		1.2. Lucrari de montare.				
17	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			1 647,856
	1	Muncitor	h-om	35,80	31,93	1 143,09
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,80	6,00	130,80
	5009031	Scoabe	10 buc	20,00	16,00	320,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,64	6,00	27,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33	79,16	26,12
		Total	Lei			263,657
18		Furtun metalic P3-III-50	m			22,50
	1111478935-13	Furtun metalic P3-III-50	m	1,00	22,50	22,50
		Total	Lei			360,00
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			426,806
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	79,16	30,87
		Total	Lei			68,289
20		Cablu AVVG 2x25 mm2	m			12,50
	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			112,50
21		Cablu AVVG 3x35 mm2	m			16,00
	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	1,00	16,00	16,00
		Total	Lei			32,00
22	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc			99,453
	1	Muncitor	h-om	3,05	31,93	97,39
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,15	8,50	1,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79
		Total	Lei			397,812

1	2	3	4	5	6	7
23		Manson ПКБЭ-1	buc			35,00
	111147854-16	Manson ПКБЭ-1	buc	1,00	35,00	35,00
		Total	Lei			140,00
24	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			221,293
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	83,33	110,83
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			14 826,657
25		Consola cu un brat	buc			208,33
	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	1,00	208,33	208,33
		Total	Lei			13 958,11
26		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m			3,25
	111125439-18	Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	1,00	3,25	3,25
		Total	Lei			1 959,75
27	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			91,034
	1	Muncitor	h-om	1,83	31,93	58,43
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	102,00	1,02
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,36	83,33	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			6 099,271
28	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			4 047,747
	1	Muncitor	h-om	62,20	31,93	1 986,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,20	25,00	105,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,00	60,00	1 620,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,80	60,00	48,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,10	10,00	151,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,74	79,16	137,70
		Total	Lei			368,345
29		Teava otel profil 80x80	m			70,00
	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	1,00	70,00	70,00
		Total	Lei			560,00
30		Teava otel profil 50x50	m			40,00
	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			120,00
31		Beton C15	m3			666,66
	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
		Total	Lei			666,66
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			101,015
	1	Muncitor	h-om	2,37	31,93	75,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	60,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	45,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	10,00	7,10
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	79,16	5,54
		Total	Lei			202,03
33		Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc			12,00
	11112345-21	Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc	1,00	12,00	12,00
		Total	Lei			24,00
34	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			11,648
	1	Muncitor	h-om	0,34	31,93	10,86
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79
		Total	Lei			11,648

1	2	3	4	5	6	7
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (BA47, КМИ, ОПС)	buc			37,12
	1	Muncitor	h-om	1,12	31,93	35,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	60,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	79,16	0,16
		Total	Lei			222,72
36	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc			42,847
	1	Muncitor	h-om	1,13	31,93	36,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	60,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	79,16	3,17
		Total	Lei			42,847
37	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			41,647
	1	Muncitor	h-om	1,13	31,93	36,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04	60,00	2,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	79,16	3,17
		Total	Lei			2 790,369
38	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 495,182
	1	Muncitor	h-om	8,29	31,93	264,70
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	14 500,00	1 174,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,78	25,00	19,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	10,00	25,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		Total	Lei			4 934,101
39	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			1 998,052
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092	14 500,00	1 334,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,60	25,00	15,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,13	10,00	31,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		Total	Lei			1 798,247
40	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			1 919,033
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,55	25,00	13,73
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,081	14 500,00	1 160,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	45,00	90,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	10,00	33,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	79,16	15,03
		Total	Lei			57,571
41		Conductor de legare la pamint (3П6)	m			6,66
	11113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	1,00	6,66	6,66
		Total	Lei			203,796
		1.3. Utilaj				
42		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc			1 550,00
	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	1,00	1 550,00	1 550,00
		Total	Lei			83 700,00
43		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 2 5137 16 LED 700mA NW 38W	buc			2 250,00
	11124539-2	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 2 5137 16 LED 700mA NW 38W	buc	1,00	2 250,00	2 250,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			29 250,00
44		Dulap BZUM TF-03-1 cч	buc			742,00
	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 cч	buc	1,00	742,00	742,00
		<i>Total</i>	Lei			742,00
45		Panou de comanda ИИМП 1-074 У1	buc			250,00
	11128763-3	Panou de comanda ИИМП 1-074 У1	buc	1,00	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			250,00
46		Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc			417,00
	11123512-4	Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
		<i>Total</i>	Lei			417,00
47		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc			63,25
	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
		<i>Total</i>	Lei			63,25
48		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc			17,25
	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
		<i>Total</i>	Lei			17,25
49		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc			16,50
	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	1,00	16,50	16,50
		<i>Total</i>	Lei			33,00
50		Contactoer КМИ-11811 ИН=18А, Uк=230В	buc			108,00
	11127863-8	Contactoer КМИ-11811 ИН=18А, Uк=230В	buc	1,00	108,00	108,00
		<i>Total</i>	Lei			108,00
51		Timer 16A	buc			252,00
	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
		<i>Total</i>	Lei			252,00
52		Descarcator ИС1 С 1Р	buc			125,00
	11123564-10	Descarcator ИС1 С 1Р	buc	1,00	125,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			125,00
53		Sigurante 2A	buc			37,00
	11123564-11	Sigurante 2A	buc	1,00	37,00	37,00
		<i>Total</i>	Lei			2 479,00

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № PT-313

Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр- Лунгского района (1-й этап)

Valoarea de deviz 215 001,19 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-313 1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,00	331,374	331,374
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,00	88,449	88,449
3		Stilp CB-10,5	buc	1,00	2 350,00	2 350,00
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,689	5 000,052	8 445,087
5		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	1 797,00	17,38	31 231,86
6		Banda de inox F-2007	m	134,00	7,42	994,28
7		Screpa A200	buc	134,00	2,11	282,74
8		Clema de ancora PA2000	buc	34,00	50,00	1 700,00
9		Clema CA 2000	buc	24,00	24,16	579,84
10		Clema ES 1500	buc	43,00	50,00	2 150,00

1	2	3	4	5	6	7
11		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	61,00	18,50	1 128,50
12		Clema de stringere ПС-1-1	buc	81,00	12,50	1 012,50
13		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	45,00	14,50	652,50
14		Curea de cablu CSB	buc	124,00	0,30	37,20
15		Capac elastic CPTA-50	buc	4,00	5,00	20,00
16		Capac elastic CPTA-35	buc	4,00	5,00	20,00
17	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc	2,00	258,713	517,426
18	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV K=0,25 K=0.25=0,25	buc	2,00	64,678	129,357
19	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,70	37,997	102,591
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,70	9,898	26,725
21	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,027	423,037	11,422
		<i>Total</i>	Lei			51 811,851

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			982,40
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			2 107,971
		<i>Cheltueli de regie</i>	5 %			2 745,112
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 729,42
		<i>Total</i>				59 376,754
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				59 376,754 4 366,22
		1.2. Lucrari de montare.				
22	08-02-411- 2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,16	1 647,856	263,657
23		Furtun metalic P3-IQII-50	m	16,00	22,50	360,00
24	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,16	426,806	68,289
25		Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50
26		Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00
27	08-02-160- 1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	4,00	99,453	397,812
28		Manson ПКБЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00
29	08-02-363- 1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	45,00	221,293	9 958,202
30		Consola cu un brat	buc	45,00	208,33	9 374,85
31		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	405,00	3,25	1 316,25
32	08-02-369- 3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	45,00	91,034	4 096,526
33	08-01-087- 3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,091	4 047,747	368,345
34		Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
35		Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
36		Beton C15	m3	1,00	666,66	666,66

1	2	3	4	5	6	7
37	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00	101,015	202,03
38		Sina ШНН 8x12-6КС-С	buc	2,00	12,00	24,00
39	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	11,648	11,648
40	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (БА47, КМИ, ОПС)	buc	6,00	37,12	222,72
41	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc	1,00	42,847	42,847
42	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	45,00	41,647	1 874,128
43	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	3,50	1 495,182	5 233,137
44	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,90	1 998,052	1 798,247
45	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,03	1 919,033	57,571
46		Conductor de legare la pamint (3П6)	m	28,40	6,66	189,144
		<i>Total</i>	Lei			37 490,563
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			2 671,371
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			937,424
		<i>Cheltueli de regie</i>	27 %			3 205,645
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 329,15
		<i>Total</i>				45 634,153
		Total Lucrari de montare. Inklusiv salariu				45 634,153 11 872,761
		1.3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
47		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	45,00	1 550,00	69 750,00
48		Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc	1,00	742,00	742,00
49		Panou de comanda ИММІ 1-074 Y1	buc	1,00	250,00	250,00
50		Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
51		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
52		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
53		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,00	16,50	33,00
54		Contactator КМІ-11811 ІН=18А, Uк=230В	buc	1,00	108,00	108,00
55		Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
56		Descarcator ІС1 C 1P	buc	1,00	125,00	125,00
57		Sigurante 2A	buc	45,00	37,00	1 665,00
		<i>Total</i>	Lei			73 422,50
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			734,225
		<i>Total</i>				74 156,725
		Total Utilaj Inclusiv salariu				74 156,725
		<i>Total</i>	Lei			179 167,632
		Total PT-313 Inclusiv salariu				179 167,632 16 238,981

		Total	Lei	179 167,66
		TVA	20 %	35 833,53
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				215 001,19

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № PT-313

Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района (1-й этап)

Valoarea de deviz 215 001,19 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № PT-313:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	504,2926	31,93	16 102,062
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2881	31,93	136,919
		Total manopera				16 239,00

Materiale:

1.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0828	14 500,00	1 200,60
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,2835	14 500,00	4 110,75
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,8687	25,00	96,717
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,637	60,00	278,22
5.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0728	60,00	4,368
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,488	6,00	20,928
7.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0024	14 500,00	34,80
8.	1019852	Vopsea	kg	0,10	45,00	4,50
9.	11112345-21	Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc	2,00	12,00	24,00
10.	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
11.	11112543-01	Stilp CB-10,5	buc	1,00	2 350,00	2 350,00
12.	111125439-18	Conductor ПРГН 1x1,5 mm2	m	405,00	3,25	1 316,25
13.	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	4,00	5,00	20,00
14.	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	4,00	5,00	20,00
15.	11113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	28,40	6,66	189,144
16.	11113524-6	Clema ES 1500	buc	43,00	50,00	2 150,00
17.	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	124,00	0,30	37,20
18.	11113624-3	Screpa A200	buc	134,00	2,11	282,74
19.	111136245-5	Clema CA 2000	buc	24,00	24,16	579,84
20.	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	61,00	18,50	1 128,50
21.	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	45,00	208,33	9 374,85
22.	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50
23.	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00
24.	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	134,00	7,42	994,28
25.	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
26.	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
27.	111147854-16	Manson ПКБЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00
28.	1111478935-13	Furtun metalic P3-ЦП-50	m	16,00	22,50	360,00
29.	111154389-8	Clema de stringere ПС-1-1	buc	81,00	12,50	1 012,50
30.	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	45,00	14,50	652,50
31.	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	34,00	50,00	1 700,00
32.	11123512-4	Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00

33.	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 c4	buc	1,00	742,00	742,00
34.	11123564-10	Descarcator ПС1 С 1Р	buc	1,00	125,00	125,00
35.	11123564-11	Sigurante 2A	buc	45,00	37,00	1 665,00
36.	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
37.	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,00	16,50	33,00
38.	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
39.	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	45,00	1 550,00	69 750,00
40.	111253-1	Cablu СИП-2А 1x35+1x50 mm2	m	1 797,00	17,38	31 231,86
41.	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
42.	11127863-8	Contactor КМИ-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
43.	11128763-3	Panou de comanda ИММІ 1-074 У1	buc	1,00	250,00	250,00
44.	5009031	Scoabe	10 buc	3,20	16,00	51,20
45.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,60	8,50	5,10
46.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm	kg	0,45	102,00	45,90
Total materiale de construcții						134 330,40

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,24	80,00	19,20
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,24	80,00	19,20
3.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24	150,00	36,00
4.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	16,4846	35,00	576,961
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	20,1836	35,00	706,426
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	41,2285	83,33	3 435,571
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	76,05	83,33	6 337,246
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	14,6019	10,00	146,019
9.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,44	15,00	6,60
10.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,78	250,00	195,00
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,2546	15,00	3,819
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,7424	6,00	4,454
13.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	1,385	150,00	207,75
14.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,09	79,16	86,284
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,7372	79,16	374,996
Total utilaje de construcții						12 155,53

Total	Lei	179 167,66
TVA	20 %	35 833,53

Total deviz:

215 001,19

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Объект Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района**

**Investitor Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-313				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			331,374
	1	Muncitor	h-om	3,80	31,93	121,33
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,78	250,00	195,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,19	79,16	15,04
		<i>Total</i>	Lei			331,374
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			88,449
	1	Muncitor	h-om	0,44	31,93	14,05
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,24	80,00	19,20
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,24	80,00	19,20
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24	150,00	36,00
		<i>Total</i>	Lei			88,449
3		Stîlp CB-10,5	buc			2 350,00
	11112543-01	Stîlp CB-10,5	buc	1,00	2 350,00	2 350,00
		<i>Total</i>	Lei			2 350,00
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			5 000,052
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	150,00	123,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	35,00	341,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	35,00	418,25
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	83,33	2 034,09
		<i>Total</i>	Lei			8 445,087
5		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m			17,38
	111253-1	Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	1,00	17,38	17,38
		<i>Total</i>	Lei			31 231,86
6		Banda de inox F-2007	m			7,42
	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	1,00	7,42	7,42
		<i>Total</i>	Lei			994,28
7		Screpa A200	buc			2,11
	11113624-3	Screpa A200	buc	1,00	2,11	2,11
		<i>Total</i>	Lei			282,74
8		Clema de ancora PA2000	buc			50,00

1	2	3	4	5	6	7
	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			1 700,00
9		Clema CA 2000	buc			24,16
	111136245-5	Clema CA 2000	buc	1,00	24,16	24,16
		Total	Lei			579,84
10		Clema ES 1500	buc			50,00
	11113524-6	Clema ES 1500	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			2 150,00
11		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc			18,50
	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	1,00	18,50	18,50
		Total	Lei			1 128,50
12		Clema de stringere IIC-1-1	buc			12,50
	111154389-8	Clema de stringere IIC-1-1	buc	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			1 012,50
13		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc			14,50
	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	1,00	14,50	14,50
		Total	Lei			652,50
14		Curea de cablu CSB	buc			0,30
	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	1,00	0,30	0,30
		Total	Lei			37,20
15		Capac elastic CPTA-50	buc			5,00
	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			20,00
16		Capac elastic CPTA-35	buc			5,00
	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			20,00
17	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc			258,713
	1	Muncitor	h-om	7,21	31,93	230,22
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,36	79,16	28,50
		Total	Lei			517,426
18	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV K=0,25 K=0.25=0,25	buc			64,678
	1	Muncitor	h-om	7,21	31,93	57,55
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,36	79,16	7,12
		Total	Lei			129,357
19	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			37,997
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	31,93	38,00
		Total	Lei			102,591
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			9,898
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	31,93	9,90
		Total	Lei			26,725
21	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			423,037
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	31,93	281,59

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	15,00	141,44
		Total	Lei			11,422
		1.2. Lucrari de montare.				
22	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			1 647,856
	1	Muncitor	h-om	35,80	31,93	1 143,09
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,80	6,00	130,80
	5009031	Scoabe	10 buc	20,00	16,00	320,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,64	6,00	27,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33	79,16	26,12
		Total	Lei			263,657
23		Furtun metalic P3-IIII-50	m			22,50
	1111478935-13	Furtun metalic P3-IIII-50	m	1,00	22,50	22,50
		Total	Lei			360,00
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			426,806
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	79,16	30,87
		Total	Lei			68,289
25		Cablu AVVG 2x25 mm2	m			12,50
	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			112,50
26		Cablu AVVG 3x35 mm2	m			16,00
	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	1,00	16,00	16,00
		Total	Lei			32,00
27	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc			99,453
	1	Muncitor	h-om	3,05	31,93	97,39
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,15	8,50	1,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79
		Total	Lei			397,812
28		Manson ИКБЭ-1	buc			35,00
	111147854-16	Manson ИКБЭ-1	buc	1,00	35,00	35,00
		Total	Lei			140,00
29	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			221,293
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	83,33	110,83
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			9 958,202
30		Consola cu un brat	buc			208,33
	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	1,00	208,33	208,33
		Total	Lei			9 374,85
31		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m			3,25
	111125439-18	Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	1,00	3,25	3,25
		Total	Lei			1 316,25
32	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			91,034
	1	Muncitor	h-om	1,83	31,93	58,43
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	102,00	1,02
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,36	83,33	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			4 096,526
33	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			4 047,747
	1	Muncitor	h-om	62,20	31,93	1 986,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,20	25,00	105,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,00	60,00	1 620,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,80	60,00	48,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,10	10,00	151,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,74	79,16	137,70
		Total	Lei			368,345
34		Teava otel profil 80x80	m			70,00
	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	1,00	70,00	70,00
		Total	Lei			560,00
35		Teava otel profil 50x50	m			40,00
	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			120,00
36		Beton C15	m3			666,66
	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
		Total	Lei			666,66
37	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			101,015
	1	Muncitor	h-om	2,37	31,93	75,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	60,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	45,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	10,00	7,10
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	79,16	5,54
		Total	Lei			202,03
38		Sina ШИИ 8x12-6KC-C	buc			12,00
	11112345-21	Sina ШИИ 8x12-6KC-C	buc	1,00	12,00	12,00
		Total	Lei			24,00
39	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			11,648
	1	Muncitor	h-om	0,34	31,93	10,86
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79
		Total	Lei			11,648
40	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (BA47, КМИ, ОПС)	buc			37,12
	1	Muncitor	h-om	1,12	31,93	35,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	60,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	79,16	0,16
		Total	Lei			222,72
41	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc			42,847
	1	Muncitor	h-om	1,13	31,93	36,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	60,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	79,16	3,17
		Total	Lei			42,847
42	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			41,647
	1	Muncitor	h-om	1,13	31,93	36,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04	60,00	2,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	79,16	3,17
		Total	Lei			1 874,128
43	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 495,182
	1	Muncitor	h-om	8,29	31,93	264,70
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	14 500,00	1 174,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,78	25,00	19,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	10,00	25,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			5 233,137
44	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			1 998,052
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092	14 500,00	1 334,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,60	25,00	15,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,13	10,00	31,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		<i>Total</i>	Lei			1 798,247
45	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			1 919,033
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,55	25,00	13,73
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,081	14 500,00	1 160,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	45,00	90,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	10,00	33,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	79,16	15,03
		<i>Total</i>	Lei			57,571
46		Conductor de legare la pamint (3П6)	m			6,66
	11113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	1,00	6,66	6,66
		<i>Total</i>	Lei			189,144
		1.3. Utilaj				
47		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc			1 550,00
	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	1,00	1 550,00	1 550,00
		<i>Total</i>	Lei			69 750,00
48		Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc			742,00
	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc	1,00	742,00	742,00
		<i>Total</i>	Lei			742,00
49		Panou de comanda ПЧМП 1-074 У1	buc			250,00
	11128763-3	Panou de comanda ПЧМП 1-074 У1	buc	1,00	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			250,00
50		Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc			417,00
	11123512-4	Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
		<i>Total</i>	Lei			417,00
51		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc			63,25
	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
		<i>Total</i>	Lei			63,25
52		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc			17,25
	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
		<i>Total</i>	Lei			17,25
53		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc			16,50
	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	1,00	16,50	16,50
		<i>Total</i>	Lei			33,00
54		Contactator КМИ-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc			108,00
	11127863-8	Contactator КМИ-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
		<i>Total</i>	Lei			108,00
55		Timer 16A	buc			252,00
	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
		<i>Total</i>	Lei			252,00
56		Descarcator ПС1 С 1P	buc			125,00
	11123564-10	Descarcator ПС1 С 1P	buc	1,00	125,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			125,00
57		Sigurante 2A	buc			37,00

1	2	3	4	5	6	7
	11123564-11	Sigurante 2A	buc	1,00	37,00	37,00
		Total	Lei			1 665,00

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № PT-314

**Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района (1-й этап)**

Valoarea de deviz 143 347,04 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-314				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,012	5 000,041	5 060,041
2		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	1 079,00	17,38	18 753,02
3		Banda de inox F-2007	m	70,00	7,42	519,40
4		Screpa A200	buc	70,00	2,11	147,70
5		Clema de ancora PA2000	buc	11,00	50,00	550,00
6		Clema CA 2000	buc	7,00	24,16	169,12
7		Clema ES 1500	buc	28,00	50,00	1 400,00
8		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	34,00	18,50	629,00
9		Clema de stringere ПС-1-1	buc	41,00	12,50	512,50
10		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	32,00	14,50	464,00
11		Curea de cablu CSB	buc	69,00	0,30	20,70
12		Capac elastic CPTA-50	buc	2,00	5,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
13		Capac elastic CPTA-35	buc	2,00	5,00	10,00
14	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc	2,00	258,713	517,426
15	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV K=0,25 K=0.25=0,25	buc	2,00	64,678	129,357
16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,70	37,997	102,591
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,70	9,898	26,725
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,027	423,037	11,422
		<i>Total</i>	Lei			29 033,002
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			634,628
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			1 159,272
		<i>Cheltueli de regie</i>	5 %			1 541,345
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			971,047
		<i>Total</i>				33 339,294
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				33 339,294 2 820,569
		1.2. Lucrari de montare.				

1	2	3	4	5	6	7
19	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,16	1 647,856	263,657
20		Furtun metalic P3-I[II]-50	m	16,00	22,50	360,00
21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,16	426,806	68,289
22		Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50
23		Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00
24	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	4,00	99,453	397,812
25		Manson ПКБЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00
26	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	32,00	221,293	7 081,389
27		Consola cu un brat	buc	32,00	208,33	6 666,56
28		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	288,00	3,25	936,00
29	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	32,00	91,034	2 913,085
30	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,091	4 047,747	368,345
31		Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
32		Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
33		Beton C15	m3	1,00	666,66	666,66
34	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00	101,015	202,03
35		Sina ШНН 8x12-6КС-С	buc	2,00	12,00	24,00
36	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	11,648	11,648
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (БА47, КМИ, ОПС)	buc	6,00	37,12	222,72

1	2	3	4	5	6	7
38	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc	1,00	42,847	42,847
39	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	32,00	41,647	1 332,714
40	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,60	1 495,182	2 392,292
41	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,90	1 998,052	1 798,247
42	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,03	1 919,033	57,571
43		Conductor de legare la pamint (3П6)	m	13,50	6,66	89,91
		<i>Total</i>	Lei			26 860,276
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 963,285
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			662,383
		<i>Cheltueli de regie</i>	27 %			2 355,942
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			955,256
		<i>Total</i>				32 797,142
		Total Lucrari de montare. Inclusive salariu				32 797,142 8 725,71
		1.3. Utilaj				
44		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	32,00	1 550,00	49 600,00
45		Dulap BZUM TF-03-1 c4	buc	1,00	742,00	742,00
46		Panou de comanda ИИМН 1-074 Y1	buc	1,00	250,00	250,00
47		Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00

1	2	3	4	5	6	7
48		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
49		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
50		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,00	16,50	33,00
51		Contactator КМИ-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
52		Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
53		Descarcator ПС1 C 1P	buc	1,00	125,00	125,00
54		Sigurante 2A	buc	32,00	37,00	1 184,00
		<i>Total</i>	Lei			52 791,50
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			527,915
		<i>Total</i>				53 319,415
		Total Utilaj Inclusiv salariu				53 319,415
		<i>Total</i>	Lei			119 455,851
		Total PT-314 Inclusiv salariu				119 455,851 11 546,279

		Total	Lei	119 455,87
		TVA	20 %	23 891,17
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				143 347,04

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № PT-314

Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр- Лунгского района (1-й этап)

Valoarea de deviz 143 347,04 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № PT-314:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	357,3241	31,93	11 409,36
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2881	31,93	136,919
Total manopera						11 546,29

Materiale:

1.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0828	14 500,00	1 200,60
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,1296	14 500,00	1 879,20
3.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	2,3867	25,00	59,667
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,117	60,00	247,02
5.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0728	60,00	4,368
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,488	6,00	20,928
7.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0024	14 500,00	34,80
8.	1019852	Vopsea	kg	0,10	45,00	4,50
9.	11112345-21	Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc	2,00	12,00	24,00
10.	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
11.	111125439-18	Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	288,00	3,25	936,00
12.	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	2,00	5,00	10,00
13.	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	2,00	5,00	10,00
14.	11113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	13,50	6,66	89,91
15.	11113524-6	Clema ES 1500	buc	28,00	50,00	1 400,00
16.	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	69,00	0,30	20,70
17.	11113624-3	Screpa A200	buc	70,00	2,11	147,70
18.	111136245-5	Clema CA 2000	buc	7,00	24,16	169,12
19.	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	34,00	18,50	629,00
20.	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	32,00	208,33	6 666,56
21.	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50
22.	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00
23.	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	70,00	7,42	519,40
24.	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
25.	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
26.	111147854-16	Manson ПКБЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00
27.	1111478935-13	Furtun metalic P3-ЦП-50	m	16,00	22,50	360,00
28.	111154389-8	Clema de stringere ПС-1-1	buc	41,00	12,50	512,50
29.	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	32,00	14,50	464,00
30.	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	11,00	50,00	550,00

31.	11123512-4	Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
32.	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc	1,00	742,00	742,00
33.	11123564-10	Descarcator ПС1 С 1P	buc	1,00	125,00	125,00
34.	11123564-11	Sigurante 2A	buc	32,00	37,00	1 184,00
35.	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
36.	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,00	16,50	33,00
37.	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
38.	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	32,00	1 550,00	49 600,00
39.	111253-1	Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	1 079,00	17,38	18 753,02
40.	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
41.	11127863-8	Contactator КМИ-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
42.	11128763-3	Panou de comanda ИМПИ 1-074 Y1	buc	1,00	250,00	250,00
43.	5009031	Scoabe	10 buc	3,20	16,00	51,20
44.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,60	8,50	5,10
45.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	102,00	32,64
Total materiale de construcții						89 224,59

Utilaje de construcții:

1.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,8771	35,00	345,698
2.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	12,0934	35,00	423,269
3.	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,7029	83,33	2 058,493
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	54,08	83,33	4 506,487
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,7759	10,00	97,759
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,44	15,00	6,60
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,2546	15,00	3,819
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,7424	6,00	4,454
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8298	150,00	124,47
10.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,90	79,16	71,244
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,4312	79,16	271,613
Total utilaje de construcții						7 913,91

Total	Lei	119 455,87
TVA	20 %	23 891,17

Total deviz:

143 347,04

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского районаInvestitor Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-314				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pînă la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele și marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determină după proiect	1000 m			5 000,041
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrărilor de alt gen din construcție 10 t	h-ut	0,82	150,00	122,99
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	35,00	341,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tracțiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	35,00	418,25
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	83,33	2 034,08
		Total	Lei			5 060,041
2		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m			17,38
	111253-1	Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	1,00	17,38	17,38
		Total	Lei			18 753,02
3		Banda de inox F-2007	m			7,42
	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	1,00	7,42	7,42
		Total	Lei			519,40
4		Screpa A200	buc			2,11
	11113624-3	Screpa A200	buc	1,00	2,11	2,11
		Total	Lei			147,70
5		Clema de ancora PA2000	buc			50,00
	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			550,00
6		Clema CA 2000	buc			24,16
	111136245-5	Clema CA 2000	buc	1,00	24,16	24,16
		Total	Lei			169,12
7		Clema ES 1500	buc			50,00
	11113524-6	Clema ES 1500	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			1 400,00
8		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc			18,50
	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	1,00	18,50	18,50
		Total	Lei			629,00
9		Clema de stringere ПС-1-1	buc			12,50
	111154389-8	Clema de stringere ПС-1-1	buc	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			512,50
10		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc			14,50
	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	1,00	14,50	14,50
		Total	Lei			464,00
11		Curea de cablu CSB	buc			0,30
	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	1,00	0,30	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			20,70
12		Capac elastic CPTA-50	buc			5,00
	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			10,00
13		Capac elastic CPTA-35	buc			5,00
	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			10,00
14	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc			258,713
	1	Muncitor	h-om	7,21	31,93	230,22
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,36	79,16	28,50
		<i>Total</i>	Lei			517,426
15	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV K=0,25 K=0,25=0,25	buc			64,678
	1	Muncitor	h-om	7,21	31,93	57,55
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,36	79,16	7,12
		<i>Total</i>	Lei			129,357
16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			37,997
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	31,93	38,00
		<i>Total</i>	Lei			102,591
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			9,898
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	31,93	9,90
		<i>Total</i>	Lei			26,725
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			423,037
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	31,93	281,59
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	15,00	141,44
		<i>Total</i>	Lei			11,422
		1.2. Lucrari de montare.				
19	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			1 647,856
	1	Muncitor	h-om	35,80	31,93	1 143,09
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,80	6,00	130,80
	5009031	Scoabe	10 buc	20,00	16,00	320,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,64	6,00	27,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33	79,16	26,12
		<i>Total</i>	Lei			263,657
20		Furtun metalic P3-IQII-50	m			22,50
	1111478935-13	Furtun metalic P3-IQII-50	m	1,00	22,50	22,50
		<i>Total</i>	Lei			360,00
21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			426,806
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	79,16	30,87
		<i>Total</i>	Lei			68,289

1	2	3	4	5	6	7
22		Cablu AVVG 2x25 mm2	m			12,50
	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			112,50
23		Cablu AVVG 3x35 mm2	m			16,00
	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	1,00	16,00	16,00
		Total	Lei			32,00
24	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc			99,453
	1	Muncitor	h-om	3,05	31,93	97,39
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,15	8,50	1,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79
		Total	Lei			397,812
25		Manson ПКБЭ-1	buc			35,00
	111147854-16	Manson ПКБЭ-1	buc	1,00	35,00	35,00
		Total	Lei			140,00
26	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			221,293
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	83,33	110,83
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			7 081,389
27		Consola cu un brat	buc			208,33
	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	1,00	208,33	208,33
		Total	Lei			6 666,56
28		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m			3,25
	111125439-18	Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	1,00	3,25	3,25
		Total	Lei			936,00
29	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			91,034
	1	Muncitor	h-om	1,83	31,93	58,43
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	102,00	1,02
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,36	83,33	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			2 913,085
30	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			4 047,747
	1	Muncitor	h-om	62,20	31,93	1 986,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,20	25,00	105,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,00	60,00	1 620,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,80	60,00	48,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,10	10,00	151,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,74	79,16	137,70
		Total	Lei			368,345
31		Teava otel profil 80x80	m			70,00
	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	1,00	70,00	70,00
		Total	Lei			560,00
32		Teava otel profil 50x50	m			40,00
	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			120,00
33		Beton C15	m3			666,66
	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
		Total	Lei			666,66
34	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			101,015
	1	Muncitor	h-om	2,37	31,93	75,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	60,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	45,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	10,00	7,10
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	79,16	5,54
		<i>Total</i>	Lei			202,03
35		Sina IIIИИ 8x12-6KC-C	buc			12,00
	11112345-21	Sina IIIИИ 8x12-6KC-C	buc	1,00	12,00	12,00
		<i>Total</i>	Lei			24,00
36	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			11,648
	1	Muncitor	h-om	0,34	31,93	10,86
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79
		<i>Total</i>	Lei			11,648
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (BA47, КМИ, ОПС)	buc			37,12
	1	Muncitor	h-om	1,12	31,93	35,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	60,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	79,16	0,16
		<i>Total</i>	Lei			222,72
38	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc			42,847
	1	Muncitor	h-om	1,13	31,93	36,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	60,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	79,16	3,17
		<i>Total</i>	Lei			42,847
39	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			41,647
	1	Muncitor	h-om	1,13	31,93	36,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04	60,00	2,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	79,16	3,17
		<i>Total</i>	Lei			1 332,714
40	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 495,182
	1	Muncitor	h-om	8,29	31,93	264,70
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	14 500,00	1 174,50
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,78	25,00	19,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	10,00	25,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		<i>Total</i>	Lei			2 392,292
41	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			1 998,052
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092	14 500,00	1 334,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,60	25,00	15,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,13	10,00	31,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		<i>Total</i>	Lei			1 798,247
42	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			1 919,033
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,55	25,00	13,73
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,081	14 500,00	1 160,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	45,00	90,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	10,00	33,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	79,16	15,03
		<i>Total</i>	Lei			57,571

1	2	3	4	5	6	7
43		Conductor de legare la pamint (3П6)	m			6,66
	11113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	1,00	6,66	6,66
		<i>Total</i>	Lei			89,91
		1.3. Utilaj				
44		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc			1 550,00
	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	1,00	1 550,00	1 550,00
		<i>Total</i>	Lei			49 600,00
45		Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc			742,00
	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc	1,00	742,00	742,00
		<i>Total</i>	Lei			742,00
46		Panou de comanda ПЧМП 1-074 У1	buc			250,00
	11128763-3	Panou de comanda ПЧМП 1-074 У1	buc	1,00	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			250,00
47		Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc			417,00
	11123512-4	Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
		<i>Total</i>	Lei			417,00
48		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc			63,25
	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
		<i>Total</i>	Lei			63,25
49		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc			17,25
	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
		<i>Total</i>	Lei			17,25
50		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc			16,50
	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	1,00	16,50	16,50
		<i>Total</i>	Lei			33,00
51		Contactator КМН-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc			108,00
	11127863-8	Contactator КМН-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
		<i>Total</i>	Lei			108,00
52		Timer 16A	buc			252,00
	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
		<i>Total</i>	Lei			252,00
53		Descarcator ПС1 C 1P	buc			125,00
	11123564-10	Descarcator ПС1 C 1P	buc	1,00	125,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			125,00
54		Sigurante 2A	buc			37,00
	11123564-11	Sigurante 2A	buc	1,00	37,00	37,00
		<i>Total</i>	Lei			1 184,00

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № PT-314 (этап 2)

**Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района (1-й этап)**

Valoarea de deviz 148 977,30 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-314				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,088	5 000,055	5 440,06
2		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	1 160,00	17,38	20 160,80
3		Banda de inox F-2007	m	92,00	7,42	682,64
4		Screpa A200	buc	92,00	2,11	194,12
5		Clema de ancora PA2000	buc	28,00	50,00	1 400,00
6		Clema CA 2000	buc	20,00	24,16	483,20
7		Clema ES 1500	buc	28,00	50,00	1 400,00
8		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	40,00	18,50	740,00
9		Clema de stringere ПС-1-1	buc	57,00	12,50	712,50
10		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	35,00	14,50	507,50
11		Curea de cablu CSB	buc	83,00	0,30	24,90
12		Capac elastic CPTA-50	buc	5,00	5,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
13		Capac elastic CPTA-35	buc	5,00	5,00	25,00
14	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc	5,00	258,713	1 293,564
15	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV K=0,25 K=0.25=0,25	buc	5,00	64,678	323,391
		<i>Total</i>	Lei			33 412,675
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			833,686
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			1 317,783
		<i>Cheltueli de regie</i>	5 %			1 778,207
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 120,27
		<i>Total</i>				38 462,621
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				38 462,621 3 705,272
		1.2. Lucrari de montare.				
16	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,06	1 647,85	98,871
17		Furtun metalic P3-III-50	m	6,00	22,50	135,00
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,06	426,80	25,608
19	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	35,00	221,293	7 745,27
20		Consola cu un brat	buc	35,00	208,33	7 291,55
21		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	315,00	3,25	1 023,75
22	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	35,00	91,034	3 186,186
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (BA47, КМИ, ОПС)	buc	1,00	37,12	37,12
24	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	35,00	41,647	1 457,656
25	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	2,10	1 495,182	3 139,882

1	2	3	4	5	6	7
26		Conductor de legare la pamint (3II6)	m	21,20	6,66	141,192
		<i>Total</i>	Lei			24 282,085
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 755,623
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			562,342
		<i>Cheltueli de regie</i>	27 %			2 106,747
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			861,204
		<i>Total</i>				29 568,001
		Total Lucrari de montare. Inklusiv salariu				29 568,001 7 802,767
		1.3. Utilaj				
27		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	35,00	1 550,00	54 250,00
28		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	1,00	16,50	16,50
29		Sigurante 2A	buc	35,00	37,00	1 295,00
		<i>Total</i>	Lei			55 561,50
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			555,615
		<i>Total</i>				56 117,115
		Total Utilaj Inklusiv salariu				56 117,115
		<i>Total</i>	Lei			124 147,737
		Total PT-314 Inklusiv salariu				124 147,737 11 508,039

		Total	Lei			124 147,75
		TVA	20 %			24 829,55
		Total deviz: Inklusiv salariu				148 977,30

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № PT-314 (этап 2)

Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр- Лунгского района (1-й этап

Valoarea de deviz 148 977,30 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № PT-314 (этап 2):				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	360,4146	31,93	11 508,039
		Total manopera				11 508,06

Materiale:

1.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтр3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,1701	14 500,00	2 466,45
2.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,638	25,00	40,95
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,42	60,00	85,20
4.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,308	6,00	7,848
5.	111125439-18	Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	315,00	3,25	1 023,75
6.	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	5,00	5,00	25,00
7.	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	5,00	5,00	25,00
8.	11113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	21,20	6,66	141,192
9.	11113524-6	Clema ES 1500	buc	28,00	50,00	1 400,00
10.	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	83,00	0,30	24,90
11.	11113624-3	Screpa A200	buc	92,00	2,11	194,12
12.	111136245-5	Clema CA 2000	buc	20,00	24,16	483,20
13.	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	40,00	18,50	740,00
14.	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	35,00	208,33	7 291,55
15.	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	92,00	7,42	682,64
16.	1111478935-13	Furtun metalic P3-ЦП-50	m	6,00	22,50	135,00
17.	111154389-8	Clema de stringere ПС-1-1	buc	57,00	12,50	712,50
18.	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	35,00	14,50	507,50
19.	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	28,00	50,00	1 400,00
20.	11123564-11	Sigurante 2A	buc	35,00	37,00	1 295,00
21.	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	1,00	16,50	16,50
22.	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	35,00	1 550,00	54 250,00
23.	111253-1	Cablu СИП-2А 1x35+1x50 mm2	m	1 160,00	17,38	20 160,80
24.	5009031	Scoabe	10 buc	1,20	16,00	19,20
25.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,35	102,00	35,70

		Total materiale de construcții				93 164,00
--	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

Utilaje de construcții:

1.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	10,6189	35,00	371,661
2.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	13,0016	35,00	455,056
3.	031002	Autohidroascensor	h-ut	26,5581	83,33	2 213,086
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	59,15	83,33	4 928,97
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,334	10,00	53,34
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,2784	6,00	1,67
7.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8922	150,00	133,83
8.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,25	79,16	178,11
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,1392	79,16	248,498
		Total utilaje de construcții				8 584,21

Total	Lei	124 147,75
TVA	20 %	24 829,55

Total deviz: 148 977,30

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района**

**Investitor Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-314				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			5 000,055
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	150,00	123,01
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	35,00	341,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	35,00	418,25
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	83,33	2 034,09
		Total	Lei			5 440,06
2		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m			17,38
	111253-1	Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	1,00	17,38	17,38
		Total	Lei			20 160,80
3		Banda de inox F-2007	m			7,42
	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	1,00	7,42	7,42
		Total	Lei			682,64
4		Screpa A200	buc			2,11
	11113624-3	Screpa A200	buc	1,00	2,11	2,11
		Total	Lei			194,12
5		Clema de ancora PA2000	buc			50,00
	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			1 400,00
6		Clema CA 2000	buc			24,16
	111136245-5	Clema CA 2000	buc	1,00	24,16	24,16
		Total	Lei			483,20
7		Clema ES 1500	buc			50,00
	11113524-6	Clema ES 1500	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			1 400,00
8		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc			18,50
	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	1,00	18,50	18,50
		Total	Lei			740,00
9		Clema de stringere ПС-1-1	buc			12,50
	111154389-8	Clema de stringere ПС-1-1	buc	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			712,50
10		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc			14,50
	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	1,00	14,50	14,50
		Total	Lei			507,50
11		Curea de cablu CSB	buc			0,30

1	2	3	4	5	6	7
	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	1,00	0,30	0,30
		<i>Total</i>	Lei			24,90
12		Capac elastic CPTA-50	buc			5,00
	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
13		Capac elastic CPTA-35	buc			5,00
	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
14	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc			258,713
	1	Muncitor	h-om	7,21	31,93	230,22
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,36	79,16	28,50
		<i>Total</i>	Lei			1 293,564
15	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV K=0,25 K=0.25=0,25	buc			64,678
	1	Muncitor	h-om	7,21	31,93	57,55
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,36	79,16	7,12
		<i>Total</i>	Lei			323,391
		1.2. Lucrari de montare.				
16	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			1 647,85
	1	Muncitor	h-om	35,80	31,93	1 143,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,80	6,00	130,80
	5009031	Scoabe	10 buc	20,00	16,00	320,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,64	6,00	27,83
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33	79,16	26,12
		<i>Total</i>	Lei			98,871
17		Furtun metalic P3-IИИ-50	m			22,50
	1111478935-13	Furtun metalic P3-IИИ-50	m	1,00	22,50	22,50
		<i>Total</i>	Lei			135,00
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			426,80
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	79,16	30,87
		<i>Total</i>	Lei			25,608
19	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			221,293
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	83,33	110,83
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		<i>Total</i>	Lei			7 745,27
20		Consola cu un brat	buc			208,33
	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	1,00	208,33	208,33
		<i>Total</i>	Lei			7 291,55
21		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m			3,25
	111125439-18	Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	1,00	3,25	3,25
		<i>Total</i>	Lei			1 023,75
22	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			91,034
	1	Muncitor	h-om	1,83	31,93	58,43
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	102,00	1,02
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,36	83,33	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		<i>Total</i>	Lei			3 186,186

1	2	3	4	5	6	7
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (BA47, КМИ, ОПС)	buc			37,12
	1	Muncitor	h-om	1,12	31,93	35,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	60,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	79,16	0,16
		<i>Total</i>	Lei			37,12
24	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			41,647
	1	Muncitor	h-om	1,13	31,93	36,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04	60,00	2,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	79,16	3,17
		<i>Total</i>	Lei			1 457,656
25	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 495,182
	1	Muncitor	h-om	8,29	31,93	264,70
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтр3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	14 500,00	1 174,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,78	25,00	19,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	10,00	25,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		<i>Total</i>	Lei			3 139,882
26		Conductor de legare la pamint (3П6)	m			6,66
	11113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	1,00	6,66	6,66
		<i>Total</i>	Lei			141,192
		1.3. Utilaj				
27		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc			1 550,00
	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	1,00	1 550,00	1 550,00
		<i>Total</i>	Lei			54 250,00
28		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc			16,50
	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	1,00	16,50	16,50
		<i>Total</i>	Lei			16,50
29		Sigurante 2A	buc			37,00
	11123564-11	Sigurante 2A	buc	1,00	37,00	37,00
		<i>Total</i>	Lei			1 295,00

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № PT-315

Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр- Лунгского района (1-й этап)

Valoarea de deviz 346 911,84 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-315				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	2,636	5 000,049	13 180,128
2		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	2 801,00	17,38	48 681,38
3		Banda de inox F-2007	m	186,00	7,42	1 380,12
4		Screpa A200	buc	186,00	2,11	392,46
5		Clema de ancora PA2000	buc	42,00	50,00	2 100,00
6		Clema CA 2000	buc	26,00	24,16	628,16
7		Clema ES 1500	buc	67,00	50,00	3 350,00
8		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	90,00	18,50	1 665,00
9		Clema de stringere ПС-1-1	buc	113,00	12,50	1 412,50
10		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	81,00	14,50	1 174,50
11		Curea de cablu CSB	buc	180,00	0,30	54,00
12		Capac elastic CPTA-50	buc	4,00	5,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
13		Capac elastic CPTA-35	buc	4,00	5,00	20,00
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,70	37,997	102,591
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,70	9,898	26,725
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,027	423,037	11,422
		<i>Total</i>	Lei			74 198,986
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 266,301
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			3 043,906
		<i>Cheltueli de regie</i>	5 %			3 925,459
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 473,04
		<i>Total</i>				84 907,692
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				84 907,692 5 628,004
		1.2. Lucrari de montare.				
17	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,16	1 647,856	263,657
18		Furtun metalic P3-IIII-50	m	16,00	22,50	360,00
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,16	426,806	68,289
20		Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50
21		Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00

1	2	3	4	5	6	7
22	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	4,00	99,453	397,812
23		Manson ПКБЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00
24	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	81,00	221,293	17 924,765
25		Consola cu un brat	buc	81,00	208,33	16 874,73
26		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	729,00	3,25	2 369,25
27	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	81,00	91,034	7 373,746
28	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,091	4 047,747	368,345
29		Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
30		Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
31		Beton C15	m3	1,00	666,66	666,66
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00	101,015	202,03
33		Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc	2,00	12,00	24,00
34	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	11,648	11,648
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (BA47, КМИ, ОПС)	buc	6,00	37,12	222,72
36	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc	1,00	42,847	42,847
37	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	81,00	41,647	3 373,431
38	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	3,80	1 495,182	5 681,692

1	2	3	4	5	6	7
39	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,90	1 998,052	1 798,247
40	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,03	1 919,033	57,571
41		Conductor de legare la pamint (3П6)	m	36,10	6,66	240,426
		<i>Total</i>	Lei			59 286,366
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			4 336,731
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			1 391,698
		<i>Cheltueli de regie</i>	27 %			5 204,077
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 106,566
		<i>Total</i>				72 325,438
		Total Lucrari de montare. Inklusiv salariu				72 325,438 19 274,359
		1.3. Utilaj				
42		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	81,00	1 550,00	125 550,00
43		Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc	1,00	742,00	742,00
44		Panou de comanda ИЦМП 1-074 Y1	buc	1,00	250,00	250,00
45		Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
46		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
47		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
48		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,00	16,50	33,00
49		Contactator КМИ-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
50		Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00

1	2	3	4	5	6	7
51		Descarcator IIC1 C 1P	buc	1,00	125,00	125,00
52		Sigurante 2A	buc	81,00	37,00	2 997,00
		<i>Total</i>	Lei			130 554,50
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			1 305,545
		<i>Total</i>				131 860,045
		Total Utilaj Inclusiv salariu				131 860,045
		<i>Total</i>	Lei			289 093,175
		Total PT-315 Inclusiv salariu				289 093,175 24 902,363

		Total	Lei	289 093,20
		TVA	20 %	57 818,64
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				346 911,84

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № PT-315

Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр- Лунгского района (1-й этап)

Valoarea de deviz 346 911,84 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № PT-315:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	775,6168	31,93	24 765,444
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2881	31,93	136,919
Total manopera						24 902,38

Materiale:

1.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0828	14 500,00	1 200,60
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,3078	14 500,00	4 463,10
3.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	4,1027	25,00	102,567
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	6,077	60,00	364,62
5.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0728	60,00	4,368
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,488	6,00	20,928
7.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0024	14 500,00	34,80
8.	1019852	Vopsea	kg	0,10	45,00	4,50
9.	11112345-21	Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc	2,00	12,00	24,00
10.	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
11.	111125439-18	Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	729,00	3,25	2 369,25
12.	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	4,00	5,00	20,00
13.	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	4,00	5,00	20,00
14.	11113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	36,10	6,66	240,426
15.	11113524-6	Clema ES 1500	buc	67,00	50,00	3 350,00
16.	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	180,00	0,30	54,00
17.	11113624-3	Screpa A200	buc	186,00	2,11	392,46
18.	111136245-5	Clema CA 2000	buc	26,00	24,16	628,16
19.	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	90,00	18,50	1 665,00
20.	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	81,00	208,33	16 874,73
21.	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50
22.	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00
23.	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	186,00	7,42	1 380,12
24.	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
25.	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
26.	111147854-16	Manson ПКБЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00
27.	1111478935-13	Furtun metalic P3-ЦП-50	m	16,00	22,50	360,00
28.	111154389-8	Clema de stringere ПС-1-1	buc	113,00	12,50	1 412,50
29.	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	81,00	14,50	1 174,50
30.	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	42,00	50,00	2 100,00

31.	11123512-4	Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
32.	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc	1,00	742,00	742,00
33.	11123564-10	Descarcator ПС1 С 1P	buc	1,00	125,00	125,00
34.	11123564-11	Sigurante 2A	buc	81,00	37,00	2 997,00
35.	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
36.	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,00	16,50	33,00
37.	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
38.	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	81,00	1 550,00	125 550,00
39.	111253-1	Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	2 801,00	17,38	48 681,38
40.	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
41.	11127863-8	Contacto КМИ-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
42.	11128763-3	Panou de comanda ИМПИ 1-074 Y1	buc	1,00	250,00	250,00
43.	5009031	Scoabe	10 buc	3,20	16,00	51,20
44.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,60	8,50	5,10
45.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,81	102,00	82,62
Total materiale de construcții						219 266,59

Utilaje de construcții:

1.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	25,7274	35,00	900,459
2.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	31,5002	35,00	1 102,507
3.	031002	Autohidroascensor	h-ut	64,3448	83,33	5 361,852
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	136,89	83,33	11 407,044
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,3639	10,00	153,639
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,44	15,00	6,60
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,2546	15,00	3,819
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,7424	6,00	4,454
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	2,1615	150,00	324,225
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	7,6592	79,16	606,301
Total utilaje de construcții						19 870,89

Total	Lei	289 093,20
TVA	20 %	57 818,64

Total deviz:

346 911,84

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района****Investitor Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-315				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			5 000,049
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	150,00	123,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	35,00	341,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	35,00	418,25
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	83,33	2 034,09
		Total	Lei			13 180,128
2		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m			17,38
	111253-1	Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	1,00	17,38	17,38
		Total	Lei			48 681,38
3		Banda de inox F-2007	m			7,42
	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	1,00	7,42	7,42
		Total	Lei			1 380,12
4		Screpa A200	buc			2,11
	11113624-3	Screpa A200	buc	1,00	2,11	2,11
		Total	Lei			392,46
5		Clema de ancora PA2000	buc			50,00
	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			2 100,00
6		Clema CA 2000	buc			24,16
	111136245-5	Clema CA 2000	buc	1,00	24,16	24,16
		Total	Lei			628,16
7		Clema ES 1500	buc			50,00
	11113524-6	Clema ES 1500	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			3 350,00
8		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc			18,50
	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	1,00	18,50	18,50
		Total	Lei			1 665,00
9		Clema de stringere ПС-1-1	buc			12,50
	111154389-8	Clema de stringere ПС-1-1	buc	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			1 412,50
10		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc			14,50
	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	1,00	14,50	14,50
		Total	Lei			1 174,50
11		Curea de cablu CSB	buc			0,30
	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	1,00	0,30	0,30
		Total	Lei			54,00

1	2	3	4	5	6	7
12		Capac elastic CPTA-50	buc			5,00
	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			20,00
13		Capac elastic CPTA-35	buc			5,00
	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			20,00
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			37,997
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	31,93	38,00
		Total	Lei			102,591
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			9,898
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	31,93	9,90
		Total	Lei			26,725
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			423,037
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	31,93	281,59
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	15,00	141,44
		Total	Lei			11,422
		1.2. Lucrari de montare.				
17	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			1 647,856
	1	Muncitor	h-om	35,80	31,93	1 143,09
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,80	6,00	130,80
	5009031	Scoabe	10 buc	20,00	16,00	320,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,64	6,00	27,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33	79,16	26,12
		Total	Lei			263,657
18		Furtun metalic P3-III-50	m			22,50
	1111478935-13	Furtun metalic P3-III-50	m	1,00	22,50	22,50
		Total	Lei			360,00
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			426,806
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	79,16	30,87
		Total	Lei			68,289
20		Cablu AVVG 2x25 mm2	m			12,50
	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			112,50
21		Cablu AVVG 3x35 mm2	m			16,00
	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	1,00	16,00	16,00
		Total	Lei			32,00
22	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc			99,453
	1	Muncitor	h-om	3,05	31,93	97,39
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,15	8,50	1,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79
		Total	Lei			397,812
23		Manson ПКБЭ-1	buc			35,00

1	2	3	4	5	6	7
	111147854-16	Manson ПКБЭ-1	buc	1,00	35,00	35,00
		Total	Lei			140,00
24	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			221,293
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	83,33	110,83
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			17 924,765
25		Consola cu un brat	buc			208,33
	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	1,00	208,33	208,33
		Total	Lei			16 874,73
26		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m			3,25
	111125439-18	Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	1,00	3,25	3,25
		Total	Lei			2 369,25
27	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			91,034
	1	Muncitor	h-om	1,83	31,93	58,43
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	102,00	1,02
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,36	83,33	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			7 373,746
28	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			4 047,747
	1	Muncitor	h-om	62,20	31,93	1 986,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,20	25,00	105,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,00	60,00	1 620,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,80	60,00	48,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,10	10,00	151,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,74	79,16	137,70
		Total	Lei			368,345
29		Teava otel profil 80x80	m			70,00
	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	1,00	70,00	70,00
		Total	Lei			560,00
30		Teava otel profil 50x50	m			40,00
	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			120,00
31		Beton C15	m3			666,66
	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
		Total	Lei			666,66
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			101,015
	1	Muncitor	h-om	2,37	31,93	75,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	60,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	45,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	10,00	7,10
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	79,16	5,54
		Total	Lei			202,03
33		Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc			12,00
	11112345-21	Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc	1,00	12,00	12,00
		Total	Lei			24,00
34	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			11,648
	1	Muncitor	h-om	0,34	31,93	10,86
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79
		Total	Lei			11,648
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (BA47, КМИ, ОПС)	buc			37,12

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,12	31,93	35,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	60,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	79,16	0,16
		<i>Total</i>	Lei			222,72
36	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc			42,847
	1	Muncitor	h-om	1,13	31,93	36,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	60,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	79,16	3,17
		<i>Total</i>	Lei			42,847
37	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			41,647
	1	Muncitor	h-om	1,13	31,93	36,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04	60,00	2,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	79,16	3,17
		<i>Total</i>	Lei			3 373,431
38	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 495,182
	1	Muncitor	h-om	8,29	31,93	264,70
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	14 500,00	1 174,50
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,78	25,00	19,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	10,00	25,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		<i>Total</i>	Lei			5 681,692
39	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			1 998,052
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092	14 500,00	1 334,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,60	25,00	15,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,13	10,00	31,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		<i>Total</i>	Lei			1 798,247
40	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			1 919,033
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,55	25,00	13,73
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,081	14 500,00	1 160,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	45,00	90,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	10,00	33,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	79,16	15,03
		<i>Total</i>	Lei			57,571
41		Conductor de legare la pamint (3П6)	m			6,66
	11113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	1,00	6,66	6,66
		<i>Total</i>	Lei			240,426
		1.3. Utilaj				
42		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc			1 550,00
	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	1,00	1 550,00	1 550,00
		<i>Total</i>	Lei			125 550,00
43		Dulap BZUM TF-03-1 cч	buc			742,00
	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 cч	buc	1,00	742,00	742,00
		<i>Total</i>	Lei			742,00
44		Panou de comanda ИЦМП 1-074 У1	buc			250,00
	11128763-3	Panou de comanda ИЦМП 1-074 У1	buc	1,00	250,00	250,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			250,00
45		Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc			417,00
	11123512-4	Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
		<i>Total</i>	Lei			417,00
46		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc			63,25
	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
		<i>Total</i>	Lei			63,25
47		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc			17,25
	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
		<i>Total</i>	Lei			17,25
48		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc			16,50
	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	1,00	16,50	16,50
		<i>Total</i>	Lei			33,00
49		Contactator КМИ-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc			108,00
	11127863-8	Contactator КМИ-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
		<i>Total</i>	Lei			108,00
50		Timer 16A	buc			252,00
	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
		<i>Total</i>	Lei			252,00
51		Descarcator ПС1 С 1P	buc			125,00
	11123564-10	Descarcator ПС1 С 1P	buc	1,00	125,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			125,00
52		Sigurante 2A	buc			37,00
	11123564-11	Sigurante 2A	buc	1,00	37,00	37,00
		<i>Total</i>	Lei			2 997,00

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № PT-318

Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр- Лунгского района (1-й этап)

Valoarea de deviz 307 542,30 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-318				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,00	331,374	331,374
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,00	88,449	88,449
3		Stilp CB-10,5	buc	1,00	2 350,00	2 350,00
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	2,337	5 000,047	11 685,111
5		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	2 484,00	17,38	43 171,92
6		Banda de inox F-2007	m	160,00	7,42	1 187,20
7		Screpa A200	buc	160,00	2,11	337,60
8		Clema de ancora PA2000	buc	36,00	50,00	1 800,00
9		Clema CA 2000	buc	22,00	24,16	531,52

1	2	3	4	5	6	7
10		Clema ES 1500	buc	58,00	50,00	2 900,00
11		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	77,00	18,50	1 424,50
12		Clema de stringere PIC-1-1	buc	98,00	12,50	1 225,00
13		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	95,70	14,50	1 387,65
14		Curea de cablu CSB	buc	158,00	0,30	47,40
15		Capac elastic CPTA-50	buc	4,00	5,00	20,00
16		Capac elastic CPTA-35	buc	4,00	5,00	20,00
17	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,70	37,997	102,591
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,70	9,898	26,725
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,027	423,037	11,422
		<i>Total</i>	Lei			68 648,462
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 156,621
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			2 820,14
		<i>Cheltueli de regie</i>	5 %			3 631,261
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 287,695
		<i>Total</i>				78 544,179
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				78 544,179 5 140,538
		1.2. Lucrari de montare.				

1	2	3	4	5	6	7
20	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,16	1 647,856	263,657
21		Furtun metalic P3-I\P-50	m	16,00	22,50	360,00
22	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,16	426,806	68,289
23		Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50
24		Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00
25	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	4,00	99,453	397,812
26		Manson ПКБЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00
27	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	70,00	221,293	15 490,538
28		Consola cu un brat	buc	70,00	208,33	14 583,10
29		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	630,00	3,25	2 047,50
30	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	70,00	91,034	6 372,373
31	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,091	4 047,747	368,345
32		Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
33		Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
34		Beton C15	m3	1,00	666,66	666,66
35	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00	101,015	202,03
36		Sina ШНН 8x12-6КС-С	buc	2,00	12,00	24,00
37	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	11,648	11,648
38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (БА47, КМИ, ОПС)	buc	6,00	37,12	222,72

1	2	3	4	5	6	7
39	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc	1,00	42,847	42,847
40	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	70,00	41,647	2 915,311
41	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	3,30	1 495,182	4 934,101
42	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,90	1 998,052	1 798,247
43	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,03	1 919,033	57,571
44		Conductor de legare la pamint (3П6)	m	40,95	6,66	272,727
		<i>Total</i>	Lei			52 063,976
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			3 803,552
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			1 230,914
		<i>Cheltueli de regie</i>	27 %			4 564,262
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 849,881
		<i>Total</i>				63 512,585
		Total Lucrari de montare. Inklusiv salariu				63 512,585 16 904,674
		1.3. Utilaj				
45		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	70,00	1 550,00	108 500,00
46		Dulap BZUM TF-03-1 c4	buc	1,00	742,00	742,00
47		Panou de comanda ИИМН 1-074 Y1	buc	1,00	250,00	250,00
48		Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00

1	2	3	4	5	6	7
49		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
50		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
51		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,00	16,50	33,00
52		Contacteur КМН-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
53		Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
54		Descarcator ПС1 C 1P	buc	1,00	125,00	125,00
55		Sigurante 2A	buc	70,00	37,00	2 590,00
		<i>Total</i>	Lei			113 097,50
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			1 130,975
		<i>Total</i>				114 228,475
		Total Utilaj Inclusiv salariu				114 228,475
		<i>Total</i>	Lei			256 285,239
		Total PT-318 Inclusiv salariu				256 285,239 22 045,212

		Total	Lei	256 285,25
		TVA	20 %	51 257,05
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				307 542,30

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № PT-318

Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр-Лунгского района (1-й этап)

Valoarea de deviz 307 542,30 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № PT-318:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	686,1351	31,93	21 908,293
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2881	31,93	136,919
		Total manopera				22 045,22

Materiale:

1.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0828	14 500,00	1 200,60
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,2673	14 500,00	3 875,85
3.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	3,7127	25,00	92,817
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,637	60,00	338,22
5.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0728	60,00	4,368
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,488	6,00	20,928
7.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0024	14 500,00	34,80
8.	1019852	Vopsea	kg	0,10	45,00	4,50
9.	11112345-21	Sina ШИИ 8x12-6KC-C	buc	2,00	12,00	24,00
10.	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
11.	11112543-01	Stilp CB-10,5	buc	1,00	2 350,00	2 350,00
12.	111125439-18	Conductor ПРГН 1x1,5 mm2	m	630,00	3,25	2 047,50
13.	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	4,00	5,00	20,00
14.	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	4,00	5,00	20,00
15.	11113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	40,95	6,66	272,727
16.	11113524-6	Clema ES 1500	buc	58,00	50,00	2 900,00
17.	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	158,00	0,30	47,40
18.	11113624-3	Screpa A200	buc	160,00	2,11	337,60
19.	111136245-5	Clema CA 2000	buc	22,00	24,16	531,52
20.	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	77,00	18,50	1 424,50
21.	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	70,00	208,33	14 583,10
22.	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50
23.	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00
24.	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	160,00	7,42	1 187,20
25.	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
26.	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
27.	111147854-16	Manson ПКБЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00
28.	1111478935-13	Furtun metalic P3-ИП-50	m	16,00	22,50	360,00
29.	111154389-8	Clema de stringere ПС-1-1	buc	98,00	12,50	1 225,00
30.	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	95,70	14,50	1 387,65
31.	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	36,00	50,00	1 800,00
32.	11123512-4	Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
33.	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc	1,00	742,00	742,00
34.	11123564-10	Descarcator ПС1 С 1Р	buc	1,00	125,00	125,00

35.	11123564-11	Sigurante 2A	buc	70,00	37,00	2 590,00
36.	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
37.	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,00	16,50	33,00
38.	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
39.	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	70,00	1 550,00	108 500,00
40.	111253-1	Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	2 484,00	17,38	43 171,92
41.	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
42.	11127863-8	Contacto КМИ-11811 ІН=18А, Uk=230В	buc	1,00	108,00	108,00
43.	11128763-3	Panou de comanda ІІМІІ 1-074 У1	buc	1,00	250,00	250,00
44.	5009031	Scoabe	10 buc	3,20	16,00	51,20
45.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,60	8,50	5,10
46.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,70	102,00	71,40
Total materiale de construcții						194 118,56

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,24	80,00	19,20
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,24	80,00	19,20
3.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24	150,00	36,00
4.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	22,8091	35,00	798,318
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	27,9272	35,00	977,452
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	57,0462	83,33	4 753,66
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	118,30	83,33	9 857,939
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	14,0939	10,00	140,939
9.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,44	15,00	6,60
10.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,78	250,00	195,00
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,2546	15,00	3,819
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,7424	6,00	4,454
13.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	1,9163	150,00	287,445
14.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,19	79,16	15,04
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	6,7092	79,16	531,10
Total utilaje de construcții						17 646,17

Total	Lei	256 285,25
TVA	20 %	51 257,05

Total deviz:

307 542,30

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района

Investitor Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-318				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			331,374
	1	Muncitor	h-om	3,80	31,93	121,33
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,78	250,00	195,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,19	79,16	15,04
		<i>Total</i>	Lei			331,374
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			88,449
	1	Muncitor	h-om	0,44	31,93	14,05
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,24	80,00	19,20
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,24	80,00	19,20
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24	150,00	36,00
		<i>Total</i>	Lei			88,449
3		Stilp CB-10,5	buc			2 350,00
	11112543-01	Stilp CB-10,5	buc	1,00	2 350,00	2 350,00
		<i>Total</i>	Lei			2 350,00
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			5 000,047
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	150,00	123,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	35,00	341,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	35,00	418,25
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	83,33	2 034,09
		<i>Total</i>	Lei			11 685,111
5		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m			17,38
	111253-1	Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	1,00	17,38	17,38
		<i>Total</i>	Lei			43 171,92
6		Banda de inox F-2007	m			7,42
	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	1,00	7,42	7,42
		<i>Total</i>	Lei			1 187,20
7		Screpa A200	buc			2,11
	11113624-3	Screpa A200	buc	1,00	2,11	2,11
		<i>Total</i>	Lei			337,60
8		Clema de ancora PA2000	buc			50,00

1	2	3	4	5	6	7
	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			1 800,00
9		Clema CA 2000	buc			24,16
	111136245-5	Clema CA 2000	buc	1,00	24,16	24,16
		Total	Lei			531,52
10		Clema ES 1500	buc			50,00
	11113524-6	Clema ES 1500	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			2 900,00
11		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc			18,50
	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	1,00	18,50	18,50
		Total	Lei			1 424,50
12		Clema de stringere PIC-1-1	buc			12,50
	111154389-8	Clema de stringere PIC-1-1	buc	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			1 225,00
13		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc			14,50
	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	1,00	14,50	14,50
		Total	Lei			1 387,65
14		Curea de cablu CSB	buc			0,30
	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	1,00	0,30	0,30
		Total	Lei			47,40
15		Capac elastic CPTA-50	buc			5,00
	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			20,00
16		Capac elastic CPTA-35	buc			5,00
	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			20,00
17	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			37,997
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	31,93	38,00
		Total	Lei			102,591
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			9,898
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	31,93	9,90
		Total	Lei			26,725
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			423,037
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	31,93	281,59
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	15,00	141,44
		Total	Lei			11,422
		1.2. Lucrari de montare.				
20	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			1 647,856
	1	Muncitor	h-om	35,80	31,93	1 143,09
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,80	6,00	130,80
	5009031	Scoabe	10 buc	20,00	16,00	320,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,64	6,00	27,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33	79,16	26,12
		Total	Lei			263,657
21		Furtun metalic P3-IPII-50	m			22,50
	1111478935-13	Furtun metalic P3-IPII-50	m	1,00	22,50	22,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			360,00
22	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			426,806
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	79,16	30,87
		Total	Lei			68,289
23		Cablu AVVG 2x25 mm2	m			12,50
	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			112,50
24		Cablu AVVG 3x35 mm2	m			16,00
	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	1,00	16,00	16,00
		Total	Lei			32,00
25	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc			99,453
	1	Muncitor	h-om	3,05	31,93	97,39
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,15	8,50	1,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79
		Total	Lei			397,812
26		Manson ПКБЭ-1	buc			35,00
	111147854-16	Manson ПКБЭ-1	buc	1,00	35,00	35,00
		Total	Lei			140,00
27	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			221,293
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	83,33	110,83
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			15 490,538
28		Consola cu un brat	buc			208,33
	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	1,00	208,33	208,33
		Total	Lei			14 583,10
29		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m			3,25
	111125439-18	Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	1,00	3,25	3,25
		Total	Lei			2 047,50
30	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			91,034
	1	Muncitor	h-om	1,83	31,93	58,43
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	102,00	1,02
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,36	83,33	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			6 372,373
31	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			4 047,747
	1	Muncitor	h-om	62,20	31,93	1 986,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,20	25,00	105,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,00	60,00	1 620,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,80	60,00	48,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,10	10,00	151,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,74	79,16	137,70
		Total	Lei			368,345
32		Teava otel profil 80x80	m			70,00
	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	1,00	70,00	70,00
		Total	Lei			560,00
33		Teava otel profil 50x50	m			40,00
	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			120,00
34		Beton C15	m3			666,66
	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
		Total	Lei			666,66

1	2	3	4	5	6	7
35	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			101,015
	1	Muncitor	h-om	2,37	31,93	75,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	60,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	45,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	10,00	7,10
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	79,16	5,54
		Total	Lei			202,03
36		Sina IIIИИ 8x12-6KC-C	buc			12,00
	11112345-21	Sina IIIИИ 8x12-6KC-C	buc	1,00	12,00	12,00
		Total	Lei			24,00
37	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			11,648
	1	Muncitor	h-om	0,34	31,93	10,86
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79
		Total	Lei			11,648
38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (BA47, КМИ, ОПС)	buc			37,12
	1	Muncitor	h-om	1,12	31,93	35,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	60,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	79,16	0,16
		Total	Lei			222,72
39	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc			42,847
	1	Muncitor	h-om	1,13	31,93	36,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	60,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	79,16	3,17
		Total	Lei			42,847
40	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			41,647
	1	Muncitor	h-om	1,13	31,93	36,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04	60,00	2,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	79,16	3,17
		Total	Lei			2 915,311
41	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 495,182
	1	Muncitor	h-om	8,29	31,93	264,70
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтр3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	14 500,00	1 174,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,78	25,00	19,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	10,00	25,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		Total	Lei			4 934,101
42	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			1 998,052
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтр3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092	14 500,00	1 334,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,60	25,00	15,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,13	10,00	31,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		Total	Lei			1 798,247
43	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			1 919,033
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,55	25,00	13,73
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,081	14 500,00	1 160,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	45,00	90,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	10,00	33,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	79,16	15,03
		<i>Total</i>	Lei			57,571
44		Conductor de legare la pamint (3П6)	m			6,66
	11113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	1,00	6,66	6,66
		<i>Total</i>	Lei			272,727
		1.3. Utilaj				
45		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc			1 550,00
	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	1,00	1 550,00	1 550,00
		<i>Total</i>	Lei			108 500,00
46		Dulap BZUM TF-03-1 cч	buc			742,00
	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 cч	buc	1,00	742,00	742,00
		<i>Total</i>	Lei			742,00
47		Panou de comanda ПЧМП 1-074 У1	buc			250,00
	11128763-3	Panou de comanda ПЧМП 1-074 У1	buc	1,00	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			250,00
48		Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc			417,00
	11123512-4	Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
		<i>Total</i>	Lei			417,00
49		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc			63,25
	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
		<i>Total</i>	Lei			63,25
50		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc			17,25
	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
		<i>Total</i>	Lei			17,25
51		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc			16,50
	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	1,00	16,50	16,50
		<i>Total</i>	Lei			33,00
52		Contactator КМН-11811 I _H =18A, Uk=230B	buc			108,00
	11127863-8	Contactator КМН-11811 I _H =18A, Uk=230B	buc	1,00	108,00	108,00
		<i>Total</i>	Lei			108,00
53		Timer 16A	buc			252,00
	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
		<i>Total</i>	Lei			252,00
54		Descarcator ПС1 С 1P	buc			125,00
	11123564-10	Descarcator ПС1 С 1P	buc	1,00	125,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			125,00
55		Sigurante 2A	buc			37,00
	11123564-11	Sigurante 2A	buc	1,00	37,00	37,00
		<i>Total</i>	Lei			2 590,00

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "ZEPTO"

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № PT-400

**Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района (1-й этап)**

Valoarea de deviz 236 236,06 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-400				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,556	5 000,049	7 780,076
2		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	1 656,00	17,38	28 781,28
3		Banda de inox F-2007	m	112,00	7,42	831,04
4		Screpa A200	buc	112,00	2,11	236,32
5		Clema de ancora PA2000	buc	26,00	50,00	1 300,00
6		Clema CA 2000	buc	17,00	24,16	410,72
7		Clema ES 1500	buc	44,00	50,00	2 200,00
8		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	58,00	18,50	1 073,00
9		Clema de stringere ПС-1-1	buc	75,00	12,50	937,50
10		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	56,00	14,50	812,00
11		Curea de cablu CSB	buc	119,00	0,30	35,70
12		Capac elastic CPTA-50	buc	4,00	5,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
13		Capac elastic CPTA-35	buc	4,00	5,00	20,00
14	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc	4,00	258,713	1 034,851
15	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV K=0,25 K=0.25=0,25	buc	4,00	64,678	258,713
16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,70	37,997	102,591
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,70	9,898	26,725
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,027	423,037	11,422
		<i>Total</i>	Lei			45 871,938
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 019,097
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			1 832,878
		<i>Cheltueli de regie</i>	5 %			2 436,196
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 534,803
		<i>Total</i>				52 694,912
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				52 694,912 4 529,318
		1.2. Lucrari de montare.				

1	2	3	4	5	6	7
19	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,16	1 647,856	263,657
20		Furtun metalic P3-I[II]-50	m	16,00	22,50	360,00
21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,16	426,806	68,289
22		Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50
23		Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00
24	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	4,00	99,453	397,812
25		Manson ПКБЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00
26	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	56,00	221,293	12 392,43
27		Consola cu un brat	buc	56,00	208,33	11 666,48
28		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	504,00	3,25	1 638,00
29	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	56,00	91,034	5 097,898
30	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,091	4 047,747	368,345
31		Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
32		Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
33		Beton C15	m3	1,00	666,66	666,66
34	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00	101,015	202,03
35		Sina ШНН 8x12-6КС-С	buc	2,00	12,00	24,00
36	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	11,648	11,648
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (БА47, КМИ, ОПС)	buc	6,00	37,12	222,72

1	2	3	4	5	6	7
38	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc	1,00	42,847	42,847
39	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	56,00	41,647	2 332,248
40	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	2,80	1 495,182	4 186,51
41	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,90	1 998,052	1 798,247
42	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,03	1 919,033	57,571
43		Conductor de legare la pamint (3П6)	m	25,90	6,66	172,494
		<i>Total</i>	Lei			42 934,386
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			3 133,081
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			1 027,352
		<i>Cheltueli de regie</i>	27 %			3 759,698
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 525,636
		<i>Total</i>				52 380,153
		Total Lucrari de montare. Inclusive salariu				52 380,153 13 924,806
		1.3. Utilaj				
44		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	56,00	1 550,00	86 800,00
45		Dulap BZUM TF-03-1 c4	buc	1,00	742,00	742,00
46		Panou de comanda ИИМН 1-074 Y1	buc	1,00	250,00	250,00
47		Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00

1	2	3	4	5	6	7
48		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
49		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
50		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,00	16,50	33,00
51		Contactator КМИ-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
52		Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
53		Descarcator ПС1 C 1P	buc	1,00	125,00	125,00
54		Sigurante 2A	buc	56,00	37,00	2 072,00
		<i>Total</i>	Lei			90 879,50
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			908,795
		<i>Total</i>				91 788,295
		Total Utilaj Inclusiv salariu				91 788,295
		<i>Total</i>	Lei			196 863,36
		Total PT-400 Inclusiv salariu				196 863,36 18 454,124

		Total	Lei	196 863,38
		TVA	20 %	39 372,68
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				236 236,06

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № PT-400

Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр- Лунгского района (1-й этап)

Valoarea de deviz 236 236,06 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № PT-400:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	573,6676	31,93	18 317,205
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2881	31,93	136,919
		Total manopera				18 454,14

Materiale:

1.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0828	14 500,00	1 200,60
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,2268	14 500,00	3 288,60
3.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	3,3227	25,00	83,067
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,077	60,00	304,62
5.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0728	60,00	4,368
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,488	6,00	20,928
7.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0024	14 500,00	34,80
8.	1019852	Vopsea	kg	0,10	45,00	4,50
9.	11112345-21	Sina ШНН 8x12-6КС-С	buc	2,00	12,00	24,00
10.	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
11.	111125439-18	Conductor ПРГН 1x1,5 mm2	m	504,00	3,25	1 638,00
12.	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	4,00	5,00	20,00
13.	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	4,00	5,00	20,00
14.	11113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	25,90	6,66	172,494
15.	11113524-6	Clema ES 1500	buc	44,00	50,00	2 200,00
16.	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	119,00	0,30	35,70
17.	11113624-3	Screpa A200	buc	112,00	2,11	236,32
18.	111136245-5	Clema CA 2000	buc	17,00	24,16	410,72
19.	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	58,00	18,50	1 073,00
20.	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	56,00	208,33	11 666,48
21.	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50
22.	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00
23.	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	112,00	7,42	831,04
24.	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
25.	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
26.	111147854-16	Manson ПКБЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00
27.	1111478935-13	Furtun metalic P3-ИП-50	m	16,00	22,50	360,00
28.	111154389-8	Clema de stringere ПС-1-1	buc	75,00	12,50	937,50
29.	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	56,00	14,50	812,00

30.	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	26,00	50,00	1 300,00
31.	11123512-4	Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
32.	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc	1,00	742,00	742,00
33.	11123564-10	Descarcator ПС1 С 1P	buc	1,00	125,00	125,00
34.	11123564-11	Sigurante 2A	buc	56,00	37,00	2 072,00
35.	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
36.	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,00	16,50	33,00
37.	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
38.	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	56,00	1 550,00	86 800,00
39.	111253-1	Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	1 656,00	17,38	28 781,28
40.	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
41.	11127863-8	Contactator КМИ-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
42.	11128763-3	Panou de comanda ЦМПИ 1-074 У1	buc	1,00	250,00	250,00
43.	5009031	Scoabe	10 buc	3,20	16,00	51,20
44.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,60	8,50	5,10
45.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,56	102,00	57,12
Total materiale de construcții						148 084,09

Utilaje de construcții:

1.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	15,1866	35,00	531,531
2.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	18,5942	35,00	650,797
3.	031002	Autohidroascensor	h-ut	37,982	83,33	3 165,04
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	94,64	83,33	7 886,351
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	12,8239	10,00	128,239
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,44	15,00	6,60
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,2546	15,00	3,819
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,7424	6,00	4,454
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	1,2759	150,00	191,385
10.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,80	79,16	142,488
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,5192	79,16	436,899
Total utilaje de construcții						13 147,60

Total	Lei	196 863,38
TVA	20 %	39 372,68

Total deviz:

236 236,06

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района

Investitor Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-400				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pînă la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele și marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determină după proiect	1000 m			5 000,049
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrărilor de alt gen din construcție 10 t	h-ut	0,82	150,00	123,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	35,00	341,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tracțiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	35,00	418,25
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	83,33	2 034,09
		<i>Total</i>	Lei			7 780,076
2		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m			17,38
	111253-1	Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	1,00	17,38	17,38
		<i>Total</i>	Lei			28 781,28
3		Banda de inox F-2007	m			7,42
	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	1,00	7,42	7,42
		<i>Total</i>	Lei			831,04
4		Screpa A200	buc			2,11
	11113624-3	Screpa A200	buc	1,00	2,11	2,11
		<i>Total</i>	Lei			236,32
5		Clema de ancora PA2000	buc			50,00
	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			1 300,00
6		Clema CA 2000	buc			24,16
	111136245-5	Clema CA 2000	buc	1,00	24,16	24,16
		<i>Total</i>	Lei			410,72
7		Clema ES 1500	buc			50,00
	11113524-6	Clema ES 1500	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			2 200,00
8		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc			18,50
	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	1,00	18,50	18,50
		<i>Total</i>	Lei			1 073,00
9		Clema de stringere ПС-1-1	buc			12,50
	111154389-8	Clema de stringere ПС-1-1	buc	1,00	12,50	12,50
		<i>Total</i>	Lei			937,50
10		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc			14,50
	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	1,00	14,50	14,50
		<i>Total</i>	Lei			812,00
11		Curea de cablu CSB	buc			0,30
	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	1,00	0,30	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			35,70
12		Capac elastic CPTA-50	buc			5,00
	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			20,00
13		Capac elastic CPTA-35	buc			5,00
	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			20,00
14	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc			258,713
	1	Muncitor	h-om	7,21	31,93	230,22
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,36	79,16	28,50
		<i>Total</i>	Lei			1 034,851
15	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV K=0,25 K=0,25=0,25	buc			64,678
	1	Muncitor	h-om	7,21	31,93	57,55
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,36	79,16	7,12
		<i>Total</i>	Lei			258,713
16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			37,997
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	31,93	38,00
		<i>Total</i>	Lei			102,591
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			9,898
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	31,93	9,90
		<i>Total</i>	Lei			26,725
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			423,037
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	31,93	281,59
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	15,00	141,44
		<i>Total</i>	Lei			11,422
		1.2. Lucrari de montare.				
19	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			1 647,856
	1	Muncitor	h-om	35,80	31,93	1 143,09
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,80	6,00	130,80
	5009031	Scoabe	10 buc	20,00	16,00	320,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,64	6,00	27,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33	79,16	26,12
		<i>Total</i>	Lei			263,657
20		Furtun metalic P3-IQII-50	m			22,50
	1111478935-13	Furtun metalic P3-IQII-50	m	1,00	22,50	22,50
		<i>Total</i>	Lei			360,00
21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			426,806
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	79,16	30,87
		<i>Total</i>	Lei			68,289

1	2	3	4	5	6	7
22		Cablu AVVG 2x25 mm2	m			12,50
	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			112,50
23		Cablu AVVG 3x35 mm2	m			16,00
	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	1,00	16,00	16,00
		Total	Lei			32,00
24	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc			99,453
	1	Muncitor	h-om	3,05	31,93	97,39
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,15	8,50	1,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79
		Total	Lei			397,812
25		Manson ПКБЭ-1	buc			35,00
	111147854-16	Manson ПКБЭ-1	buc	1,00	35,00	35,00
		Total	Lei			140,00
26	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			221,293
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	83,33	110,83
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			12 392,43
27		Consola cu un brat	buc			208,33
	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	1,00	208,33	208,33
		Total	Lei			11 666,48
28		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m			3,25
	111125439-18	Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	1,00	3,25	3,25
		Total	Lei			1 638,00
29	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			91,034
	1	Muncitor	h-om	1,83	31,93	58,43
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	102,00	1,02
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,36	83,33	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			5 097,898
30	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			4 047,747
	1	Muncitor	h-om	62,20	31,93	1 986,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,20	25,00	105,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,00	60,00	1 620,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,80	60,00	48,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,10	10,00	151,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,74	79,16	137,70
		Total	Lei			368,345
31		Teava otel profil 80x80	m			70,00
	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	1,00	70,00	70,00
		Total	Lei			560,00
32		Teava otel profil 50x50	m			40,00
	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			120,00
33		Beton C15	m3			666,66
	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
		Total	Lei			666,66
34	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			101,015
	1	Muncitor	h-om	2,37	31,93	75,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	60,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	45,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	10,00	7,10
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	79,16	5,54
		<i>Total</i>	Lei			202,03
35		Sina IIIИИ 8x12-6KC-C	buc			12,00
	11112345-21	Sina IIIИИ 8x12-6KC-C	buc	1,00	12,00	12,00
		<i>Total</i>	Lei			24,00
36	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			11,648
	1	Muncitor	h-om	0,34	31,93	10,86
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79
		<i>Total</i>	Lei			11,648
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (BA47, КМИ, ОПС)	buc			37,12
	1	Muncitor	h-om	1,12	31,93	35,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	60,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	79,16	0,16
		<i>Total</i>	Lei			222,72
38	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc			42,847
	1	Muncitor	h-om	1,13	31,93	36,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	60,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	79,16	3,17
		<i>Total</i>	Lei			42,847
39	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			41,647
	1	Muncitor	h-om	1,13	31,93	36,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04	60,00	2,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	79,16	3,17
		<i>Total</i>	Lei			2 332,248
40	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 495,182
	1	Muncitor	h-om	8,29	31,93	264,70
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	14 500,00	1 174,50
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,78	25,00	19,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	10,00	25,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		<i>Total</i>	Lei			4 186,51
41	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			1 998,052
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092	14 500,00	1 334,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,60	25,00	15,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,13	10,00	31,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		<i>Total</i>	Lei			1 798,247
42	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			1 919,033
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,55	25,00	13,73
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,081	14 500,00	1 160,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	45,00	90,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	10,00	33,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	79,16	15,03
		<i>Total</i>	Lei			57,571

1	2	3	4	5	6	7
43		Conductor de legare la pamint (3П6)	m			6,66
	11113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	1,00	6,66	6,66
		<i>Total</i>	Lei			172,494
		1.3. Utilaj				
44		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc			1 550,00
	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	1,00	1 550,00	1 550,00
		<i>Total</i>	Lei			86 800,00
45		Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc			742,00
	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc	1,00	742,00	742,00
		<i>Total</i>	Lei			742,00
46		Panou de comanda ПЧМП 1-074 У1	buc			250,00
	11128763-3	Panou de comanda ПЧМП 1-074 У1	buc	1,00	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			250,00
47		Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc			417,00
	11123512-4	Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
		<i>Total</i>	Lei			417,00
48		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc			63,25
	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
		<i>Total</i>	Lei			63,25
49		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc			17,25
	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
		<i>Total</i>	Lei			17,25
50		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc			16,50
	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	1,00	16,50	16,50
		<i>Total</i>	Lei			33,00
51		Contactator КМН-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc			108,00
	11127863-8	Contactator КМН-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
		<i>Total</i>	Lei			108,00
52		Timer 16A	buc			252,00
	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
		<i>Total</i>	Lei			252,00
53		Descarcator ПС1 C 1P	buc			125,00
	11123564-10	Descarcator ПС1 C 1P	buc	1,00	125,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			125,00
54		Sigurante 2A	buc			37,00
	11123564-11	Sigurante 2A	buc	1,00	37,00	37,00
		<i>Total</i>	Lei			2 072,00

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № PT-410 (этап 2)

**Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района (2-й этап)**

Valoarea de deviz 37 042,45 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-410 (этап 2)				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,173	5 000,081	865,014
2		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	190,00	17,38	3 302,20
3		Banda de inox F-2007	m	14,00	7,42	103,88
4		Screpa A200	buc	14,00	2,11	29,54
5		Clema de ancora PA2000	buc	12,00	50,00	600,00
6		Clema CA 2000	buc	7,00	24,16	169,12
7		Clema ES 1500	buc	2,00	50,00	100,00
8		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	12,00	18,50	222,00
9		Clema de stringere ПС-1-1	buc	10,00	12,50	125,00
10		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	6,00	14,50	87,00
11		Curea de cablu CSB	buc	12,00	0,30	3,60
12		Capac elastic CPTA-50	buc	1,00	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
13		Capac elastic CPTA-35	buc	1,00	5,00	5,00
14	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc	1,00	258,713	258,713
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,70	37,997	102,591
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,70	9,898	26,725
17	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,027	423,037	11,422
		<i>Total</i>	Lei			6 016,805
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			163,69
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			237,617
		<i>Cheltueli de regie</i>	5 %			320,906
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			202,171
		<i>Total</i>				6 941,189
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				6 941,189 727,512
		1.2. Lucrari de montare.				
18	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,16	1 647,856	263,657
19		Furtun metalic P3-IQII-50	m	16,00	22,50	360,00

1	2	3	4	5	6	7
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,16	426,806	68,289
21		Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50
22		Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00
23	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	4,00	99,453	397,812
24		Manson ПКБЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00
25	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	6,00	221,293	1 327,76
26		Consola cu un brat	buc	6,00	208,33	1 249,98
27		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	54,00	3,25	175,50
28	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	6,00	91,034	546,203
29	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,091	4 047,747	368,345
30		Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
31		Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
32		Beton C15	m3	1,00	666,66	666,66
33	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00	101,015	202,03
34		Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc	2,00	12,00	24,00
35	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	11,648	11,648
36	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (BA47, КМИ, ОПС)	buc	6,00	37,12	222,72
37	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc	1,00	42,847	42,847

1	2	3	4	5	6	7
38	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	6,00	41,647	249,883
39	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,70	1 495,183	1 046,628
40	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,90	1 998,052	1 798,247
41	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,03	1 919,033	57,571
42		Conductor de legare la pamint (3П6)	m	3,20	6,66	21,312
		<i>Total</i>	Lei			10 065,592
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			719,827
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			291,923
		<i>Cheltueli de regie</i>	27 %			863,793
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			358,235
		<i>Total</i>				12 299,37
		Total Lucrari de montare. Inklusiv salariu				12 299,37 3 199,232
		1.3. Utilaj				
43		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	6,00	1 550,00	9 300,00
44		Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc	1,00	742,00	742,00
45		Panou de comanda ИИМП 1-074 Y1	buc	1,00	250,00	250,00
46		Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
47		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
48		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25

1	2	3	4	5	6	7
49		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	1,00	16,50	16,50
50		Contactator КМН-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
51		Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
52		Descarcator ПС1 C 1P	buc	1,00	125,00	125,00
53		Sigurante 2A	buc	6,00	37,00	222,00
		<i>Total</i>	Lei			11 513,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			115,13
		<i>Total</i>				11 628,13
		Total Utilaj Inclusiv salariu				11 628,13
		<i>Total</i>	Lei			30 868,689
		Total PT-410 (этан 2) Inclusiv salariu				30 868,689 3 926,744

		Total	Lei	30 868,71
		TVA	20 %	6 173,74
		Total deviz: Inclusiv salariu		37 042,45

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № PT-410 (этап 2)

Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр- Лунгского района (2-й этап)

Valoarea de deviz 37 042,45 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № PT-410 (этап 2):				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	118,6917	31,93	3 789,825
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2881	31,93	136,919
		Total manopera				3 926,77

Materiale:

1.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0828	14 500,00	1 200,60
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0567	14 500,00	822,15
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,6847	25,00	42,117
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,077	60,00	184,62
5.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0728	60,00	4,368
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,488	6,00	20,928
7.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0024	14 500,00	34,80
8.	1019852	Vopsea	kg	0,10	45,00	4,50
9.	11112345-21	Sina ШНН 8x12-6КС-С	buc	2,00	12,00	24,00
10.	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
11.	111125439-18	Conductor ПРГН 1x1,5 mm2	m	54,00	3,25	175,50
12.	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	1,00	5,00	5,00
13.	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	1,00	5,00	5,00
14.	11113524-22	Conductor de legare la pamint (ЗП6)	m	3,20	6,66	21,312
15.	11113524-6	Clema ES 1500	buc	2,00	50,00	100,00
16.	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	12,00	0,30	3,60
17.	11113624-3	Screpa A200	buc	14,00	2,11	29,54
18.	111136245-5	Clema CA 2000	buc	7,00	24,16	169,12
19.	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	12,00	18,50	222,00
20.	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	6,00	208,33	1 249,98
21.	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50
22.	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00
23.	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	14,00	7,42	103,88
24.	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
25.	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
26.	111147854-16	Manson ПКБЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00
27.	1111478935-13	Furtun metalic P3-ЦП-50	m	16,00	22,50	360,00
28.	111154389-8	Clema de stringere ПС-1-1	buc	10,00	12,50	125,00
29.	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	6,00	14,50	87,00

30.	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	12,00	50,00	600,00
31.	11123512-4	Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
32.	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc	1,00	742,00	742,00
33.	11123564-10	Descarcator ПС1 С 1P	buc	1,00	125,00	125,00
34.	11123564-11	Sigurante 2A	buc	6,00	37,00	222,00
35.	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
36.	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	1,00	16,50	16,50
37.	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
38.	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	6,00	1 550,00	9 300,00
39.	111253-1	Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	190,00	17,38	3 302,20
40.	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
41.	11127863-8	Contactator КМИ-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
42.	11128763-3	Panou de comanda ЦМПИ 1-074 У1	buc	1,00	250,00	250,00
43.	5009031	Scoabe	10 buc	3,20	16,00	51,20
44.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,60	8,50	5,10
45.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,06	102,00	6,12
Total materiale de construcții						22 103,79

Utilaje de construcții:

1.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	1,6885	35,00	59,098
2.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	2,0674	35,00	72,359
3.	031002	Autohidroascensor	h-ut	4,2229	83,33	351,894
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	10,14	83,33	844,966
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,4899	10,00	74,899
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,44	15,00	6,60
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,2546	15,00	3,819
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,7424	6,00	4,454
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,1419	150,00	21,285
10.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,36	79,16	28,498
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2252	79,16	96,986
Total utilaje de construcții						1 564,86

Total	Lei	30 868,71
TVA	20 %	6 173,74

Total deviz:

37 042,45

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района**

**Investitor Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-410 (этап 2)				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			5 000,081
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	150,00	123,03
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	35,00	341,61
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	35,00	418,26
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	83,33	2 034,07
		<i>Total</i>	Lei			865,014
2		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m			17,38
	111253-1	Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	1,00	17,38	17,38
		<i>Total</i>	Lei			3 302,20
3		Banda de inox F-2007	m			7,42
	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	1,00	7,42	7,42
		<i>Total</i>	Lei			103,88
4		Screpa A200	buc			2,11
	11113624-3	Screpa A200	buc	1,00	2,11	2,11
		<i>Total</i>	Lei			29,54
5		Clema de ancora PA2000	buc			50,00
	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			600,00
6		Clema CA 2000	buc			24,16
	111136245-5	Clema CA 2000	buc	1,00	24,16	24,16
		<i>Total</i>	Lei			169,12
7		Clema ES 1500	buc			50,00
	11113524-6	Clema ES 1500	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
8		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc			18,50
	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	1,00	18,50	18,50
		<i>Total</i>	Lei			222,00
9		Clema de stringere ПС-1-1	buc			12,50
	111154389-8	Clema de stringere ПС-1-1	buc	1,00	12,50	12,50
		<i>Total</i>	Lei			125,00
10		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc			14,50
	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	1,00	14,50	14,50
		<i>Total</i>	Lei			87,00
11		Curea de cablu CSB	buc			0,30

1	2	3	4	5	6	7
	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	1,00	0,30	0,30
		Total	Lei			3,60
12		Capac elastic CPTA-50	buc			5,00
	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			5,00
13		Capac elastic CPTA-35	buc			5,00
	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			5,00
14	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc			258,713
	1	Muncitor	h-om	7,21	31,93	230,22
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,36	79,16	28,50
		Total	Lei			258,713
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			37,997
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	31,93	38,00
		Total	Lei			102,591
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			9,898
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	31,93	9,90
		Total	Lei			26,725
17	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			423,037
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	31,93	281,59
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	15,00	141,44
		Total	Lei			11,422
		1.2. Lucrari de montare.				
18	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			1 647,856
	1	Muncitor	h-om	35,80	31,93	1 143,09
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,80	6,00	130,80
	5009031	Scoabe	10 buc	20,00	16,00	320,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,64	6,00	27,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33	79,16	26,12
		Total	Lei			263,657
19		Furtun metalic P3-I/II-50	m			22,50
	1111478935-13	Furtun metalic P3-I/II-50	m	1,00	22,50	22,50
		Total	Lei			360,00
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			426,806
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	79,16	30,87
		Total	Lei			68,289
21		Cablu AVVG 2x25 mm2	m			12,50
	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			112,50
22		Cablu AVVG 3x35 mm2	m			16,00
	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	1,00	16,00	16,00
		Total	Lei			32,00

1	2	3	4	5	6	7
23	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc			99,453
	1	Muncitor	h-om	3,05	31,93	97,39
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,15	8,50	1,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79
		Total	Lei			397,812
24		Manson ПКБЭ-1	buc			35,00
	111147854-16	Manson ПКБЭ-1	buc	1,00	35,00	35,00
		Total	Lei			140,00
25	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			221,293
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	83,33	110,83
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			1 327,76
26		Consola cu un brat	buc			208,33
	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	1,00	208,33	208,33
		Total	Lei			1 249,98
27		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m			3,25
	111125439-18	Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	1,00	3,25	3,25
		Total	Lei			175,50
28	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			91,034
	1	Muncitor	h-om	1,83	31,93	58,43
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	102,00	1,02
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,36	83,33	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			546,203
29	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			4 047,747
	1	Muncitor	h-om	62,20	31,93	1 986,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,20	25,00	105,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,00	60,00	1 620,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,80	60,00	48,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,10	10,00	151,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,74	79,16	137,70
		Total	Lei			368,345
30		Teava otel profil 80x80	m			70,00
	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	1,00	70,00	70,00
		Total	Lei			560,00
31		Teava otel profil 50x50	m			40,00
	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			120,00
32		Beton C15	m3			666,66
	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
		Total	Lei			666,66
33	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			101,015
	1	Muncitor	h-om	2,37	31,93	75,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	60,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	45,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	10,00	7,10
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	79,16	5,54
		Total	Lei			202,03
34		Sina ШНН 8x12-6КС-С	buc			12,00
	11112345-21	Sina ШНН 8x12-6КС-С	buc	1,00	12,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			24,00
35	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			11,648
	1	Muncitor	h-om	0,34	31,93	10,86
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79
		Total	Lei			11,648
36	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (BA47, КМИ, ОПС)	buc			37,12
	1	Muncitor	h-om	1,12	31,93	35,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	60,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	79,16	0,16
		Total	Lei			222,72
37	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc			42,847
	1	Muncitor	h-om	1,13	31,93	36,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	60,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	79,16	3,17
		Total	Lei			42,847
38	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			41,647
	1	Muncitor	h-om	1,13	31,93	36,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04	60,00	2,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	79,16	3,17
		Total	Lei			249,883
39	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 495,183
	1	Muncitor	h-om	8,29	31,93	264,70
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	14 500,00	1 174,50
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,78	25,00	19,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	10,00	25,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		Total	Lei			1 046,628
40	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			1 998,052
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092	14 500,00	1 334,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,60	25,00	15,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,13	10,00	31,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		Total	Lei			1 798,247
41	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			1 919,033
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,55	25,00	13,73
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,081	14 500,00	1 160,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	45,00	90,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	10,00	33,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	79,16	15,03
		Total	Lei			57,571
42		Conductor de legare la pamint (3П6)	m			6,66
	1113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	1,00	6,66	6,66
		Total	Lei			21,312
		1.3. Utilaj				
43		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc			1 550,00

1	2	3	4	5	6	7
	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	1,00	1 550,00	1 550,00
		<i>Total</i>	Lei			9 300,00
44		Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc			742,00
	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc	1,00	742,00	742,00
		<i>Total</i>	Lei			742,00
45		Panou de comanda ПМП 1-074 У1	buc			250,00
	11128763-3	Panou de comanda ПМП 1-074 У1	buc	1,00	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			250,00
46		Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc			417,00
	11123512-4	Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
		<i>Total</i>	Lei			417,00
47		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc			63,25
	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
		<i>Total</i>	Lei			63,25
48		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc			17,25
	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
		<i>Total</i>	Lei			17,25
49		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc			16,50
	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	1,00	16,50	16,50
		<i>Total</i>	Lei			16,50
50		Contactator КМН-11811 ІН=18А, Uk=230В	buc			108,00
	11127863-8	Contactator КМН-11811 ІН=18А, Uk=230В	buc	1,00	108,00	108,00
		<i>Total</i>	Lei			108,00
51		Timer 16A	buc			252,00
	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
		<i>Total</i>	Lei			252,00
52		Descarcator ПС1 С 1P	buc			125,00
	11123564-10	Descarcator ПС1 С 1P	buc	1,00	125,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			125,00
53		Sigurante 2A	buc			37,00
	11123564-11	Sigurante 2A	buc	1,00	37,00	37,00
		<i>Total</i>	Lei			222,00

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № PT-420

**Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района (1-й этап)**

Valoarea de deviz 183 018,42 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-420				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003- 1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,00	331,374	331,374
2	33-04-016- 2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,00	88,449	88,449
3		Stilp CB-10,5	buc	1,00	2 350,00	2 350,00
4	33-04-017- 1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA- 2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,344	5 000,048	6 720,064
5		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	1 431,00	17,38	24 870,78
6		Banda de inox F-2007	m	98,00	7,42	727,16
7		Screpa A200	buc	98,00	2,11	206,78
8		Clema de ancora PA2000	buc	18,00	50,00	900,00
9		Clema CA 2000	buc	13,00	24,16	314,08
10		Clema ES 1500	buc	36,00	50,00	1 800,00

1	2	3	4	5	6	7
11		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	46,00	18,50	851,00
12		Clema de stringere PIC-1-1	buc	57,00	12,50	712,50
13		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	40,00	14,50	580,00
14		Curea de cablu CSB	buc	93,00	0,30	27,90
15		Capac elastic CPTA-50	buc	3,00	5,00	15,00
16		Capac elastic CPTA-35	buc	3,00	5,00	15,00
17	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,70	37,997	102,591
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,70	9,898	26,725
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,027	423,037	11,422
		<i>Total</i>	Lei			40 650,825
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			691,202
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			1 668,51
		<i>Cheltueli de regie</i>	5 %			2 150,527
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 354,832
		<i>Total</i>				46 515,896
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				46 515,896 3 072,007
		1.2. Lucrari de montare.				

1	2	3	4	5	6	7
20	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,16	1 647,856	263,657
21		Furtun metalic P3-I/II-50	m	16,00	22,50	360,00
22	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,16	426,806	68,289
23		Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50
24		Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00
25	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	4,00	99,453	397,812
26		Manson ПКБЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00
27	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	40,00	221,293	8 851,736
28		Consola cu un brat	buc	40,00	208,33	8 333,20
29		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	360,00	3,25	1 170,00
30	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	40,00	91,034	3 641,356
31	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,091	4 047,747	368,345
32		Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
33		Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
34		Beton C15	m3	1,00	666,66	666,66
35	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00	101,015	202,03
36		Sina ШНН 8x12-6КС-С	buc	2,00	12,00	24,00
37	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	11,648	11,648
38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (БА47, КМИ, ОПС)	buc	6,00	37,12	222,72

1	2	3	4	5	6	7
39	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc	1,00	42,847	42,847
40	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	40,00	41,647	1 665,892
41	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	2,30	1 495,182	3 438,919
42	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,90	1 998,052	1 798,247
43	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,03	1 919,033	57,571
44		Conductor de legare la pamint (3П6)	m	19,20	6,66	127,872
		<i>Total</i>	Lei			32 677,301
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			2 371,084
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			802,471
		<i>Cheltueli de regie</i>	27 %			2 845,301
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 160,885
		<i>Total</i>				39 857,042
		Total Lucrari de montare. Inclusive salariu				39 857,042 10 538,151
		1.3. Utilaj				
45		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	40,00	1 550,00	62 000,00
46		Dulap BZUM TF-03-1 c4	buc	1,00	742,00	742,00
47		Panou de comanda ИИМН 1-074 Y1	buc	1,00	250,00	250,00
48		Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00

1	2	3	4	5	6	7
49		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
50		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
51		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,00	16,50	33,00
52		Contactator КМИ-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
53		Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
54		Descarcator ПС1 C 1P	buc	1,00	125,00	125,00
55		Sigurante 2A	buc	40,00	37,00	1 480,00
		<i>Total</i>	Lei			65 487,50
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			654,875
		<i>Total</i>				66 142,375
		Total Utilaj Inclusiv salariu				66 142,375
		<i>Total</i>	Lei			152 515,313
		Total PT-420 Inclusiv salariu				152 515,313 13 610,158

		Total	Lei	152 515,35
		TVA	20 %	30 503,07
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				183 018,42

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № PT-420

Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр- Лунгского района (1-й этап)

Valoarea de deviz 183 018,42 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № PT-420:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	421,9618	31,93	13 473,239
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2881	31,93	136,919
Total manopera						13 610,18

Materiale:

1.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0828	14 500,00	1 200,60
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,1863	14 500,00	2 701,35
3.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	2,9327	25,00	73,317
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,437	60,00	266,22
5.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0728	60,00	4,368
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,488	6,00	20,928
7.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0024	14 500,00	34,80
8.	1019852	Vopsea	kg	0,10	45,00	4,50
9.	11112345-21	Sina ПИИ 8x12-6KC-C	buc	2,00	12,00	24,00
10.	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
11.	11112543-01	Stilp CB-10,5	buc	1,00	2 350,00	2 350,00
12.	111125439-18	Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	360,00	3,25	1 170,00
13.	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	3,00	5,00	15,00
14.	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	3,00	5,00	15,00
15.	11113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	19,20	6,66	127,872
16.	11113524-6	Clema ES 1500	buc	36,00	50,00	1 800,00
17.	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	93,00	0,30	27,90
18.	11113624-3	Screpa A200	buc	98,00	2,11	206,78
19.	111136245-5	Clema CA 2000	buc	13,00	24,16	314,08
20.	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	46,00	18,50	851,00
21.	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	40,00	208,33	8 333,20
22.	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50
23.	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00
24.	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	98,00	7,42	727,16
25.	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
26.	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
27.	111147854-16	Manson ПКБЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00
28.	1111478935-13	Furtun metalic P3-ЦП-50	m	16,00	22,50	360,00
29.	111154389-8	Clema de stringere ПС-1-1	buc	57,00	12,50	712,50
30.	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	40,00	14,50	580,00
31.	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	18,00	50,00	900,00
32.	11123512-4	Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
33.	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc	1,00	742,00	742,00

34.	11123564-10	Descarcator PIC1 C 1P	buc	1,00	125,00	125,00
35.	11123564-11	Sigurante 2A	buc	40,00	37,00	1 480,00
36.	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
37.	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,00	16,50	33,00
38.	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
39.	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	40,00	1 550,00	62 000,00
40.	111253-1	Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	1 431,00	17,38	24 870,78
41.	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
42.	11127863-8	Contacto KMI-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
43.	11128763-3	Panou de comanda ИМПИ 1-074 У1	buc	1,00	250,00	250,00
44.	5009031	Scoabe	10 buc	3,20	16,00	51,20
45.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,60	8,50	5,10
46.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,40	102,00	40,80
Total materiale de construcții						114 907,11

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,24	80,00	19,20
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,24	80,00	19,20
3.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24	150,00	36,00
4.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	13,1174	35,00	459,109
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	16,0608	35,00	562,128
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	32,807	83,33	2 733,807
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	67,60	83,33	5 633,108
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	11,5539	10,00	115,539
9.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,44	15,00	6,60
10.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,78	250,00	195,00
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,2546	15,00	3,819
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,7424	6,00	4,454
13.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	1,1021	150,00	165,315
14.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,19	79,16	15,04
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,1692	79,16	330,034
Total utilaje de construcții						10 298,35

Total	Lei	152 515,35
TVA	20 %	30 503,07

Total deviz:

183 018,42

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Объект Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района**

**Investitor Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-420				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			331,374
	1	Muncitor	h-om	3,80	31,93	121,33
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,78	250,00	195,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,19	79,16	15,04
		<i>Total</i>	Lei			331,374
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			88,449
	1	Muncitor	h-om	0,44	31,93	14,05
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,24	80,00	19,20
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,24	80,00	19,20
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24	150,00	36,00
		<i>Total</i>	Lei			88,449
3		Stîlp CB-10,5	buc			2 350,00
	11112543-01	Stîlp CB-10,5	buc	1,00	2 350,00	2 350,00
		<i>Total</i>	Lei			2 350,00
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			5 000,048
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	150,00	123,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	35,00	341,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	35,00	418,25
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	83,33	2 034,08
		<i>Total</i>	Lei			6 720,064
5		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m			17,38
	111253-1	Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	1,00	17,38	17,38
		<i>Total</i>	Lei			24 870,78
6		Banda de inox F-2007	m			7,42
	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	1,00	7,42	7,42
		<i>Total</i>	Lei			727,16
7		Screpa A200	buc			2,11
	11113624-3	Screpa A200	buc	1,00	2,11	2,11
		<i>Total</i>	Lei			206,78
8		Clema de ancora PA2000	buc			50,00

1	2	3	4	5	6	7
	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			900,00
9		Clema CA 2000	buc			24,16
	111136245-5	Clema CA 2000	buc	1,00	24,16	24,16
		Total	Lei			314,08
10		Clema ES 1500	buc			50,00
	11113524-6	Clema ES 1500	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			1 800,00
11		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc			18,50
	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	1,00	18,50	18,50
		Total	Lei			851,00
12		Clema de stringere PIC-1-1	buc			12,50
	111154389-8	Clema de stringere PIC-1-1	buc	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			712,50
13		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc			14,50
	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	1,00	14,50	14,50
		Total	Lei			580,00
14		Curea de cablu CSB	buc			0,30
	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	1,00	0,30	0,30
		Total	Lei			27,90
15		Capac elastic CPTA-50	buc			5,00
	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			15,00
16		Capac elastic CPTA-35	buc			5,00
	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			15,00
17	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			37,997
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	31,93	38,00
		Total	Lei			102,591
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			9,898
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	31,93	9,90
		Total	Lei			26,725
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			423,037
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	31,93	281,59
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	15,00	141,44
		Total	Lei			11,422
		1.2. Lucrari de montare.				
20	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			1 647,856
	1	Muncitor	h-om	35,80	31,93	1 143,09
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,80	6,00	130,80
	5009031	Scoabe	10 buc	20,00	16,00	320,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,64	6,00	27,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33	79,16	26,12
		Total	Lei			263,657
21		Furtun metalic P3-IPII-50	m			22,50
	1111478935-13	Furtun metalic P3-IPII-50	m	1,00	22,50	22,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			360,00
22	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			426,806
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	79,16	30,87
		Total	Lei			68,289
23		Cablu AVVG 2x25 mm2	m			12,50
	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			112,50
24		Cablu AVVG 3x35 mm2	m			16,00
	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	1,00	16,00	16,00
		Total	Lei			32,00
25	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc			99,453
	1	Muncitor	h-om	3,05	31,93	97,39
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,15	8,50	1,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79
		Total	Lei			397,812
26		Manson ПКБЭ-1	buc			35,00
	111147854-16	Manson ПКБЭ-1	buc	1,00	35,00	35,00
		Total	Lei			140,00
27	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			221,293
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	83,33	110,83
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			8 851,736
28		Consola cu un brat	buc			208,33
	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	1,00	208,33	208,33
		Total	Lei			8 333,20
29		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m			3,25
	111125439-18	Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	1,00	3,25	3,25
		Total	Lei			1 170,00
30	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			91,034
	1	Muncitor	h-om	1,83	31,93	58,43
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	102,00	1,02
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,36	83,33	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			3 641,356
31	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			4 047,747
	1	Muncitor	h-om	62,20	31,93	1 986,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,20	25,00	105,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,00	60,00	1 620,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,80	60,00	48,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,10	10,00	151,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,74	79,16	137,70
		Total	Lei			368,345
32		Teava otel profil 80x80	m			70,00
	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	1,00	70,00	70,00
		Total	Lei			560,00
33		Teava otel profil 50x50	m			40,00
	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			120,00
34		Beton C15	m3			666,66
	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
		Total	Lei			666,66

1	2	3	4	5	6	7
35	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			101,015
	1	Muncitor	h-om	2,37	31,93	75,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	60,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	45,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	10,00	7,10
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	79,16	5,54
		Total	Lei			202,03
36		Sina IIIИИ 8x12-6KC-C	buc			12,00
	11112345-21	Sina IIIИИ 8x12-6KC-C	buc	1,00	12,00	12,00
		Total	Lei			24,00
37	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			11,648
	1	Muncitor	h-om	0,34	31,93	10,86
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79
		Total	Lei			11,648
38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (BA47, КМИ, ОПС)	buc			37,12
	1	Muncitor	h-om	1,12	31,93	35,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	60,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	79,16	0,16
		Total	Lei			222,72
39	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc			42,847
	1	Muncitor	h-om	1,13	31,93	36,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	60,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	79,16	3,17
		Total	Lei			42,847
40	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			41,647
	1	Muncitor	h-om	1,13	31,93	36,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04	60,00	2,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	79,16	3,17
		Total	Lei			1 665,892
41	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 495,182
	1	Muncitor	h-om	8,29	31,93	264,70
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтр3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	14 500,00	1 174,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,78	25,00	19,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	10,00	25,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		Total	Lei			3 438,919
42	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			1 998,052
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтр3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092	14 500,00	1 334,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,60	25,00	15,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,13	10,00	31,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		Total	Lei			1 798,247
43	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			1 919,033
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,55	25,00	13,73
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,081	14 500,00	1 160,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	45,00	90,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	10,00	33,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	79,16	15,03
		<i>Total</i>	Lei			57,571
44		Conductor de legare la pamint (3П6)	m			6,66
	11113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	1,00	6,66	6,66
		<i>Total</i>	Lei			127,872
		1.3. Utilaj				
45		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc			1 550,00
	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	1,00	1 550,00	1 550,00
		<i>Total</i>	Lei			62 000,00
46		Dulap BZUM TF-03-1 cч	buc			742,00
	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 cч	buc	1,00	742,00	742,00
		<i>Total</i>	Lei			742,00
47		Panou de comanda ПЧМП 1-074 У1	buc			250,00
	11128763-3	Panou de comanda ПЧМП 1-074 У1	buc	1,00	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			250,00
48		Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc			417,00
	11123512-4	Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
		<i>Total</i>	Lei			417,00
49		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc			63,25
	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
		<i>Total</i>	Lei			63,25
50		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc			17,25
	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
		<i>Total</i>	Lei			17,25
51		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc			16,50
	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	1,00	16,50	16,50
		<i>Total</i>	Lei			33,00
52		Contactator КМН-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc			108,00
	11127863-8	Contactator КМН-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
		<i>Total</i>	Lei			108,00
53		Timer 16A	buc			252,00
	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
		<i>Total</i>	Lei			252,00
54		Descarcator ПС1 C 1P	buc			125,00
	11123564-10	Descarcator ПС1 C 1P	buc	1,00	125,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			125,00
55		Sigurante 2A	buc			37,00
	11123564-11	Sigurante 2A	buc	1,00	37,00	37,00
		<i>Total</i>	Lei			1 480,00

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № PT-456

**Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района (1-й этап)**

Valoarea de deviz 133 262,92 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-456				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,953	5 000,055	4 765,052
2		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	1 017,00	17,38	17 675,46
3		Banda de inox F-2007	m	66,00	7,42	489,72
4		Screpa A200	buc	66,00	2,11	139,26
5		Clema de ancora PA2000	buc	31,00	50,00	1 550,00
6		Clema CA 2000	buc	16,00	24,16	386,56
7		Clema ES 1500	buc	17,00	50,00	850,00
8		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	33,00	18,50	610,50
9		Clema de stringere ПС-1-1	buc	49,00	12,50	612,50
10		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	28,00	14,50	406,00
11		Curea de cablu CSB	buc	66,00	0,30	19,80
12		Capac elastic CPTA-50	buc	1,00	5,00	5,00
13		Capac elastic CPTA-35	buc	1,00	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
14	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc	1,00	258,713	258,713
15	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV K=0,25 K=0.25=0,25	buc	1,00	64,678	64,678
16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,70	37,997	102,591
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,70	9,898	26,725
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,027	423,037	11,422
		<i>Total</i>	Lei			27 978,981
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			542,226
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			1 137,49
		<i>Cheltueli de regie</i>	5 %			1 482,935
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			934,249
		<i>Total</i>				32 075,881
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				32 075,881 2 409,894
		1.2. Lucrari de montare.				

1	2	3	4	5	6	7
19	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,16	1 647,856	263,657
20		Furtun metalic P3-I/II-50	m	16,00	22,50	360,00
21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,16	426,806	68,289
22		Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50
23		Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00
24	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	4,00	99,453	397,812
25		Manson ПКБЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00
26	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	28,00	221,293	6 196,215
27		Consola cu un brat	buc	28,00	208,33	5 833,24
28		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	252,00	3,25	819,00
29	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	28,00	91,034	2 548,949
30	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,091	4 047,747	368,345
31		Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
32		Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
33		Beton C15	m3	1,00	666,66	666,66
34	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00	101,015	202,03
35		Sina ШНН 8x12-6КС-С	buc	2,00	12,00	24,00
36	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	11,648	11,648
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (БА47, КМИ, ОПС)	buc	6,00	37,12	222,72

1	2	3	4	5	6	7
38	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc	1,00	42,847	42,847
39	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	28,00	41,647	1 166,124
40	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	2,80	1 495,182	4 186,51
41	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,90	1 998,052	1 798,247
42	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,03	1 919,033	57,571
43		Conductor de legare la pamint (3П6)	m	25,90	6,66	172,494
		<i>Total</i>	Lei			26 370,858
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 851,698
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			689,952
		<i>Cheltueli de regie</i>	27 %			2 222,038
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			934,037
		<i>Total</i>				32 068,583
		Total Lucrari de montare. Inclusive salariu				32 068,583 8 229,771
		1.3. Utilaj				
44		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	28,00	1 550,00	43 400,00
45		Dulap BZUM TF-03-1 c4	buc	1,00	742,00	742,00
46		Panou de comanda ИИМН 1-074 Y1	buc	1,00	250,00	250,00
47		Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00

1	2	3	4	5	6	7
48		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
49		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
50		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,00	16,50	33,00
51		Contactator КМИ-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
52		Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
53		Descarcator ПС1 C 1P	buc	1,00	125,00	125,00
54		Sigurante 2A	buc	28,00	37,00	1 036,00
		<i>Total</i>	Lei			46 443,50
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			464,435
		<i>Total</i>				46 907,935
		Total Utilaj Inclusiv salariu				46 907,935
		<i>Total</i>	Lei			111 052,399
		Total PT-456 Inclusiv salariu				111 052,399 10 639,665

		Total	Lei	111 052,43
		TVA	20 %	22 210,49
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				133 262,92

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № PT-456

Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр- Лунгского района (1-й этап)

Valoarea de deviz 133 262,92 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № PT-456:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	328,9304	31,93	10 502,746
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2881	31,93	136,919
Total manopera						10 639,69

Materiale:

1.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0828	14 500,00	1 200,60
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,2268	14 500,00	3 288,60
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,3227	25,00	83,067
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,957	60,00	237,42
5.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0728	60,00	4,368
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,488	6,00	20,928
7.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0024	14 500,00	34,80
8.	1019852	Vopsea	kg	0,10	45,00	4,50
9.	11112345-21	Sina ШНН 8x12-6КС-С	buc	2,00	12,00	24,00
10.	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
11.	111125439-18	Conductor ПРГН 1x1,5 mm2	m	252,00	3,25	819,00
12.	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	1,00	5,00	5,00
13.	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	1,00	5,00	5,00
14.	11113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	25,90	6,66	172,494
15.	11113524-6	Clema ES 1500	buc	17,00	50,00	850,00
16.	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	66,00	0,30	19,80
17.	11113624-3	Screpa A200	buc	66,00	2,11	139,26
18.	111136245-5	Clema CA 2000	buc	16,00	24,16	386,56
19.	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	33,00	18,50	610,50
20.	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	28,00	208,33	5 833,24
21.	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50
22.	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00
23.	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	66,00	7,42	489,72
24.	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
25.	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
26.	111147854-16	Manson ПКБЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00
27.	1111478935-13	Furtun metalic P3-ЦП-50	m	16,00	22,50	360,00
28.	111154389-8	Clema de stringere ПС-1-1	buc	49,00	12,50	612,50
29.	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	28,00	14,50	406,00

30.	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	31,00	50,00	1 550,00
31.	11123512-4	Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
32.	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc	1,00	742,00	742,00
33.	11123564-10	Descarcator ПС1 С 1P	buc	1,00	125,00	125,00
34.	11123564-11	Sigurante 2A	buc	28,00	37,00	1 036,00
35.	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
36.	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,00	16,50	33,00
37.	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
38.	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	28,00	1 550,00	43 400,00
39.	111253-1	Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	1 017,00	17,38	17 675,46
40.	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
41.	11127863-8	Contactator КМИ-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
42.	11128763-3	Panou de comanda ЦМПИ 1-074 У1	buc	1,00	250,00	250,00
43.	5009031	Scoabe	10 buc	3,20	16,00	51,20
44.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,60	8,50	5,10
45.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,28	102,00	28,56
Total materiale de construcții						82 992,33

Utilaje de construcții:

1.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,3013	35,00	325,546
2.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,3884	35,00	398,594
3.	031002	Autohidroascensor	h-ut	23,2627	83,33	1 938,481
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	47,32	83,33	3 943,175
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	12,8239	10,00	128,239
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,44	15,00	6,60
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,2546	15,00	3,819
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,7424	6,00	4,454
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,7815	150,00	117,225
10.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,45	79,16	35,622
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,2792	79,16	259,582
Total utilaje de construcții						7 161,34

Total	Lei	111 052,43
TVA	20 %	22 210,49

Total deviz:

133 262,92

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского районаInvestitor Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-456				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			5 000,055
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	150,00	123,01
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	35,00	341,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	35,00	418,25
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	83,33	2 034,08
		Total	Lei			4 765,052
2		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m			17,38
	111253-1	Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	1,00	17,38	17,38
		Total	Lei			17 675,46
3		Banda de inox F-2007	m			7,42
	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	1,00	7,42	7,42
		Total	Lei			489,72
4		Screpa A200	buc			2,11
	11113624-3	Screpa A200	buc	1,00	2,11	2,11
		Total	Lei			139,26
5		Clema de ancora PA2000	buc			50,00
	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			1 550,00
6		Clema CA 2000	buc			24,16
	111136245-5	Clema CA 2000	buc	1,00	24,16	24,16
		Total	Lei			386,56
7		Clema ES 1500	buc			50,00
	11113524-6	Clema ES 1500	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			850,00
8		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc			18,50
	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	1,00	18,50	18,50
		Total	Lei			610,50
9		Clema de stringere ПС-1-1	buc			12,50
	111154389-8	Clema de stringere ПС-1-1	buc	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			612,50
10		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc			14,50
	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	1,00	14,50	14,50
		Total	Lei			406,00
11		Curea de cablu CSB	buc			0,30

1	2	3	4	5	6	7
	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	1,00	0,30	0,30
		Total	Lei			19,80
12		Capac elastic CPTA-50	buc			5,00
	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			5,00
13		Capac elastic CPTA-35	buc			5,00
	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			5,00
14	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc			258,713
	1	Muncitor	h-om	7,21	31,93	230,22
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,36	79,16	28,50
		Total	Lei			258,713
15	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV K=0,25 K=0.25=0,25	buc			64,678
	1	Muncitor	h-om	7,21	31,93	57,55
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,36	79,16	7,12
		Total	Lei			64,678
16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			37,997
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	31,93	38,00
		Total	Lei			102,591
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			9,898
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	31,93	9,90
		Total	Lei			26,725
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			423,037
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	31,93	281,59
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	15,00	141,44
		Total	Lei			11,422
		1.2. Lucrari de montare.				
19	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			1 647,856
	1	Muncitor	h-om	35,80	31,93	1 143,09
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,80	6,00	130,80
	5009031	Scoabe	10 buc	20,00	16,00	320,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,64	6,00	27,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33	79,16	26,12
		Total	Lei			263,657
20		Furtun metalic P3-III-50	m			22,50
	1111478935-13	Furtun metalic P3-III-50	m	1,00	22,50	22,50
		Total	Lei			360,00
21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			426,806
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	79,16	30,87

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			68,289
22		Cablu AVVG 2x25 mm2	m			12,50
	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			112,50
23		Cablu AVVG 3x35 mm2	m			16,00
	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	1,00	16,00	16,00
		Total	Lei			32,00
24	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc			99,453
	1	Muncitor	h-om	3,05	31,93	97,39
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,15	8,50	1,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79
		Total	Lei			397,812
25		Manson ПКБЭ-1	buc			35,00
	111147854-16	Manson ПКБЭ-1	buc	1,00	35,00	35,00
		Total	Lei			140,00
26	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			221,293
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	83,33	110,83
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			6 196,215
27		Consola cu un brat	buc			208,33
	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	1,00	208,33	208,33
		Total	Lei			5 833,24
28		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m			3,25
	111125439-18	Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	1,00	3,25	3,25
		Total	Lei			819,00
29	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			91,034
	1	Muncitor	h-om	1,83	31,93	58,43
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	102,00	1,02
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,36	83,33	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			2 548,949
30	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			4 047,747
	1	Muncitor	h-om	62,20	31,93	1 986,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,20	25,00	105,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,00	60,00	1 620,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,80	60,00	48,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,10	10,00	151,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,74	79,16	137,70
		Total	Lei			368,345
31		Teava otel profil 80x80	m			70,00
	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	1,00	70,00	70,00
		Total	Lei			560,00
32		Teava otel profil 50x50	m			40,00
	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			120,00
33		Beton C15	m3			666,66
	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
		Total	Lei			666,66
34	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			101,015
	1	Muncitor	h-om	2,37	31,93	75,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	60,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,02	45,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	10,00	7,10
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	79,16	5,54
		Total	Lei			202,03
35		Sina ШИИ 8x12-6KC-C	buc			12,00
	11112345-21	Sina ШИИ 8x12-6KC-C	buc	1,00	12,00	12,00
		Total	Lei			24,00
36	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			11,648
	1	Muncitor	h-om	0,34	31,93	10,86
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79
		Total	Lei			11,648
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (BA47, КМИ, ОПС)	buc			37,12
	1	Muncitor	h-om	1,12	31,93	35,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	60,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	79,16	0,16
		Total	Lei			222,72
38	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc			42,847
	1	Muncitor	h-om	1,13	31,93	36,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	60,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	79,16	3,17
		Total	Lei			42,847
39	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			41,647
	1	Muncitor	h-om	1,13	31,93	36,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04	60,00	2,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	79,16	3,17
		Total	Lei			1 166,124
40	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 495,182
	1	Muncitor	h-om	8,29	31,93	264,70
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	14 500,00	1 174,50
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,78	25,00	19,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	10,00	25,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		Total	Lei			4 186,51
41	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			1 998,052
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092	14 500,00	1 334,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,60	25,00	15,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,13	10,00	31,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		Total	Lei			1 798,247
42	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			1 919,033
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,55	25,00	13,73
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,081	14 500,00	1 160,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	45,00	90,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	10,00	33,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	79,16	15,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			57,571
43		Conductor de legare la pamint (3П6)	m			6,66
	11113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	1,00	6,66	6,66
		<i>Total</i>	Lei			172,494
		1.3. Utilaj				
44		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc			1 550,00
	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	1,00	1 550,00	1 550,00
		<i>Total</i>	Lei			43 400,00
45		Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc			742,00
	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc	1,00	742,00	742,00
		<i>Total</i>	Lei			742,00
46		Panou de comanda ППМП 1-074 У1	buc			250,00
	11128763-3	Panou de comanda ППМП 1-074 У1	buc	1,00	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			250,00
47		Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc			417,00
	11123512-4	Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
		<i>Total</i>	Lei			417,00
48		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc			63,25
	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
		<i>Total</i>	Lei			63,25
49		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc			17,25
	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
		<i>Total</i>	Lei			17,25
50		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc			16,50
	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	1,00	16,50	16,50
		<i>Total</i>	Lei			33,00
51		Contactator КМН-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc			108,00
	11127863-8	Contactator КМН-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
		<i>Total</i>	Lei			108,00
52		Timer 16A	buc			252,00
	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
		<i>Total</i>	Lei			252,00
53		Descarcator ПС1 С 1P	buc			125,00
	11123564-10	Descarcator ПС1 С 1P	buc	1,00	125,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			125,00
54		Sigurante 2A	buc			37,00
	11123564-11	Sigurante 2A	buc	1,00	37,00	37,00
		<i>Total</i>	Lei			1 036,00

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № PT-460

Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр- Лунгского района (1-й этап)

Valoarea de deviz 177 958,03 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-460				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,245	5 000,047	6 225,058
2		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	1 326,00	17,38	23 045,88
3		Banda de inox F-2007	m	90,00	7,42	667,80
4		Screpa A200	buc	90,00	2,11	189,90
5		Clema de ancora PA2000	buc	18,00	50,00	900,00
6		Clema CA 2000	buc	12,00	24,16	289,92
7		Clema ES 1500	buc	33,00	50,00	1 650,00
8		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	43,00	18,50	795,50
9		Clema de stringere ПС-1-1	buc	54,00	12,50	675,00
10		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	41,00	14,50	594,50
11		Curea de cablu CSB	buc	87,00	0,30	26,10
12		Capac elastic CPTA-50	buc	3,00	5,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
13		Capac elastic CPTA-35	buc	3,00	5,00	15,00
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,70	37,997	102,591
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,70	9,898	26,725
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,027	423,037	11,422
		<i>Total</i>	Lei			35 230,396
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			614,339
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			1 443,23
		<i>Cheltueli de regie</i>	5 %			1 864,399
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 174,571
		<i>Total</i>				40 326,935
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				40 326,935 2 730,395
		1.2. Lucrari de montare.				
17	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,16	1 647,856	263,657
18		Furtun metalic P3-IIII-50	m	16,00	22,50	360,00
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,16	426,806	68,289
20		Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50
21		Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00

1	2	3	4	5	6	7
22	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	4,00	99,453	397,812
23		Manson ПКБЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00
24	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	41,00	221,293	9 073,029
25		Consola cu un brat	buc	41,00	208,33	8 541,53
26		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	369,00	3,25	1 199,25
27	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	41,00	91,034	3 732,39
28	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,091	4 047,747	368,345
29		Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
30		Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
31		Beton C15	m3	1,00	666,66	666,66
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00	101,015	202,03
33		Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc	2,00	12,00	24,00
34	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	11,648	11,648
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (BA47, КМИ, ОПС)	buc	6,00	37,12	222,72
36	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc	1,00	42,847	42,847
37	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	41,00	41,647	1 707,539
38	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	2,10	1 495,182	3 139,882

1	2	3	4	5	6	7
39	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,90	1 998,052	1 798,247
40	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,03	1 919,033	57,571
41		Conductor de legare la pamint (3П6)	m	17,95	6,66	119,547
		<i>Total</i>	Lei			32 961,493
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			2 404,936
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			802,165
		<i>Cheltueli de regie</i>	27 %			2 885,923
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 171,636
		<i>Total</i>				40 226,153
		Total Lucrari de montare. Inklusiv salariu				40 226,153 10 688,605
		1.3. Utilaj				
42		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	41,00	1 550,00	63 550,00
43		Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc	1,00	742,00	742,00
44		Panou de comanda ИЦМП 1-074 Y1	buc	1,00	250,00	250,00
45		Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
46		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
47		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
48		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,00	16,50	33,00
49		Contactator КМИ-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
50		Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00

1	2	3	4	5	6	7
51		Descarcator IIC1 C 1P	buc	1,00	125,00	125,00
52		Sigurante 2A	buc	41,00	37,00	1 517,00
		<i>Total</i>	Lei			67 074,50
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			670,745
		<i>Total</i>				67 745,245
		Total Utilaj Inclusiv salariu				67 745,245
		<i>Total</i>	Lei			148 298,333
		Total PT-460 Inclusiv salariu				148 298,333 13 419,00

		Total	Lei	148 298,36
		TVA	20 %	29 659,67
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				177 958,03

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № PT-460

Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района (1-й этап)

Valoarea de deviz 177 958,03 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № PT-460:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	415,975	31,93	13 282,081
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2881	31,93	136,919
		Total manopera				13 419,02

Materiale:

1.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0828	14 500,00	1 200,60
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,1701	14 500,00	2 466,45
3.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,7767	25,00	69,417
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,477	60,00	268,62
5.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0728	60,00	4,368
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,488	6,00	20,928
7.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0024	14 500,00	34,80
8.	1019852	Vopsea	kg	0,10	45,00	4,50
9.	11112345-21	Sina ШИИ 8x12-6KC-C	buc	2,00	12,00	24,00
10.	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
11.	111125439-18	Conductor ПРГН 1x1,5 mm2	m	369,00	3,25	1 199,25
12.	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	3,00	5,00	15,00
13.	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	3,00	5,00	15,00
14.	11113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	17,95	6,66	119,547
15.	11113524-6	Clema ES 1500	buc	33,00	50,00	1 650,00
16.	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	87,00	0,30	26,10
17.	11113624-3	Screpa A200	buc	90,00	2,11	189,90
18.	111136245-5	Clema CA 2000	buc	12,00	24,16	289,92
19.	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	43,00	18,50	795,50
20.	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	41,00	208,33	8 541,53
21.	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50
22.	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00
23.	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	90,00	7,42	667,80
24.	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
25.	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
26.	111147854-16	Manson ПКБЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00
27.	1111478935-13	Furtun metalic P3-ИП-50	m	16,00	22,50	360,00
28.	111154389-8	Clema de stringere ПС-1-1	buc	54,00	12,50	675,00
29.	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	41,00	14,50	594,50
30.	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	18,00	50,00	900,00
31.	11123512-4	Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00

32.	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 c4	buc	1,00	742,00	742,00
33.	11123564-10	Descarcator PIC1 C 1P	buc	1,00	125,00	125,00
34.	11123564-11	Sigurante 2A	buc	41,00	37,00	1 517,00
35.	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
36.	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,00	16,50	33,00
37.	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
38.	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	41,00	1 550,00	63 550,00
39.	111253-1	Cablu СИП-2А 1x35+1x50 mm2	m	1 326,00	17,38	23 045,88
40.	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
41.	11127863-8	Contacto KMI-11811 IH=18A, Uk=230B	buc	1,00	108,00	108,00
42.	11128763-3	Panou de comanda ИММ 1-074 У1	buc	1,00	250,00	250,00
43.	5009031	Scoabe	10 buc	3,20	16,00	51,20
44.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,60	8,50	5,10
45.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,41	102,00	41,82
Total materiale de construcții						111 982,39

Utilaje de construcții:

1.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	12,1512	35,00	425,292
2.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	14,8778	35,00	520,723
3.	031002	Autohidroascensor	h-ut	30,3904	83,33	2 532,432
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	69,29	83,33	5 773,936
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	11,0459	10,00	110,459
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,44	15,00	6,60
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,2546	15,00	3,819
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,7424	6,00	4,454
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	1,0209	150,00	153,135
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2212	79,16	334,149
Total utilaje de construcții						9 864,99

Total	Lei	148 298,36
TVA	20 %	29 659,67

Total deviz:

177 958,03

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского районаInvestitor Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-460				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pînă la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele și marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determină după proiect	1000 m			5 000,047
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrărilor de alt gen din construcție 10 t	h-ut	0,82	150,00	123,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	35,00	341,60
	030411	Cabestane electrice cu forța de tracțiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	35,00	418,25
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	83,33	2 034,08
		Total	Lei			6 225,058
2		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m			17,38
	111253-1	Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	1,00	17,38	17,38
		Total	Lei			23 045,88
3		Banda de inox F-2007	m			7,42
	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	1,00	7,42	7,42
		Total	Lei			667,80
4		Screpa A200	buc			2,11
	11113624-3	Screpa A200	buc	1,00	2,11	2,11
		Total	Lei			189,90
5		Clema de ancora PA2000	buc			50,00
	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			900,00
6		Clema CA 2000	buc			24,16
	111136245-5	Clema CA 2000	buc	1,00	24,16	24,16
		Total	Lei			289,92
7		Clema ES 1500	buc			50,00
	11113524-6	Clema ES 1500	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			1 650,00
8		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc			18,50
	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	1,00	18,50	18,50
		Total	Lei			795,50
9		Clema de stringere ПС-1-1	buc			12,50
	111154389-8	Clema de stringere ПС-1-1	buc	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			675,00
10		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc			14,50
	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	1,00	14,50	14,50
		Total	Lei			594,50
11		Curea de cablu CSB	buc			0,30
	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	1,00	0,30	0,30
		Total	Lei			26,10

1	2	3	4	5	6	7
12		Capac elastic CPTA-50	buc			5,00
	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			15,00
13		Capac elastic CPTA-35	buc			5,00
	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			15,00
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			37,997
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	31,93	38,00
		Total	Lei			102,591
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			9,898
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	31,93	9,90
		Total	Lei			26,725
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			423,037
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	31,93	281,59
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	15,00	141,44
		Total	Lei			11,422
		1.2. Lucrari de montare.				
17	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			1 647,856
	1	Muncitor	h-om	35,80	31,93	1 143,09
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,80	6,00	130,80
	5009031	Scoabe	10 buc	20,00	16,00	320,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,64	6,00	27,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33	79,16	26,12
		Total	Lei			263,657
18		Furtun metalic P3-III-50	m			22,50
	1111478935-13	Furtun metalic P3-III-50	m	1,00	22,50	22,50
		Total	Lei			360,00
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			426,806
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	79,16	30,87
		Total	Lei			68,289
20		Cablu AVVG 2x25 mm2	m			12,50
	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			112,50
21		Cablu AVVG 3x35 mm2	m			16,00
	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	1,00	16,00	16,00
		Total	Lei			32,00
22	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc			99,453
	1	Muncitor	h-om	3,05	31,93	97,39
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,15	8,50	1,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79
		Total	Lei			397,812
23		Manson IIKBΘ-1	buc			35,00

1	2	3	4	5	6	7
	111147854-16	Manson ПКБЭ-1	buc	1,00	35,00	35,00
		Total	Lei			140,00
24	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			221,293
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	83,33	110,83
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			9 073,029
25		Consola cu un brat	buc			208,33
	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	1,00	208,33	208,33
		Total	Lei			8 541,53
26		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m			3,25
	111125439-18	Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	1,00	3,25	3,25
		Total	Lei			1 199,25
27	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			91,034
	1	Muncitor	h-om	1,83	31,93	58,43
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	102,00	1,02
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,36	83,33	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			3 732,39
28	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			4 047,747
	1	Muncitor	h-om	62,20	31,93	1 986,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,20	25,00	105,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,00	60,00	1 620,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,80	60,00	48,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,10	10,00	151,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,74	79,16	137,70
		Total	Lei			368,345
29		Teava otel profil 80x80	m			70,00
	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	1,00	70,00	70,00
		Total	Lei			560,00
30		Teava otel profil 50x50	m			40,00
	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			120,00
31		Beton C15	m3			666,66
	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
		Total	Lei			666,66
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			101,015
	1	Muncitor	h-om	2,37	31,93	75,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	60,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	45,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	10,00	7,10
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	79,16	5,54
		Total	Lei			202,03
33		Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc			12,00
	11112345-21	Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc	1,00	12,00	12,00
		Total	Lei			24,00
34	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			11,648
	1	Muncitor	h-om	0,34	31,93	10,86
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79
		Total	Lei			11,648
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (BA47, КМИ, ОПС)	buc			37,12

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,12	31,93	35,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	60,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	79,16	0,16
		<i>Total</i>	Lei			222,72
36	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc			42,847
	1	Muncitor	h-om	1,13	31,93	36,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	60,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	79,16	3,17
		<i>Total</i>	Lei			42,847
37	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			41,647
	1	Muncitor	h-om	1,13	31,93	36,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04	60,00	2,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	79,16	3,17
		<i>Total</i>	Lei			1 707,539
38	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 495,182
	1	Muncitor	h-om	8,29	31,93	264,70
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	14 500,00	1 174,50
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,78	25,00	19,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	10,00	25,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		<i>Total</i>	Lei			3 139,882
39	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			1 998,052
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092	14 500,00	1 334,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,60	25,00	15,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,13	10,00	31,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		<i>Total</i>	Lei			1 798,247
40	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			1 919,033
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,55	25,00	13,73
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,081	14 500,00	1 160,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	45,00	90,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	10,00	33,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	79,16	15,03
		<i>Total</i>	Lei			57,571
41		Conductor de legare la pamint (3П6)	m			6,66
	11113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	1,00	6,66	6,66
		<i>Total</i>	Lei			119,547
		1.3. Utilaj				
42		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc			1 550,00
	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	1,00	1 550,00	1 550,00
		<i>Total</i>	Lei			63 550,00
43		Dulap BZUM TF-03-1 cч	buc			742,00
	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 cч	buc	1,00	742,00	742,00
		<i>Total</i>	Lei			742,00
44		Panou de comanda ИИМП 1-074 У1	buc			250,00
	11128763-3	Panou de comanda ИИМП 1-074 У1	buc	1,00	250,00	250,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			250,00
45		Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc			417,00
	11123512-4	Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
		<i>Total</i>	Lei			417,00
46		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc			63,25
	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
		<i>Total</i>	Lei			63,25
47		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc			17,25
	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
		<i>Total</i>	Lei			17,25
48		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc			16,50
	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	1,00	16,50	16,50
		<i>Total</i>	Lei			33,00
49		Contactator КМН-11811 ІН=18А, Uk=230В	buc			108,00
	11127863-8	Contactator КМН-11811 ІН=18А, Uk=230В	buc	1,00	108,00	108,00
		<i>Total</i>	Lei			108,00
50		Timer 16A	buc			252,00
	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
		<i>Total</i>	Lei			252,00
51		Descarcator ПС1 С 1P	buc			125,00
	11123564-10	Descarcator ПС1 С 1P	buc	1,00	125,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			125,00
52		Sigurante 2A	buc			37,00
	11123564-11	Sigurante 2A	buc	1,00	37,00	37,00
		<i>Total</i>	Lei			1 517,00

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № PT-461

Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр- Лунгского района (1-й этап)

Valoarea de deviz 59 615,28 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-461				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,405	5 000,042	2 025,017
2		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	436,00	17,38	7 577,68
3		Banda de inox F-2007	m	34,00	7,42	252,28
4		Screpa A200	buc	34,00	2,11	71,74
5		Clema de ancora PA2000	buc	13,00	50,00	650,00
6		Clema CA 2000	buc	8,00	24,16	193,28
7		Clema ES 1500	buc	9,00	50,00	450,00
8		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	16,00	18,50	296,00
9		Clema de stringere ПС-1-1	buc	23,00	12,50	287,50
10		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	11,00	14,50	159,50
11		Curea de cablu CSB	buc	32,00	0,30	9,60
12		Capac elastic CPTA-50	buc	1,00	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
13		Capac elastic CPTA-35	buc	1,00	5,00	5,00
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,70	37,997	102,591
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,70	9,898	26,725
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,027	423,037	11,422
		<i>Total</i>	Lei			12 123,335
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			220,631
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			497,879
		<i>Cheltueli de regie</i>	5 %			642,093
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			404,518
		<i>Total</i>				13 888,456
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				13 888,456 980,58
		1.2. Lucrari de montare.				
17	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,16	1 647,856	263,657
18		Furtun metalic P3-IIII-50	m	16,00	22,50	360,00
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,16	426,806	68,289
20		Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50
21		Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00

1	2	3	4	5	6	7
22	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	4,00	99,453	397,812
23		Manson ПКБЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00
24	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	11,00	221,293	2 434,227
25		Consola cu un brat	buc	11,00	208,33	2 291,63
26		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	99,00	3,25	321,75
27	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	11,00	91,034	1 001,373
28	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,091	4 047,747	368,345
29		Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
30		Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
31		Beton C15	m3	1,00	666,66	666,66
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00	101,015	202,03
33		Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc	2,00	12,00	24,00
34	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	11,648	11,648
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (BA47, КМИ, ОПС)	buc	6,00	37,12	222,72
36	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc	1,00	42,847	42,847
37	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	11,00	41,647	458,12
38	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,80	1 495,182	1 196,146

1	2	3	4	5	6	7
39	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,90	1 998,052	1 798,247
40	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,03	1 919,033	57,571
41		Conductor de legare la pamint (3П6)	m	7,60	6,66	50,616
		<i>Total</i>	Lei			13 202,188
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			954,601
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			359,608
		<i>Cheltueli de regie</i>	27 %			1 145,522
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			469,858
		<i>Total</i>				16 131,777
		Total Lucrari de montare. Inklusiv salariu				16 131,777 4 242,673
		1.3. Utilaj				
42		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	11,00	1 550,00	17 050,00
43		Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc	1,00	742,00	742,00
44		Panou de comanda ИЦМП 1-074 Y1	buc	1,00	250,00	250,00
45		Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
46		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
47		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
48		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,00	16,50	33,00
49		Contactator КМИ-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
50		Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00

1	2	3	4	5	6	7
51		Descarcator ÎC1 C 1P	buc	1,00	125,00	125,00
52		Sigurante 2A	buc	11,00	37,00	407,00
		<i>Total</i>	Lei			19 464,50
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			194,645
		<i>Total</i>				19 659,145
		Total Utilaj Inclusiv salariu				19 659,145
		<i>Total</i>	Lei			49 679,378
		Total PT-461 Inclusiv salariu				49 679,378 5 223,253

		Total	Lei	49 679,40
		TVA	20 %	9 935,88
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				59 615,28

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № PT-461

Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр-Лунгского района (1-й этап)

Valoarea de deviz 59 615,28 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № PT-461:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	159,2964	31,93	5 086,334
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2881	31,93	136,919
		Total manopera				5 223,26

Materiale:

1.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0828	14 500,00	1 200,60
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0648	14 500,00	939,60
3.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,7627	25,00	44,067
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,277	60,00	196,62
5.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0728	60,00	4,368
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,488	6,00	20,928
7.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0024	14 500,00	34,80
8.	1019852	Vopsea	kg	0,10	45,00	4,50
9.	11112345-21	Sina ПИИ 8x12-6KC-C	buc	2,00	12,00	24,00
10.	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
11.	111125439-18	Conductor ПРГН 1x1,5 mm2	m	99,00	3,25	321,75
12.	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	1,00	5,00	5,00
13.	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	1,00	5,00	5,00
14.	11113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	7,60	6,66	50,616
15.	11113524-6	Clema ES 1500	buc	9,00	50,00	450,00
16.	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	32,00	0,30	9,60
17.	11113624-3	Screpa A200	buc	34,00	2,11	71,74
18.	111136245-5	Clema CA 2000	buc	8,00	24,16	193,28
19.	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	16,00	18,50	296,00
20.	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	11,00	208,33	2 291,63
21.	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50
22.	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00
23.	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	34,00	7,42	252,28
24.	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
25.	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
26.	111147854-16	Manson ПКБЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00
27.	1111478935-13	Furtun metalic P3-ИП-50	m	16,00	22,50	360,00
28.	111154389-8	Clema de stringere ПС-1-1	buc	23,00	12,50	287,50
29.	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	11,00	14,50	159,50
30.	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	13,00	50,00	650,00
31.	11123512-4	Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00

32.	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 c4	buc	1,00	742,00	742,00
33.	11123564-10	Descarcator PIC1 C 1P	buc	1,00	125,00	125,00
34.	11123564-11	Sigurante 2A	buc	11,00	37,00	407,00
35.	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
36.	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,00	16,50	33,00
37.	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
38.	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	11,00	1 550,00	17 050,00
39.	111253-1	Cablu СИП-2А 1x35+1x50 mm2	m	436,00	17,38	7 577,68
40.	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
41.	11127863-8	Contactor КМИ-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
42.	11128763-3	Panou de comanda ИМПИ 1-074 У1	buc	1,00	250,00	250,00
43.	5009031	Scoabe	10 buc	3,20	16,00	51,20
44.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,60	8,50	5,10
45.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,11	102,00	11,22
Total materiale de construcții						36 614,24

Utilaje de construcții:

1.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	3,9528	35,00	138,348
2.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	4,8398	35,00	169,393
3.	031002	Autohidroascensor	h-ut	9,886	83,33	823,80
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	18,59	83,33	1 549,105
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,7439	10,00	77,439
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,44	15,00	6,60
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,2546	15,00	3,819
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,7424	6,00	4,454
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,3321	150,00	49,815
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6392	79,16	129,758
Total utilaje de construcții						2 952,53

Total	Lei	49 679,40
TVA	20 %	9 935,88

Total deviz:

59 615,28

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского районаInvestitor Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-461				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			5 000,042
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	150,00	123,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	35,00	341,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	35,00	418,25
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	83,33	2 034,07
		Total	Lei			2 025,017
2		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m			17,38
	111253-1	Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	1,00	17,38	17,38
		Total	Lei			7 577,68
3		Banda de inox F-2007	m			7,42
	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	1,00	7,42	7,42
		Total	Lei			252,28
4		Screpa A200	buc			2,11
	11113624-3	Screpa A200	buc	1,00	2,11	2,11
		Total	Lei			71,74
5		Clema de ancora PA2000	buc			50,00
	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			650,00
6		Clema CA 2000	buc			24,16
	111136245-5	Clema CA 2000	buc	1,00	24,16	24,16
		Total	Lei			193,28
7		Clema ES 1500	buc			50,00
	11113524-6	Clema ES 1500	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			450,00
8		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc			18,50
	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	1,00	18,50	18,50
		Total	Lei			296,00
9		Clema de stringere ПС-1-1	buc			12,50
	111154389-8	Clema de stringere ПС-1-1	buc	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			287,50
10		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc			14,50
	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	1,00	14,50	14,50
		Total	Lei			159,50
11		Curea de cablu CSB	buc			0,30
	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	1,00	0,30	0,30
		Total	Lei			9,60

1	2	3	4	5	6	7
12		Capac elastic CPTA-50	buc			5,00
	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			5,00
13		Capac elastic CPTA-35	buc			5,00
	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			5,00
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			37,997
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	31,93	38,00
		Total	Lei			102,591
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			9,898
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	31,93	9,90
		Total	Lei			26,725
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			423,037
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	31,93	281,59
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	15,00	141,44
		Total	Lei			11,422
		1.2. Lucrari de montare.				
17	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			1 647,856
	1	Muncitor	h-om	35,80	31,93	1 143,09
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,80	6,00	130,80
	5009031	Scoabe	10 buc	20,00	16,00	320,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,64	6,00	27,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33	79,16	26,12
		Total	Lei			263,657
18		Furtun metalic P3-III-50	m			22,50
	1111478935-13	Furtun metalic P3-III-50	m	1,00	22,50	22,50
		Total	Lei			360,00
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			426,806
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	79,16	30,87
		Total	Lei			68,289
20		Cablu AVVG 2x25 mm2	m			12,50
	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			112,50
21		Cablu AVVG 3x35 mm2	m			16,00
	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	1,00	16,00	16,00
		Total	Lei			32,00
22	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc			99,453
	1	Muncitor	h-om	3,05	31,93	97,39
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,15	8,50	1,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79
		Total	Lei			397,812
23		Manson ПКБЭ-1	buc			35,00

1	2	3	4	5	6	7
	111147854-16	Manson ПКБЭ-1	buc	1,00	35,00	35,00
		Total	Lei			140,00
24	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			221,293
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	83,33	110,83
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			2 434,227
25		Consola cu un brat	buc			208,33
	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	1,00	208,33	208,33
		Total	Lei			2 291,63
26		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m			3,25
	111125439-18	Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	1,00	3,25	3,25
		Total	Lei			321,75
27	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			91,034
	1	Muncitor	h-om	1,83	31,93	58,43
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	102,00	1,02
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,36	83,33	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			1 001,373
28	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			4 047,747
	1	Muncitor	h-om	62,20	31,93	1 986,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,20	25,00	105,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,00	60,00	1 620,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,80	60,00	48,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,10	10,00	151,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,74	79,16	137,70
		Total	Lei			368,345
29		Teava otel profil 80x80	m			70,00
	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	1,00	70,00	70,00
		Total	Lei			560,00
30		Teava otel profil 50x50	m			40,00
	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			120,00
31		Beton C15	m3			666,66
	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
		Total	Lei			666,66
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			101,015
	1	Muncitor	h-om	2,37	31,93	75,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	60,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	45,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	10,00	7,10
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	79,16	5,54
		Total	Lei			202,03
33		Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc			12,00
	11112345-21	Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc	1,00	12,00	12,00
		Total	Lei			24,00
34	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			11,648
	1	Muncitor	h-om	0,34	31,93	10,86
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79
		Total	Lei			11,648
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (BA47, КМИ, ОПС)	buc			37,12

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,12	31,93	35,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	60,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	79,16	0,16
		<i>Total</i>	Lei			222,72
36	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc			42,847
	1	Muncitor	h-om	1,13	31,93	36,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	60,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	79,16	3,17
		<i>Total</i>	Lei			42,847
37	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			41,647
	1	Muncitor	h-om	1,13	31,93	36,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04	60,00	2,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	79,16	3,17
		<i>Total</i>	Lei			458,12
38	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 495,182
	1	Muncitor	h-om	8,29	31,93	264,70
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	14 500,00	1 174,50
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,78	25,00	19,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	10,00	25,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		<i>Total</i>	Lei			1 196,146
39	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			1 998,052
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092	14 500,00	1 334,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,60	25,00	15,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,13	10,00	31,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		<i>Total</i>	Lei			1 798,247
40	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			1 919,033
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,55	25,00	13,73
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,081	14 500,00	1 160,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	45,00	90,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	10,00	33,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	79,16	15,03
		<i>Total</i>	Lei			57,571
41		Conductor de legare la pamint (3П6)	m			6,66
	11113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	1,00	6,66	6,66
		<i>Total</i>	Lei			50,616
		1.3. Utilaj				
42		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc			1 550,00
	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	1,00	1 550,00	1 550,00
		<i>Total</i>	Lei			17 050,00
43		Dulap BZUM TF-03-1 cч	buc			742,00
	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 cч	buc	1,00	742,00	742,00
		<i>Total</i>	Lei			742,00
44		Panou de comanda ИИМП 1-074 У1	buc			250,00
	11128763-3	Panou de comanda ИИМП 1-074 У1	buc	1,00	250,00	250,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			250,00
45		Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc			417,00
	11123512-4	Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
		<i>Total</i>	Lei			417,00
46		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc			63,25
	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
		<i>Total</i>	Lei			63,25
47		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc			17,25
	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
		<i>Total</i>	Lei			17,25
48		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc			16,50
	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	1,00	16,50	16,50
		<i>Total</i>	Lei			33,00
49		Contactator КМН-11811 ІН=18А, Uk=230В	buc			108,00
	11127863-8	Contactator КМН-11811 ІН=18А, Uk=230В	buc	1,00	108,00	108,00
		<i>Total</i>	Lei			108,00
50		Timer 16A	buc			252,00
	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
		<i>Total</i>	Lei			252,00
51		Descarcator ПС1 С 1P	buc			125,00
	11123564-10	Descarcator ПС1 С 1P	buc	1,00	125,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			125,00
52		Sigurante 2A	buc			37,00
	11123564-11	Sigurante 2A	buc	1,00	37,00	37,00
		<i>Total</i>	Lei			407,00

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № PT-462

**Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района (1-й этап)**

Valoarea de deviz 266 794,40 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-462				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,701	5 000,047	8 505,08
2		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	1 809,00	17,38	31 440,42
3		Banda de inox F-2007	m	128,00	7,42	949,76
4		Screpa A200	buc	128,00	2,11	270,08
5		Clema de ancora PA2000	buc	34,00	50,00	1 700,00
6		Clema CA 2000	buc	22,00	24,16	531,52
7		Clema ES 1500	buc	41,00	50,00	2 050,00
8		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	58,00	18,50	1 073,00
9		Clema de stringere ПС-1-1	buc	79,00	12,50	987,50
10		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	56,00	14,50	812,00
11		Curea de cablu CSB	buc	120,00	0,30	36,00
12		Capac elastic CPTA-50	buc	5,00	5,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
13		Capac elastic CPTA-35	buc	5,00	5,00	25,00
14	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc	5,00	258,713	1 293,564
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,70	37,997	102,591
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,70	9,898	26,725
17	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,027	423,037	11,422
		<i>Total</i>	Lei			49 839,662
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 087,058
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			1 995,014
		<i>Cheltueli de regie</i>	5 %			2 646,087
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 667,035
		<i>Total</i>				57 234,856
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				57 234,856 4 831,369
		1.2. Lucrari de montare.				
18	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,16	1 647,856	263,657
19		Furtun metalic P3-I/II-50	m	16,00	22,50	360,00

1	2	3	4	5	6	7
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,16	426,806	68,289
21		Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50
22		Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00
23	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	4,00	99,453	397,812
24		Manson ПКБЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00
25	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	56,00	221,293	12 392,43
26		Consola cu un brat	buc	56,00	208,33	11 666,48
27		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	504,00	3,25	1 638,00
28	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	56,00	91,034	5 097,898
29	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,091	4 047,747	368,345
30		Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
31		Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
32		Beton C15	m3	1,00	666,66	666,66
33	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00	101,015	202,03
34		Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc	2,00	12,00	24,00
35	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	11,648	11,648
36	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (BA47, КМИ, ОПС)	buc	4,00	37,12	148,479
37	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc	1,00	42,847	42,847

1	2	3	4	5	6	7
38	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	56,00	41,647	2 332,248
39	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	2,70	1 495,182	4 036,991
40	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,90	1 998,052	1 798,247
41	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,03	1 919,033	57,571
42		Conductor de legare la pamint (3П6)	m	28,50	6,66	189,81
		<i>Total</i>	Lei			42 727,942
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			3 111,033
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			1 022,128
		<i>Cheltueli de regie</i>	27 %			3 733,239
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 517,83
		<i>Total</i>				52 112,172
		Total Lucrari de montare. Inklusiv salariu				52 112,172 13 826,812
		1.3. Utilaj				
43		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	26,00	1 550,00	40 300,00
44		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 2 5137 16 LED 700mA NW 38W	buc	30,00	2 250,00	67 500,00
45		Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc	1,00	742,00	742,00
46		Panou de comanda ИММІ 1-074 Y1	buc	1,00	250,00	250,00
47		Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
48		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25

1	2	3	4	5	6	7
49		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
50		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	1,00	16,50	16,50
51		Contactator КМИ-11811 I _H =18A, Uk=230B	buc	1,00	108,00	108,00
52		Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
53		Descarcator ПС1 C 1P	buc	1,00	125,00	125,00
54		Sigurante 2A	buc	56,00	37,00	2 072,00
		<i>Total</i>	Lei			111 863,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			1 118,63
		<i>Total</i>				112 981,63
		Total Utilaj Inclusiv salariu				112 981,63
		<i>Total</i>	Lei			222 328,658
		Total PT-462 Inclusiv salariu				222 328,658 18 658,181

		Total	Lei	222 328,67
		TVA	20 %	44 465,73
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				266 794,40

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № PT-462

**Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района (1-й этап)**

Valoarea de deviz 266 794,40 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № PT-462:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	580,0584	31,93	18 521,262
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2881	31,93	136,919
		Total manopera				18 658,20

Materiale:

1.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0828	14 500,00	1 200,60
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,2187	14 500,00	3 171,15
3.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	3,2447	25,00	81,117
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,037	60,00	302,22
5.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0728	60,00	4,368
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,488	6,00	20,928
7.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0024	14 500,00	34,80
8.	1019852	Vopsea	kg	0,10	45,00	4,50
9.	11112345-21	Sina ПИИ 8x12-6KC-C	buc	2,00	12,00	24,00
10.	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
11.	111125439-18	Conductor ПРГН 1x1,5 mm2	m	504,00	3,25	1 638,00
12.	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	5,00	5,00	25,00
13.	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	5,00	5,00	25,00
14.	11113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	28,50	6,66	189,81
15.	11113524-6	Clema ES 1500	buc	41,00	50,00	2 050,00
16.	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	120,00	0,30	36,00
17.	11113624-3	Screpa A200	buc	128,00	2,11	270,08
18.	111136245-5	Clema CA 2000	buc	22,00	24,16	531,52
19.	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	58,00	18,50	1 073,00
20.	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	56,00	208,33	11 666,48
21.	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50
22.	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00
23.	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	128,00	7,42	949,76
24.	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
25.	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
26.	111147854-16	Manson ПКБЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00
27.	1111478935-13	Furtun metalic P3-ИП-50	m	16,00	22,50	360,00
28.	111154389-8	Clema de stringere ПС-1-1	buc	79,00	12,50	987,50
29.	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	56,00	14,50	812,00
30.	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	34,00	50,00	1 700,00
31.	11123512-4	Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00

32.	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 c4	buc	1,00	742,00	742,00
33.	11123564-10	Descarcator ПС1 C 1P	buc	1,00	125,00	125,00
34.	11123564-11	Sigurante 2A	buc	56,00	37,00	2 072,00
35.	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
36.	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	1,00	16,50	16,50
37.	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
38.	11124539-2	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 2 5137 16 LED 700mA NW 38W	buc	30,00	2 250,00	67 500,00
39.	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	26,00	1 550,00	40 300,00
40.	111253-1	Cablu СИП-2А 1x35+1x50 mm2	m	1 809,00	17,38	31 440,42
41.	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
42.	11127863-8	Contactator КМИ-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
43.	11128763-3	Panou de comanda ПММ 1-074 Y1	buc	1,00	250,00	250,00
44.	5009031	Scoabe	10 buc	3,20	16,00	51,20
45.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,60	8,50	5,10
46.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,56	102,00	57,12
Total materiale de construcții						172 205,83

Utilaje de construcții:

1.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	16,6018	35,00	581,063
2.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	20,327	35,00	711,445
3.	031002	Autohidroascensor	h-ut	41,5214	83,33	3 459,978
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	94,64	83,33	7 886,351
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	12,5699	10,00	125,699
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,44	15,00	6,60
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,2546	15,00	3,819
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,7424	6,00	4,454
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	1,3948	150,00	209,22
10.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,80	79,16	142,488
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,5012	79,16	435,473
Total utilaje de construcții						13 566,59

Total	Lei	222 328,67
TVA	20 %	44 465,73

Total deviz:

266 794,40

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского районаInvestitor Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-462				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pînă la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele și marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determină după proiect	1000 m			5 000,047
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrărilor de alt gen din construcție 10 t	h-ut	0,82	150,00	123,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	35,00	341,60
	030411	Cabestane electrice cu forța de tracțiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	35,00	418,25
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	83,33	2 034,08
		Total	Lei			8 505,08
2		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm ²	m			17,38
	111253-1	Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm ²	m	1,00	17,38	17,38
		Total	Lei			31 440,42
3		Banda de inox F-2007	m			7,42
	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	1,00	7,42	7,42
		Total	Lei			949,76
4		Screpa A200	buc			2,11
	11113624-3	Screpa A200	buc	1,00	2,11	2,11
		Total	Lei			270,08
5		Clema de ancora PA2000	buc			50,00
	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			1 700,00
6		Clema CA 2000	buc			24,16
	111136245-5	Clema CA 2000	buc	1,00	24,16	24,16
		Total	Lei			531,52
7		Clema ES 1500	buc			50,00
	11113524-6	Clema ES 1500	buc	1,00	50,00	50,00
		Total	Lei			2 050,00
8		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc			18,50
	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	1,00	18,50	18,50
		Total	Lei			1 073,00
9		Clema de stringere ПС-1-1	buc			12,50
	111154389-8	Clema de stringere ПС-1-1	buc	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			987,50
10		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc			14,50
	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	1,00	14,50	14,50
		Total	Lei			812,00
11		Curea de cablu CSB	buc			0,30
	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	1,00	0,30	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			36,00
12		Capac elastic CPTA-50	buc			5,00
	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
13		Capac elastic CPTA-35	buc			5,00
	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			25,00
14	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc			258,713
	1	Muncitor	h-om	7,21	31,93	230,22
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,36	79,16	28,50
		<i>Total</i>	Lei			1 293,564
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			37,997
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	31,93	38,00
		<i>Total</i>	Lei			102,591
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			9,898
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	31,93	9,90
		<i>Total</i>	Lei			26,725
17	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			423,037
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	31,93	281,59
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	15,00	141,44
		<i>Total</i>	Lei			11,422
		1.2. Lucrari de montare.				
18	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			1 647,856
	1	Muncitor	h-om	35,80	31,93	1 143,09
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,80	6,00	130,80
	5009031	Scoabe	10 buc	20,00	16,00	320,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,64	6,00	27,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33	79,16	26,12
		<i>Total</i>	Lei			263,657
19		Furtun metalic P3-IQII-50	m			22,50
	1111478935-13	Furtun metalic P3-IQII-50	m	1,00	22,50	22,50
		<i>Total</i>	Lei			360,00
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			426,806
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	79,16	30,87
		<i>Total</i>	Lei			68,289
21		Cablu AVVG 2x25 mm2	m			12,50
	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	1,00	12,50	12,50
		<i>Total</i>	Lei			112,50
22		Cablu AVVG 3x35 mm2	m			16,00
	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	1,00	16,00	16,00
		<i>Total</i>	Lei			32,00

1	2	3	4	5	6	7
23	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc			99,453
	1	Muncitor	h-om	3,05	31,93	97,39
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,15	8,50	1,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79
		Total	Lei			397,812
24		Manson ПКБЭ-1	buc			35,00
	111147854-16	Manson ПКБЭ-1	buc	1,00	35,00	35,00
		Total	Lei			140,00
25	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			221,293
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	83,33	110,83
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			12 392,43
26		Consola cu un brat	buc			208,33
	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	1,00	208,33	208,33
		Total	Lei			11 666,48
27		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m			3,25
	111125439-18	Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	1,00	3,25	3,25
		Total	Lei			1 638,00
28	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			91,034
	1	Muncitor	h-om	1,83	31,93	58,43
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	102,00	1,02
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,36	83,33	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			5 097,898
29	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			4 047,747
	1	Muncitor	h-om	62,20	31,93	1 986,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,20	25,00	105,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,00	60,00	1 620,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,80	60,00	48,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,10	10,00	151,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,74	79,16	137,70
		Total	Lei			368,345
30		Teava otel profil 80x80	m			70,00
	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	1,00	70,00	70,00
		Total	Lei			560,00
31		Teava otel profil 50x50	m			40,00
	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			120,00
32		Beton C15	m3			666,66
	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
		Total	Lei			666,66
33	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			101,015
	1	Muncitor	h-om	2,37	31,93	75,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	60,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	45,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	10,00	7,10
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	79,16	5,54
		Total	Lei			202,03
34		Sina ШНН 8x12-6КС-С	buc			12,00
	11112345-21	Sina ШНН 8x12-6КС-С	buc	1,00	12,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			24,00
35	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			11,648
	1	Muncitor	h-om	0,34	31,93	10,86
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79
		Total	Lei			11,648
36	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (BA47, КМИ, ОПС)	buc			37,12
	1	Muncitor	h-om	1,12	31,93	35,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	60,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	79,16	0,16
		Total	Lei			148,479
37	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc			42,847
	1	Muncitor	h-om	1,13	31,93	36,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	60,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	79,16	3,17
		Total	Lei			42,847
38	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			41,647
	1	Muncitor	h-om	1,13	31,93	36,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04	60,00	2,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	79,16	3,17
		Total	Lei			2 332,248
39	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 495,182
	1	Muncitor	h-om	8,29	31,93	264,70
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	14 500,00	1 174,50
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,78	25,00	19,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	10,00	25,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		Total	Lei			4 036,991
40	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			1 998,052
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092	14 500,00	1 334,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,60	25,00	15,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,13	10,00	31,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		Total	Lei			1 798,247
41	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			1 919,033
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,55	25,00	13,73
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,081	14 500,00	1 160,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	45,00	90,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	10,00	33,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	79,16	15,03
		Total	Lei			57,571
42		Conductor de legare la pamint (3П6)	m			6,66
	1113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	1,00	6,66	6,66
		Total	Lei			189,81
		1.3. Utilaj				
43		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc			1 550,00

1	2	3	4	5	6	7
	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	1,00	1 550,00	1 550,00
		<i>Total</i>	Lei			40 300,00
44		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 2 5137 16 LED 700mA NW 38W	buc			2 250,00
	11124539-2	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 2 5137 16 LED 700mA NW 38W	buc	1,00	2 250,00	2 250,00
		<i>Total</i>	Lei			67 500,00
45		Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc			742,00
	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc	1,00	742,00	742,00
		<i>Total</i>	Lei			742,00
46		Panou de comanda ПҚМП 1-074 У1	buc			250,00
	11128763-3	Panou de comanda ПҚМП 1-074 У1	buc	1,00	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			250,00
47		Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc			417,00
	11123512-4	Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
		<i>Total</i>	Lei			417,00
48		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc			63,25
	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
		<i>Total</i>	Lei			63,25
49		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc			17,25
	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
		<i>Total</i>	Lei			17,25
50		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc			16,50
	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	1,00	16,50	16,50
		<i>Total</i>	Lei			16,50
51		Contactator КМН-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc			108,00
	11127863-8	Contactator КМН-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
		<i>Total</i>	Lei			108,00
52		Timer 16A	buc			252,00
	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
		<i>Total</i>	Lei			252,00
53		Descarcator ПС1 С 1P	buc			125,00
	11123564-10	Descarcator ПС1 С 1P	buc	1,00	125,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			125,00
54		Sigurante 2A	buc			37,00
	11123564-11	Sigurante 2A	buc	1,00	37,00	37,00
		<i>Total</i>	Lei			2 072,00

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № PT-512

**Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района (1-й этап)**

Valoarea de deviz 85 183,33 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-512				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,652	5 000,035	3 260,023
2		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	0,698	17,38	12,131
3		Banda de inox F-2007	m	46,00	7,42	341,32
4		Screpa A200	buc	46,00	2,11	97,06
5		Clema de ancora PA2000	buc	15,00	50,00	750,00
6		Clema CA 2000	buc	8,00	24,16	193,28
7		Clema ES 1500	buc	15,00	50,00	750,00
8		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	23,00	18,50	425,50
9		Clema de stringere ПС-1-1	buc	31,00	12,50	387,50
10		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	22,00	14,50	319,00
11		Curea de cablu CSB	buc	46,00	0,30	13,80
12		Capac elastic CPTA-50	buc	1,00	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
13		Capac elastic CPTA-35	buc	1,00	5,00	5,00
14	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc	3,00	258,713	776,139
15	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV K=0,25 K=0.25=0,25	buc	3,00	64,678	194,034
16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,70	37,997	102,591
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,70	9,898	26,725
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,027	423,037	11,422
		<i>Total</i>	Lei			7 670,525
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			530,644
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			164,98
		<i>Cheltueli de regie</i>	5 %			418,307
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			263,533
		<i>Total</i>				9 047,989
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				9 047,989 2 358,416
		1.2. Lucrari de montare.				

1	2	3	4	5	6	7
19	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,16	1 647,856	263,657
20		Furtun metalic P3-I[II]-50	m	16,00	22,50	360,00
21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,16	426,806	68,289
22		Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50
23		Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00
24	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	4,00	99,453	397,812
25		Manson ПКБЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00
26	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	22,00	221,293	4 868,455
27		Consola cu un brat	buc	22,00	208,33	4 583,26
28		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	198,00	3,25	643,50
29	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	22,00	91,034	2 002,746
30	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,091	4 047,747	368,345
31		Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
32		Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
33		Beton C15	m3	1,00	666,66	666,66
34	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00	101,015	202,03
35		Sina ШНН 8x12-6КС-С	buc	2,00	12,00	24,00
36	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	11,648	11,648
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (БА47, КМИ, ОПС)	buc	6,00	37,12	222,72

1	2	3	4	5	6	7
38	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc	1,00	42,847	42,847
39	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	22,00	41,647	916,241
40	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,10	1 495,183	1 644,701
41	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,90	1 998,052	1 798,247
42	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,03	1 919,033	57,571
43		Conductor de legare la pamint (3П6)	m	9,70	6,66	64,602
		<i>Total</i>	Lei			20 171,831
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 475,869
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			510,767
		<i>Cheltueli de regie</i>	27 %			1 771,043
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			717,885
		<i>Total</i>				24 647,395
		Total Lucrari de montare. Inclusive salariu				24 647,395 6 559,419
		1.3. Utilaj				
44		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	22,00	1 550,00	34 100,00
45		Dulap BZUM TF-03-1 cч	buc	1,00	742,00	742,00
46		Panou de comanda ИИМН 1-074 Y1	buc	1,00	250,00	250,00
47		Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00

1	2	3	4	5	6	7
48		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
49		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
50		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,00	16,50	33,00
51		Contacteur КМН-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
52		Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
53		Descarcator ПС1 C 1P	buc	1,00	125,00	125,00
54		Sigurante 2A	buc	22,00	37,00	814,00
		<i>Total</i>	Lei			36 921,50
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			369,215
		<i>Total</i>				37 290,715
		Total Utilaj Inclusiv salariu				37 290,715
		<i>Total</i>	Lei			70 986,099
		Total PT-512 Inclusiv salariu				70 986,099 8 917,835

		Total	Lei	70 986,11
		TVA	20 %	14 197,22
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				85 183,33

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № PT-512

Реконструкция и модернизация уличного освещения в с. Казаклия Чадыр- Лунгского района (1-й этап)

Valoarea de deviz 85 183,33 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № PT-512:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	275,0052	31,93	8 780,916
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2881	31,93	136,919
Total manopera						8 917,85

Materiale:

1.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0828	14 500,00	1 200,60
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0891	14 500,00	1 291,95
3.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,9967	25,00	49,917
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,717	60,00	223,02
5.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0728	60,00	4,368
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,488	6,00	20,928
7.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0024	14 500,00	34,80
8.	1019852	Vopsea	kg	0,10	45,00	4,50
9.	11112345-21	Sina ШНН 8x12-6KC-C	buc	2,00	12,00	24,00
10.	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
11.	111125439-18	Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	198,00	3,25	643,50
12.	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	1,00	5,00	5,00
13.	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	1,00	5,00	5,00
14.	11113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	9,70	6,66	64,602
15.	11113524-6	Clema ES 1500	buc	15,00	50,00	750,00
16.	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	46,00	0,30	13,80
17.	11113624-3	Screpa A200	buc	46,00	2,11	97,06
18.	111136245-5	Clema CA 2000	buc	8,00	24,16	193,28
19.	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	23,00	18,50	425,50
20.	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	22,00	208,33	4 583,26
21.	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	9,00	12,50	112,50
22.	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	2,00	16,00	32,00
23.	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	46,00	7,42	341,32
24.	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	8,00	70,00	560,00
25.	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	3,00	40,00	120,00
26.	111147854-16	Manson ПКБЭ-1	buc	4,00	35,00	140,00
27.	1111478935-13	Furtun metalic P3-ЦП-50	m	16,00	22,50	360,00
28.	111154389-8	Clema de stringere ПС-1-1	buc	31,00	12,50	387,50
29.	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	22,00	14,50	319,00
30.	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	15,00	50,00	750,00

31.	11123512-4	Contor monofozat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
32.	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc	1,00	742,00	742,00
33.	11123564-10	Descarcator ПС1 С 1P	buc	1,00	125,00	125,00
34.	11123564-11	Sigurante 2A	buc	22,00	37,00	814,00
35.	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
36.	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,00	16,50	33,00
37.	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
38.	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	22,00	1 550,00	34 100,00
39.	111253-1	Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	0,698	17,38	12,131
40.	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
41.	11127863-8	Contactator КМИ-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
42.	11128763-3	Panou de comanda ИМПИ 1-074 Y1	buc	1,00	250,00	250,00
43.	5009031	Scoabe	10 buc	3,20	16,00	51,20
44.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,60	8,50	5,10
45.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,22	102,00	22,44
Total materiale de construcții						50 436,43

Utilaje de construcții:

1.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	6,3635	35,00	222,722
2.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	7,7914	35,00	272,699
3.	031002	Autohidroascensor	h-ut	15,9153	83,33	1 326,222
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	37,18	83,33	3 098,21
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,5059	10,00	85,059
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,44	15,00	6,60
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,2546	15,00	3,819
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,7424	6,00	4,454
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,5346	150,00	80,19
10.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,35	79,16	106,866
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,5612	79,16	202,744
Total utilaje de construcții						5 409,57

Total	Lei	70 986,11
TVA	20 %	14 197,22

Total deviz:

85 183,33

Intocmit

S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района

Investitor Пимария с. Казаклия Чадыр-
Лунгского района

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-512				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pînă la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele și marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determină după proiect	1000 m			5 000,035
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrărilor de alt gen din construcție 10 t	h-ut	0,82	150,00	122,99
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	35,00	341,60
	030411	Cabestane electrice cu forța de tracțiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	35,00	418,25
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	83,33	2 034,08
		<i>Total</i>	Lei			3 260,023
2		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm ²	m			17,38
	111253-1	Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm ²	m	1,00	17,38	17,38
		<i>Total</i>	Lei			12,131
3		Banda de inox F-2007	m			7,42
	111145723-2	Banda de inox F-2007	m	1,00	7,42	7,42
		<i>Total</i>	Lei			341,32
4		Screpa A200	buc			2,11
	11113624-3	Screpa A200	buc	1,00	2,11	2,11
		<i>Total</i>	Lei			97,06
5		Clema de ancora PA2000	buc			50,00
	111186253-4	Clema de ancora PA2000	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			750,00
6		Clema CA 2000	buc			24,16
	111136245-5	Clema CA 2000	buc	1,00	24,16	24,16
		<i>Total</i>	Lei			193,28
7		Clema ES 1500	buc			50,00
	11113524-6	Clema ES 1500	buc	1,00	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			750,00
8		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc			18,50
	111145234-7	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	1,00	18,50	18,50
		<i>Total</i>	Lei			425,50
9		Clema de stringere ПС-1-1	buc			12,50
	111154389-8	Clema de stringere ПС-1-1	buc	1,00	12,50	12,50
		<i>Total</i>	Lei			387,50
10		Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc			14,50
	111165324-9	Clema de conexiune EP95-13 16-70/1.5-10	buc	1,00	14,50	14,50
		<i>Total</i>	Lei			319,00
11		Curea de cablu CSB	buc			0,30
	11113568-10	Curea de cablu CSB	buc	1,00	0,30	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			13,80
12		Capac elastic CPTA-50	buc			5,00
	111125454-11	Capac elastic CPTA-50	buc	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			5,00
13		Capac elastic CPTA-35	buc			5,00
	111125454-12	Capac elastic CPTA-35	buc	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			5,00
14	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV	buc			258,713
	1	Muncitor	h-om	7,21	31,93	230,22
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,36	79,16	28,50
		<i>Total</i>	Lei			776,139
15	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV K=0,25 K=0,25=0,25	buc			64,678
	1	Muncitor	h-om	7,21	31,93	57,55
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,36	79,16	7,12
		<i>Total</i>	Lei			194,034
16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			37,997
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	31,93	38,00
		<i>Total</i>	Lei			102,591
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			9,898
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	31,93	9,90
		<i>Total</i>	Lei			26,725
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			423,037
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	31,93	281,59
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	15,00	141,44
		<i>Total</i>	Lei			11,422
		1.2. Lucrari de montare.				
19	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			1 647,856
	1	Muncitor	h-om	35,80	31,93	1 143,09
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,80	6,00	130,80
	5009031	Scoabe	10 buc	20,00	16,00	320,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,64	6,00	27,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33	79,16	26,12
		<i>Total</i>	Lei			263,657
20		Furtun metalic P3-IQII-50	m			22,50
	1111478935-13	Furtun metalic P3-IQII-50	m	1,00	22,50	22,50
		<i>Total</i>	Lei			360,00
21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			426,806
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	79,16	30,87
		<i>Total</i>	Lei			68,289

1	2	3	4	5	6	7
22		Cablu AVVG 2x25 mm2	m			12,50
	111145457-14	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	1,00	12,50	12,50
		Total	Lei			112,50
23		Cablu AVVG 3x35 mm2	m			16,00
	111145457-15	Cablu AVVG 3x35 mm2	m	1,00	16,00	16,00
		Total	Lei			32,00
24	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc			99,453
	1	Muncitor	h-om	3,05	31,93	97,39
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,15	8,50	1,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79
		Total	Lei			397,812
25		Manson ПКБЭ-1	buc			35,00
	111147854-16	Manson ПКБЭ-1	buc	1,00	35,00	35,00
		Total	Lei			140,00
26	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			221,293
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	83,33	110,83
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			4 868,455
27		Consola cu un brat	buc			208,33
	1111452347-17	Consola cu un brat	buc	1,00	208,33	208,33
		Total	Lei			4 583,26
28		Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m			3,25
	111125439-18	Conductor ППГН 1x1,5 mm2	m	1,00	3,25	3,25
		Total	Lei			643,50
29	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			91,034
	1	Muncitor	h-om	1,83	31,93	58,43
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	102,00	1,02
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,36	83,33	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	79,16	1,58
		Total	Lei			2 002,746
30	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			4 047,747
	1	Muncitor	h-om	62,20	31,93	1 986,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,20	25,00	105,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,00	60,00	1 620,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,80	60,00	48,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,10	10,00	151,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,74	79,16	137,70
		Total	Lei			368,345
31		Teava otel profil 80x80	m			70,00
	11114578-19	Teava otel profil 80x80	m	1,00	70,00	70,00
		Total	Lei			560,00
32		Teava otel profil 50x50	m			40,00
	11114578-20	Teava otel profil 50x50	m	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			120,00
33		Beton C15	m3			666,66
	11112453-20	Beton C15	m	1,00	666,66	666,66
		Total	Lei			666,66
34	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			101,015
	1	Muncitor	h-om	2,37	31,93	75,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	60,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	45,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	10,00	7,10
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	79,16	5,54
		<i>Total</i>	Lei			202,03
35		Sina IIIИИ 8x12-6KC-C	buc			12,00
	11112345-21	Sina IIIИИ 8x12-6KC-C	buc	1,00	12,00	12,00
		<i>Total</i>	Lei			24,00
36	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			11,648
	1	Muncitor	h-om	0,34	31,93	10,86
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	79,16	0,79
		<i>Total</i>	Lei			11,648
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (Dispozitiv sau aparat (BA47, КМИ, ОПС)	buc			37,12
	1	Muncitor	h-om	1,12	31,93	35,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	60,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	79,16	0,16
		<i>Total</i>	Lei			222,72
38	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc			42,847
	1	Muncitor	h-om	1,13	31,93	36,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	60,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	79,16	3,17
		<i>Total</i>	Lei			42,847
39	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			41,647
	1	Muncitor	h-om	1,13	31,93	36,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04	60,00	2,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	79,16	3,17
		<i>Total</i>	Lei			916,241
40	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 495,183
	1	Muncitor	h-om	8,29	31,93	264,70
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	14 500,00	1 174,50
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,78	25,00	19,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54	10,00	25,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		<i>Total</i>	Lei			1 644,701
41	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			1 998,052
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092	14 500,00	1 334,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,60	25,00	15,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,13	10,00	31,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	79,16	11,08
		<i>Total</i>	Lei			1 798,247
42	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			1 919,033
	1	Muncitor	h-om	19,00	31,93	606,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,55	25,00	13,73
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,081	14 500,00	1 160,00
	1019852	Vopsea	kg	2,00	45,00	90,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	10,00	33,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	79,16	15,03
		<i>Total</i>	Lei			57,571

1	2	3	4	5	6	7
43		Conductor de legare la pamint (3П6)	m			6,66
	11113524-22	Conductor de legare la pamint (3П6)	m	1,00	6,66	6,66
		<i>Total</i>	Lei			64,602
		1.3. Utilaj				
44		Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc			1 550,00
	11124541-1	Corp de iluminat tip LED VOLTANA 0 5206 6 LED 1050mA NW 22W	buc	1,00	1 550,00	1 550,00
		<i>Total</i>	Lei			34 100,00
45		Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc			742,00
	11123547-2	Dulap BZUM TF-03-1 сч	buc	1,00	742,00	742,00
		<i>Total</i>	Lei			742,00
46		Panou de comanda ПЧМП 1-074 У1	buc			250,00
	11128763-3	Panou de comanda ПЧМП 1-074 У1	buc	1,00	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			250,00
47		Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc			417,00
	11123512-4	Contor monofazat ZCG 112A 1F 5-40A	buc	1,00	417,00	417,00
		<i>Total</i>	Lei			417,00
48		Automat BA47-29, 25A B 3P	buc			63,25
	11125832-5	Automat BA47-29, 25A B 3P	buc	1,00	63,25	63,25
		<i>Total</i>	Lei			63,25
49		Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc			17,25
	11123654-6	Automat monofazat BA47-29, 20A B	buc	1,00	17,25	17,25
		<i>Total</i>	Lei			17,25
50		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc			16,50
	11123654-7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	1,00	16,50	16,50
		<i>Total</i>	Lei			33,00
51		Contactator КМН-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc			108,00
	11127863-8	Contactator КМН-11811 I _H =18A, U _k =230B	buc	1,00	108,00	108,00
		<i>Total</i>	Lei			108,00
52		Timer 16A	buc			252,00
	11123678-9	Timer 16A	buc	1,00	252,00	252,00
		<i>Total</i>	Lei			252,00
53		Descarcator ПС1 С 1P	buc			125,00
	11123564-10	Descarcator ПС1 С 1P	buc	1,00	125,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			125,00
54		Sigurante 2A	buc			37,00
	11123564-11	Sigurante 2A	buc	1,00	37,00	37,00
		<i>Total</i>	Lei			814,00

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "ZEPTO"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European

Documentul Unic de Achiziții European, în continuare DUAE este o declarație pe proprie răspundere care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. El este disponibil în limba de stat și engleză și este utilizat ca dovadă preliminară a îndeplinirii condițiilor necesare în cadrul procedurilor de achiziții publice în Republica Moldova. Datorită DUAE, ofertanții nu mai trebuie să furnizeze probe documentare complete și în formate diferite, astfel cum se utilizau anterior în procedurile de achiziții publice, ceea ce reprezintă o simplificare semnificativă a accesului la oportunitățile de ofertare transfrontaliere. Începând din octombrie 2018, DUAE va fi disponibil exclusiv în formă electronică. Ministerul Finanțelor pune la dispoziție serviciu web gratuit pentru cumpărători, ofertanți și alte părți interesate de completare DUAE în format electronic. Formularul online poate fi completat, imprimat și apoi trimis cumpărătorului împreună cu restul ofertei. Dacă procedura se desfășoară electronic, DUAE poate fi exportat, stocat și depus în format electronic. Un DUAE depus în cadrul unei proceduri de achiziții publice anterioare poate fi reutilizat, cu condiția că informațiile să rămână corecte. Ofertanții pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție dacă informațiile din DUAE sunt false, nedivulgate sau nu pot fi susținute prin documente justificative.

Partea I – Informații privind procedura de achiziții publice și autoritatea contractantă sau entitatea contractantă

Partea I a formularului DUAE se completează online doar de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă și include următoarele informații:

A.	Informații despre publicare	
	Numărul anunțului/invitației publicată în BAP, și după caz numărul anunțului în J.O	Согласно SIA RSAP
B.	Identitatea achizitorului	
	Denumirea oficială	Примэрия села КазаклияРеспублика Молдова 1007601004445 субъектом)
	Țara	
	Număr unic de identificare a autorității	
C.	Informații privind procedura de achiziții publice	
	Tipul procedurii	Открытые торги Согласно SIA RSAPРеконструкция и модернизация уличного освещения в села Казаклия.
	Numărul unic de identificare al procedurii de achiziție	
	Data deschiderii ofertelor	
	Denumirea obiectului de achiziții	
	Scurtă descrie	

Partea II a formularului DUAЕ se completează online doar de către operatorii economici și include următoarele informații.

A.	Informații referitoare la operatorul economic	
	Denumire	
	Adresa juridică:	Str.Gradina Botanica 14/3 of307
	Cod poștal	MD-2032
	Oraș	Chisinau
	Țara	Republica Moldova
	Adresa web	
	e-mail	zeptosrl@mail.ru
	Telefon	069822963 /069527409
	Persoana sau persoanele de contact	Rotari Dmitrii / Chisca Ion
	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP), după caz	1018600024415
	Numărul cod TVA – dacă este cazul	0308845
	Statutul juridic al operatorului economic	Societate cu raspundere Limitata
	Numele fondatorilor	Rotari Dmitrii Chisca Ion
	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie	Se selectează de către operatorii economici ☒ Da ☐ Nu ☐ Da ☒ Nu
	Numai în cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o ”întreprindere socială,, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată? - care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați? - Dacă este necesar, vă rugăm să specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	Se selectează de către operatorii economici ☐ Da ☒ Nu Se completează [text] Se completează [text]
	Dacă este cazul, activitatea antreprenorială a operatorului economic este înregistrată sau deține o certificare echivalentă în cadrul unui sistem național privind activitățile economice pe care le prestează? - Vă rugăm să furnizați actele de constituire, dacă este cazul: - Dacă actele de constituire sau de certificare sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați: - Vă rugăm să furnizați autorizațiile pe care se bazează activitățile comerciale, dacă este cazul:	Se selectează de către operatorii economici ☒ Da ☐ Nu Se completează [text] ☐ Da ☒ Nu

	- Înregistrarea sau certificarea acoperă toate criteriile de selecție impuse?	☒ Da ☐ Nu Se completează text ☐ Da ☐ Nu ☐ Da ☐ Nu
	<i>Vă rugăm să completați informațiile lipsă în partea II secțiunea A,B,C sau D, după caz, NUMAI dacă se solicită acest lucru în anunțul sau în documentele achiziției relevante</i>	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale și plata impozitelor sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest certificat direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? - Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați:	Se selectează de către operatorii economici ☒ Da ☐ Nu se completează de către operatorul economic: adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alții?	Se selectează de către operatorii economici ☐ Da ☒ Nu
	<i>Vă rugăm să vă asigurați că celelalte părți în cauză prezintă un formular DUAE separat.</i>	
	Vă rugăm să precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc):	Se completează text
	Vă rugăm să îi identificați pe ceilalți operatori economici care mai participă la procedura de achiziții publice:	Se completează text
	Dacă este cazul, denumirea grupului participant:	Se completează text
	Dacă este cazul, se indică lotul (loturile) pentru care operatorul economic dorește să depună oferte:	Se completează

		text
B.	Informații privind reprezentanții operatorului economic	
	<i>Dacă este cazul, vă rugăm să indicați numele și adresa (adresele) persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile acestei proceduri de achiziții publice:</i>	
	Prenume	Chisca
	Nume	Ion
	Data nașterii	07.09.1991
	Locul nașterii	MDA Glodeni
	Strada și numărul	str.Varlam 98
	Cod poștal	MD 4901
	Oraș	Glodeni
	Țară	Moldova
	--	
	e-mail	zeptosrl@mail.ru
	Telefon	069527409
	Funcție / acționând în calitate de	administrator
	<i>Dacă este cazul, vă rugăm să furnizați informații detaliate privind reprezentarea (formele, amploarea, scopul acesteia...)</i>	
C.	Informații privind utilizarea capacităților altor entități	
	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în partea IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în partea V de mai jos?	Se selectează de către operatorii economici ☐ Da ☒ Nu
	<i>Vă rugăm să prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Vă atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor.</i> <i>în măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, vă rugăm să includeți informațiile prevăzute în părțile IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>	
D.	Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu se bazează	Răspuns Se completează de către operatorii economici text
	<i>Secțiunea se completează numai în cazul în care această informație este solicitată în mod explicit de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă.</i>	
	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract unor terți?	Se selectează de către operatorii economici ☐ Da ☒ Nu
	Dacă da și în măsura în care se cunoaște, vă rugăm să enumerați subcontractanții propuși.	
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în mod explicit aceste</i>	

	informații, în plus față de informațiile din partea I, vă rugăm să furnizați informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre subcontractanții (categoriile de subcontractanți) în cauză.
--	---

Partea III – Motive de excludere

Partea III a formularului DUAЕ se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici.

A.	Motive referitoare la condamnările penale	
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. <i>Al. (1) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</i> <i>Al. (1¹) Obligația de excludere a ofertantului / candidatului se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată pentru infracțiunile prevăzute la alin.1 este membru al organismului de administrare, de conducere sau de control în cadrul acestuia.</i> <i>Al. (6) Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la art.18 alin. (1) și (2) din legea 131/03.07.2018 privind achizițiile publice, furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sânt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofda existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică.</i> <i>Al. (7) În sensul alin. (6), ofertantul/candidatul dovedește că a plătit sau s-a angajat să plătească o compensație în ceea ce privește eventualele prejudicii cauzate prin infracțiune sau prin abateri, că a clarificat complet faptele și împrejurările cooperând activ cu autoritățile abilitate să investigheze cazul și că a întreprins măsuri concrete la nivel tehnic, organizațional și în materie de personal, adecvate pentru a preveni orice noi infracțiuni sau abateri.</i> <i>Al. (8) Măsurile întreprinse de către ofertant/candidat în sensul alin. (7) sânt evaluate ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sânt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.</i> <i>Al. (9) Un ofertant/candidat care a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice nu are dreptul să facă uz de posibilitatea prevăzută la alin. (6)–(8).</i>	
	Participare la o organizație criminală Text	☐ Da ☒ Nu
	Corupție Text	☐ Da ☒ Nu
	Fraude Text	☐ Da ☒ Nu
	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste Text	☐ Da ☒ Nu
	Spălare de bani sau finanțarea terorismului Text	☐ Da ☒ Nu
	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane Text	☐ Da ☒ Nu
B.	Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale	
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. <i>Al. (2) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat care se află în oricare dintre următoarele situații:</i>	

	<i>Lit. (b) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.</i> <i>Al. (2²) Prin derogare de la alin.2 lit. b), ofertantul/candidatul nu este exclus din procedura de atribuire dacă beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor.</i>	
	Plata impozitelor text	☒ Da ☐ Nu
	Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?	
	În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie? <i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i> <i>În cazul unei condamnări, durată perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i> <i>Descrieți ce mijloace au fost utilizate</i>	
	Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor? <i>Vă rugăm să le descrieți</i> <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☐ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Plata asigurărilor sociale	
	Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în alte state?	☐ Da ☒ Nu
	Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?	
	În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie? <i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i> <i>În cazul unei condamnări, durată perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i> <i>Descrieți ce mijloace au fost utilizate</i>	
	Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora,	se completează de către operatorul

	inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor? <i>Vă rugăm să le descrieți</i> <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
C.	Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici.	
	Este operatorul economic înscris în lista de interdicție a operatorilor economici în conformitate cu Articolul 18 al. e) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.	☐ Da ☒ Nu
D.	Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale	
	Art.18 al. 2 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. <i>lit. (a) se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;</i> <i>lit. (c) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;</i> <i>lit. (d) a prezentat informații false sau nu a prezentat informațiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;</i> <i>lit. (d¹) a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;</i> <i>lit. (d²) se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;</i> <i>lit.(d³) a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată prin decizie a organului abilitat în acest sens;</i> <i>lit. (d⁴) se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art. 74.</i>	
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul mediului ?	☐ Da ☒ Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul social?	☐ Da ☒ Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul muncii?	☐ Da ☒ Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☐ Nu
	Falimentul	
	Operatorul economic este în stare de faliment? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează de

		către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Insolvența	
	Operatorul economic este în situație de insolvență sau de lichidare? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Faliment	
	Operatorul economic se află într-o situație similară, cum ar fi falimentul, care rezultă dintr-o procedură similară din legislațiile sau reglementările naționale? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Active administrate de lichidator	
	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități,</i>	☐ Da

	dintr-o bază de date națională ?	☒ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Activitățile economice sunt suspendate	
	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	Acele informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
	Operatorul economic a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achiziții publice.	
	Operatorul economic are cunoștință de vreun conflict de interese, astfel cum se precizează în legislația națională, anunțul relevant sau documentele achiziției, care decurge din participarea sa la procedura de achiziții publice? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	Implicare directă sau indirectă în pregătirea acestei proceduri de achiziții publice	
	Operatorul economic sau o întreprindere care are legături cu acesta a oferit consultanță autorității contractante sau entității contractante sau a participat în orice alt mod la pregătirea procedurii	☐ Da ☒ Nu

	de achiziții publice? Vă rugăm să le descrieți	
	Încetare anticipată, daune-interese sau alte sancțiuni comparabile	
	Operatorul economic s-a aflat într-o situație în care un contract de achiziții publice anterior, un contract anterior încheiat cu o entitate contractantă sau un contract de concesiune anterior a fost realizat anticipat sau au fost impuse daune-interese sau alte sancțiuni comparabile în legătură cu respectivul contract anterior: <i>Vă rugăm să descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	Vinovat de interpretare eronată, nedivulgare de informații, incapacitate de a furniza documentele necesare și obținere de informații confidențiale referitoare la această procedură	
	Operatorul economic s-a aflat într-una dintre situațiile următoare: a) Nu s-a făcut grav vinovat de declarații false la furnizarea informațiilor necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție; b) A ascuns astfel de informații; c) Nu a fost în măsură să furnizeze, fără întârziere, documentele justificative solicitate de autoritatea contractantă sau de entitatea contractantă, și d) A încercat să influențeze în mod nepermis procesul decizional al autorității contractante sau entității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de achiziții publice sau că a furnizat din neglijență informații false care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor privind excluderea, selecția și atribuirea?	☐ Da ☒ Nu
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 prevede: <i>Al. (3) Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor descrise la alin. (1) și (2) din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, cazieri juridice sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.</i> <i>Al. (4) În ceea ce privește situațiile menționate la alin. (2), în conformitate cu legislația internă a statului în care sânt stabiliți ofertanții/candidații, prevederile alin. (3) se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control privind ofertantul/candidatul.</i> <i>Al.(5) În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor specificate la alin. (3) sau aceste documente nu vizează toate situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.</i>	

Partea IV – Criteriile de selecție

Partea IV se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

A.	Capacitatea de a corespunde cerințelor	
	Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:	
	Înscrierea într-un registru profesional relevant:	
	Este înscris între-unul dintre registrele profesionale sau comerciale relevante naționale sau din statele membre UE în care este stabilit	☐ Da ☒ Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Este necesară o autorizație pentru ca operatorul economic să poată presta serviciul în cauză în țara unde este stabilit: <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	☐ Da ☒ Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
B.	Capacitatea economică și financiară	
	Articolul 20 al.1 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că, <i>Demonstrarea capacității economice și financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi</i>	
	Declarații bancare	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional, sau să furnizeze	☒ Da ☐ Nu

	informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Cifra de afaceri anuală Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că. Al. (1¹) În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel de cerință în documentația de atribuire. Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sânt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care urmează să se atribuiască contracte bazate pe un acord-cadru, cifra de afaceri anuală maximă se calculează în funcție de dimensiunea maximă anticipată a contractelor specifice care vor fi executate în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, pe baza valorii estimate a acordului-cadru. În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv.	
	Cifra de afaceri anuală pentru numărul de exerciții financiare impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează: Se completează de către autoritatea contractantă Valoare	Se completează de către operatorul economic Cifra de afaceri: [număr]
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☐ Da ☐ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau

		organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Cifra de afaceri medie anuală	
	Cifra de afaceri medie anuală pentru numărul de ani impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează: <i>Se completează de către autoritatea contractantă</i> Număr de ani Valoare	Se completează de către operatorul economic An: [număr] Cifra de afaceri: [număr] An: [număr] Cifra de afaceri: [număr] An: [număr] Cifra de afaceri: [număr]
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	☐ Da ☐ Nu se completează de către operatorul economic: [text] adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Raport financiar	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest raport direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	☒ Da ☐ Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: [text] adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul

		emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea economică sau financiară, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că. <i>Al. (5) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (4), de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 18 alin. (1) și alin. (2) lit. a), c)–d³), care determină excluderea din procedura de atribuire.</i> <i>Al. (6) Atunci când ofertantul/candidatul se bazează pe capacitățile altei persoane în ceea ce privește criteriile referitoare la capacitatea economică și financiară, autoritatea contractantă solicită ca ofertantul/candidatul și acea persoană să fie răspunzătoare solidar pentru executarea contractului.</i> <i>Al. (7) În aceleași condiții prevăzute la alin. (4)–(6), o asociație de operatori economici are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.</i>	
C.	Capacitatea tehnică și/sau profesională	
	Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	☒ Da ☐ Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea tehnică sau profesională, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat	
	Numai pentru contractele de achiziții publice de lucrări: în perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit	

	următoarele lucrări de tipul specificat. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la cinci ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste cinci ani.	
	Descriere	
	Valoare	
	Data de începere	
	Data de încheiere	
	Beneficiari	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☒ Da ☐ Nu se completează de către operatorul economic: https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite
	Pentru contractele de achiziție de bunuri, servicii: executarea de livrări, prestări de tipul specificat	
	Numai pentru contractele de achiziții publice de bunuri și servicii: în perioada de referință, operatorul economic a efectuat următoarele livrări, prestări principale de tipul specificat în anunțul de participare. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la trei ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste trei ani. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	Valoare	
	Data de începere	
	Data de încheiere	
	Beneficiari	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☐ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare</i>	

	<i>prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
	Vă rugăm să furnizați detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice pe care operatorul economic le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziții publice. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	vă rugăm să furnizați o declarație cu privire la sisteme de management și de trasabilitate în cadrul lanțului de aprovizionare utilizate.	☒ Da ☐ Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☐ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Permiterea controalelor	
	Pentru produsele sau serviciile complexe care urmează să fie furnizate sau, în mod excepțional, pentru produsele sau serviciile necesare cu un scop anume. Operatorul economic va permite efectuarea de verificări ale capacităților de producție sau ale capacității tehnice a operatorului economic și, dacă este necesar, ale mijloacelor de studiu și de cercetare de care dispune și ale măsurilor de control al calității? Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care operatorul economic a decis să subcontracteze o parte din contract și se bazează pe capacitățile subcontractantului pentru executarea părții respective, trebuie să completați un DUAE separat pentru astfel de subcontractanți. <i>Permiteți verificări</i>	☒ Da ☐ Nu
	Diplome de studii și calificări profesionale	
	Următoarele calificări educaționale și profesionale sunt deținute de prestatorul de servicii sau de contractantul însuși și/sau în funcție de cerințele stabilite în anunțul de participare sau în documentele procedurii de achiziție de către personalul său de conducere. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☒ Da ☐ Nu se completează

		de către operatorul economic: http://old.mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=3647&t=/Atestare-specialisti/Atestarea/Listele-specialistilor-atestati
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Măsuri de management al mediului	
	Operatorul economic va putea să aplice următoarele măsuri de management de mediu atunci când execută contractul: <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☒ Da ☐ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Numărul membrilor personalului de conducere	
	Numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic din ultimii trei ani au fost după cum urmează.	Anul - 2018 Număr-4
	Pentru contractele de achiziție de bunuri/servicii: eşantioane, descrieri sau fotografii, fără certificate de autenticitate	
	Pentru contractele de achiziții publice de bunuri/servicii: operatorul economic va furniza eşantioanele, descrierile sau fotografiile solicitate ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, care nu trebuie să fie însoțite de certificate de autenticitate.	☒ Da ☐ Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul

		economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
D.	Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu.	
	Art. al din lege stabilește următoarele motive de selecție.	
	Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu	☐ Da ☒ Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	

Partea V- Indicații generale pentru toate criteriile de selecție

Partea V - se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse:	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare, sau să ofere informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste documente, informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	☒ Da ☐ Nu
	Termen	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează

		de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
--	--	---

Partea VI - Preselecția candidaților calificați pentru procedura licitației restrânse, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare

Partea VI se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

Operatorul economic declară că: Îndeplinește criteriile sau regulile obiective și nediscriminatorii aplicabile pentru limitarea numărului de candidați în următorul mod:	☒ Da ☐ Nu
Operatorul economic declară că: Dispune de certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut de anunțul de participare relevant:	☒ Da ☐ Nu
<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	☐ Da ☒ Nu se completează de către operatorul economic: text adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.

Partea VII- Declarațiile finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în părțile II - VI de mai sus sunt exacte și corecte și că au fost furnizate cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false. Operatorul economic declară în mod oficial că poate să furnizeze, la cerere și fără întârziere, certificatele și alte forme de documente justificative menționate, cu excepția cazului în care:

1. Autoritatea contractantă sau entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei bazei de date relevante care este disponibilă gratuit, și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca [Primaria s.Cazaclia], astfel cum este descrisă în partea I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest Document Unic de Achiziție European în scopul [Реконструкция и модернизация уличного освещения в села Казаклия.

Nume: Chisca Ion
Poziția: Administrator
Data: 28.03.2019

Locul:

Semnătura



ÎS „CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ
ȘI CERTIFICARE” (CTSIC)

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13C 45105 - 18**

Data emiterii **30 martie 2018** Valabil pînă la **30 martie 2019**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL din cadrul
IS "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare"

certificat de acreditare OCpr - 015

MD-2004, or. Chișinău, str. S. Lazo, 48, tel. 208152, tel/fax: 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Conductoare și cabluri electrice
în sortiment - conform anexei (10 poziții);

Codul NC MD
8544

livrarea conform contractului Nr. 12/247 din 01.07.2013

și anexei din 26.02.2018;

păstrarea - depozitul firmei (mun. Chișinău, str. Petricani 21)

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
DN - conform anexei

PRODUCĂTOR "ЗАО "Завод Южкабель",
Ucraina, or. Harikov, str. Avtoghennaia 7

Codul țării
UA

CLIENT "CEGOLTAR" SRL

Codul IDNO
1003600017268

MD, mun. Chișinău, str. Nuferilor, 25

tel.: 022 27-35-82

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr. 7363/02/18, 7364/02/18 din 29.03.2018,

LI "CERTIFICARE" SRL, certif. de acreditare Nr. LI-076

Raportului de identificare a produselor Nr. 10/0191 din 27.03.2018.

Raportului de evaluare Nr. 10/049-ev din 30.03.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ Este stabilită 1 supraveghere cu identificarea de către
OC PGSP (10) a fiecărui lot de produse importate

Schema de tip 2.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat. Certificatul este
valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.



Conducătorul organismului
de certificare

Expert

V. Șargarovschi

S. Mîlnic

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

ÎS „CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ
ȘI CERTIFICARE“ (CTSIC)

Anexă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OCP_{GSP} MD 015 13C 45105-18

din 30.03.2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipurile produsului	DN
1	Cablu electric, tip: „АПвЭП, АПвЭВ, АПвЭВнгв, АПвЭгП, АПвЭгаП, ПвЭП, ПвЭВ, ПвЭВнгд, ПвЭгП, ПвЭВнг, ПвЭгаП, АПвПг”	GOST 18410-73 p.5.4 GOST 12.2.007.14-88
2	Conductoare electrice, tip: „ПВС, ПВСм, ПВСнг, ШВВП”	GOST 7399-97 GOST 12.2.007.14-88
3	Conductoare electrice tip: „ПУНП, ПВ1, ПВ2, ПВ3, ППВ, АПВ, АППВ, ВВП, ВПП, РПШЭк”	GOST 6323-79 p.2.4.2, 2.4.3, 2.4.6, 2.5.1, 2.5.2, 5.2, 5.3; GOST 12.2.007.14-88
4	Conductoare electrice cu fibre optice, tip: „ОП, ОПТ, ОКПБ ОБгП, ОБП, ОЦАрПб ОЦКП, ОКТБг-М, ОКАД-ММ, ОАрП, ОЦПС, ОЦПТ, ОПТ”	SM SR EN 41003:2010 GOST 12.2.007.14-88
5	Conductoare electrice tip : „А, АС”	GOST 839-80 p.5.2, 5.3
6	Cablu electric, tip: „ААБл, ААБлГ, ААБ2л, ЦААБл, ЦААБлГ, ЦААБ2л, АСБл, ААШв, СБ, СБл, СБГ, ААШв, ААШнг”	GOST 18410-73 p.5.4 GOST 12.2.007.14-88
7	Cablu electric, tip: „КВВГ, КВВГнг, КВБ6Шв, КВБ6Шнг, АКВБ6Шв, АКВВГ, АКВВГнг, АКВВГЭнг, АВК, КВВГЭ, КВВГЭнг”	GOST 1508-78 p.5.1, 5.2 GOST 12.2.007.14-88
8	Conductor electric, tip: „СИП1, СИП1А, СИП2, СИП2А, СИП3, СИП4, СИП5 conform ТУ 16-705.500-2006”	GOST 12.2.007.14-88 GOST R 52373-2005 GOST 31946-2012 p.5.2.7
9	Cablu electric, tip: „АВВГ, АВВГнг, АВВК, ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-ПБ ВВГ-П, АВБ6Шв, АВБ6Шнг, ВБ6Шв, ВБ6Шнг, АПвБ6Шв, АПвБ6Шнгд, АПвБ6Шп, ПвБ6Шв, ПвБ6Шнг, ПвБ6Шп, АВВГнг-LS, ВВГнг-LS, ВВГнгд-LS, ВВГнгд- FR, NYM-J, NYM-O, NYU, ВВГнг-FR LS”	GOST 16442-80 p.1.2-1.4, 2.2.1- 2.2.10, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5, 6.1-6.4 GOST 12.2.007.14-88
10	Conductor electric, tip: „ПММ, ПМТ, ПБ, АПБ, ПБД, АМ, ПЭТВ, ПЭЭИ1, ММ, МТ, ШММ, МФ-85, МФ-100, ПСДКТ, ПСДКТ-п, ПЭЭИД”	GOST 2584-86 p.5.2, 5.4

Seria C nr. 001661



Conducătorul organismului
de certificare

Expert

V. Șargarovschi

S. Melnic

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



ÎS „CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ
ȘI CERTIFICARE” (CTSIC)

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13C 45494 - 18**

Data emiterii **12 iulie 2018** Valabil până la **12 iulie 2019**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul IS "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare"
certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or. Chișinău, str. S. Lazo, 48,
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Aparate electrice pentru comutarea
circuitelor electrice, marca comercială "HIMEL";

Codul NC MD
8536

livrarea conform contractului nr. DLX/ODA/180201/MDVVOLTA din 01.02.2018;
tipurile, modelele - conform anexei (7 poziții);
păstrarea - depozitul firmei (mun. Chișinău, str. Pădurii 19)

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
DN - conform anexei.

PRODUCĂTOR "DELIXI ELECTRIC LTD", China
Yueqing, Zhejiang

Codul țării
CN

CLIENT "VOLTA" SRL

Codul IDNO
1003600028059

MD, or. Chișinău, st. Pădurii 19
tel.: 022 26-77-53

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartele de încercări Nr. 7607/02/18 din 10.07.2018,

LI "CERTIFICARE" SRL, certif. de acreditare Nr. LI-076

Raportului de identificare a produselor Nr. 10/0486 din 09.07.2018.

Raportului de evaluare Nr. 10/134-ev din 12.07.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ Este stabilită 1 supraveghere cu identificarea de către
OC PGSP (10) a fiecărui lot de produse importate

Schema de tip 2.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. **004157**



Nr. Conducătorul organismului
de certificare

Expert

N. Manolov

N. Manolov

S. Melnic

S. Melnic

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

ÎS „CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ
ȘI CERTIFICARE“ (CTSIC)

Anexă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OCP_{GSP} MD 015 13C 45494-18

din 12.07.2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipurile, modelele produsului marca comercială HIMEL	Codul NM MD	DN de conformitate
1	Contactoare electrice, tip: HDC..., HDCH8S..., HJX	8536	SM SR EN 60947-4-1:2014
	Siguranțe fuzibile, tip: HRT...	8536	SM SR EN 60269-1:2010 ГОСТ 17242-86
2	Dispozitive de distribuție a energiei electrice, tip: HTB..., HDPZ..., HCF..., - stabilizatoare de tensiune tip: HTND..., HUPS..., HSBW...	8538 3925	SM SR EN 61439-1:2014 SM SR EN 61439-4:2014 SM SR EN 61439-5:2014 SM SR EN 60670-1:2010
3	Limitatoare de tensiune, tip: HDY...,	8536	SM SR EN 61643-11:2012 SM SR EN 60947-2:2010
4	Întrerupătoare automate, tip: HDB3W..., HDM3..., HDM6E..., HDG3..., HDG9..., - butoane și indicatoare luminoase, tip: HLAY..., HLD...	8536	SM SR EN 60898-1:2010 SM SR EN 60947-2:2010 SM SR EN 60947-3:2011
	Întrerupătoare automate cu curent diferențial, tip: HDB3WLE..., HDB3WPLE..., HDB6PLE..., HDB9LE..., HDB3VR...	8536	SM SR EN 61009-1:2010
5	Dispozitive de conexiune, papuci de cablu, scoabe, bare de conexiune, tip: HDM..., HDC..., HFD..., HF..., HFR..., HFT..., HSK..., HDI..., HBBT...	8536	GOST 13276-79 SM SR EN 60570:2010
6	Relee de protecție și programabile, tip: HDR..., HXJ..., HDP..., HDS..., HDZ..., HKG...	8536	SM EN 60255-27:2015
7	Izolatoare pentru sistemele de șine electrice, tip: SM, CT	8547	GOST 27744-88

Seria C nr. 001718



Conducătorul organismului
de certificare

Expert

N. Manolov
S. Melnic

N. Manolov

S. Melnic

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



СЕРТИФИКАТ

НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ

Научный Экспертно-Технический Центр "MOLDTESTENERGO"

МД 2071, г. Кишинев, ул. Алба Юлия, 190/1, оф. 8, т. 74-92-29

Регистрационный номер **CSET MTE 26 11A 286-16**

Дата выдачи: 28 октября 2016 Действителен по: 27 октября 2019

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Контакты малогабаритные серии **КМИ, КМИп** (в защитной оболочке и без) не реверсивные на номинальные токи от 9 до 95 А.
Контакты электромагнитные серии **КТИ** (реверсивные и не реверсивные) на номинальные токи от 115 до 630 А,
Электромеханические ручные пускатели типа **ВКИ-211, ВКИ-216, ВКИ-230**.
Контакты типа **КТ, КТП**.
Пускатели ручные серии **ПРК32**, дополнительные устройства к **ПРК32 (АК, ДК)**,
Контакты модульные **КМ** торговой марки "IEK" (ИЭК)
Миниконтакт **МКИ**
Серийный выпуск

Код NM MD
8536

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
Безопасности **SM SR EN 60947-4-1:2014**
ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

„Chac Tehnology Co., LTD”, „Tengen Group Co.,ltd”; „Zhejiang Chint Electrics Co., ltd”, China

Код страны
CN

ЗАЯВИТЕЛЬ:

SRL "IEK Moldova",

мун. Кишинэу, ул. Петриканская, 31, тел. 47-90-65, факс 47-90-66

Код СУПО
40201104

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:

Сертификатов соответствия ТС : №ТС RU C-CN.AE44.B.00495, №ТС RU C-CN.AE44.B.00540 сроком действия с 27.12.2013 по 26.12.2018 и с 20.02.2014 по 19.02.2019 соответственно, выданных ОС «ТЕСТ-С.Петербург», 190103, ул Курляндская, д.1 и №ТС RU C-CN.ME77.B.00861 сроком действия с 18.10.2013 по 18.10.2018, выданного ОС ООО « Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции », 141400, РФ, Московская область, г.Химки, ул. Ленинградская, д.29

Протоколов испытаний № FSS2013/01/01/279-01, № FSS2013/01/01/279-02, № FSS2013/01/01/279-03, № FSS2013/01/01/279-04 от 23.12.2013 и № FSS2013/01/01/088-01-№ FSS2013/01/01/088-03 от 28.03.2014, выданных ИЛ ФБУ ТЕСТ-С.Петербург (РОСС RU.0001.21ME01)
Акта обследования № 189/016 от 25.10.2016 г

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Периодическая экспертная оценка продукции будет осуществляться НЭТЦ "Moldtestenergo" один раз в год.

Директор НЭТЦ "MOLDTESTENERGO"

Д.Т.Н.

М.П.



М. Гураевский

Копии настоящего сертификата МТЕ прилагаются в соответствии с правилами
Научного Экспертно-технического центра "MOLDTESTENERGO"



CERTIFICAT

DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ ȘI VERIFICARI

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"
MD 2071, mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 190/1, of. 8, tel. 74-92-29

Nr. de înregistrare **CȘET MTE 26 11A 279-16**

Data eliberării: 28 octombrie 2016 Valabil până la: 27 octombrie 2019

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA /DESCRIEREA

Înterupătoare automate **VA 47-29, VA 47-29M, VA47-29N** la curenți nominali pînă la 63A și caracteristicile de declanșare B, C, D, numărul de poli de la unu pînă la patru și accesorii pentru ele mărcii comerciale "IEK" (ИЭК):
- declanșator de minimă/ maximă tensiune **PM 47** și **PMM47**,
- declanșator independent **PH 47**,
- sonerie **ЗД47**.

Producere în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
Securitate SM EN 60898-1:2003/AC:2016

PRODUCĂTOR: „

„Chac Tehnology Co., Ltd”,
nr.18, Chahong Road, Beibaixiang Town, Wenzhou, China

SOLICITANT:

SRL "IEK Moldova",
mun. Chișinău, str. Petricani, 31, tel. 47-90-65, fax 47-90-66

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Certificate de conformitate al EAC № TC RU C-CN.ME77.B.00584 cu valabilitate de la 19.07.2013 pînă la 19.07.2018, eliberat de OC SRL « Centrul de certificare, standartizare, sisteme de management produselele electrotehnice », 141400, FR, Regiunea Moscovei, or. Himki, Str. Leningradscaia 29

Rapoartul de încercări nr № 53H6EM/TC din 20.06.2013., eliberat de ИЦ ООО "Элмаш" (РОСС RU .0001.21МИ04, pînă la 13.05.2020).

Proces-verbal de examinare nr. 189/016 din 25.10.2016.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică inter pares a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET "MOLDTESTENERGO"

D.ș.t.
I.ș.



M. Guraevschi

Copiile prezentului certificat MTE se legalizează în modul stabilit de Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"

Codul NM MD
8536 20 100

Codul țării
CN

Codul CUII
40201104



ÎS „CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ
ȘI CERTIFICARE“ (CTSIC)

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13C 45442 - 18**

Data emiterii **04 iulie 2018** Valabil până la **04 iulie 2019**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul IS "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare"
certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or. Chișinău, str. S. Lazo, 48,
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA/DESCRIEREA Conductoare și cabluri electrice -
conform anexei (10 poziții);

Codul NC MD
8544

livrarea conform contractului Nr. 0106VZ din 01.06.2013;
tipurile produsului - conform anexei;
păstrarea - depozitul firmei: (or. Chișinău, str. Pădurii 19).

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
DN - conform anexei

PRODUCĂTOR SA "Запорожский завод цветных металлов",
Ucraina, 69076, or. Zaporozje, str. Novostroek, 9

Codul țării
UA

CLIENT "VOLTA" SRL

Codul IDNO
1003600028059

MD, or. Chișinău, st. Pădurii 19
tel.: 022 26-77-53

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 7575/02/18 din 03.07.2018,
LI "CERTIFICARE" SRL, certif. de acreditare Nr. LI-076
Raportului de identificare a produselor Nr. 10/0452 din 29.06.2018.
Raportului de evaluare Nr. 10/107-ev din 04.07.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ Este stabilită 1 supraveghere cu identificarea de către
OC PGSP (10) a fiecărui lot de produse importate

Schema de tip 2.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.



Conducătorul organismului
de certificare

N. Manolov
S. Melnic

Expert

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

ÎS „CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ
ȘI CERTIFICARE“ (CTSIC)

Anexă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OCP_{GSP} MD 015 13C 45442-18

din 04.07.2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipurile produsului	DN de conformitate
1	Conductor electric, tip: ПВ1, ПВ2, ПВ3, ППВ, АПВ, АППВ, Н07V-K, Н07V-U, NYIFY, NYIFY-F	GOST 6323-79 GOST 12.2.007.14
2	Conductor electric, tip: ПБВВ, ПУНП, ПБВВГ, ПУГНП, АПУНП, ПУВП	GOST 26445-85 GOST 12.2.007.14
3	Cablu electric, tip: КГВВ, КГВВз, КГВВнгз, КВВГнг	GOST 31996-2012 GOST 12.2.007.14
4	Cablu electric, tip: КГ, КГН, КГТ, КГТН	GOST 24334-80 GOST 12.2.007.14
5	Cablu electric, tip: ВВГ, ВВГ-П, ВВп-1, ВВГнг, ВВГнгз, ВВГз-П, ВВГнг-П, ВВГзнг-П, АВВГ, АВВГнг, АВБШв, ВБШв, АКВБШв, КВБШв, ВВГнгд, ВВГнг-LS, АВВГ-П, АПвБШП-1, NAYY-J, NYM	GOST 16442-80 GOST 12.2.007.14
6	Conductor electric, tip: ПВС, ПВС -С, ПВС нг, ШВВП, Н05V-K, Н05V-U, YSLY-JB	GOST 7399-97 GOST 12.2.007.14
7	Cablu electric, tip: КВВГ, КВВГз, КВВГнг, КВВГнг	GOST 1508-78 GOST 12.2.007.14
8	Conductor electric, tip: СИП (4,5), СИПт (4,5)	GOST 31946-2012 GOST 12.2.007.14
9	Conductor electric neizolat, tip : А, АС	GOST 839-80
10	Cablu electric, tip: AUDIO, SPEAKER	SM EN 50288-1:2015

Seria C nr. 001700



Conducătorul organismului
de certificare

N. Manolov

Expert

S. Melnic

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate