

Примэрия с.Топала,  
Чимишлийский район

(наименование объекта)

Formular Nr.1A

WidCam

Перечень объемов работ № 15/2023  
"Благоустройство территории перед зданием  
примэрии в с.Топала, Чимишлийского района"

№ п.п.	Шифры норм, коды ресурсов	Наименование работ	Единица измерения	Количество согласно данных проекта	Цена ед.изм., лей ( в т. ч. зарплата)	Всего, лей (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Общестроительные работы</b>				
		<b>1.1. Площадка (основная)</b>				
1	TsG03D	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru suprafete mai mici de 500 mp (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, для площадей менее 500 м2, с корчеванием)	100m2	1,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,0000		
2	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm (Валка механической пилой деревьев хвойных пород, с ручным перемещением деревоматериалов в хранилище за пределы или внутри рабочей зоны, деревья диаметром 10...30 см)	buc	6,0000		
	6141120100300	Stivuiitor	h-om	1,1400		
	8141260100100	Fasonator	h-om	6,5400		



1	2	3	4	5	6	7
	7422090100200	Corhonor	h-om	2,1000		
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,5760		
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	7,3140		
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,7024		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1397		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	5,6684		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	5,6684		
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0731		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,1645		
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	13,1650		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,3054		
6	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3	0,8760		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,5330		
7	TrB02D1-	Transportul materialelor din	t	96,3600		



1	2	3	4	5	6	7
	2	grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка сваливанием), опрокидной тачкой, на расстояние 20 м)***Транспортировка чернозёма				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,9444		
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)***Разбрасывания чернозёма	m3	87,6000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,1560		
9	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия), дл.=125,0м.п., шир.=0,09м, глубина=0,1м	m3	1,1250		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2850		
10	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2	0,0112		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0440		
11	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x250x80мм, pe fundatie de beton. (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000x250x80мм, по бетонному основанию)***Бордюры	m	125,0000		



1	2	3	4	5	6	7
		тротуарные				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,2500		
	7129020012800	Pavator	h-om	63,7500		
	2663102100001	Beton clasa M200	m3	6,6250		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	437,5000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,2500		
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 80	m	125,2092		
12	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия), дл.=81,0м.п., шир.=0,25м, глубина=0,1м	m3	2,0250		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9130		
13	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2	0,0203		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0798		
14	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15mm, pe fundatie de beton.(Бордюры бетонные заводские дорожные 100x30x15см, по бетонному основанию)***Бордюры дорожные	m	81,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,7700		
	7129020012800	Pavator	h-om	41,3100		
	2663102100001	Beton clasa M200	m3	4,2930		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	283,5000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8100		
	2666122800284 -5	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15 cm - дорожные бордюры	m	81,1356		
15	DE10E, прим.	Лотки дождеприёмные открытые бетонные заводские для отвода воды 35x16x6 см, по бетонному основанию	m	25,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2500		
	7129020012800	Pavator	h-om	12,7500		
	2663102100001	Beton clasa M200	m3	1,3250		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	87,5000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2500		
	2666122800284 -6	Лоток дождеприёмный открытый 35x16x6 см	m	25,0419		



1	2	3	4	5	6	7
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)***толщ. 5 см	m3	18,2500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,4250		
	1421102200525	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	20,0750		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,8325		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,6650		
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)***толщ. 10 см	m3	36,5000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,1350		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	41,9750		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,6650		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	15,3300		
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint pesoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)---- уплотнение песка и щебня.	100 m3	0,5475		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,8289		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,6885		
19	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток (брусчадка толщ.=4см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной	m2	365,0000		



1	2	3	4	5	6	7
		смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)				
	7129020012800	Pavator	h-om	211,7730		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,7670		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	584,0000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 818,0000		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare, брусчатка толщ.=4см	m2	370,4750		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,8250		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	13,8700		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,3000		
20	TsD05A прим.	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)----уплотнение уложенной тротуарной плитки.	100 m3	0,1460		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2877		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,5169		
Total						
<b>Всего Площадка (основная)</b>						
<b>1.2. Тротуар у дороги</b>						
21	TsA01D1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве	m3	9,8500		



1	2	3	4	5	6	7
		естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, очень твердый грунт)****28,30 м(L) x 1,45 м(B) =41,035м2				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,6550		
22	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	16,4500		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,3816		
23	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)***толщ. 5 см	m3	0,4930		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4437		
	1421102200525	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5423		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1035		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2071		
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)***толщ. 10 см	m3	0,9850		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9751		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1327		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2068		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4137		
25	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint pesoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)----уплотнение песка и щебня.	100 m3	0,0148		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1305		



1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,1538		
26	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток (брусчадка толщ.=4см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	41,0350		
	7129020012800	Pavator	h-om	23,8085		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6484		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	65,6560		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	541,6620		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare, брусчадка толщ.=4см	m2	41,6505		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,2052		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,5593		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,8207		
27	TsD05A прим.	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)---- уплотнение уложенной тротуарной плитки.	100 m3	0,0164		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1446		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,1704		
Total						
<b>Всего Тротуар у дороги</b>						



1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.3. Ступени перед главным входом</b>				
28	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.)***S=8,75x2,5=21,88м2	m2	21,8800		
	7132040012700	Parchetar	h-om	8,5332		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,5332		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,0940		
29	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка), толщ. слоя=5см	m3	1,0940		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9846		
	1421102200525	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2034		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2297		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4595		
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня), толщ. слоя=10см	m3	2,1880		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1661		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,5162		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4595		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,9190		
31	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)---- уплотнение песка и щебня.	100 m3	3,2820		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,9472		



1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	34,1000		
32	RCsD01C 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Стальная арматура PC 52, диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, установленная в существующие строительные элементы. Заготовка арматуры для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.)*** ар-ра диам. 8 А3, ячейки 150x150 мм, общ. дл. 307,5 м x 0,395 кг=121,46 кг	kg	121,4600		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,0447		
	2710602000470 -8	Арматура А3, D = 8 mm	kg	124,4965		
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,3401		
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,4251		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1215		
33	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)*** 13,75м(L)x0,40 м(H)=5,5м2	m2	5,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3750		
	7124010010700	Dulgher	h-om	7,9750		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,8250		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,3750		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,6600		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0110		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0110		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1100		
34	RCsB04A	Beton armat B15/M200 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari,	m3	1,8700		



1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Приготовление бетона В15/М200 бетономешалкой на стройплощадке и укладка классическим способом в армированные конструкции: колонны, балки, ребра, плиты, лестничные площадки, лестницы, подпорные стенки, ж/б подушки, перекрытия, диафрагмы, лестничные марши и т.д. в существующих зданиях)*** бетон толщ. 10 см, М200				
	7123010010200	Betonist	h-om	10,4907		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6100		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	625,9825		
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm***галька	m3	1,3059		
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,4253		
	2952270003700	Betoniera de 250 l	h-ut	0,6078		
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	1,1220		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2805		
35	RpCK43A	Reparatia pardoselilor din placi de granit ceramic prin inlocuirea placilor pe adeziv, de dimensiune: pina la 40x40 cm (Полы из керамогранитных плиток на клею, размером: до 40x40 см)*** Размер 30x30 см	m2	18,7100		
	9310060019930	Muncitor	h-om	61,9301		
	2670112202051	Placi din ceramica granit*** керамогранит 30x30см	m2	18,9906		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex, клей для плитки, пол	kg	80,4530		
	2653102100838	Amestec uscat universal M-150	kg	59,8720		
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,7420		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,4968		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8419		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,9355		
Total						
<b>Всего Ступени перед главным входом</b>						
<b>1.4. Скамейки</b>						
36	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2	buc	7,0000		



1	2	3	4	5	6	7
		ножках)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,3000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,1500		
	7123011000200	Betonist	h-om	33,9500		
	2513206621460	Скамейка на двух ножках	buc	7,0000		
	2663102100000	Beton M200	m3	0,2520		
	1212121212121	apa	m3	1,0500		

Total

**Всего Скамейки**

Total

**Всего  
Общестроительные  
работы**

Total

Социальное страхование

Транспортные расходы

Заготовительно-складские расходы

Итого

Накладные расходы

Итого

Сметная прибыль

Итого

**Всего по смете:**

**В т.ч. зарплата**

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Инвестор**

(должность, подпись, фамилия, отчество)

М.П.

**Офертант**

(должность, подпись, фамилия, отчество )

М.П.