

**Lucrari de reparatie a drumului  
M1 Frontiera cu Romania-  
Leuseni-Chisinau-Dubasari-  
frontiera cu Ucraina, km 71.00-  
81.00.**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 50 322 693,53 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                      | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                            |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                       |
|        |                             | <b>1. Lucrari pregatoare</b>                                                                                                                                                                                               |        |                                       |                                       |                         |
| 1      | DI106                       | Curățirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                                                 | 100m2  | 787,000                               | 5,75<br>0,00                          | 4 525,25<br>0,00        |
| 2      | DI155D                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                        | m2     | 14 987,000                            | 14,07<br>0,77                         | 210 922,26<br>11 579,63 |
| 3      | DI155E<br>k=0.8             | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm<br>Коэффициент к трудозатратам=0,800<br>Коэффициент к материалам=0,800<br>Коэффициент к машинам=0,800 | m2     | 30 344,000                            | 14,44<br>0,80                         | 438 173,64<br>24 354,89 |
| 4      | TsI51B10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (SA Drumuri Chisinau )                                                                                                                            | t      | 6 922,000                             | 26,57<br>0,00                         | 183 931,44<br>0,00      |
| 5      | TsC51C                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                          | 100 m3 | 31,780                                | 182,98<br>21,91                       | 5 815,21<br>696,30      |
|        |                             | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                               | Lei    |                                       |                                       | 843 367,80              |
|        |                             | <b>Total Lucrari pregatoare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |        |                                       |                                       | <b>843 367,80</b>       |
|        |                             | <b>2. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                            |        |                                       |                                       | <b>36 630,82</b>        |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5          | 6                | 7                            |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------|------------------------------|
| 6  | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                                     | 100 m3 | 12,000     | 1 624,50<br>0,00 | 19 494,00<br>0,00            |
| 7  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                   | 100 m3 | 0,000      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00                 |
| 8  | TsC03F1 | ( caseta ; Y=1.8t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                   | 100 m3 | 9,200      | 731,25<br>0,00   | 6 727,50<br>0,00             |
| 9  | TsI51C3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 23 km ( din cariera or. Vatra )                                                                                                                 | t      | 1 656,000  | 29,74<br>0,00    | 49 242,76<br>0,00            |
| 10 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                   | 100 m3 | 9,200      | 173,94<br>20,76  | 1 600,23<br>190,97           |
| 11 | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                               | 100 m3 | 9,200      | 56,71<br>0,00    | 521,73<br>0,00               |
| 12 | DI96    | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                        | 100 m3 | 21,200     | 1 337,27<br>0,00 | 28 350,09<br>0,00            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | Lei    |            |                  | 105 936,31                   |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |        |            |                  | <b>105 936,31<br/>190,97</b> |
|    |         | <b>3. Lucrari de planificare</b>                                                                                                                                                                                   |        |            |                  |                              |
| 13 | TsE05B  | ( acostamentelor ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 309,000    | 85,05<br>0,00    | 26 280,45<br>0,00            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | Lei    |            |                  | 26 280,45                    |
|    |         | <b>Total Lucrari de planificare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |        |            |                  | <b>26 280,45</b>             |
|    |         | <b>4. Lucrari de consolidare</b>                                                                                                                                                                                   |        |            |                  |                              |
| 14 | DII15   | Consolidarea acostamentelor cu                                                                                                                                                                                     | m2     | 30 900,000 | 43,17            | 1 333 891,88                 |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4         | 5          | 6                  | 7                                 |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------|-----------------------------------|
|    |                  | un strat de piatra sparta de 10 cm<br>(M400 fr20-40)                                                                                                                                                                                                                     |           |            | 1,83               | 56 479,70                         |
| 15 | DI116 k=5        | Pentru fiecare 1*5=5,0 cm<br>urmator se adauga sau se scade la<br>norma DI115, K=5<br>Коэффициент к материалам=5,000                                                                                                                                                     | m2        | 30 900,000 | 18,48<br>0,00      | 571 064,45<br>0,00                |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei       |            |                    | 1 904 956,33                      |
|    |                  | <b>Total Lucrari de consolidare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |           |            |                    | <b>1 904 956,33<br/>56 479,70</b> |
|    |                  | <b>5. Sistemul rutier</b>                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |                    |                                   |
| 16 | DI158A           | ( тип Б МП SMBg-II/2,3 SM<br>STB 1033:2008 -dens) Frezarea<br>si plombarea gropilor la<br>imbracamintea degradata, cu<br>suprafate pina la 3 m2: grosime 5<br>cm                                                                                                         | m2        | 870,000    | 227,89<br>33,62    | 198 265,89<br>29 245,73           |
| 17 | TsC59A           | (INCARCARE-muluzului )<br>Sapatura mecanica a pamintului<br>cu excavator cu o cupa de 0,15<br>m3 cu descarcare in<br>autobasculanta: teren de categoria<br>1                                                                                                             | 100<br>m3 | 0,435      | 3 677,68<br>266,97 | 1 599,79<br>116,13                |
| 18 | TsI51B10         | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 20 km (SA Drumuri Chisinau<br>)                                                                                                                                                                 | t         | 105,924    | 26,57<br>0,00      | 2 814,56<br>0,00                  |
| 19 | DI107            | Amorsarea suprafetelor straturilor<br>de baza in vederea aplicarii unui<br>strat de beton asfaltic ( 0,3 l/m2 )                                                                                                                                                          | t         | 9,133      | 7 710,06<br>0,00   | 70 415,95<br>0,00                 |
| 20 | DB19H<br>k=1.143 | (ЩКБг-ІІ/2,3 STB 1033--<br>2008,ІДТ-dens ) Imbracaminte de<br>beton asfaltic cu agregat mare,<br>executata la cald, in grosime de<br>8,0 cm, cu asternere mecanica<br>Коэффициент к трудозатратам=1,143<br>Коэффициент к материалам=1,143<br>Коэффициент к машинам=1,143 | m2        | 30 444,000 | 232,16<br>4,61     | 7 067 970,75<br>140 449,61        |
| 21 | DI107            | Amorsarea suprafetelor straturilor<br>de baza in vederea aplicarii unui<br>strat de beton asfaltic ( 0,3 l/m2 )                                                                                                                                                          | t         | 5,594      | 7 710,27<br>0,00   | 43 131,23<br>0,00                 |
| 22 | DI108            | (SMBg-II/2,3 SM STB<br>1033:2008 ) Aplicarea stratului<br>de egalizare din beton asfaltic fara<br>utilizarea distribuitorului de<br>mixturi asfaltice                                                                                                                    | t         | 817,800    | 1 151,43<br>32,64  | 941 059,99<br>26 673,05           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                     | 5          | 6                  | 7                                        |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------------------|
| 23 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3 l/m <sup>2</sup> )                                                                                                                                           | t                     | 22,069     | 7 710,03<br>0,00   | 170 152,58<br>0,00                       |
| 24 | DB19G   | (SKPg-I STB 1033--2008, IIT - poros) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                             | m <sup>2</sup>        | 73 562,000 | 138,21<br>3,46     | 10 167 333,1<br>2<br>254 495,10          |
| 25 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3 l/m <sup>2</sup> )                                                                                                                                           | t                     | 22,069     | 7 710,03<br>0,00   | 170 152,58<br>0,00                       |
| 26 | DB16H   | (SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008-dens ; H=4cm ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                 | m <sup>2</sup>        | 73 562,000 | 110,84<br>2,88     | 8 153 959,84<br>212 079,25               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei                   |            |                    | 26 986 856,2<br>8                        |
|    |         | <b>Total Sistemul rutier<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                               |                       |            |                    | <b>26 986 856,2<br/>8<br/>663 058,87</b> |
|    |         | <b>6. Amenajarea drumului</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                       |            |                    |                                          |
|    |         | <b>6.1. Amenejarea drumului laterale</b>                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |                    |                                          |
| 27 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                                 | 100m <sup>2</sup>     | 14,880     | 85,04<br>0,00      | 1 265,40<br>0,00                         |
| 28 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                                                                                  | 100<br>m <sup>3</sup> | 2,976      | 1 624,45<br>0,00   | 4 834,35<br>0,00                         |
| 29 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                | 100<br>m <sup>3</sup> | 0,000      | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00                             |
| 30 | TsD08B1 | ( acostamentelor ) Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100<br>m <sup>3</sup> | 2,976      | 1 203,31<br>174,14 | 3 581,05<br>518,25                       |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                      | 4         | 5         | 6                | 7                      |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|------------------------|
| 31 | NOTA            | Tip I (3149 m2)                                                                                                                                                                        | m2        | 0,000     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00           |
| 32 | DI106           | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                             | 100m2     | 31,490    | 5,75<br>0,00     | 181,01<br>0,00         |
| 33 | DI155D<br>k=0.6 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 3 cm med                                                                | m2        | 94,000    | 14,07<br>0,77    | 1 322,22<br>72,65      |
| 34 | TsI51B10        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (SA Drumuri Chisinau )                                                                                        | t         | 6,204     | 26,58<br>0,00    | 164,92<br>0,00         |
| 35 | TsC51C          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                      | 100<br>m3 | 0,028     | 185,36<br>22,50  | 5,19<br>0,63           |
| 36 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,5 l/m2 )                                                                              | t         | 0,787     | 7 713,63<br>0,00 | 6 070,63<br>0,00       |
| 37 | DB16F           | (SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008-dens ; Hmed=3cm )<br>Strat de egalizare de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime med de 3,0 cm, cu asternere mecanica        | m2        | 1 574,500 | 82,92<br>2,88    | 130 560,12<br>4 539,28 |
| 38 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3 l/m2 )                                                                              | t         | 0,945     | 7 707,09<br>0,00 | 7 283,20<br>0,00       |
| 39 | DB16H           | (SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008-dens ; H=4cm )<br>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                     | m2        | 3 149,000 | 110,84<br>2,88   | 349 050,43<br>9 078,57 |
| 40 | NOTA            | Tip II (1190,4 m2)                                                                                                                                                                     | m2        | 0,000     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00           |
| 41 | DI110           | Amenajarea stratului de egalizare din balast (h=15cm)                                                                                                                                  | m3        | 178,500   | 326,74<br>8,65   | 58 322,27<br>1 543,85  |
| 42 | DA12C           | (Amestec de piatra sparta nr.4 M1000 h=25cm Y=1.4) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere | m3        | 297,600   | 799,25<br>17,30  | 237 856,17<br>5 147,88 |
| 43 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui                                                                                                                   | t         | 0,950     | 7 706,17<br>0,00 | 7 320,86<br>0,00       |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4                  | 5         | 6                | 7                                 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------------------------------|
|    |                 | strat de beton asfaltic ( 0,8 l/m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                   |                    |           |                  |                                   |
| 44 | DB19G           | (SKPg-I STB 1033--2008, IIT - poros) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                | m <sup>2</sup>     | 1 190,400 | 138,21<br>3,46   | 164 529,94<br>4 118,31            |
| 45 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3 l/m <sup>2</sup> )                                                                                              | t                  | 0,360     | 7 714,14<br>0,00 | 2 777,09<br>0,00                  |
| 46 | DB16H           | (SMBg-I/2,3 SM STB 1033:2008-dens ; H=4cm ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                     | m <sup>2</sup>     | 1 190,400 | 110,84<br>2,88   | 131 948,97<br>3 431,92            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | Lei                |           |                  | 1 107 073,82                      |
|    |                 | <b>Total Amenejarea drumului laterale<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |                    |           |                  | <b>1 107 073,82<br/>28 451,34</b> |
|    |                 | <b>6.2. Amenejarea platformelor si benzilor de accelerare si decelerare a platformelor laterale</b>                                                                                                                |                    |           |                  |                                   |
| 47 | TsC21B1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                                     | 100 m <sup>3</sup> | 0,780     | 1 624,62<br>0,00 | 1 267,20<br>0,00                  |
| 48 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                   | 100 m <sup>3</sup> | 0,000     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00                      |
| 49 | TsE05B          | ( acostamentelor ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m <sup>2</sup>  | 0,780     | 84,81<br>0,00    | 66,15<br>0,00                     |
| 50 | NOTA            | Tip I (2250 m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup>     | 0,000     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00                      |
| 51 | DI106           | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                                         | 100m <sup>2</sup>  | 22,500    | 5,74<br>0,00     | 129,26<br>0,00                    |
| 52 | DI155D<br>k=0.6 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 3 cm med                                                                                            | m <sup>2</sup>     | 365,000   | 14,08<br>0,77    | 5 137,79<br>282,02                |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                      | 4         | 5         | 6                | 7                      |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|------------------------|
| 53 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (SA Drumuri Chisinau )                                                                                        | t         | 24,090    | 26,57<br>0,00    | 640,08<br>0,00         |
| 54 | TsC51C   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                      | 100<br>m3 | 0,110     | 183,55<br>22,00  | 20,19<br>2,42          |
| 55 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,5 l/m2 )                                                                              | t         | 0,500     | 7 710,04<br>0,00 | 3 855,02<br>0,00       |
| 56 | DB16H    | (SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008-dens ; H=4cm )<br>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                     | m2        | 999,800   | 110,85<br>2,88   | 110 822,84<br>2 882,42 |
| 57 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3 l/m2 )                                                                              | t         | 0,253     | 7 722,13<br>0,00 | 1 953,70<br>0,00       |
| 58 | DB19G    | (SKPg-I STB 1033--2008, I/T - poros) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                    | m2        | 844,000   | 138,22<br>3,46   | 116 653,55<br>2 919,90 |
| 59 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3 l/m2 )                                                                              | t         | 0,675     | 7 707,63<br>0,00 | 5 202,65<br>0,00       |
| 60 | DB16H    | (SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2003-dens ; H=4cm )<br>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                     | m2        | 2 250,000 | 110,84<br>2,88   | 249 400,62<br>6 486,75 |
| 61 | NOTA     | Tip II (240 m2)                                                                                                                                                                        | m2        | 0,000     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00           |
| 62 | DI110    | Amenajarea stratului de egalizare din balast (h=15cm)                                                                                                                                  | m3        | 36,000    | 326,74<br>8,65   | 11 762,67<br>311,36    |
| 63 | DA12C    | (Amestic de piatra sparta nr.4 M1000 h=25cm Y=1.4) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere | m3        | 60,000    | 799,25<br>17,30  | 47 954,88<br>1 037,88  |
| 64 | pret     | Piatra sparta gr.10-20mm M400                                                                                                                                                          | m3        | 8,400     | 293,05<br>0,00   | 2 461,62<br>0,00       |
| 65 | DA07A    | Amestecarea cu autogrederul a                                                                                                                                                          | 100       | 0,436     | 3 198,49         | 1 394,54               |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                | 7                               |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|---------------------------------|
|    |        | diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza                                                                                                                                 | m3  |         | 363,28           | 158,39                          |
| 66 | DB13B  | (NUMAI LUCRU---- MAG h=15cm) Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica                                                                                                                        | t   | 73,900  | 83,05<br>23,64   | 6 137,24<br>1 747,04            |
| 67 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8 l/m2 )                                                                                                                                | t   | 0,192   | 7 720,10<br>0,00 | 1 482,26<br>0,00                |
| 68 | DB19G  | (SKPg-I STB 1033--2008, IDT - poros) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                      | m2  | 240,000 | 138,21<br>3,46   | 33 171,47<br>830,30             |
| 69 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3 l/m2 )                                                                                                                                | t   | 0,072   | 7 695,97<br>0,00 | 554,11<br>0,00                  |
| 70 | DB16H  | (SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008-dens ; H=4cm ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                          | m2  | 240,000 | 110,84<br>2,88   | 26 602,73<br>691,92             |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | Lei |         |                  | 626 670,57                      |
|    |        | <b>Total Amenejarea platformelor si benzilor de accelerare si decelerare a platformelor laterale Inklusiv salariu</b>                                                                                                                    |     |         |                  | <b>626 670,57<br/>17 350,40</b> |
|    |        | <b>6.3. Reparatia podetelor tubulare PC702+36 d1.0m; PC714+22 d1.0m; PC749+32 d1.0m; PC766+77 d1.0m; PC780+49 d1.0m</b>                                                                                                                  |     |         |                  |                                 |
| 71 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                         | m2  | 240,000 | 8,29<br>6,34     | 1 990,22<br>1 522,22            |
| 72 | TsD01C | (maturarea manuala a gunoiiului ) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3  | 1,200   | 24,79<br>24,79   | 29,75<br>29,75                  |



| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5       | 6                     | 7                        |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|--------------------------|
| 73 | PF01A     | Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita (din ciment polimeric)                                                                                                                                                                   | m2    | 24,000  | 57,91<br>40,94        | 1 389,83<br>982,53       |
| 74 | RpCB18A   | (Reabilitarea rosturilor la interiorul podetului ) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc                                                                                                        | m3    | 0,200   | 524,90<br>510,30      | 104,98<br>102,06         |
| 75 | TsD01C    | (maturarea manuala a gunoiiului ) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare                          | m3    | 0,200   | 24,80<br>24,80        | 4,96<br>4,96             |
| 76 | IzF20A    | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( =365kr )                                          | m     | 405,560 | 7 921,34<br>14,99     | 3 212 577,67<br>6 080,02 |
| 77 | CP21C     | (M150) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti | m     | 0,200   | 26,40<br>23,05        | 5,28<br>4,61             |
| 78 | DI130     | Consolidarea taluzului rambleului ( si albiei ) cu beton monolit (B15) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (M400 fr.20-40mm) h=10 cm<br>Alte materiale=1,030<br>Alte utilaje=1,030                                                                              | 100m2 | 1,560   | 31 525,47<br>9 427,41 | 49 179,73<br>14 706,76   |
| 79 | DI131 k=7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130<br>Коэффициент к трудозатратам=7,000<br>Коэффициент к материалам=7,000<br>Коэффициент к машинам=7,000                                                           | 100m2 | -1,560  | 11 382,44<br>3 269,32 | -17 756,61<br>-5 100,14  |
| 80 | CC01D     | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii                                                                                                                                     | kg    | 260,920 | 14,48<br>3,40         | 3 778,67<br>887,68       |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5         | 6                     | 7                         |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------|---------------------------|
|    |           | izolate                                                                                                                                                                                                 |       |           |                       |                           |
| 81 | DI130     | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (B15) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (M400 fr.20-40mm) h=10 cm<br>Alte materiale=1,030<br>Alte utilaje=1,030                                  | 100m2 | 0,450     | 31 536,36<br>9 427,40 | 14 191,36<br>4 242,33     |
| 82 | DI131 k=3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130<br>Коэффициент к трудозатратам=3,000<br>Коэффициент к материалам=3,000<br>Коэффициент к машинам=3,000 | 100m2 | -0,450    | 4 875,67<br>1 401,13  | -2 194,05<br>-630,51      |
| 83 | CC01D     | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                   | kg    | 48,180    | 14,48<br>3,40         | 697,76<br>163,93          |
|    |           | Total                                                                                                                                                                                                   | Lei   |           |                       | 3 263 999,55              |
|    |           | Total Reparatie podetelor tubulare PC702+36 d1.0m; PC714+22 d1.0m; PC749+32 d1.0m; PC766+77 d1.0m; PC780+49 d1.0m<br>Inclusiv salariu                                                                   |       |           |                       | 3 263 999,55<br>22 996,20 |
|    |           | 6.4. Executarea marcajului rutier                                                                                                                                                                       |       |           |                       |                           |
| 84 | DF17A     | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile                                                                                                 | m2    | 4 524,200 | 55,23<br>2,88         | 249 885,13<br>13 043,26   |
|    |           | Total                                                                                                                                                                                                   | Lei   |           |                       | 249 885,13                |
|    |           | Total Executarea marcajului rutier<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                  |       |           |                       | 249 885,13<br>13 043,26   |
|    |           | 6.5. Executarea benzilor rezonatoare ( rosu/alb)                                                                                                                                                        |       |           |                       |                           |
| 85 | DF58A     | (ROSU ) Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m                                                                                                                | m2    | 16,800    | 323,78<br>1,85        | 5 439,54<br>31,02         |
| 86 | DF58A     | (ALB ) Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m                                                                                                                 | m2    | 16,800    | 323,78<br>1,85        | 5 439,54<br>31,02         |
|    |           | Total                                                                                                                                                                                                   | Lei   |           |                       | 10 879,08                 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                 | 4            | 5      | 6                    | 7                                  |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------|------------------------------------|
|    |       | <b>Total Executarea benzilor rezonatoare ( rosu/alb) Inklusiv salariu</b>                                                                         |              |        |                      | <b>10 879,08<br/>62,04</b>         |
|    |       | <b>6.6. Instalarea indecatelor rutiere</b>                                                                                                        |              |        |                      |                                    |
| 87 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial                                              | buc          | 41,000 | 543,89<br>62,85      | 22 299,51<br>2 576,83              |
| 88 | DF20A | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc          | 47,000 | 770,50<br>16,14      | 36 213,73<br>758,81                |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                      | Lei          |        |                      | 58 513,24                          |
|    |       | <b>Total Instalarea indecatelor rutiere Inklusiv salariu</b>                                                                                      |              |        |                      | <b>58 513,24<br/>3 335,64</b>      |
|    |       | <b>6.7. Instalarea stilpilor de semnalizare</b>                                                                                                   |              |        |                      |                                    |
| 89 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet                                                            | buc          | 98,000 | 167,68<br>27,68      | 16 432,32<br>2 712,32              |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                      | Lei          |        |                      | 16 432,32                          |
|    |       | <b>Total Instalarea stilpilor de semnalizare Inklusiv salariu</b>                                                                                 |              |        |                      | <b>16 432,32<br/>2 712,32</b>      |
|    |       | <b>6.8. Restabilirea traseului</b>                                                                                                                |              |        |                      |                                    |
| 90 |       | Restabilirea traseului, relief cat. II                                                                                                            | км<br>дорог. | 10,500 | 1 965,05<br>1 965,05 | 20 633,05<br>20 633,05             |
| 91 |       | Pichetarea axei, relief cat. II                                                                                                                   | км<br>дорог. | 10,500 | 2 612,57<br>2 612,57 | 27 432,03<br>27 432,03             |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                      | Lei          |        |                      | 48 065,08                          |
|    |       | <b>Total Restabilirea traseului Inklusiv salariu</b>                                                                                              |              |        |                      | <b>48 065,08<br/>48 065,08</b>     |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                      | Lei          |        |                      | 5 381 518,79                       |
|    |       | <b>Total Amenajarea drumului Inklusiv salariu</b>                                                                                                 |              |        |                      | <b>5 381 518,79<br/>136 016,28</b> |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                      | Lei          |        |                      | 35 248 915,96                      |
|    |       | Asigurari sociale si medicale                                                                                                                     | 22,5 %       |        |                      | 200 784,74                         |

| 1 | 2 | 3                       | 4      | 5 | 6 | 7                    |
|---|---|-------------------------|--------|---|---|----------------------|
|   |   | Total                   |        |   |   | 35 449 700,70        |
|   |   | Cheltuieli de regie     | 11,6 % |   |   | 4 112 165,28         |
|   |   | Total                   |        |   |   | 39 561 865,98        |
|   |   | Beneficiu de deviz      | 6 %    |   |   | 2 373 711,96         |
|   |   | Total                   |        |   |   | 41 935 577,94        |
|   |   | TVA                     | 20 %   |   |   | 8 387 115,59         |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |        |   |   | <b>50 322 693,53</b> |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |        |   |   | <b>892 376,64</b>    |

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

