

**Sistemul de alimentare cu apa si
canalizare a satului Schineni,
raionul Soroca. (Etapa I -
alimentarea cu apa).**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1
Statia de tratare/clorinare.

Valoarea de deviz 60 716,71 Lei

Intocmit in prețuri curente 14.10.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную для траншеи, средний грунт)	m3	2,40	60,42 60,42	145,00 145,00
2	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3	1,50	80,67 80,67	121,00 121,00
3	Цена поставщика	Nisip	m3	0,90	225,00 0,00	202,50 0,00
4	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для	m3	4,80	60,51 60,51	290,45 290,45

1	2	3	4	5	6	7
		заземления)				
5	TsD18B	Umplutura compactata în santuri, pentru cablurile îngropate ale liniilor electrice de înaltă tensiune, executată cu pământ provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3	4,80	45,59 43,69	218,82 209,70
		<i>Total</i>	Lei			1 086,72
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			183,88
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			8,46
		<i>Total</i>				1 279,06
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			185,46
		<i>Total</i>				1 464,52
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			87,87
		<i>Total</i>				1 552,39
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 552,39 766,15
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Panouri de evidenta, dulapuri de distributie				
6	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, înălțime și lățime, mm, până la 600x600 (Panou ЩМП-4.4.2-0 IP54 - TF)	buc	1,00	472,90 104,40	472,90 104,40
7	08-03-521-1	Înteruptor cu pârghie pe placă cu manetă centrală sau laterală sau manevrare cu bară, montat pe suport metalic, monopolar, curent, până la 250 A /Выключатель нагрузки	buc	1,00	90,15 53,10	90,15 53,10
8	08-01-066-1	Paratrăsnet, tensiune până la 10 kV (Limitator supratensiune)	set	1,00	271,35 135,00	271,35 135,00
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, 1P 2A B	buc	1,00	163,60 70,20	163,60 70,20
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete	buc	1,00	163,60 70,20	163,60 70,20

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, 3P 10A C				
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 16A C	buc	1,00	163,60 70,20	163,60 70,20
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P 6A C	buc	1,00	163,60 70,20	163,60 70,20
13	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,00	554,25 153,90	554,25 153,90
14	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЦМПИ-2.3.1-0 IP54 - PD)	buc	1,00	472,90 104,40	472,90 104,40
15	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A /Выключатель нагрузки	buc	1,00	90,15 53,10	90,15 53,10
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P 2A B	buc	1,00	163,60 70,20	163,60 70,20
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 10A C	buc	2,00	162,97 70,20	325,95 140,40
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, diferential 1-poli 2P/C16A/30mA/6kA	buc	1,00	163,60 70,20	163,60 70,20
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 16A C	buc	1,00	163,60 70,20	163,60 70,20
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P 10A C	buc	1,00	163,60 70,20	163,60 70,20
21	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЦМПИ-2.3.1-0 IP54 - PA)	buc	1,00	472,90 104,40	472,90 104,40
22	08-03-529-	Contactor de curent continuu pe	buc	1,00	554,25	554,25

1	2	3	4	5	6	7
	1	constructii, curent pina la 160 A			153,90	153,90
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 14 A	buc	1,00	163,60 70,20	163,60 70,20
24	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,00	90,00 90,00	90,00 90,00
25	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Set butoane si lampi de pornire/oprire)	buc	1,00	82,55 50,85	82,55 50,85
		<i>Total</i>	Lei			4 949,75
		Total Panouri de evidenta, dulapuri de distributie Inklusiv salariu				4 949,75 1 775,25
		2.2. Iluminat electric exterior				
26	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник для наруж. освещения)	buc	1,00	90,10 82,35	90,10 82,35
27	Цена поставщика	Corp de iluminat LED 50W, IP67	buc	1,00	375,00 0,00	375,00 0,00
28	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна)	buc	1,00	242,95 153,45	242,95 153,45
29	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01	17 060,00 1 800,00	170,60 18,00
		<i>Total</i>	Lei			878,65
		Total Iluminat electric exterior Inklusiv salariu				878,65 253,80
		2.3. Cabluri si conductori				
30	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабеля в траншее)	100 m	1,98	2 777,32 616,59	5 499,10 1 220,85
31	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m	100 m	0,12	2 740,00	328,80

1	2	3	4	5	6	7
		pina la: 1 kg (Кабель в трубе)			558,75	67,05
32	Pret de piata	Cabluri NYY-J 5x4,0mm2	m	15,00	45,00 0,00	675,00 0,00
33	Pret de piata	Cabluri NYY-J 4x4,0mm2	m	130,00	42,00 0,00	5 460,00 0,00
34	Pret de piata	Cabluri NYY-J 5x2,5mm2	m	30,00	30,00 0,00	900,00 0,00
35	Pret de piata	Cabluri NYY-J 3x2,5mm2	m	10,00	19,00 0,00	190,00 0,00
36	Pret de piata	Cabluri NYY-J 3x1,5mm2	m	20,00	13,00 0,00	260,00 0,00
37	Pret de piata	Cabluri NYY-J 4x1,5mm2	m	5,00	18,00 0,00	90,00 0,00
38	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m	0,10	3 672,00 297,00	367,20 29,70
39	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	2,00	1 077,30 112,05	2 154,60 224,10
40	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,10	3 127,50 292,50	312,75 29,25
41	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	1,88	1 869,18 152,95	3 514,05 287,55
		<i>Total</i>	Lei			19 751,50
		Total Cabluri si conductori Inklusiv salariu				19 751,50 1 858,50
		2.4. Materiale pentru montarea cablurilor				
42	Pret de piata	Banda de fixare	m	3,00	25,00 0,00	75,00 0,00
43	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,30	5 397,67 1 561,50	1 619,30 468,45
44	Pret de piata	Furtun metalic cu izolatie PVC D=32mm	m	20,00	20,00 0,00	400,00 0,00
45	Pret de piata	Furtun metalic cu izolatie PVC D=25mm	m	10,00	15,00 0,00	150,00 0,00
46	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100 m	0,12	8 384,67 1 548,75	1 006,16 185,85

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm				
47	Pret de piata	Teava PVC Д=50MM	m	12,00	25,00 0,00	300,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 550,46
		Total Materiale pentru montarea cablurilor Inclusiv salariu				3 550,46 654,30
		2.5. Materiale pentru impamintare				
48	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,15	6 346,33 957,00	951,95 143,55
49	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (Д=16MM)	100 m	0,09	5 538,89 960,00	498,50 86,40
		<i>Total</i>	Lei			1 450,45
		Total Materiale pentru impamintare Inclusiv salariu				1 450,45 229,95
		<i>Total</i>	Lei			30 580,81
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 145,23
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			548,21
		<i>Total</i>				32 274,25
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			3 626,57
		<i>Total</i>				35 900,82
		<i>Benificiu de deviz</i>	6 %			2 154,05
		<i>Total</i>				38 054,87
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				38 054,87 4 771,80
		3. Valoare utilajului				
50	Цена поставщика	Panou din metal ШМП-4.4.2-0 IP54 (400x400x250mm)	buc	1,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
51	Цена поставщик	Separator de sarcina 3-pol. ВН-32/3P/32A	buc	2,00	450,00 0,00	900,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	a					
52	Цена поставщика	Limitator de supratensiune OПС1-B-3P	buc	1,00	600,00 0,00	600,00 0,00
53	Цена поставщика	Intrerupator automat monopolar, BA47- 29/1P/2A/4,5kA (B)	buc	2,00	220,00 0,00	440,00 0,00
54	Цена поставщика	Intrerupator automat tripolar, BA-29/3P/C10A	buc	3,00	150,00 0,00	450,00 0,00
55	Цена поставщика	Intrerupator automat tripolar, BA-29/3P/C16A	buc	2,00	120,00 0,00	240,00 0,00
56	Цена поставщика	Intrerupator automat monopolar BA47- 29, 6A(C)	buc	1,00	90,00 0,00	90,00 0,00
57	Цена поставщика	Contactor modular 3 pole, 16A	buc	1,00	120,00 0,00	120,00 0,00
58	Цена поставщика	Panou din metal ШМП-2.3.1-0 IP54 (250x300x250mm)	buc	2,00	2 000,00 0,00	4 000,00 0,00
59	Цена поставщика	Automat diferential 1-poli C16A/30mA/6kA	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
60	Цена поставщика	Contactor tripolar 18A	buc	1,00	250,00 0,00	250,00 0,00
61	Цена поставщика	Intrerupator automat protectie motor In=14A, Ir=9-14A	buc	1,00	500,00 0,00	500,00 0,00
62	Цена поставщика	Set releee electromagnetice intermediare de control 220 VAC	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
63	Цена поставщика	Set butoane si lampi de pornire/oprire	buc	1,00	200,00 0,00	200,00 0,00
		Total	Lei			10 990,00
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				10 990,00

		Total	Lei	50 597,26
		TVA	20 %	10 119,45
		Total		60 716,71
		Total deviz: Inclusiv salariu		60 716,71 5 537,95

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)