

**Устройство тротуара от дома
№11 по ул. Фрунзе до магазина
«Макс» в г. Вулканешты**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 07-06-2021

Ремонт

Valoarea de deviz 239 288,75 Lei

Intocmit in prețuri curente 01.06.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
	1. Демонтажные работы					
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	24,0000	197,67	4 744,10
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	40,8000	15,20	620,16
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	300,0000	18,45	5 535,36
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	12,0000	15,20	182,40
5	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3	0,4800	1 674,00	803,52
6	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20	100m2	4,8000	483,19	2 319,32

		cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)				
Total			Lei			14 204,86
Total Демонтажные работы Inclusiv salariu						14 204,86 10 068,82
	2. Монтажные работы					
7	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2	480,0000	95,76	45 964,70
8	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (На каждый 1 см изменения толщины слоя щебня к норме DI 111, добавлять или исключать)	m2	-480,0000	6,25	-2 999,87
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	28,8000	433,57	12 486,78
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) 4 см без стоимости материалов	m2	280,0000	64,26	17 991,83
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) 4 см	m2	200,0000	186,06	37 211,31
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton	m	300,0000	167,61	50 282,40


	cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)				
Total		Lei			160 937,15
Total Монтажные работы					160 937,15
Inclusiv salariu					28 637,19
Total		Lei			175 142,01
Отчисления на социальное и медицинское с		24 %			9 289,44
Итого					184 431,45
Накладные расходы		2 %			3 688,63
Итого					372 551,53
Сметная прибыль		6 %			11 287,21
Итого					199 407,29
НДС		20 %			39 881,46

Total deviz:
Inclusiv salariu

239 288,75
38 706,01

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)