

**Благоустройство территории Дома  
престарелых мун. Чадыр-Лунга АТО  
Гагаузия**  
(наименование стройки)

WinСмета2000  
Форма №7

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

### Ремонт

Сметная стоимость 71 309,41 lei.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На один измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Оборудование</b>						
1	01	Насос циркуляционный системы теплоснабжения ВРН 120/280.50Т	шт.	2,00	2 500,00	5 000,00
	01	Насос циркуляционный системы теплоснабжения ВРН 120/280.50Т	шт.	2,00		
2	02	Расширительный бак V=200 л "Maxivarem LR"	шт.	1,00	5 513,00	5 513,00
	02	Расширительный бак V= 200 л "Maxivarem LR"	шт.	1,00		
3	03	Гидроуравнитель TRIO Thermset Line- 180/2- L	шт.	1,00	5 000,00	5 000,00
	03	Гидроуравнитель TRIO Thermset Line - 180/2- L	шт.	1,00		
4	04	Бак запаса воды емк. 500 л	шт.	1,00	2 000,00	2 000,00
	04	Бак запаса воды 500 л	шт.	1,00		
5	05	Насос KPS30/16M	шт.	1,00	2 500,00	2 500,00
	05	Насос KPS30/16M	шт.	1,00		
6	06	Грязевик (фильтр) Ду 65	шт.	1,00	2 000,00	2 000,00
	06	Грязевик (фильтр) Ду 65	шт.	1,00		
7	07	Грязевик (фильтр) Ду 40	шт.	2,00	1 350,00	2 700,00
	07	Грязевик (фильтр) Ду 40	шт.	2,00		
8	08	Грязевик (фильтр) Ду 20	шт.	1,00	600,00	600,00
	08	Грязевик (фильтр) Ду 20	шт.	1,00		
Прямые затраты					lei.	25 313,00
Торгово-складские (ПЗ) * 1,2 %					1,20 %	303,76
<b>Всего Оборудование</b>						<b>25 616,76</b>
<b>2. Монтаж оборудования</b>						



1	2	3	4	5	6	7
9	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" (Установка путем навинчивания циркуляционного насоса, на существующий трубопровод, диаметром более 1")	шт.	3,00	160,96	482,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,00		
	2875274122000	Racord olandez	шт.	3,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,21		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,42		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,15		
10	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 200 l (Установка расширительного бака на постамент, емкостью 200л)	шт.	1,00	530,32	530,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,10		
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	шт.	5,00		
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,02		
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	шт.	8,00		
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	шт.	12,00		
	2874115842702	Piulita hexag. M10	шт.	8,00		
	2874115842760	Piulita hexag. M12	шт.	12,00		
	2874115883761	Saiba plata M 12	шт.	8,00		
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	шт.	12,00		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,17		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,43		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,12		
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,07		
11	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l (Установка расширительного бака на постамент, емкостью 500л)	шт.	1,00	530,32	530,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,10		
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	шт.	5,00		
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,02		
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	шт.	8,00		
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	шт.	12,00		
	2874115842702	Piulita hexag. M10	шт.	8,00		
	2874115842760	Piulita hexag. M12	шт.	12,00		
	2874115883761	Saiba plata M 12	шт.	8,00		
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	шт.	12,00		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,17		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,43		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,12		
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0.015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,07		
12	IA42E	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 100 mc/h, cu racord de intrare Dn 1 1/4" si iesire Dn 2" (гидровыравниватель")	шт.	1,00	377,80	377,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,80		
	2875274122000	Racord olandez	шт.	2,00		
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	шт.	1,00		
	2875274117000	Cof fonta	шт.	2,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,06		



1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12		
13	IA23A	Filtru D65	шт.	1,00	289,01	289,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,10		
	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	шт.	2,00		
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	шт.	8,00		
	2874115842760	Piulita hexag. M12	шт.	8,00		
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	шт.	8,00		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,53		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,14		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,15		
14	IA23A	Filtru D40, D20	шт.	3,00	289,01	867,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,30		
	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	шт.	6,00		
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	шт.	24,00		
	2874115842760	Piulita hexag. M12	шт.	24,00		
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	шт.	24,00		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,59		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,42		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,45		
		Прямые затраты	р.			3 077,35
		Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %			362,62
		Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %			29,26
		Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +			3 469,23
		Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 76 %	76,00 %			2 636,62
		Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +			6 105,85
		Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %			122,12
		Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметн а	100,00 +			6 227,97
		<b>Всего Монтаж оборудования</b>				<b>6 227,97</b>
		<b>3. Сантехнические работы</b>				
		<b>3.1. Трубопроводы и арматура</b>				
15	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm	шт.	2,00	655,28	1 310,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,30		
	2875274205100	Robinet cu mufa	шт.	2,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,10		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,20		
16	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm	шт.	4,00	633,14	2 532,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,80		
	2875274205100	Robinet cu mufa	шт.	4,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,15		



1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,30		
17	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm	шт.	6,00	531,69	3 190,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,50		
	2875274205100	Robinet cu mufa	шт.	6,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,18		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,36		
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm	шт.	6,00	296,48	1 778,87
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,90		
	2875274205100	Robinet cu mufa	шт.	6,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,09		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,19		
19	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm Обратный клапан	шт.	2,00	482,24	964,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,90		
	2875274205100	Robinet cu mufa	шт.	2,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,08		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,15		
20	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm Обратный клапан	шт.	2,00	323,69	647,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50		
	2875274205100	Robinet cu mufa	шт.	2,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,06		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12		
21	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm Обратный клапан	шт.	1,00	58,20	58,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15		
	2875274205100	Robinet cu mufa	шт.	1,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,03		
22	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" ( предохранительный клапан пружинный диаметром 20 мм)	шт.	1,00	554,79	554,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25		
	2913154500000	Supapa de siguranta	шт.	1,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,03		
23	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздухоотделитель автоматический)	шт.	4,00	546,20	2 184,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40		
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4	шт.	4,00		



1	2	3	4	5	6	7
24	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый муфтовый (спускной) д= 25 мм)	шт.	4,00	118,52	474,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,60		
	2875274205100	Robinet cu mufa	шт.	4,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,06		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,13		
25	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Головка соединительная муф. ГМ-50))	шт.	1,00	78,68	78,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,55		
	2523156713800	Fitinguri din fonta	шт.	1,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08		
26	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Головка соединит.рукавная . ГР-50))	шт.	1,00	63,68	63,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,55		
	2523156713800	Fitinguri din fonta	шт.	1,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08		
27	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior 76 mm (Прокладка стальных черных цельнотянутых или продольносварных труб, на сварке, в распределительных трубопроводах систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий ,внутренний диаметр 76 мм)	m	22,00	142,63	3 137,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	21,12		
	2521216701000	Teava din otel	m	22,33		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,50		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,74		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,88		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1.25 mm	kg	0,11		
28	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior 57 *2.5 mm (Прокладка стальных черных цельнотянутых или продольносварных труб, на сварке, в распределительных трубопроводах систем центрального отопления жилых и социально-	m	2,00	110,60	221,20



1	2	3	4	5	6	7
		культурных зданий, внутренний диаметр и 57*2.5 мм)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,64		
	2521216701000	Teava din otel	m	2,03		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,24		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,05		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,01		
29	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45 mm (Прокладка стальных черных продольносварных труб, без резьбы, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 45 mm)	m	4,00	89,68	358,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,48		
	2521216701000	Teava din otel	m	4,06		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,42		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,12		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,01		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,20		
30	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25 mm (Прокладка стальных черных продольносварных труб, без резьбы, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25мм)	m	9,00	56,34	507,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,32		
	2521216701000	Teava din otel	m	9,13		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,58		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,15		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,03		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,27		
31	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Прокладка стальных черных продольносварных труб, без резьбы, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий,	m	2,00	42,86	85,72



1	2	3	4	5	6	7
		диаметр 3/4")				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80		
	2521216701000	Teava din otel	m	2,03		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,13		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,03		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,01		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06		
32	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры и фиксаторы для крепления трубопроводов, бойлеров, приборов и резервуаров, весом до 2 кг/штука)	kg	14,00	24,65	345,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,22		
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	14,00		
33	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром.. 1" )	m	11,00	4,58	50,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,99		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,44		
34	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1")	m	11,00	3,36	36,93
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,88		
35	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2" )	m	6,00	5,62	33,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,66		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,30		
36	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor	m	6,00	4,20	25,18



1	2	3	4	5	6	7
		de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2")				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,60		
37	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 76 mm (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 76 мм)	m	22,00	6,66	146,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,86		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,32		
38	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 76 mm (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 76 мм)	m	22,00	5,04	110,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,64		
39	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2	8,00	6,12	48,93
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,88		
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	шт.	2,40		
40	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (Грунтование труб и аппаратов суриком в один слой)	m2	8,00	18,08	144,66
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,16		
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	1,20		
	2320166200676	White spirit	kg	0,16		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,40		
41	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in	m2	8,00	17,08	136,62





1	2	3	4	5	6	7
		2 straturi, inclusiv grunduirea (Окраска листовых покрытий трубопроводов и аппаратов масляной краской в 2 слоя, включая грунтовку)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,28		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,62		
	2320166200676	White spirit	kg	0,32		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,40		
42	IzH05A	Izolarea conductelor ( Конструкции теплоизоляционные полносборные из плит минераловаты на синтетическом связующем)	m2	2,80	102,84	287,96
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,97		
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	2,88		
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	1,06		
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0.8 mm	kg	0,18		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,13		
43	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (Защита термоизоляции трубопроводов, выполненная из стекловолокна, обвязанного оцинкованной проволокой диаметром 1,25 мм)	m2	2,80	37,60	105,29
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,65		
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	3,09		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,35		
44	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (tubolit TL- 76/20- DG)	m	22,00	114,95	2 528,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,24		
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	23,79		
45	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (tubolit TL- 60/20-DG-A)	m	2,00	104,03	208,05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,84		
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	2,16		
46	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (tubolit TL-46/13-DG-A)	m	4,00	95,57	382,27
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,68		
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	4,33		
<b>Всего Трубопроводы и арматура</b>						<b>22 739,97</b>
<b>3.2. Демонтаж</b>						
47	RpIA53A	Demontarea cazanelor (Снятие котлов )	шт.	2,00	524,62	1 049,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	25,00		
48	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de	шт.	6,00	40,77	244,64



1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala cu diametrul pina la 2" (Снятие чугунных или стальных вентилей или фитингов для установок центрального отопления, диаметром до 2")				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,40		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,90		
49	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m	10,00	42,08	420,84
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,80		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,70		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,59		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,29		
50	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1 1/2"-2")	m	6,00	57,00	342,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,52		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,66		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,21		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,20		
51	RpIA59C	Demontarea pompei de circulatie a apei calde cu conducta de 1" -2 1/2" (Снятие насоса теплой воды с трубопроводом 1"-2 1/2" )	шт.	2,00	117,52	235,03
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,60		
<b>Всего Демонтаж</b>						<b>2 291,77</b>
Прямые затраты						lei. 25 031,74
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 %						22,50 % 1 073,03
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %						2,00 % 404,07
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп						100,00 + 26 508,84
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 2 %						2,00 % 530,17
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад						100,00 + 27 039,01




1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %			540,77
		Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +			27 579,78
		<b>Всего Сантехнические работы</b>				<b>27 579,78</b>

**В том числе зарплата** **4 769,02**

		Прямые затраты	lei.			59 424,51
		Ндс (ПЗ) * 20 %	20,00 %			11 884,90

**Всего по смете:** **71 309,41**  
**в том числе зарплата** **6 380,68**



Составил \_\_\_\_\_

(должность, подпись)

Проверил \_\_\_\_\_

(должность, подпись)

Благоустройство территории Дома престарелых мун. Чадыр-Лунга АТО Гагаузия

WinСмета2000  
Formular Nr.3

(наименование стройки)

## Локальная смета № 3 Ремонт

Сметная стоимость 71 309,41 lei.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

### Затраты труда:

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,62	41,97	151,93
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	90,01	41,97	3 777,71
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	54,08	41,97	2 269,73
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,32	41,97	181,31
		<b>Итого по затратам труда</b>				<b>6 380,68</b>

### Материальные ресурсы:

1.	01	Насос циркуляционный системы теплоснабжения ВРН 120/280.50Т	шт.	2,00	2 500,00	5 000,00
2.	02	Расширительный бак V= 200 l "Maxivarem LR"	шт.	1,00	5 513,00	5 513,00
3.	03	Гидроуравнитель TRIO Thermset Line - 180/2- L	шт.	1,00	5 000,00	5 000,00
4.	04	Бак запаса воды 500 л	шт.	1,00	2 000,00	2 000,00
5.	05	Насос KPS30/16M	шт.	1,00	2 500,00	2 500,00
6.	06	Грязевик (фильтр) Ду 65	шт.	1,00	2 000,00	2 000,00
7.	07	Грязевик (фильтр) Ду 40	шт.	2,00	1 350,00	2 700,00
8.	08	Грязевик (фильтр) Ду 20	шт.	1,00	600,00	600,00
9.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,04	40,00	1,60
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,95	5,00	4,75
11.	1714227322940	Cinera fuior	kg	1,59	40,00	63,60
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,48	25,00	12,00
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,39	300,00	1 317,00
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	10,89	25,00	272,25
15.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,62	45,00	72,90
16.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,21	50,00	110,50
17.	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	1,20	40,00	48,00
18.	2521216701000	Teava din otel	m	2,03 9,13 4,06 2,03 22,33	15,00 25,00 45,00 57,00 76,00	30,45 228,25 182,70 115,71 1 697,08
19.	2523156713800	Fitinguri din fonta	шт.	1,00	35,00	35,00
20.	2682132601861	Impastitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,00	50,00	50,00
				3,09	24,00	74,16



21.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	2,88	50,00	144,00
22.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	14,00	15,00	210,00
23.	2721204120100	Mufa fonta maleabila	шт.	1,00	14,00	14,00
24.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,17	11,00	1,87
25.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,18	11,00	1,98
26.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1.25 mm	kg	0,48	11,00	5,28
27.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,07	11,00	22,77
28.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	1,06	15,00	15,90
29.	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	шт.	16,00	2,00	32,00
30.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	шт.	56,00	2,00	112,00
31.	2874115842702	Piulita hexag. M10	шт.	16,00	1,00	16,00
32.	2874115842760	Piulita hexag. M12	шт.	56,00	1,00	56,00
33.	2874115883761	Saiba plata M 12	шт.	16,00	0,50	8,00
34.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	шт.	56,00	1,00	56,00
35.	2875274117000	Cot fonta	шт.	2,00	10,00	20,00
36.	2875274122000	Racord olandez	шт.	5,00	25,00	125,00
37.	2875274205100	Robinet cu mufa	шт.	1,00 4,00 6,00 2,00 2,00 6,00 4,00 2,00	50,00 110,00 288,00 309,00 458,00 517,00 609,00 621,00	50,00 440,00 1 728,00 618,00 916,00 3 102,00 2 436,00 1 242,00
38.	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	шт.	8,00	35,00	280,00
39.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	шт.	10,00	35,00	350,00
40.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	шт.	2,40	5,00	12,00
41.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	шт.	4,00	542,00	2 168,00
42.	2913154500000	Supapa de siguranta	шт.	1,00	542,00	542,00
43.	332051735223	Termoizolatie conducte	m	4,33 2,16 23,79	72,00 80,00 90,00	311,76 172,80 2 141,10
<b>Итого по строительным материалам</b>						<b>46 979,41</b>

**Строительные машины:**

1.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	2,06	20,00	41,20
2.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,14	20,00	2,80
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,90	20,00	18,00
<b>Итого по строительным машинам</b>						<b>62,00</b>

**Всего:**

Прямые затраты	lei.	59 424,51
Ндс (ПЗ) * 20 %	20,00 %	11 884,90

**Итого по смете:**

**71 309,41**

Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)

