

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 328 169,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bir. 2				
		1.2. Demolari				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2	44,000	34,12 32,20	1 501,28 1 416,80
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	44,000	23,00 21,00	1 012,00 924,00
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	90,100	20,15 18,90	1 815,52 1 702,89
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	44,000	20,15 18,90	886,60 831,60
5	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	30,000	7,00 7,00	210,00 210,00
6	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,000	29,15 21,00	874,50 630,00
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	6,000	15,40 15,40	92,40 92,40
8	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,000	7,00 7,00	7,00 7,00
9	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	4,20 4,20	21,00 21,00
10	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare	buc	2,000	8,40 8,40	16,80 16,80

1	2	3	4	5	6	7
11	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4,000	87,50 87,50	350,00 350,00
12	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	4,000	35,00 35,00	140,00 140,00
13	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	4,000	375,00 0,00	1 500,00 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				8 427,10 6 342,49
		1.3. Pardoseli				
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	44,000	112,95 49,00	4 969,80 2 156,00
15	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	44,000	143,66 16,38	6 320,91 720,72
16	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umiditate, plinta PVC 80mm - 42,27 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	44,000	452,49 108,50	19 909,67 4 774,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				31 200,38 7 650,72
		1.4. Pereti				
17	CN54A	Aplicarea manuala a solutiei antimucegai la pereti si tavane interioare	m2	15,000	134,65 9,80	2 019,75 147,00
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	90,100	7,25 2,10	653,23 189,21
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	90,100	117,92 85,40	10 624,15 7 694,54
20	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2	90,100	114,60 16,80	10 325,44 1 513,68
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,600	176,58 104,03	988,86 582,54

1	2	3	4	5	6	7
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,700	26,11 14,00	2 498,35 1 339,80
23	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	18,100	45,45 7,00	822,64 126,70
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	95,700	48,06 38,50	4 599,28 3 684,45
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,700	5,15 2,10	492,86 200,97
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	95,700	67,03 38,50	6 414,77 3 684,45
27	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel (Radiatoare existente- 2 buc)	m2	1,500	62,39 59,50	93,59 89,25
		Total Pereti Inclusiv salariu				39 532,92 19 252,59
		1.5. Tavane				
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	44,000	7,25 2,10	319,00 92,40
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	44,000	139,69 107,10	6 146,14 4 712,40
30	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj)	m2	44,000	52,90 21,70	2 327,60 954,80
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,000	26,11 14,00	1 148,66 616,00
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	44,000	48,06 38,50	2 114,60 1 694,00
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane	m2	44,000	5,15 2,10	226,60 92,40
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog, culoarea se va	m2	44,000	67,03 38,50	2 949,32 1 694,00

1	2	3	4	5	6	7
		coordona cu beneficiarul)				
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 231,92 9 856,00
		1.6. Cabinet metodic				
		1.7. Demolari				
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000	20,15 18,90	302,25 283,50
		Total Demolari Inclusiv salariu				302,25 283,50
		1.8. Pereti				
36	CN54A	Aplicarea manuala a solutiei antimucegai la pereti si tavane interioare	m2	15,000	134,65 9,80	2 019,75 147,00
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	15,000	7,25 2,10	108,75 31,50
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	15,000	117,92 85,40	1 768,73 1 281,00
39	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=5 pentru material si utilaj)	m2	15,000	49,40 16,80	741,00 252,00
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,000	26,11 14,00	391,58 210,00
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	15,000	48,06 38,50	720,88 577,50
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	91,000	5,15 2,10	468,65 191,10
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	91,000	67,03 38,50	6 099,73 3 503,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 319,07 6 193,60
		1.9. Cabinet 27				
		1.10. Demolari				
44	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2	23,000	34,12	784,76

1	2	3	4	5	6	7
					32,20	740,60
45	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	23,000	23,00	529,00
					21,00	483,00
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	56,000	20,15	1 128,40
					18,90	1 058,40
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	23,000	20,15	463,45
					18,90	434,70
48	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,000	7,00	140,00
					7,00	140,00
49	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,000	29,15	583,00
					21,00	420,00
50	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	4,000	15,40	61,60
					15,40	61,60
51	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,000	7,00	7,00
					7,00	7,00
52	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	4,20	16,80
					4,20	16,80
53	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare	buc	2,000	8,40	16,80
					8,40	16,80
54	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,500	87,50	218,75
					87,50	218,75
55	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	2,500	35,00	87,50
					35,00	87,50
56	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,500	375,20	938,00
					0,00	0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 975,06 3 685,15
		1.11. Pardoseli				
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,000	112,95	2 597,85
					49,00	1 127,00
58	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	23,000	143,66	3 304,08
					16,38	376,74
59	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe	m2	23,000	485,61	11 169,07

1	2	3	4	5	6	7
		uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 42,27 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)			108,50	2 495,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				17 071,00 3 999,24
		1.12. Pereti				
60	CN54A	Aplicarea manuala a solutiei antimucegai la pereti si tavane interioare	m2	20,000	134,65 9,80	2 693,00 196,00
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	56,000	7,25 2,10	406,00 117,60
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	56,000	117,92 85,40	6 603,24 4 782,40
63	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2	56,000	114,60 16,80	6 417,60 940,80
64	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,000	176,58 104,02	706,31 416,08
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,000	26,11 14,00	1 566,36 840,00
66	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	15,000	45,45 7,00	681,75 105,00
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	60,000	48,06 38,50	2 883,55 2 310,00
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,000	5,15 2,10	309,00 126,00
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	60,000	67,03 38,50	4 021,80 2 310,00
70	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel (Radiatoare existente- 2 buc)	m2	1,000	62,36 59,50	62,36 59,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 350,97 12 203,38

1	2	3	4	5	6	7
		1.13. Tavane				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betoncontact	m2	23,000	7,25 2,10	166,75 48,30
72	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,000	139,69 107,10	3 212,77 2 463,30
73	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj)	m2	23,000	52,90 21,70	1 216,70 499,10
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,000	26,11 14,00	600,44 322,00
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	23,000	48,06 38,50	1 105,36 885,50
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane	m2	23,000	5,15 2,10	118,45 48,30
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	23,000	67,03 38,50	1 541,69 885,50
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 962,16 5 152,00
		1.14. Reparatia sistemii de scurgere a apelor pluviale				
78	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	18,000	10,05 9,80	180,90 176,40
79	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	3,000	10,05 9,80	30,15 29,40
80	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri	m	6,000	10,05 9,80	60,30 58,80
81	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150mm	m	18,000	445,95 21,00	8 027,12 378,00
82	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100	m	16,000	502,02 24,50	8 032,40 392,00
83	RCsB29K	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (K=2.8 pentru grosimea peretelui de 300mm)	buc	1,000	584,04 101,92	584,04 101,92

1	2	3	4	5	6	7
84	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Glaf din tabla vopsita 0,5mm, cu fixare de perete)	m	21,000	212,35 77,00	4 459,25 1 617,00
85	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Mastica etansare profesional pentru acoperisuri aquafix tip soudal sau analogic)	m	21,000	119,42 24,50	2 507,92 514,50
		Total Reparatia sistemii de scurgere a apelor pluviale Inclusiv salariu				23 882,08 3 268,02
		<i>Total</i>	lei			187 254,91
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		18 692,81
		<i>Total</i>		100,00 +		205 947,72
		<i>Transportarea</i>		7,00 %		7 214,62
		<i>Total</i>		100,00 +		213 162,34
		<i>Cheltuieli de regie</i>		8,00 %		17 052,98
		<i>Total</i>		100,00 +		230 215,32
		<i>Beneficiu</i>		4,00 %		9 208,61
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				239 423,93 77 886,69
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Bir. 2				
86	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP54)	buc	1,000	289,99 249,90	289,99 249,90
87	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,000	84,87 26,60	84,87 26,60
88	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru	buc	2,000	59,17 18,90	118,35 37,80

1	2	3	4	5	6	7
		sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)				
89	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc	2,000	59,17 18,90	118,35 37,80
90	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,000	59,17 18,90	59,17 18,90
91	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	25,000	24,78 4,90	619,57 122,50
92	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	30,000	36,79 4,90	1 103,77 147,00
93	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m	20,000	56,48 6,30	1 129,55 126,00
94	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	55,000	33,04 17,50	1 817,18 962,50
95	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	20,000	40,69 18,90	813,75 378,00
96	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara)	buc	1,000	161,48 21,00	161,48 21,00
97	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast,	buc	4,000	139,19	556,78

1	2	3	4	5	6	7
		simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)			21,70	86,80
98	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	1,000	139,19 21,70	139,19 21,70
99	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	12,000	674,80 19,60	8 097,60 235,20
100	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	112,00 112,00	112,00 112,00
101		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
		Total Bir. 2 Inclusiv salariu				15 261,60 2 583,70
		2.2. Bir. 27				
102	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP54)	buc	1,000	289,99 249,90	289,99 249,90
103	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,000	84,87 26,60	84,87 26,60
104	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat IP C10)	buc	1,000	59,17 18,90	59,17 18,90
105	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau	buc	1,000	59,17 18,90	59,17 18,90

1	2	3	4	5	6	7
		plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C16)				
106	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,000	59,17 18,90	59,17 18,90
107	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	20,000	24,78 4,90	495,65 98,00
108	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	20,000	36,79 4,90	735,85 98,00
109	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m	15,000	56,48 6,30	847,19 94,50
110	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	40,000	33,04 17,50	1 321,60 700,00
111	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	15,000	40,69 18,90	610,30 283,50
112	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara)	buc	1,000	161,48 21,00	161,48 21,00
113	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	4,000	139,19 21,70	556,78 86,80

1	2	3	4	5	6	7
114	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	1,000	139,19 21,70	139,19 21,70
115	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	6,000	674,80 19,60	4 048,80 117,60
116	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	112,00 112,00	112,00 112,00
117		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
		Total Bir. 27 Inclusiv salariu				9 621,21 1 966,30
		<i>Total</i>	lei			24 882,81
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 092,00
		<i>Total</i>	100,00 +			25 974,81
		<i>Transportarea</i>	7,00 %			1 423,23
		<i>Total</i>	100,00 +			27 398,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			3 458,00
		<i>Total</i>	100,00 +			30 856,04
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			1 234,24
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				32 090,28 4 550,00
		3. Utilaj				
		3.1. Bir. 2				
118		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,000	400,00 0,00	400,00 0,00
119		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,000	150,00 0,00	150,00 0,00
120		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
121		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
122		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA,	buc	1,000	310,00	310,00

1	2	3	4	5	6	7
		U=230V ABДT C20A, 30mA			0,00	0,00
		Total Bir. 2 Inclusiv salariu				1 020,00
		3.2. Bir. 27				
123		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,000	400,00 0,00	400,00 0,00
124		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,000	150,00 0,00	150,00 0,00
125		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
126		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
127		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДT C20A, 30mA	buc	1,000	310,00 0,00	310,00 0,00
		Total Bir. 27 Inclusiv salariu				940,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 960,00

		Total	lei	273 474,21
		TVA	20,00 %	54 694,84
		Total deviz: Inclusiv salariu		328 169,05 82 436,69

Deviz local de resurse №
 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 328 169,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	83,312	70,00	5 831,84
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	106,965	70,00	7 487,55
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	373,486	70,00	26 144,02
4.	7123011000200	Betonist	h-om	1,019	70,00	71,33
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,625	70,00	113,75
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	55,878	70,00	3 911,46
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	117,920	70,00	8 254,40
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,300	70,00	441,00
9.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,605	70,00	182,35
10.	7137010011510	Electromontor	h-om	3,200	70,00	224,00
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	69,740	70,00	4 881,80
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	188,789	70,00	13 215,23
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,000	70,00	490,00
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	24,980	70,00	1 748,60
15.	7422010060100	Timplar	h-om	2,979	70,00	208,53
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,250	70,00	227,50
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	107,416	70,00	7 519,12
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,937	70,00	485,59
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	14,266	70,00	998,62
Total manopera						82 436,69

Materiale:

1.	101	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2,000	40,00	80,00
2.	11110001000201	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat cap scara	buc	2,000	100,00	200,00
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	71,054	25,00	1 776,35
4.	118	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	2,000	400,00	800,00
5.	119	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	2,000	150,00	300,00
6.	120	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/IP/C10A tip Schneider sau analogic	buc	3,000	40,00	120,00
7.	121	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/IP/C16A	buc	3,000	40,00	120,00
8.	122	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, I _{dn} =30mA, U=230V AB/IT C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	2,000	310,00	620,00
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,967	550,00	1 631,85
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,025	550,00	13,75
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,785	15,00	236,74
12.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,055	125,00	6,87

13.	20301229467661	Plinte din PVC 80mm	m	86,710	40,00	3 468,40
14.	2051142950700	Dibluri	buc	24,000	2,00	48,00
15.	2320166200729	Parchetin	l	2,010	19,00	38,19
16.	2413217300010	Cleme	buc	8,160	82,00	669,12
17.	2413217300101	Clema de legatura	buc	6,348	1,00	6,35
18.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,221	39,00	8,62
19.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	47,055	18,00	846,99
20.	24165861053031	Amorsa-grund betongrund	kg	34,215	32,00	1 094,88
21.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,003	110,00	0,33
22.	24301161038001	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	87,200	60,00	5 232,00
23.	24301161038002 6	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	38,280	60,00	2 296,80
24.	24302261010101	solutiei antimucegai polisept	kg	20,750	300,00	6 225,00
25.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	6,060	32,00	193,92
26.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	2,880	32,00	92,16
27.	24302261030001	Mastica etansare profesional pentru acoperisuri aquafix tip soudal sau analogic	kg	3,308	600,00	1 984,80
28.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	35,655	22,00	784,41
29.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	0,400	2,30	0,92
30.	25212167042341	Tub gofrat PVC d25	m	102,244	8,00	817,95
31.	25212167042342	Tub gofrat PVC D32	m	37,669	14,00	527,37
32.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	261,470	8,00	2 091,76
33.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	919,048	3,00	2 757,14
34.	2652102100713	Var pasta	m3	0,007	2 800,00	19,60
35.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 030,225	8,00	8 241,80
36.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	105,998	4,00	423,99
37.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 348,779	4,00	21 395,12
38.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	250,750	9,00	2 256,76
39.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	140,256	4,00	561,02
40.	2666122800555	Element de inchidere	buc	3,708	86,00	318,89
41.	26701122040511	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	71,054	260,00	18 474,04
42.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	156,850	7,00	1 097,95
43.	2682132601626	Carton bitumat	m2	10,920	65,00	709,80
44.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	40,404	43,00	1 737,37
45.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	3,276	24,00	78,62
46.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass D100	m	17,136	150,00	2 570,40
47.	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d-150mm	m	19,467	150,00	2 920,05
48.	27221031070011	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	50,985	17,50	892,24
49.	27221031070019 2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	56,650	28,10	1 591,87
50.	27221031070019 3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	38,574	45,50	1 755,12
51.	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	33,100	32,00	1 059,20
52.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,092	49,00	53,51
53.	27461673351001	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	4,080	70,00	285,60
54.	27461673351002	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	2,040	70,00	142,80
55.	27461673351009 7	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	4,080	70,00	285,60
56.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	22,000	40,00	880,00
57.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	20,474	40,00	818,96
58.	28221157200001	Radiatoare din otel sau aluminiu -existente	m2	2,525	0,00	0,00
59.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	8,080	5,00	40,40
60.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	4,000	4,00	16,00
61.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	198,600	1,00	198,60

62.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	4,080	120,00	489,60
63.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	24,000	1,00	24,00
64.	2874115837745	Suruburi	buc	185,400	1,00	185,40
65.	2874115840479	Piulita M12	buc	16,160	1,00	16,16
66.	2874115881198	Saiba M 6	buc	4,000	1,00	4,00
67.	2874115883760	Saiba M 12	buc	16,160	1,00	16,16
68.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
69.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	18,720	15,00	280,80
70.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	5,934	320,00	1 898,88
71.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	3,708	200,00	741,60
72.	2875274000502	Cot burlan	buc	8,160	200,00	1 632,00
73.	2875274000503	Cot de capat	buc	4,080	86,00	350,88
74.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,080	150,00	612,00
75.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	3,708	320,00	1 186,56
76.	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	18,637	4,00	74,55
77.	28752744005011	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	18,720	600,00	11 232,00
78.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	25,956	65,00	1 687,14
79.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	18,720	15,00	280,80
80.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	16,830	20,00	336,60
81.	4100126202818	Apa	m3	6,081	20,00	121,62
82.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,020	3 000,00	60,00
83.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	29,590	7,00	207,14
		Total materiale de construcții				125 357,87

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,010	25,00	50,25
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,271	25,00	156,78
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	62,556	45,00	2 815,02
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	18,858	20,00	377,16
5.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,700	600,00	420,00
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,554	25,00	38,85
7.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,284	25,00	7,10
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,438	1 000,00	2 438,00
		Total utilaje de construcții				6 303,16

Total	lei	273 474,21
TVA	20,00 %	54 694,84

Total deviz:

328 169,0

5

**Obiect Lucrari de reparatie a bir. 2, 27 si a
cabinetului metodic la L.T. Vasile Vasilachi, din
str. A. Corobcean, 16, mun. Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bir. 2				
		1.2. Demolari				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2			34,12 32,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	70,00	16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,00	16,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			23,00 21,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			20,15 18,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			20,15 18,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
5	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			7,00 7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	70,00	7,00
6	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			29,15 21,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			15,40 15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,40

1	2	3	4	5	6	7
8	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			7,00
						7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	70,00	7,00
9	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,20
						4,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,20
10	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare	buc			8,40
						8,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	70,00	8,40
11	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			87,50
						87,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	70,00	17,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	70,00	70,00
12	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			35,00
						35,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	70,00	35,00
13	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			375,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	1 000,00	375,00
		1.3. Pardoseli				
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			112,95
						49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
15	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			143,66
						16,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	70,00	16,38
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	123,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
16	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 42,27 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			452,49
						108,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	70,00	96,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	70,00	11,90
	26701122040511	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	260,00	275,73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	25,00	26,51
	20301229467661	Plinte din PVC 80mm	m	1,0000	40,00	40,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.4. Pereti				
17	CN54A	Aplicarea manuala a solutiei antimucegai la pereti si tavane interioare	m2			134,65
						9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,00	9,80
	24302261010101	solutiei antimucegai polisept	kg	0,4150	300,00	124,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,25 ----- 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053031	Amorsa-grund betonogrund	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			117,92 ----- 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
20	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2			114,60 ----- 16,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	70,00	16,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	10,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			176,58 ----- 104,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	70,00	104,03
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,11 ----- 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
23	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			45,45 ----- 7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	27431235490271	Comer din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	32,00	32,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			48,06 ----- 38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,15 ----- 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip	m2			67,03 ----- 38,50

1	2	3	4	5	6	7
		Matllatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	243011610380026	Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
27	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel (Radiatoare existente- 2 buc)	m2			62,39 59,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	70,00	59,50
	28221157200001	Radiatoare din otel sau aluminiu -existente	m2	1,0100	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	125,00	2,75
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	110,00	0,15
		1.5. Tavane				
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			7,25 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053031	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			139,69 107,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
30	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj)	m2			52,90 21,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	70,00	21,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	1,60
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,11 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			48,06 38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane	m2			5,15 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			67,03 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50

1	2	3	4	5	6	7
	24301161038001	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.6. Cabinet metodic				
		1.7. Demolari				
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			20,15
						18,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.8. Pereti				
36	CN54A	Aplicarea manuala a solutiei antimucegai la pereti si tavane interioare	m2			134,65
						9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,00	9,80
	24302261010101	solutiei antimucegai polisept	kg	0,4150	300,00	124,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,25
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053031	Amorsa-grund betonogrud	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			117,92
						85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
39	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=5 pentru material si utilaj)	m2			49,40
						16,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	70,00	16,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,30
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,11
						14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			48,06
						38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,15
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			67,03 ----- 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	24301161038001	Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.9. Cabinet 27				
		1.10. Demolari				
44	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2			34,12 ----- 32,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	70,00	16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,00	16,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
45	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			23,00 ----- 21,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			20,15 ----- 18,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			20,15 ----- 18,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
48	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			7,00 ----- 7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	70,00	7,00
49	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			29,15 ----- 21,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
50	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			15,40 ----- 15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,40
51	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			7,00 ----- 7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	70,00	7,00
52	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton	buc			4,20 ----- 4,20

1	2	3	4	5	6	7
		pentru actionare de la distanta)				4,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,20
53	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare	buc			8,40
						8,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	70,00	8,40
54	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			87,50
						87,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	70,00	17,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	70,00	70,00
55	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			35,00
						35,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	70,00	35,00
56	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			375,20
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	1 000,00	375,20
		1.11. Pardoseli				
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			112,95
						49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
58	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			143,66
						16,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	70,00	16,38
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	123,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
59	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umiditate, plinta PVC 80mm - 42,27 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			485,61
						108,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	70,00	96,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	70,00	11,90
	26701122040511	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umiditate	m2	1,0500	260,00	275,74
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	25,00	26,51
	20301229467661	Plinte din PVC 80mm	m		40,00	73,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.12. Pereti				
60	CN54A	Aplicarea manuala a solutiei antimucegai la pereti si tavane interioare	m2			134,65
						9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,00	9,80
	24302261010101	solutiei antimucegai polisept	kg	0,4150	300,00	124,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,25
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053031	Amorsa-grund betonogruud	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
62	CF50B	Tencuiei interioare de 5 mm grosime,	m2			117,92

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos				85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
63	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2			114,60 16,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	70,00	16,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	10,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
64	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			176,58 104,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	70,00	104,02
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,11 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
66	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			45,45 7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	32,00	32,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			48,06 38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,15 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			67,03 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	24301161038001	Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
70	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel (Radiatoare existente- 2 buc)	m2			62,36
						59,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	70,00	59,50
	28221157200001	Radiatoare din otel sau aluminiu -existente	m2	1,0100	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	125,00	2,75
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	110,00	0,11
		1.13. Tavane				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			7,25
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053031	Amorsa-grund betonogrud	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
72	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			139,69
						107,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
73	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj)	m2			52,90
						21,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	70,00	21,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	1,60
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,11
						14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			48,06
						38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane	m2			5,15
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			67,03
						38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	24301161038001	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.14. Reparatia sistemii de				

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere a apelor pluviale				
78	RpC142A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m			10,05 9,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
79	RpC142A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			10,05 9,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
80	RpC142A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri	m			10,05 9,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
81	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150mm	m			445,95 21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	70,00	21,00
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d-150mm	m	1,0500	150,00	162,22
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	65,00	93,73
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	86,00	17,72
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	320,00	32,96
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	320,00	65,92
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	200,00	41,20
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
82	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100	m			502,02 24,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	70,00	24,50
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass D100	m	1,0500	150,00	160,65
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	200,00	102,00
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	150,00	38,25
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	82,00	41,82
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	120,00	30,60
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	86,00	21,93
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	320,00	81,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
83	RCsB29K	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (K=2.8 pentru grosimea peretelui de 300mm)	buc			584,04 101,92
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3640	70,00	71,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1560	70,00	30,59
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0070	3 000,00	60,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0378	20,00	2,12
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2500	600,00	420,00
84	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Glaf din tabla vopsita 0,5mm, cu fixare de perete)	m			212,35 77,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	70,00	38,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	43,00	82,73
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	24,00	3,74
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	65,00	33,80
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	49,00	2,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	3,00	6,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	4,01

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 800,00	0,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
85	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Mastica etansare profesional pentru acoperisuri aquafix tip soudal sau analogic)	m			119,42 ----- 24,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	24302261030001	Mastica etansare profesional pentru acoperisuri aquafix tip soudal sau analogic	kg	0,1500	600,00	94,51
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	39,00	0,41
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Bir. 2				
86	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54)	buc			289,99 ----- 249,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	70,00	249,90
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	5,00	20,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	4,00	3,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
87	RpEE01B	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			84,87 ----- 26,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	70,00	26,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	40,00	40,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	4,00	8,00
88	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			59,17 ----- 18,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	40,00	40,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
89	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			59,17 ----- 18,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	40,00	40,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
90	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc			59,17 ----- 18,90

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	40,00	40,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
91	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			24,78 4,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	27221031070011	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	17,50	19,83
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,00	0,06
92	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			36,79 4,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	272210310700192	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	28,10	31,84
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,00	0,06
93	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			56,48 6,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	70,00	6,30
	272210310700193	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	45,50	50,15
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	1,00	0,03
94	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			33,04 17,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	70,00	17,50
	25212167042341	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	8,00	8,61
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	4,00	0,63
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	40,00	6,30
95	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			40,69 18,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	70,00	18,90
	25212167042342	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	14,00	15,07
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	4,00	0,42
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	40,00	6,30
96	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara)	buc			161,48 21,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	70,00	21,00
	11110001000201	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat cap scara	buc	1,0000	100,00	100,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	40,00	40,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
97	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			139,19 21,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	70,00	21,70
	274616733510097	Priza dubla cu contact de protectie, montare	buc	1,0200	70,00	71,40

1	2	3	4	5	6	7
		oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V				
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	40,00	40,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
98	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			139,19 21,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	70,00	21,70
	27461673351002	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	70,00	71,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	40,00	40,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
99	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			674,80 19,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	70,00	19,60
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	600,00	624,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
100	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			112,00 112,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	70,00	112,00
101		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			40,00 0,00
	101	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	40,00	40,00
		2.2. Bir. 27				
102	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP54)	buc			289,99 249,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	70,00	249,90
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	5,00	20,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	4,00	3,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
103	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			84,87 26,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	70,00	26,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	40,00	40,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	4,00	8,00
104	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc			59,17 18,90

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	40,00	40,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
105	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			59,17 18,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	40,00	40,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
106	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			59,17 18,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	40,00	40,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
107	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			24,78 4,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	27221031070011	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	17,50	19,83
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,00	0,06
108	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			36,79 4,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	272210310700192	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	28,10	31,84
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,00	0,06
109	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			56,48 6,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	70,00	6,30
	272210310700193	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	45,50	50,15
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	1,00	0,03
110	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			33,04 17,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	70,00	17,50
	25212167042341	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	8,00	8,61
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	4,00	0,63
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	40,00	6,30
111	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			40,69 18,90

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	70,00	18,90
	25212167042342	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	14,00	15,07
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	4,00	0,42
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	40,00	6,30
112	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara)	buc			161,48 21,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	70,00	21,00
	11110001000201	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat cap scara	buc	1,0000	100,00	100,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	40,00	40,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
113	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			139,19 21,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	70,00	21,70
	27461673351001	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	70,00	71,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	40,00	40,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
114	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			139,19 21,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	70,00	21,70
	27461673351002	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	70,00	71,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	40,00	40,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
115	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			674,80 19,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	70,00	19,60
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	600,00	624,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
116	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			112,00 112,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	70,00	112,00
117		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			40,00 0,00
	101	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	40,00	40,00
		3. Utilaj				
		3.1. Bir. 2				
118		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc			400,00 0,00
	118	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,0000	400,00	400,00

1	2	3	4	5	6	7
119		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc			150,00 ----- 0,00
	119	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,0000	150,00	150,00
120		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			40,00 ----- 0,00
	120	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
121		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			40,00 ----- 0,00
	121	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	40,00	40,00
122		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA	buc			310,00 ----- 0,00
	122	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	310,00	310,00
		3.2. Bir. 27				
123		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc			400,00 ----- 0,00
	118	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,0000	400,00	400,00
124		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc			150,00 ----- 0,00
	119	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,0000	150,00	150,00
125		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			40,00 ----- 0,00
	120	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
126		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			40,00 ----- 0,00
	121	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	40,00	40,00
127		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA	buc			310,00 ----- 0,00
	122	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	310,00	310,00