

**Amenajarea spatiului public,  
suarul Muncesti situat in mun.  
Chisinau, sos. Muncesti, pe teren  
cu nr. cad. 0100108.1044**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 2 527 466,57 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Etapa I</b>				
		<b>1.1. Sistemizarea pe verticala</b>				
1	TsC01C	Scarificarea mecanica a terenului, cu autogreder cu scarificator pina la 175 cp pe adincimea de 40 cm, teren catg. 3.	100m2	16,52	31,20 0,00	515,42 0,00
2	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m/incarcarea solului / incarcarea solului	100 m3	6,608	1 332,50 0,00	8 805,15 0,00
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	859,00	16,84 0,00	14 469,43 0,00
<b>Total Sistemizarea pe verticala</b>					<b>23 790,00</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>0,00</b>	
		<b>1.2. Pavaj pietonal</b>				
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	10,07	891,17 520,67	8 974,08 5 243,14
5	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	1 107,00	69,27 14,76	76 676,31 16 340,38
6	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 . K=2	m2	- 1 107,00	2,42 0,78	-2 678,95 -861,70
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5	m2	1 107,00	218,06 34,37	241 392,82 38 042,45

1	2	3	4	5	6	7
		cm / Placi de trotuar decorative gr. 40mm				
<b>Total Pavaj pietonal</b>						<b>324 364,26</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>58 764,28</b>
<b>1.3. Borduri</b>						
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton culoare gri, pentru trotuare 100x25x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	975,50	171,40 38,63	167 197,97 37 685,71
9	DE10A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 500x22x70 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor ,etc.. asezate pe o fundatie din beton. de 10x20 cm	m	76,00	153,72 34,02	11 682,67 2 585,47
<b>Total Borduri</b>						<b>178 880,64</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>40 271,19</b>
<b>1.4. Spatii verzi</b>						
10	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	7 258,50	10,96 10,96	79 519,77 79 519,77
11	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	7 258,50	6,34 6,34	46 037,76 46 037,76
12	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% / Gazon	100m2	69,605	614,52 277,92	42 773,75 19 344,71
13	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% / Plantatii Flori	100m2	2,98	614,52 277,92	1 831,27 828,21
14	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	72,582	112,60 38,06	8 172,42 2 762,15
<b>Total Spatii verzi</b>						<b>178 334,97</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>148 492,59</b>
<b>1.5. Forme arhitecturale mici</b>						
15	TsH91A	Instalarea banca conform descrierii din Plan General Plansa nr.4	buc	26,00	3 253,69 415,15	84 595,86 10 793,95
16	TsH91B	Instalarea urne	buc	24,00	846,01 340,19	20 304,22 8 164,66
<b>Total Forme</b>						<b>104 900,08</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>arhitectuale mici</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>18 958,61</b>
<b>1.6. Perete de sprijin P1</b>						
17	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	38,20	178,75 178,75	6 828,10 6 828,10
18	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp /Plasa sudata BP 4x150x150 (1,38 kg/m2)	kg	62,10	22,55 2,59	1 400,35 161,13
19	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	52,70	90,10 60,54	4 748,26 3 190,62
20	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12	m3	0,45	1 353,33 443,98	609,00 199,79
21	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15	m3	8,76	1 378,56 253,70	12 076,15 2 222,45
22	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	45,10	5,18 2,31	233,61 104,02
23	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	45,10	25,91 3,46	1 168,55 156,03
24	IzF04J1	Strat de protectie executat din membrana profilata de protectie	m2	45,10	46,52 1,15	2 097,97 52,01
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	29,00	17,87 17,87	518,36 518,36

1	2	3	4	5	6	7
26	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,29	885,76 508,56	256,87 147,48
27	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Tija AIII d.12mm h=0,2m	buc	62,00	13,03 11,53	807,98 714,98
28	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	62,00	34,87 33,44	2 161,68 2 073,45
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	21,20	32,54 12,11	689,75 256,70
30	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,021	1 303,27 419,82	27,37 8,82
31	CG02A	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar / (Aplicativ) Placaj compozit (culoare lemn) 450x100x20 mm pas 150	m2	7,65	987,19 51,89	7 552,03 396,99
<b>Total Perete de sprijin P1</b>						<b>41 176,04</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>17 030,93</b>
<b>1.7. Elemente decorative</b>						
32		Sculptura tapiara S1 (pinguin) h=1.8 m. Conform plansei nr. 6 din Plan General	buc	1,00	7 500,00 0,00	7 500,00 0,00
33		Sculptura tapiara S2 (girafa) h=2.5 m. Conform plansei nr. 6 din Plan General	buc	1,00	18 500,00 0,00	18 500,00 0,00
34		Sculptura tapiara S3 (leu) h=1.2 m. Conform plansei nr. 6 din Plan General	buc	1,00	4 500,00 0,00	4 500,00 0,00
<b>Total Elemente decorative</b>						<b>30 500,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
Total			lei		881 946,00	
Asigurarea sociala			24,00 %		68 044,22	
Transport			4,00 %		22 468,20	

1	2	3	4	5	6	7
Cheltuieli de regie			14,50 %		141 006,47	
Beneficiu			6,00 %		66 807,89	
<b>Total Etapa I</b>					<b>1 180 272,78</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>283 517,60</b>	
		<b>2. Etapa II</b>				
		<b>2.1. Teren de joaca</b>				
35	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,07	885,76 508,56	947,76 544,16
36	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	535,00	69,27 14,76	37 056,75 7 897,11
37	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111. K=2. pentru grosimea finala 100mm	m2	-535,00	2,42 0,78	-1 294,71 -416,45
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,348	7 859,14 0,00	2 734,98 0,00
39	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25	m2	535,00	134,97 2,88	72 210,29 1 542,40
40	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip Tartan EPDM gr. 15mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc EPDM-11kg/m2,adeviz pentru granule - 2.2. kg/m2 , pigment - 0.4kg/m2)(aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip),benzina,nisip sortat,lemn de foc)	m2	535,00	223,53 43,24	119 585,88 23 136,08
<b>Total Teren de joaca</b>					<b>231 240,96</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>32 703,30</b>	
		<b>2.2. Elemente teren de joaca</b>				
41		Scrinciob dublu	buc	1,00	3 800,00 0,00	3 800,00 0,00
42		Scrinciob pentru o persoana	buc	2,00	2 420,00 0,00	4 840,00 0,00
43		Balansor pe arc	buc	4,00	4 200,00 0,00	16 800,00 0,00
44		Carusel	buc	1,00	3 800,00 0,00	3 800,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
45		Balansoar cu 2 locuri	buc	2,00	3 200,00 0,00	6 400,00 0,00
46		Nisipiera 2500x2500x400(h)	buc	2,00	2 420,00 0,00	4 840,00 0,00
47		Topogan cu scara	buc	2,00	8 500,00 0,00	17 000,00 0,00
48		Trambulina mica φ3,0 m	buc	1,00	6 500,00 0,00	6 500,00 0,00
49		Trambulina mare φ6,0 m	buc	1,00	7 800,00 0,00	7 800,00 0,00
50		Complex de joaca modular cu 2 turnuri	buc	1,00	22 500,00 0,00	22 500,00 0,00
<b>Total Elemente teren de joaca</b>						<b>94 280,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
		Total	lei		325 520,96	
		Asigurarea sociala	24,00 %		7 848,79	
		Transport	4,00 %		11 375,08	
		Cheltuieli de regie	14,50 %		49 988,00	
		Beneficiu	6,00 %		23 683,97	
<b>Total Etapa II</b>						<b>418 416,80</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>32 703,30</b>
		<b>3. Iluminat electric exterior</b>				
		<b>3.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>3.1.1. Lucrari de terasament</b>				
51	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,274	727,75 0,00	927,15 0,00
52	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,44	798,75 0,00	351,45 0,00
53	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	74,80	16,84 0,00	1 259,97 0,00
54	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in	m3	3,43	118,78	407,41

1	2	3	4	5	6	7
		taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu			118,78	407,41
55	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	44,00	219,67 35,17	9 665,59 1 547,59
56	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	127,40	17,87 17,87	2 277,22 2 277,22
57	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,274	885,76 508,56	1 128,46 647,91
<b>Total Lucrari de terasament</b>						<b>16 017,27</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 880,14</b>
<b>3.1.2. Teava</b>						
58	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena:φ110mm,L=3m	1 km	0,11	106 472,23 7 668,78	11 711,95 843,57
59	GA12A	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm	buc	25,00	6,92 6,92	172,98 172,98
<b>Total Teava</b>						<b>11 884,93</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 016,55</b>
<b>3.1.3. Piloni</b>						
60	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,015	3 912,33 2 012,33	58,69 30,18
61		Cablu autoportant de tip " Торсада" СИП-4 sect.4x16mm2	m	15,00	88,00 0,00	1 320,00 0,00
62	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,00	169,37 25,37	169,37 25,37
63	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,00	617,71 219,11	617,71 219,11
64		Stilp din beton armat CB-95	buc	1,00	4 500,00	4 500,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
65	Pretul firmei	Clema de derivare perforate	buc	4,00	25,00 0,00	100,00 0,00
66	Pretul firmei	Banda metalica 20x0.7x1000mm	m	4,00	42,00 0,00	168,00 0,00
67	Pretul firmei	Catarama pentru banda metalica A200	buc	4,00	120,00 0,00	480,00 0,00
68	Pretul firmei	Consola de ancorare	buc	2,00	750,00 0,00	1 500,00 0,00
69	Pretul firmei	Clema de tensionare pentru СИП cu sect.4x16mm <sup>2</sup>	buc	2,00	450,00 0,00	900,00 0,00
70	Pretul firmei	Conector pentru СИП6 CDR/CN IS 95 UK	buc	2,00	420,00 0,00	840,00 0,00
71	Pretul firmei	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	4,00	140,00 0,00	560,00 0,00
72	Pretul firmei	Coliere pentru СИП	buc	5,00	120,00 0,00	600,00 0,00
73	Pretul firmei	Limitator de supratensiuni LVA-440-CS	buc	4,00	450,00 0,00	1 800,00 0,00
74	Pretul firmei	Clema de conectare prin presare CPTAU	buc	4,00	180,00 0,00	720,00 0,00
75	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m <sup>3</sup>	6,00	178,75 178,75	1 072,48 1 072,48
76	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, , beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B20	m <sup>3</sup>	6,00	1 346,83 221,99	8 081,00 1 331,95
77	33-04-004-1	Stilpi din otel zincat, cu flansa de prindere , inaltimea deasupra solului 4m ,usa vizitare,zincat in complex cu: cutie electrica de conexiune - 1buc; ancore din otel ,pentru fixare pentru stilp- 4 buc :sablon pentru fixarea ancorelor, pentru stilp - 1buc.	buc	24,00	5 097,53 622,73	122 340,67 14 945,47
78	08-02-364-1	Consola metalica L=0.5m, inclusiv costul consolei	buc	48,00	871,70 61,70	41 841,42 2 961,42



1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Piloni</b>						<b>187 669,33</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>20 585,97</b>
		<b>3.1.4. Echipament de iluminat</b>				
79	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat:Corp de iluminat LED 36W cu caracteristicile: putere nominala 36W;18mA, tensiunea retelei 230V; flux luminos 4400 lm; intervalul temperaturii de culoare 4000K; eficienta luminoasa 122lm/W,clasa electrica I,protectie la supratensiune 10kV,metoda de instalare a plafonierii: pe consola ; de tip SFERA LED 40 silver sau analog	buc	48,00	1 909,32 132,04	91 647,29 6 337,99
<b>Total Echipament de iluminat</b>						<b>91 647,29</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 337,99</b>
Total			lei		307 218,81	
Asigurarea sociala			24,00 %		16 685,36	
Transport			4,00 %		9 507,86	
Cheltuieli de regie			14,50 %		48 344,74	
Beneficiu			6,00 %		22 905,41	
<b>Total Lucrari de constructie</b>						<b>404 662,18</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>32 820,65</b>
		<b>3.2. Lucrari de electromontaj</b>				
80	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete	buc	1,00	258,20 133,77	258,20 133,77
81	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	2,00	251,03 120,51	502,05 241,02
82	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	25,00	305,28 89,95	7 632,06 2 248,74
83	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,01	6 176,52 4 387,93	61,77 43,88
84		Priza modulara, cu impamintare de protectie, I=16A, U=230V	buc	1,00	4 500,00 0,00	4 500,00 0,00
85		Pictograma pe panou	buc	1,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
86	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,50	3 274,45 2 710,02	1 637,22 1 355,01

1	2	3	4	5	6	7
87	08-02-145-3	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	3,55	1 455,94 536,24	5 168,57 1 903,64
88	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	1,15	2 470,05 1 337,71	2 840,56 1 538,37
89	08-02-146-4	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,05	7 521,94 1 343,48	376,10 67,17
90		Cablu de alimentare cu conductoare din cupru, izolatie PVC, ВБ6ШВ 5x2,5 мм2	m	470,00	25,50 0,00	11 985,00 0,00
91		Cablu de alimentare cu conductoare din cupru, izolatie PVC, ВВГнг-Ls 3x2.5 мм2	m	245,00	18,50 0,00	4 532,50 0,00
92	08-02-144-3	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2	100 buc	2,40	876,43 876,43	2 103,44 2 103,44
93	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	4,65	2 961,77 375,37	13 772,21 1 745,45
94		Caramida 250x120x65mm	buc	3 461,00	3,80 0,00	13 151,80 0,00
95	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,10	10 813,00 2 000,80	1 081,30 200,08
96		Furtun metalic φ50	m	10,00	32,50 0,00	325,00 0,00
97	08-01-087-3	Accesorii din metal	t	0,05	6 609,45 3 586,45	330,47 179,32
98	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,10	4 974,26 1 228,16	497,43 122,82
99	08-02-471-3	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 10 mm (20m)	10 buc	0,90	1 427,01 478,00	1 284,31 430,20
100	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20mm	100 m	0,30	4 356,66 1 228,16	1 307,00 368,45
101	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, 3П6	100 m	0,05	2 901,87 1 158,97	145,09 57,95
Total			lei		74 992,10	

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala		24,00 %		3 057,44
		Transport		4,00 %		1 806,68
		Cheltuieli de regie		76,00 %		9 681,88
		Beneficiu		6,00 %		5 372,29
<b>Total Lucrari de electromontaj</b>						<b>94 910,38</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12 739,31</b>
<b>3.3. Utilaj</b>						
102		Panou din metal ,montarea aparenta , IP54, 650x500x220, tip ИМПІ-3-0 74Y2	buc	1,00	750,00 0,00	750,00 0,00
103		Separator de sarcina modular , rtipolar, In=20A, U=400V, SSM/3P/20A	buc	1,00	745,00 0,00	745,00 0,00
104		Intrerupator automat modular ,tripolar, In=10A, caract.B, U=400V IAM/3P/B-10A	buc	1,00	155,00 0,00	155,00 0,00
105		Automat diferential cu caracteristica "C", bipolar ,In=16A, Idn=30 mA IADM 2P/C16/30mA	buc	1,00	220,00 0,00	220,00 0,00
106		Bara de conexiune a firului de N si PE pentru 8 conexiuni, 6x9x70mm, In=100A	buc	2,00	165,00 0,00	330,00 0,00
107		Intrerupator automat cu declansator combinat (termic ,electromagnetic) IP20, Inom-3A, 1P, tip B (destinat protectiei corpului de iluminat)	buc	24,00	240,00 0,00	5 760,00 0,00
<b>Total Utilaj</b>						<b>7 960,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total Iluminat electric exterior</b>						<b>507 532,56</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>45 559,96</b>
Total			lei		2 106 222,14	
TVA			20,00 %		421 244,43	

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**2 527 466,5  
7  
361 780,87**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)