

**Retele termice din mun.  
Chisinau, str. Petricani, 19**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de reparatie a rețelei termice**

**Valoarea de deviz 155 086,85 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatație in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	80,00	43,33 9,23	3 466,05 738,05
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	6,00	314,55 92,26	1 887,29 553,54
3	TsC02D21	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg.II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,90	3 085,00 0,00	2 776,50 0,00
4	AcE07C	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	32,00	47,28 47,28	1 513,00 1 513,00
5	M1M05B	Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 65;80 mm	m	210,00	5,94 5,77	1 246,98 1 210,86
6	DH15A	Curatirea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	4,00	91,10 91,10	364,41 364,41
7	M1M05B	Montarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 65;80 mm	m	210,00	5,94 5,77	1 246,98 1 210,86

1	2	3	4	5	6	7
8	8-1	Teava d89x3.5	m	170,00	106,50 0,00	18 105,00 0,00
9	9-1	Teava d57x3.5	m	40,00	81,00 0,00	3 240,00 0,00
10	TfA02B2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80;	buc	18,00	244,88 183,94	4 407,92 3 310,84
11	11-1	Cot d89	buc	12,00	92,00 0,00	1 104,00 0,00
12	11-1	Cot d59	buc	6,00	75,00 0,00	450,00 0,00
13	TfB01C2	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 50	buc	8,00	91,51 72,08	732,08 576,60
14	14-1	Robinet	buc	8,00	1 000,00 0,00	8 000,00 0,00
15	RpIC36C	Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 83x3.5-95x3.5 mm	buc	48,00	110,35 57,66	5 296,66 2 767,68
16	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi	m2	210,00	43,14 31,71	9 060,03 6 659,73
17	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII)	t	0,20	21 383,40 1 493,40	4 276,68 298,68
18	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	32,00	179,23 47,28	5 735,46 1 513,00
19	TsD17B	Umpluturi compactate la profilul	m3	90,00	95,72	8 614,40

1	2	3	4	5	6	7
		taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleurului, cu pamint coeziv			95,72	8 614,40
20	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in stratul de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	0,90	464,42 170,42	417,98 153,38
21	RpDA19A	Impietruirea acostamentelor, cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare, asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic	m2	67,00	97,70 29,98	6 546,03 2 008,88
22	DB20C	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	80,00	117,11 20,76	9 368,61 1 660,61
23	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 20 km	t	20,00	76,32 0,00	1 526,40 0,00
Cheltuieli directe			lei		99 382,46	
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %			22,50 %		7 459,77	
Cheltuieli de transport (II3) * 4 %			4,00 %		2 165,07	
Total II3+Asigur+Cheltu			100,00 +		109 007,30	
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14 %			14,00 %		15 261,02	
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu			100,00 +		124 268,32	
Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 4 %			4,00 %		4 970,73	
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi			100,00 +		129 239,05	
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %			20,00 %		25 847,80	

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

**155 086,85  
33 154,52**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)