

Lucrari de reparatie a drumului
L 509 M1 de acces spre s. Miresti
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie


Valoarea de deviz 390 339,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,6900	417,780	288,268
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 370,0000	0,166	227,665
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H minim = 0,10m	m3	136,0000	521,501	70 924,188
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t	0,8900	8 285,000	7 373,650
5	DB16H	Imbracamintē de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1,25 la materiale)	m2	1 370,0000	149,402	204 681,172
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	224,0000	42,866	9 601,932
		<i>Total</i>	Lei			293 096,875

1	2	3	4	5	6	7
		Total Drum				293 096,875
		Inclusiv salariu				9 115,544

		Total	Lei	293 096,90
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	2 051,00
		Total		295 147,90
		Cheltuieli de regie	7 %	20 660,35
		Total		315 808,25
		Beneficiu de deviz	3 %	9 474,25
		Total		325 282,50
		TVA	20 %	65 056,50
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		390 339,00



Intocmit

Verificat

Director Sandu Andrei
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a drumului L 509 M1 de acces spre s. Miresti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 390 339,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	81,6000	57,66	4 705,056
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	68,5000	57,66	3 949,710
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8905	57,66	51,346
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1008	57,66	409,432
Total manopera						9 115,55

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	160,9750	1 200,00	193 170,000
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	27,6080	307,90	8 500,503
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	28,2240	302,90	8 549,050
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	165,7840	302,90	50 215,974
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,1375	200,00	1 027,500
6.	23203226000401	Bitum	t	0,9167	8 000,00	7 333,600
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	18,8375	14,00	263,725
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	21,9680	24,00	527,232
Total materiale de construcții						269 587,59

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2670	150,00	40,050
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,8446	198,00	1 751,231
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,3618	221,04	1 627,252
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	42,3490	156,01	6 606,868
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,4640	156,01	384,409
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,2610	486,50	3 532,477
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,2573	200,00	451,460
Total utilaje de construcții						14 393,76

Total	Lei	293 096,9 0
-------	-----	----------------

Obiect Lucrari de reparatie a drumului L 509
M1 de acces spre s. Miresti

Investitor Consiliul Raional Hincesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			417,780
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	198,00	417,78
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,166
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	198,00	0,13
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H minim = 0,10m	m3			521,501
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	307,90	62,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	302,90	369,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	198,00	8,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	156,01	40,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t			8 285,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica (k=1,25 la materiale)	m2			149,402
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	141,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,75
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	14,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	156,01	0,83
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	221,04	1,17

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,866
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	302,90	38,17
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	198,00	0,69
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	156,01	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	221,04	0,10

APROBAT:

Intocmit
Director Sandu Andrei
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.