

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul secțiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm				
4.13. 3	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	11,00	23,91 23,06	263,05 253,70
Total Система BC-6						3 030,46
Incluziv salariu						2 741,16
		4.14. Система BC-7.8.9				
4.14. 1	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	3,00	582,42 402,47	1 747,25 1 207,40
4.14. 2	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul secțiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	7,54	53,15 51,89	400,74 391,28
4.14. 3	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul secțiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	23,00	38,67 36,90	889,47 848,76
4.14. 4	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	12,00	23,91 23,06	286,97 276,77
Total Система BC-7.8.9						3 324,43
Incluziv salariu						2 724,20
		4.15. Система BC-10				
4.15. 1	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,00	582,42 402,47	582,42 402,47
4.15. 2	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul secțiunii rectangulare	m2	11,92	53,15 51,89	633,54 618,58